0	1. NAD. – ZUNANJE POKRITE POVRŠINE		73,25 m2
0.20	ZIMSKI VRT	PVC POD – EXPONA, tip 1	28,25
0.21	ZIMSKI VRT	PVC POD – EXPONA	25,80
0.22	POKRITA TERASA	PVC POD – EXPONA	19,20

1	1. NAD. – NOTRANJE POVRŠINE – POVRŠINE ZA STANOVALCE		339,70 m2
1.1	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
18,80m2	B... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.2	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	22,60
41,40m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.3	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	23,35
42,15m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.4	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	23,35
42,15m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.5	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	24,90
27,35m2	B... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.6	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	23,35
42,15m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.7	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	22,60
41,40m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.8	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	23,35
42,15m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45
1.9	A... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	16,35
	B... SOBA	PREDVIDEN NOV PVC TLAK	23,35
42,15m2	C... KOPALNICA	KERAMIKA	2,45

0	1. NAD. – NOTRANJE POVRŠINE – SKUPNI PROSTORI IN PR. ZA ZAPOSLENE		335,55 m2
0.1	SKUPNI PROSTOR	PVC POD – EXPONA	95,05
0.2	PRIROČNO SKLADIŠČE	KERAMIKA	3,10
0.3	KOPALNICA	KERAMIKA	5,30
0.4	HODNIK	PVC POD – EXPONA	45,40
0.5	PROSTOR ZA ČISTO PERILO	JUMBO	2,90
0.6	SANITARIJE	KERAMIKA	2,55
0.7	SANITARIJE (INVALID)	KERAMIKA	4,00
0.8	SKUPNI PROSTOR – JEDILNICA	PVC POD – EXPONA	49,70
0.9	HODNIK	PVC POD – EXPONA	45,10
0.10	IZPLAKOVALNICA	KERAMIKA	5,85
0.11	KOPALNICA	KERAMIKA	12,40
0.12	SESTRSKA SOBA	PVC POD – EXPONA	11,85
0.13	–		
0.14	RAZDELILNA KUHINJA	KERAMIKA	16,60
0.15	SHRAMBA	KERAMIKA	3,15
0.16	HODNIK	PVC POD – EXPONA	10,80
0.17	PROSTOR ZA ČISTO PERILO	JUMBO	2,70
0.18	STOPNIŠČE	KERAMIKA	9,50
0.19	STOPNIŠČE	KERAMIKA	9,60
	SKUPAJ POVRŠINE ZA PRENOVO SOB		317,65 m2

ZAMENJAVA FINALNEGA TLAKA

OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA

S

TLORIS 1. NADSTROPJE / trakt II

M 1:100

PROJEKTANT
Birô Vlahušič
Janko Vlahušič s.p.
Lapajnetova 4, 8270 Krško

NAROČNIK
Dom starejših občanov Krško
Kovinarska ulica 13, 8270 KRŠKO

OBJEKT
DSO KRŠKO
- UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU TRAKT II.
- UREDITEV SOB V 1. IN 2. NADSTROPJU TRAKT II

ŠTEVILKA PROJEKTA 107/25	LOKACIJA OBJEKTA št.parc.977/128, 972/85, k.o.Leskovec
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI za inv. vzdrž. dela	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Janko Vlahušič, inž. grad., IZS G 9072
VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE	ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA Mojca Hlastan, univ. dipl. inž. arh., PA* ZAPS 1557
DATUM julij 2026	PROJEKTANT Janko Vlahušič, inž. grad., IZS G 9072 — ŠT. LISTA 02