

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A2
4208 Šenčur

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 17. 6. 2024

Znak: S24-197/P-MP/RKP

Zadeva: MESTNA OBČINA KRANJ - Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ob Cesti Boštjana Hladnika v Kranju - mnenje k projektnim rešitvam

V zvezi z vašo vlogo, ki smo jo prejeli dne 25. 5. 2024 in predloženimi prilogami (DGD, številka projekta K 161830, april 2024, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur), ugotavljamo, da načrtovani fekalni kanal (DN600) prečka obstoječi prenosni plinovod P2916, MRP Kranj Čirče 2 - MRP IBI (premer 250 mm, tlak 6 bar, MO KRANJ) v stacionaži plinovoda cca 667 m in poteka z njim vzporedno od stacionaže cca 667 m do stacionaže cca 962 m. Projektiran meteorni kanal se približa prenosnemu plinovodu P2916 na cca 30 m. Od prenosnega plinovoda P291, od R29 v 11+853 do MRP Šk. Loka (premer 200 m, tlak 50 bar) je načrtovani meteorni kanal oddaljen cca 70 m in načrtovani fekalni kanal cca 90 m. Omenjeni prenosni sistem je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema plina. Na mestu križanja poteka projektirani fekalni kanal pod prenosnim plinovodom (prosti odmik je 1,7 m) in se izvede z odkopom. Pri vzporednem poteku projektiranega fekalnega kanala s prenosnim plinovodom P2916, ki se prav tako izvede z odkopom, znaša prosti medsebojni odmik najmanj 2,5 m, jaški fekalnega kanala pa so oddaljeni najmanj 2,5 m od predmetnega prenosnega plinovoda. Projektirani fekalni kanal poteka na mestu križanja pod prenosnim plinovodom, zato se mora prenosni plinovod zaščititi s filcem in deskami ter z opiranjem sten izkopa.

Družba Plinovodi d.o.o. na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24) in na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23) izjavlja:

PROJEKTNE REŠITVE v DGD, številka projekta K 161830, april 2024, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur, za objekt »Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ob Cesti Boštjana Hladnika v Kranju«, investitorja MESTNA OBČINA KRANJ, **SO USTREZNE**, zato se izda pozitivno mnenje.

V primeru spremembe projektnih rešitev ali drugih posegov v varovalni pas plinovoda, ki niso obdelani v predmetni vlogi s predloženo dokumentacijo, se mora na osnovi obdelanih rešitev pridobiti novo mnenje operaterja prenosnega sistema plina.

Skladno s 4. odst. 43. člena Gradbenega zakona podajamo pogoje za izvedbo del:

1. Pri izvedbi del v varovalnem pasu prenosnega sistema zemeljskega plina je potrebno upoštevati ukrepe za preprečitev poškodb prenosnega plinovoda, kot to izhaja iz Smernic za načrtovanje in izvajanje del tretjih oseb na območju prenosnega sistema zemeljskega plina, z dne 10. 11. 2017, ki jih je izdala družba Plinovodi d.o.o. in so objavljene na spletni povezavi: <http://www.plinovodi.si/sl/prenosni-sistem/okolje-in-varnost/delo-v-območju-prenosnega-sistema/>;
2. Najmanj 10 dni pred pričetkom aktivnosti mora investitor ali izvajalec družbi Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja) predložiti pisno prijavo, naročiti nadzor in sporočiti podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del. Dostaviti je potrebno načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko prenosnega plinovoda;
3. Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del se mora z lokatorjem ali po potrebi s sondažnim odkopom ugotoviti položaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,...). Zakoličenje prenosnega sistema izvede pooblaščen predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba vzdrževanja). Zakoličena trasa mora ostati označena v času trajanja del;
4. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda se morajo upoštevati posebni pogoji del (zakoličenje prenosnega plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, statično utrjevanje nasipa nad plinovodom, nadzor družbe Plinovodi d.o.o.). Prenosni plinovod se mora zaščititi pred vsemi zunanjimi vplivi oz. obremenitvami, ob upoštevanju določil veljavnih predpisov. Vse aktivnosti v varnostnem pasu prenosnega plinovoda se morajo izvajati po predloženih prilogah in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o., pri delih pa se morajo upoštevati njegove morebitne dodatne zahteve. Dela je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni pred pričetkom;
5. Pri morebitni hortikulturni obdelavi (drevored ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov, podpornih zidov in škarp (do višine 1,5 m), drogov, logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda. Podporno zidovje, škarpe nad 1,5 m višine morajo biti na odmiku 5 m od plinovoda;
6. Preko prenosnega plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih skladno z načrtom ureditve gradbišča in v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. V 2 x 5 m pasu prenosnega plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov;
7. Zasipanje morebiti odkopanega prenosnega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je eventualna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;
8. Po končanih delih mora investitor družbi Plinovodi d.o.o. dostaviti načrt in opis izvedenega stanja z zaprosilom za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje, da so bili med gradnjo izpolnjeni njegovi pogoji in zahteve njegovega nadzora ter, da so bila dela izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.

P7C



Popek

