

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI NOVE CESTNE
POVEZAVE OD PRIKLJUČKA VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC (2.
ODSEK) - SKLOP A**

(int. ev. št. 000142/2026)

Avgust 2026

V skladu s točkama 10. in 11. Poglavlja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo na vprašanja potencialnih ponudnikov in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vprašanje št. 1:

Spoštovani, pošiljamo vam sledeča vprašanja;

- a) Na str. 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je navedeno, da znaša limitirana vrednost 1.100,00,00 EUR brez DDV. Glede na predviden program zunanje kontrole kakovosti predvidevamo, da gre za napako in vrednost znaša 1.100.000,00 EUR brez DDV. Prosimo za korekcijo.
- b) V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je zahtevan Strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti del v predoru. Zanj je zahtevana referenca po izvedbi zunanje kontrole kakovosti iz kontrole geološko-geotehnične spremljave novogradnje ali sanacije predorov na avtocestah ali hitrih cestah ali železnicah. V programu ZKK takšna dela niti niso predvidena. V zadnjih 10 letih se geološko geotehnična spremljava ni izvajala v sklopu ZKK. Naročniku zato predlagamo, da zahtevo po tem strokovnjaku prekliče.
- c) V Projektni nalogi je pod tč. 1.4 navedeno, kaj mora obsegati začetni pregled naprav in Sistema kontrole kakovosti izvajanja del. Te postavke niso navedene v programu pogostosti preiskav.
- d) V Projektni nalogi je pod tč. 1.4 - 9. alineja navedeno, da mora ponudnik na zahtevo naročnika ali inženirja predložiti dokumentacijo, ki ima vpliv na rezultate preskušanj, meritev itd.. Zahtevana dokazila so v večjem delu že predmet sistema kakovosti akreditiranega laboratorija skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, zato njihovo preverjanje sodi v okvir akreditacijskih postopkov in rednih presoj akreditacijskega organa. Predlagamo odstranitev navedbe.
- e) Predračun – pod postavko 5a.1.1 Naveden je napačen standard, pravilen je SIST EN 1542. Predlagamo korekcijo.
- f) Predračun – postavki 10.6 ne definirata natančno za kak pregled in kakšno dilatacijo gre. Prosimo za jasno opredelitev tipa dilatacije in pregleda na postavko.
- g) Predračun – postavka 4.1 Navedena količina 5520 m zajema 2× dolžino prometne smeri 2120 m in skupno dolžino priključkov 1280 m. Pri pogostosti 1 meritve na 80 m to pomeni, da se meri prečna ravnost le na enem prometnem pasu (ali VP ali PP) na posamezno prometno smer. Prosimo za pojasnilo, ali gre pri navedeni postavki za napako ali za novo smernico meritve prečne ravnosti. Ob upoštevanju dosedanje prakse meritev prečne ravnosti na vsakem prometnem pasu posamezne prometne smeri bi bila namreč skupna količina 9760 m, število meritev pa 122.
- h) Prosimo za informacijo o tem, ali je potrebno ponudniku predložiti potrjena referenčna dela, če je ista navedel že v predhodnem postopku JN pri istem naročniku. Prosimo za odgovor.
- i) Predračun – postavka 11.1 Ugotavljanje lastnosti proizvodov in polproizvodov (skladno z izjavo o lastnostih) – robniki (naravni kamen). Prosimo za opredelitev, katere preiskave postavka obsega in, ali je enota tekoči meter ali kubični meter.

- j) Ponudbeni predračun, tč. 10.3.2, alineja 4: Predvidena je preiskava odpornosti na UV. Da lahko podamo ceno, potrebujemo podatek o zahtevani izpostavi (v urah ali v dozi sevanja kJ/m²) in podatek o tem, s katerimi ugotovljenimi lastnostmi se to dokazuje (npr. natezna trdnost), saj navedeni standard teh podatkov ne podaja, projektne zahteve v razpisni dokumentaciji pa tudi niso podane. Tudi kriterij za ugotavljanje ustrezne odpornosti je potrebno definirati s strani projektanta. Prosimo za te podatke.
- k) V ponudbenem predračunu je v tč. 10.3.2, alineja 5, predviden preskus tečenja (upogib). Skladno s standardom poteka takšna preiskava 10.000 ur, kar znaša ca. 14 mesecev. Predlagamo, da se preveri, ali je preiskava za ta projekt sploh smiselna. Lep pozdrav

Odgovor št. 1:

- a) Najvišja dopustna vrednost je 1.100.000,00 EUR brez DDV. Naročnik v nadaljevanju spreminja razpisno dokumentacijo.
- b) Naročnik bo zahteve iz razpisne dokumentacije za strokovnjaka za zunanjo kontrolo kakovosti del v predoru ustrezno noveliral. Naročnik v nadaljevanju spreminja razpisno dokumentacijo.
- c) V primeru potrebe po izvedbi takšnega pregleda se storitev obračuna po dejansko opravljenih urah v okviru postavke 16 »Koordinacije, sodelovanje s strokovno službo naročnika in inženirja, vrednotenje preiskav in končnih ocen NKK, izvedba dodatnih preiskav« oziroma skladno z določili pogodbenega predračuna.
- d) Naročnik se s predlogom za odstranitev navedene alineje ne strinja. Zahteva ostane nespremenjena, saj ima naročnik oziroma inženir v okviru zagotavljanja kakovosti pravico zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki lahko vpliva na rezultate preskušanj in meritev. Dejstvo, da je ta dokumentacija v določenem delu že vključena v sistem kakovosti akreditiranega laboratorija skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ne izključuje možnosti njenega pregleda v okviru pogodbenega nadzora kakovosti izvedenih del.
- e) Pripomba je utemeljena. V postavki 5a. 1.1 se navedba standarda SIST EN 1562 ustrezno popravi. Pravilen standard je SIST EN 1542, saj se postavka nanaša na preverjanje sprijemne trdnosti (oprijema) hidroizolacijskega oziroma zaščitnega sistema na betonsko podlago pokritega vkopa z nateznim preskusom oziroma metodo pull-off. V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen predračun.
- f) V prvi alineji postavke 10.6 so opredeljene vrste dilatacij (lamelne oziroma glavnikaste). Pregledi dilatacij obsegajo naslednje faze:
- NIČELNI PREGLED stanja dilatacije pred vgradnjo (na deponiji), pri katerem se preverijo npr.: ustreznost oznak na dilataciji, geometrija dilatacije, način deponiranja in podpiranja, stanje elementov dilatacije (npr. robnih profilov, elementi za odvodnjavanje, tesnilnih delov ipd.), meritve debeline AKZ ipd.
 - PREGLED STANJA OB NAMESTITVI NA MESTO VGRADNJE
 - KONČNI PREGLED PO IZVEDENI VGRADNJI
 - Spremljanje in dokazovanje kakovosti vgradnje dilatacij je opredeljeno v TSPI – PGV.07.421: 2026. Uporaba dokumentov TSPI in TSC je sestavni del Tehničnih pogojev za izvedbo del (t.i. Poglavje 4).

- g) Meritve prečne ravnosti se izvajajo na vsakih 80 m' posameznega prometnega pasu (vozni pas-VP in prehitevalni pas-PP). Glede na navedeno je pri obravnavanem odseku, kjer znaša dolžina smernega vozišča v posamezni smeri 2.120 m in sta v vsaki smeri dva prometna pasova, izračun v pripombi pravilen. Skupna količina meritev prečne ravnosti tako znaša 9.760 m oziroma 122 meritev. Predračunska količina v postavki 4.1 se ustrezno popravi. V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen predračun.
- h) Ponudnik mora zahtevana potrjena referenčna dela predložiti tudi v predmetnem postopku. Vsak postopek javnega naročanja se vodi samostojno, zato mora ponudnik izpolnjevanje zahtevanih pogojev izkazati v okviru ponudbe, oddane v predmetnem postopku.
- i) Postavka 11.1 zajema ugotavljanje lastnosti robnikov iz naravnega kamna skladno z izjavo o lastnostih proizvajalca ter preverjanje skladnosti z zahtevami projektne dokumentacije, tehničnih specifikacij in veljavnih standardov. Obseg preiskav vključuje preverjanje predpisanih lastnosti, navedenih na izjavi o lastnostih (npr. dimenzij in toleranc, tlačne in upogibne trdnosti, odpornosti proti zmrzovanju, odpornost proti obrabi ter drugih deklariranih lastnosti). Obračunska enota za to postavko je tekoči meter (m) vgrajenih robnikov.
- j) Naročnik je v preteklih postopkih javnega naročanja za primerljive projekte (spremljava ZKK na drugih sklopih 3ROS) navedeno preiskavo izvzel iz ponudbenega predračuna, zato se tudi v predmetni specifikaciji postavka preiskave odpornosti na UV v tč. 10.3.2, alineja 4 odstrani oziroma se število izvedb te preiskave popravi na vrednosti 0. V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen predračun.
- k) Naročnik je v preteklih postopkih javnega naročanja za primerljive projekte (spremljava ZKK na drugih sklopih 3ROS) navedeno preiskavo izvzel iz ponudbenega predračuna, zato se tudi v predmetni specifikaciji postavka preskus tečenja (upogib) v tč. 10.3.2, alineja 5 odstrani oziroma se število izvedb te preiskave popravi na vrednosti 0. V prilogi tega dodatka objavljamo popravljen predračun.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Dokument Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Točka **4. Najvišja dopustna vrednost ponudb**, se spremeni na način, da se sedaj glasi:

»Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost 1.100.000,00 EUR brez DDV, bo pred razvrstitvijo po merilih ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika«.

Točka **5.2 e)**, se v delu za kader št. 7, spremeni na način, da se sedaj glasi:

»

7	Strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti del v predoru/pokritem vkopu	- ima izobrazbo najmanj raven SOK 7 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja geologije in geotehnike ALI ima izobrazbo najmanj raven SOK 6 tehnične ali naravoslovne smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja geologije in geotehnike - ima najmanj 1 referenco pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti iz kontrole vgrajenih geotehničnih elementov za novogradnjo ali sanacijo predorov/pokritih vkopov na državnih cestah ali železnicah
---	--	---

Dokument Poglavje 6 – Obrazci sposobnost 142-2026:

V točki **5.2 (e) – SEZNAM KADROV ZA IZVEDBO DEL**, se zadnja vrstica v tabeli spremeni na način, da se sedaj glasi:

Strokovnjak za zunanjo kontrolo kakovosti del v predoru/pokritem vkopu:		Število let delovnih izkušenj s področja geologije in geotehnike:	Iz opisa mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz točke 7. podčlena 5.2 (e) Navodil.	
---	--	---	--	--

Dokument Priloga poglavja 2 – Ponudbeni predračun 142-2026:

V postavki **5a 1.1 Izravnalna zmes**, se za »meritve oprijema na terenu«, veljavna regulativa (standard,...) spremeni na način, da se sedaj glasi:

- meritve oprijema na terenu	SIST EN 1542
------------------------------	--------------

V postavki **4.1 Meritve vozniških površin, asfaltna vozišča (vključno s pokritim vkopom)**, se količina v alineji "prečna ravnost na vseh prometnih pasovih (1 meritev / 80 m prometnega pasu)", spremeni na način, da se sedaj glasi:

- prečna ravnost na vseh prometnih pasovih (1 meritev / 80 m prometnega pasu)	TSC 06.610, TSC 06.300/06.610	m	9.760		122		0,00
---	-------------------------------	---	-------	--	------------	--	-------------

V postavki **10.3.2 Sistemi za odvodnjavanje iz poliestra in armiranega poliestra**, se četrta in peta alineja spremenita na način, da se sedaj glasita:

- odpornost na UV	SIST EN ISO 4892-3	m	2.902	3km 1vz.		xxxxxx	xxxxxx
- preskus tečenja (upogib)	ISO 10952 t.č. 10.6	m	2.902	3km 1vz.		xxxxxx	xxxxxx

POJASNILO: Naročnik kot prilogo temu dodatku objavlja še čistopis ponudbenega predračuna z vključenimi popravki in popravljen obrazec 5.2 e – seznam kadrov za izvedbo del iz Poglavja 6 – Obrazci sposobnost. Čistopis ponudbenega predračuna nadomešča predračun, ki je bil objavljen s prvotno dokumentacijo.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**