

	PROJEKT ZA IZVEDBO NOTRANJA OPREMA
INVESTITOR:	DOM STAREJŠIH LENDA, IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
NAZIV GRADNJE:	DOM STAREJŠIH LENDA – ENOTA KOBILJE, k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO
ZA GRADNJO	NOVOGRADNJA
 PROJEKTANT PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor VODJA PROJEKTA:	Direktorica  Edib Miralem, univ.dipl.inž.arh.  EDIB MIRALEM UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBlašČENI ARHITEKT, POOBlašČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC PA PPN / ZAPS 0186
ŠTEVILKA PROJEKTA:	28/PZI/2024 NO
ŠTEVILKA IZVODA : 1 2 3 4 5	Kraj in datum izdelave projekta: Maribor oktober 2024

NASLOVNA STRAN NAČRTA

NAČRT NOTRANJE OPREME

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnjeDOM STAREJŠIH LENDAVAL - ENOTA KOBILJE

kratek opis gradnjeDom starejših za 24 uporabnikov. Dom bo sestavljen iz dveh gospodinjstkih skupnosti po 12 varovancev in dnevni center za tri osebe. Objekt bo tlorisnih dimenzij 34,93 x 35,94 m (merjeno na stiku z zemljiščem z najbolj izpostavljenimi deli) in z dvema kovinskima pergolama ter pripadajočo zunanjo ureditvijo - asfaltirano parkirišče in urejena zelenica z zunanjim fitnesom in zbirališčem ob potoku, Parcela ne bo ograjena

VRSTE GRADNJE	☒	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacijePZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta028/PZI/2024

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta1 Načrt s področja arhitekture

naziv načrtaNAČRT NOTRANJE OPREME

številka načrta028/PZI/2024 - NO

datum izdelave45566

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)PROPLUS d.o.o.

naslovStrma ulica 8, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta načrtaBojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

PROPLUS
d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirjaEdib Miralem, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. grad.

identifikacijska številkaG-0367

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

EDIB MIRALEM
UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI
NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0186

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	PROPLUS d.o.o.
naslov	Strma ulica 8, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta načrta	Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. grad.
------------------------	---

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	1 Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	NAČRT NOTRANJE OPREME
številka načrta	028/PZI/2024 - NO
datum izdelave	45566

upoštevam relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh., univ. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	G-0367
podpis pooblaščenega strokovnjaka	

EDIB MIRALEM

UNIV. DIPL. INŽ. ARH., UNIV. DIPL. INŽ. GRAD.

UNIV. DIPL. INŽ. ARH.

POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI
NAČRTOVALEC

PA PPN ZAPS 0186

odgovorna oseba projektanta načrta	Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PROPLUS
d.o.o.

3. KAZALO NAČRTA

- 0. NASLOVNA STRAN NAČRTA
- 1. PRILOGA 1C NASLOVNA STRAN NAČRTA
- 2. PRILOGA 2B IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZ
- 3. KAZALO NAČRTA
- 4. TEHNIČNO POROČILO
- 5. POPIS OPREME
- 6. RISBE:
 - 1. TLOVIS PRITKIČJA – OPREMA
 - 2. SHEME OPREME
 - 3. SHEMATSKI PRIKAZ Č. KUHINJE – 29.ČK.01
 - 4. SHEMATSKI PRIKAZ Č. KUHINJE – 23.ČK.01
 - 5. ENOPOSTELJNA SOBA
 - 6. DVOPOSTELJNA SOBA

4. TEHNIČNO POROČILO

UVOD

Predmet projekta je izvedba Doma starejših Lendava – enota Kobilje . Za potrebe nove gradne se dobavi nova tipska oprema in nestandardna oprema za katero se izdelava delavniška dokumentacija.

SPLOŠNO

Vsi elementi opreme morajo biti izvedeni tako, da je dosežena maksimalna trdnost konstrukcije in maksimalna površinska odpornost obdelave.

Vsa oprema mora biti izdelana v skladu z načrti in popisom. V primeru neskladja načrtov in popisa mora izvajalec obvestiti projektanta. Vsako spremembo, odstopanja od načrta, morajo potrditi naročnik, projektant in izvajalec.

Vse mere mora izvajalec kontrolirati na mestu! V primeru neskladja med izmerami in načrtom, mora izvajalec projektanta obvestiti o prilagajanju načrta. Končne načrte potrdita projektant in naročnik.

Vse elemente opreme je potrebno prilagoditi na obstoječe strojne in elektro napeljave. Izvrtine miz za računalniško in telekomunikacijsko opremo določi naročnik na kraju samem. Vse izvrtine miz se zaščitijo s kovinsko rozeto (barva RAL 9006).

Vse debeline nosilnih elementov so okvirne, izvajalec mora debeline določiti sam, glede na zaželeno nosilnost posameznega elementa opreme in na tehnologijo izvedbe.

Vsi predvideni tipski elementi, ki se vgrajujejo v pohištvo, so navedeni za določitev kakovostnega in cenovnega razreda. Vse ponujene artikule potrdita projektant in naročnik. Za vse predvidene furnirje, HPL laminate (ultrapas) in stekla mora izvajalec predložiti vzorec v formatu A4. Vzorec potrdita projektant in naročnik. 2

V opisih postavk so zajeta dobava, transport in montaža, oziroma postavitve na mesto, predvideno po površinskih načrtih, oziroma za manj zahtevne prostore v dispozicijskih načrtih. Pred izbiro je nujen posvet s projektanti glede celotne izvedbe, okovja, etc.

Vsi vogali pohištva morajo biti zaobljeni!

OPREMA IZDELANA PO NAČRTIH

Ker prostori pred izdelavo načrtov opreme še niso bili izgrajeni je vse mere pred izvedbo potrebno kontrolirati na mestu in z morebitnimi odstopanji seznaniti projektante. Projektant mora pred izvedbo odobriti: bave laminatov, ostale barve elementov, nivo kvalitete izvedbe, okovje, odmične sponje, vratne držaje.

Kovinsko ogrodje

Izdelano iz škatiastih, ovalnih in okroglih profilov brez ostrih robov, površine elektrostatično barvane (prašno barvano). Poudarek na kvaliteti izvedbe. Celotna barvna paleta kovinskih delov

RAL 9006. Za pisalne mize se priporoča uporaba serijskih podnožij proizvajalcev kot npr. Blažič, VOGA in podobno.

Plošče

Pod plošče štejemo vse horizontalne površine izpostavljene večji obrabi (mizne plošče, pultne plošče ter plošče delovnih pultov v kolikor ti niso predvideni v kerrock izvedbi). Izvedene naj bodo iz kompaktnih plošč min. 28 mm kot npr. Max oz. ultrapasa na 25-28mm iveri plošči z ABS robno folijo 2 mm.

Visoke omare, viseče, podpultne omarice in predalniki

Krila in ličnice omaric naj bodo izvedeni iz iverke obdane z ultrapasom za kar izvajalec del predloži certifikat dobavitelja materiala. Korpus naj bo izdelan iz oplemenitene iverke min. debeline 18-19mm. Robovi naj bodo zaščiteni z ABS robno folijo 2 mm.

Vsi predali naj bodo izdelani po sistemu Metabox. Višine stranskih stranic določa tip omarice in so specifične v shemah in popisu del.

Vodila kartotečnih predalnikov morajo imeti dvojni izvlek in vgrajene blažilce in nosilnost vsaj 80 kg, kot npr. Blum oz. Schachermayer.

Okovje

Tip držajev določi projektant na podlagi predloženih ali dostavljenih vzorcev. Predali sistema metabox s polnim izviekom in integriranim blaženjem.

Podnožja - cokli

Cokel omaric naj bo izdelan iz serijske plastične letve z Alu saten dekorjem in zatesnjen s silikonskim trakom. Cokel se veže na serijske noge, ki podpirajo korpus.

Vsi pohištveni elementi sledijo sledeči obdelavi:

Korpus pohištvenih elementov naj bo izdelan iz 18-19 mm oplemenitene iverke z min 180 g folijo. Pulti in mize naj bodo izdelani iz 28 mm plošč. Čelne stranice naj bodo obdelane enako kot zgornja površina, stik s steno je potrebno zatesniti s silikonskim kitom oz. zaključiti z zaokrožnico $r=3\text{cm}$.

Barvo ultrapasa, oplemenitene iverice in robnih zaključkov določi projektant pred začetkom izvedbe del na podlagi predloženih vzorcev. Okovja morajo biti visoke kvalitete, okovja pohištvenih elementov in vratnih kril morajo omogočati odpiranje do 110°.

Steklo

Kaljeno s potiskom – po izboru projektanta

5. POPIS OPREME

INVESTITOR:

DOM STAREJŠIH LENDA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA
LENDVA
Slomškovo naselje 7
9220 Lendava

Objekt:

DOM STAREJŠIH LENDA-ENOTA KOBILJE

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN-OPREMA

INVESTITOR:

DOM STAREJŠIH LENDA
IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA
LENDVA
Slomškovo naselje 7
9220 Lendava

Objekt:

DOM STAREJŠIH LENDA-ENOTA KOBILJE

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN-OPREMA**SKUPNA REKAPITULACIJA**

A.	NOTRANJA OPREMA	0,00
B.	PRALNI STROJI	0,00
C.	KUHINJA	0,00

OPOZORILO!

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO OBVEZNO UPOŠTEVATI - ZELENO JAVNO NAROČILO TER K PONUDBI OBVEZNO PRILOŽITI VSA ZAHTEVANA DOKAZILA OZIROMA IZJAVE.

SPLOŠNO

Horizontalne površine so iverne plošče debeline 28 mm, obdelane z ultrapasom ter zaključene z zaobljenimi ABS robovi. Ostali deli pohištva so iz oplemenitenih ivernih plošč (funder ali kaindl kvalitete) debeline 19 mm, zaobljeni robovi. Vrata oz. sprednje strani predalnikov so bele barve, ostalo v imitaciji lesa- beljen hrast. Izjema so hrbtni strani, ki so obloženi z laminati v različnih barvah glede na etažo. Vse končne obdelave (barve, furnirji, ultrapasi itd.) je potrebno predhodno uskladiti s projektantom! Ročaji so zaobljene oblike, izdelani iz aluminija (kot npr. Rujz Design 520.15 ali 520.28). Vsi predali in krilna vrata morajo imeti okovje z mehkim/tihim zapiranjem (kot npr. Blum, Metabox). Vsa mizarska dela se izdelajo po grafičnih predlogah. Pred izdelavo mora dobavitelj opreme izdelati delavniške načrte mizarske opreme, jih predstaviti naročniku in upoštevati želje naročnika. Vsi robovi zaobljeni! Vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu!

ID	opsi postavke	em	kol	c/e.m	skupaj
1.	Klubska mizica , premera 60 cm , viš.45 cm, z kovinskimi nogami, lesena MDF plošča, deb.38 mm, obdelana s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, rob plošče zaobljen , noge kovinske iz kromiranega jekla z zaobljenimi robovi.				
16-M.01		kos	2		0,00 €
24-M.01		kos	2		0,00 €
2.	Fotelj in počivalnik , okvirnih dimenzij 75 x 67 x 79 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblazinjen z mikrotkanino ali kvalitetno tkanino , ki je odporna proti obrabi in enostavna za				
16-S.01		kos	4		0,00 €
24-S.01		kos	4		0,00 €
27-S.01		kos	1		0,00 €
S-S.03		kos	5		0,00 €
3.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 77x60x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehkim blaž.				
17-O.01		kos	1		0,00 €

4. **Garderobna omara** s polnimi vrati dim. 80x60x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

17-O.01	kos	2	0,00 €
24-O.01	kos	4	0,00 €

5. **Garderobna omara** s polnimi vrati dim. 90x60x250 cm, na ključ, zgoraj 1x polica po celotni dolžini, spodaj 3x izvlecni predali širine 40 cm. Obešalni drog po celotni širini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž, vsi robovi zaobljeni.

17-O.01	kos	2	0,00 €
27-O.01	kos	1	0,00 €
42-O.01	kos	5	0,00 €
S-O.02	kos	25	0,00 €
19-O.01	kos	5	0,00 €

6. **Pisalna miza dvižna miza** dim. 180x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb. 28mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Vogali plošče zaobljeni. Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Dvojna kolesca predalnikov.

18-M.01	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

7. **Garderobna omara** s polnimi vrati dim. 125x40x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

18-O.01	kos	4	0,00 €
22-O.01	kos	3	0,00 €

8. **Garderobna omara** s polnimi vrati dim. 100x40x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

18-O.02	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

9. **Pisarniški stol 70x70x100 cm**, ergonomski, nosilnost najmanj 170kg do največ 200 kg, vrtiljak s srednje visokim hrbtiščem, z gumiziranimi kolesi, regulacija višine naslona in sedežnega dela, kovinsko 5 krako podnožje, na kolesih za trda tla. Kot na primer Ergoles extrem enakovredno ali primerljivo

18-S.01	kos	2	0,00 €
19-S.01	kos	2	0,00 €
21-S.01	kos	2	0,00 €
22-S.01	kos	2	0,00 €
24-S.01	kos	2	0,00 €
29-S.01	kos	3	0,00 €
38-S.01	kos	3	0,00 €

10. **Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma**
 Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslona, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslonom. Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienska uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje

18-S.02	kos	2	0,00 €
22-S.02	kos	2	0,00 €
38-S.02	kos	1	0,00 €

11. **Pisalna miza dvžižna miza** dim. 160x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.

19-M.01	kos	1	0,00 €
21-M.02	kos	1	0,00 €

12. **Garderobna omara** s polnimi vrati dim. 60x60x250 cm, (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

19-O.01	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

13. **Omara** (čistila) s polnimi vrati dim. 80x30x210 cm, na ključ, 5x police po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž. Zgoraj pritrjena na steno.

20-O.01	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

17. **Miza v fizioterapiji** ,lesena, pravokotna,80x80x75 cm, centralna kovinska noga.Zaobljeni vogali plošče.

21-M.01	kos	4	0,00 €
---------	-----	---	--------

18. **Omara - FT** s polnimi vrati dim. 130x60x250 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

21-O.01	kos	4	0,00 €
---------	-----	---	--------

19. **Omara nizka**, s polnimi vrati dim. 120x60x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 50 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

21-O.02 kos 2 0,00 €

20. **Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma**
Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslomi, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: umetno usnje.

21-S.01 kos 52 0,00 €

21. **Pisalna miza dvižna** dim. 200x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.

22-M.01 kos 1 0,00 €

22. **Omara nizka**, s polnimi vrati dim. 35x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

22-O.02 kos 1 0,00 €

23. **Omara nizka**, s polnimi vrati dim. 40x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

22-O.02	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

24. **Omara nizka**, s polnimi vrati dim. 80x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.

22-O.02	kos	3	0,00 €
---------	-----	---	--------

25. **Kuhinjski blok,komplet z vgradnjo aparatov**, postavitev v dveh vrstah dim.333X225X225 cm in glob. 60 cm, viseči elementi glob. 40 cm.Spodnji element s predalnikom in omarami na vratca.Eden visoki element 60x60x250 za zmrzovalnik in hladilnik, vgradno omaro za pomivalni stroj, z mikroval. pečico, enojno pomivalno korito - globoko, **otok** dolžine 270 cm z vgrajeno indukcijsko ploščo 60x60cm (4 kuhalne površine)in vgradno pečico,pultna napa.Višina kuhinje je 205 cm. Vrata beli dekor, vse ostalo lesni dekor - beljen hrast.Vsi robovi zaobljeni. Stenska obloga -keramika (zajeta v keramič.delih).Vgrajen LED-trak na spodnji strani zgornjih elementov.

23-ČK.1	kos	1	0,00 €
---------	-----	---	--------

26. **Jedilna miza**,90x90x75 cm,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm obdelane s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Centralna kovinske noga. Miza mora imeti integrirani nosilec za palice

23-M.01	kos	13	0,00 €
29-M.01	kos	8	0,00 €

27.	Klubska mizica ,premera 80 cm , viš.45 cm,z kovinskimi nogami, lesena MDF plošča,deb.28 mm, obdelana s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, rob plošče zaobljen , noge kovinske iz kromiranega jekla z zaobljenimi robovi.			
23-M.01	kos	1	0,00 €	
26-M.01	kos	1	0,00 €	
29-M.03	kos	1	0,00 €	
28.	Fotelj , lesene noge nizke - svetel hrast ali podobno, v celoti oblazinjen s trpežno tkanino,, dim.90x80x80 cm,			
23-S.01	kos	2	0,00 €	
29-S.01	kos	2	0,00 €	
29.	Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslomi, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienska uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje			
23-S.02	kos	8	0,00 €	
29-S.01	kos	16	0,00 €	
30.	Fotelj lesene noge nizke,- svetel hrast ali podobno, oblazinjen s trpežno tkanino, nasloni za roke, hrptna stran oblečena v isto tkanino kot fronte,dim.90x80x80 cm, z možnostjo nagiba naslonjala in opora za noge			
23-SE.01	kos	3	0,00 €	
29-SE.01	kos	4	0,00 €	
31.	Delovni pult v recepciji , 80x280x86 cm,pod pultom je maska za inštalacije, okvir ogrodja pulta in delovne površine iz iveralne plošče 40 mm , obdelane z melaminsko folijo.Robovi o bdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,pri lesnem dekorju se uporablja za ABS trakove dekor prečnega reza lesa. Robovi zaobljeni. Integriran nosilec palic.			
24-R.01	kos	1	0,00 €	

31.1	Police za časopis brez crat dim. 120x40x260cm, police po celotni višini. Police nagnjene in z povzdignjenim robom za postavljanje revij. Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče debeline 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.			
24-O.02		kos	1	0,00 €
32.	Predalnik 80x60x75 cm,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.			
26-O.01		kos	1	0,00 €
29-O.01		kos	2	0,00 €
33.	Predalnik 120x60x75 cm,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.			
26-O.01		kos	4	0,00 €
34.	Televizija , 92,5x5x54 cm,TV-LED,ločljivost zaslona 4K UHD 3480x2160,dolby vision,HDR10,operac.sistem android,vrsta procesorja Pixel precise Ultra HDc,moč procesorja Quad Core s stenskim nosilcem, 127 diagonala zaslona,, energetski razred A++ .kot.npr.Philips PUS7906/12LED LCD. Z			
26-TV.01		kos	1	0,00 €
S-TV.01		kos	15	0,00 €
35.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x50x260 cm , na ključ spodnji ni zgornji del, po vertikali razdeljena na dva dela, V obeh delih polica ib drog za obešalnik . Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.			
28-O.01		kos	5	0,00 €

36.	Kuhinjski blok - otok , dolžine 350 cm. Vrata beli dekor, vse ostalo lesni dekor - beljen hrast.Vsi robovi zaobljeni. Stenska obloga -keramika (zajeta v keramič.delih).V			
29-ČK.1		kos	1	0,00 €
37.	Pisalna miza dvižna dim. 150x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.			
29-M.02		kos	1	0,00 €
38.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 145x60x260 cm, (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.			
30-O.01		kos	2	0,00 €
39.	Odprt regal s policami , dim. 100x40x250 cm,zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja),po višini prestavljive police,križne hrbtnne povezave,kovinske nogice za previjačenje v tla,barvana izvedba.			
31-R.01		kos	2	0,00 €
40.	Odprt regal s policami , dim. 105x40x250 cm,zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja),po višini prestavljive police,križne hrbtnne povezave,kovinske nogice za previjačenje v tla,barvana izvedba.			
31-R.01		kos	3	0,00 €

- | | | | | |
|---------|---|--|--|--|
| 34-O.01 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 42. | Voziček za prevoz umrlega , dim.205x66,5x87 cm, stabilno podnožje iz jekleneih cevi, zaščitene z epoksi premazom, plošča izdelana iz inoks pločevine z manjšim dvignjenim robom. Na kolesih, opremljeno s hidravliko za prilagajanje višine, z ročajem za prevoz ter zložljivo bočno ograjico. Na konstrukciji so nameščeni odbojni kolesčki. Kolesa velikosti najmanj 125 mm s centralno zavoro. površine morajo biti iz materialov, ki omogočajo dezinfekcijo | | | |
| 36-M.01 | | | | |
| | | | | |
| 43. | Stojalo za žalno knjigo s predalom, dim,60x40x100 cm,noge kovinske masivne,plošča hrastov les v naravni barvi lakiran s prozornim lakom, | | | |
| 36-M.02 | | | | |
| | | | | |
| 44. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma
Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslomi, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in | | | |
| 36-S.01 | | | | |
| | | | | |

45. **Omara za čistila** s polnimi vrati dim. 120x40x210 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

37-O.01		kos	1	0,00 €
---------	--	-----	---	--------

46. **Pisalna miza dvizna** dim. 200x60x75 cm, s 2 predalnika š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb. 28mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Vogali plošče zaobljeni. Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Dvojna kolesca predalnikov.

38-M.01		kos	1	0,00 €
---------	--	-----	---	--------

47. **Kartotečna omara** dim. 80x40x250 cm, na ključ, (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

38-O.01		kos	1	0,00 €
---------	--	-----	---	--------

48. **Omara za zdravila** z 26. predali, dim. 80x60x260 cm, na ključ, z 26 predali, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom. Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk. blaž.

38-O.01.1		kos	2	0,00 €
-----------	--	-----	---	--------

49.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x50x260 cm, na ključ spodnji ni zgornji del, po vertikali razdeljena na dva dela, V obeh delih polica ib drog za obešalnik . Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.			
38-O.02		kos	3	0,00 €
50.	Viseča omarica z ogledalom ,dim.60x13x60 cm,3 predali,			
40-O.01		kos	1	0,00 €
51	Stenska omara s polnimi vrati dim. 220x35x260cm, polica po celotni dolžini, police po celotni višini.			
40-O.02		kos	1	0,00 €
52.	Voziček za umazano perilo , kot naprimer TIMO dim.100x60x100 cm,vreča 2x 100L, za prevoz umazanega perila z dvema plastifisiranimi 100 lit. vrečama, za ločeno zbiranje in prevoz perila. Pokrov za odpiranje na stopalko.			
40-VO.01		kos	3	0,00 €
53.	Likalna deska dim.1400 x 450 x 930 mm, nastavljiva višina, odporno proti koroziji, zelo debelo, zelo široko, za težke obremenitve, integriran obešalnik, integrirano odlagališče za likalnik, prenosni, kolesa vključena, snemljiva pralna prevleka, vključno s parnim likalnikom			
42-LM.01		kos	2	0,00 €
54.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x60x260 cm,(omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini.. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.			
42-O.01		kos	1	0,00 €

55.	Vrtna Miza - dim. 80x80x76 cm, aluminijasto ogrodje, plošča HPL v imitaciji lesa, ki je odporna na vremenske vplive. Kot Vebo			
42-LM.01		kos	9	0,00 €
56.	Stol za teraso dim.47x53x86 cm , Vrtni stol z rokonaslonom, nakladalen, aluminijasto ogrodje, plastične letvice v imitaciji lesa. Stol mora biti primeren standardom za področje javen uporabe. Kot Vebo - EVA			
44-S.01		kos	36	0,00 €
58.	Miza v sobi , dim. 60x120x80 cm, mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.			
S-M.01		kos	25	0,00 €
60.	Nočna omarica dim. 45x45x76,5cm , 1 predal na zaklepanje, 1x prostor z vrati in polico,na kolesih, prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž,vsi robovi zaobljeni. Na kolesih z zavoro.			
S-O.01		kos	25	0,00 €
61.	Predalnik 45x45x76,5 cm ,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.			
S-O.03		kos	25	0,00 €

62.	Viseča omarica nad ogledalom ,dim.60x15x70 cm,1x notranja polica,spodnji del odprt regal,vrata z ogledalom,vse ostalo leseni dekor-beljen hrast,ogledalo iz varnostnega stekla.			
S-O.04		kos	16	0,00 €
63.	Obešalnik stenski ,dim.70x2x20 cm,na oblogi pritrjeni 3 kavliji za obešanje, stenska obloga iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.			
S-OB.01		kos	22	0,00 €
65.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x445x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.01		kos	3	0,00 €
66.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x275x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.01		kos	5	0,00 €
67.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x390x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.01		kos	7	0,00 €
68.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x70x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.02		kos	15	0,00 €
69.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x180x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.03		kos	5	0,00 €
70.	Stenska polica iz iverice, dim. 25x220x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.			
S-PO.03		kos	10	0,00 €

71. **Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma**
 Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonaslomi, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje

S-S.01		kos	40	0,00 €
--------	--	-----	----	--------

72. **Svetilka**, stoječa, dim.30x30x100 cm,

S-SV.01		kos	5	0,00 €
---------	--	-----	---	--------

73. **Zavesa v kopalnici,L**
 postavitev, dim.100x100x258cm, plastificiran nosilec zaves in PVC zavesa. Nosilec pritrjen v strop, zavesa do tal.

S-ZA.01		kos	15	0,00 €
---------	--	-----	----	--------

OSTALA OPREMA

74. Dobava in vgradnja **karnise** (za dve zavesi) dolžine cca.250cm

	kos	15	0,00 €
--	-----	----	--------

75. Dobava in vgradnja **navadnih zaves** z 2,5 kratnim naborom, izdelana širina zaves enaka kot širina karnise cca 250cm, višina zaves 245 cm.

	kos	15	0,00 €
--	-----	----	--------

76. Dobava in postavitev **ločevalnega koša za odpadke**, (papir, plastika, ostalo) s 3 ločenimi prekati, iveral h=80 cm, g=30 cm, š=120 cm

	kos	5	0,00 €
--	-----	---	--------

77.	Dobava in postavitvev vozička za perilo s košem za prevoz čistega in istočasno zbiranje umazanega perila. Inox okvir, z polnili v barvi pohištva tri police, dva nosilca za vrečo s pokrovom z odpiranjem na pedal, kolesa fi 125, od tega 2 kolesi z zavornim sistemom, dodane dve žičnati košari, ter držalo za lavor, ter nosilec za dezinfekcijsko sredstvo in vreče za koše. Dolžina : 1300 mm, Širina : 630 mm, Višin : 1040 mm, Kot naprimer: Timo 300420	kos	2	0,00 €
78.	Dobava in vgradnja, Indukcijska plošča -4 kuhalne površine, šir. 595 mm, Power boost, funkcije Stay War, Soft Melt, Smart Control, barva črna, brez okvirja, fasetirani rob spredaj, varnostni izklop kuhališča, otroška zaščita, moč kuhalne površine 1400- 2300W, kot npr. Gorenje IT645BCSC,	kos	1	0,00 €
79.	Dobava in postavitvev mikrovalovne pečice .	kos	2	0,00 €
80.	Dobava in vgradnja, kuhinjske nape , dim. 60x45 cm razred energ. učink. B, samostojna, način upravljanja gumbi, nivo hrupa (max) 65 dBA, maxim. pretok zraka pri odzračev. načinu delovanja 450m ³ /h, vrsta motorja kondenzatorski, kot npr. Gorenje, WHC629E4X,	kos	1	0,00 €
81.	Dobava in priključitev, pomivalni stroj 572x630x814 mm(industrijski) elektronsko krmiljenje, 4 časovni program pomivanja 2,3,4 minute in intenzivno pranje, elektronski prikazovalnik temperature vode, trofazni elektr. priklop, košara 500x500 mm, ciklus 90-120-180, priključna moč 5050 W.	kos	1	0,00 €
82.	Dobava in montaža, kuhinjsko korito , klasični vsadni način vgradnje, nerjaveče jeklo, kot npr. Alveus line 80, satin, globoko korito en velik prekat	kos	1	0,00 €

83.	Dobava in vgradnja pečice , razred energ.učink.A+,IconLed,način postavitve vgradni,piroliza, notranjost emajlirana pločevina, volumen 77 l, elektronsko upravljanje,ventilatorsko grelo,upravljanje temperature elektronsko,priključna moč 3,5 kW, kot npr. Gorenje BPSX6737E13BG	kos	1	0,00 €
84.	Dobava in vgradnja hladilnika z zamrzovalnim delom ,vgradni,dim.60x60x185 cm,razred energ.učink.C,tehnologija AdaptTech,multi box posoda, razred hrupa B, metal siva-nerjavno jeklo,LED prikazovalnik,ohlajevalnik Convert ZeroZone, kot.npr.Gorenje NRC619CSXL4WF	kos	1	0,00 €
85.	Dovava in postavitvev vozička za delitev zdravil dim.48x88x110cm,okreten, lahek,čiščenje z običajnimi čistili,kolesa z mehko gumo in zavorami,trije predali s ključavnico, pod prvim predalom dodatna izvlečna polica, nosilnost 100 kg,	kos	2	0,00 €
86.	Dovava in postavitvev vozička za nego z dvema košema in omarico z možnostjo zaklepanja, inox nerjaveči material, omarica za perilo z dvema policama, dva nosilca vreč, s pokrovoma z odpiranjem na pedal, obroči za pritrditev vreč, kolesa fi 125, od tega 2 kolesi z zavornim sistemom, dodane dve žičnati košari, držalo za lavor, nosilec za dezinfekcijsko sredstvo in vreče za koše. Dimenzija vozička 930 x 630 x 1040 mm	kos	2	0,00 €
87.	Dovava in postavitvev vozička za čiščenje , podvozje močna polipropilenska plastika,2xvedro za ločevanje čiste in nečiste vode,trije nivoji odlagalnih mest, možnost vpetja 120L vreče za smeti, dodatni nosilec za vpetje aku ročaja, držalo za čistilno ploščo,kot npr.Vileda Profesional Origo 100FX,	kos	2	0,00 €
88.	Voziček z dvema košema s pokrovom na pedal in sponko na pedal, Kot naprimer TTS Dust 4162 2x70L	kos	3	0
89.	Ločevalni koši za odpadke s tremi prekati, z odpiranjem na stopalko (papir, plastika, ostalo)	kos	5	0

90.	Koš za odpadke kovinski enojen, s pokrovom z odpiranjem na stopalko 25 L	kos	5	0
91.	Koši za odpadke brez pokrova	kos	25	0
92.	Bela magnetna tabla 200x100cm	kos	6	0
93.	Računalnik prenosnik s slovensko osvetljeno tipkovnico, dodatno tipkovnico in ergonomsko miško, kamero, priključek za Lan, USB, HDMI in USB C. Kot naprimer: HP i7, ram 32 GB, 512 GB SSD, najmanj 16", windows 11 pro, in Microsoft Office pro.	kos	6	0
94.	Tiskalnik laserski črno beli ZAPRTI PREDAL ZA PAPIR, mrežni, z s podajalnikom za skeniranje. Kot naprimer RICO IM 305	kos	5	0
95.	Pripomoček za aktivno in pasivno vadbo, zasnovan za rehabilitacijo spodnjih in zgornjih okončin. Primeren za uporabnike z omejeno mobilnostjo. Naprava naj omogoča individualno prilagoditev intenzivnosti vadbe, vključuje varnostne funkcije ter upravljanje z zaslonom na dotik. kot npr. THERA-Trainer tigo 566	kos	2	0
96.	Vozički za delitev zdravil okreten, lahek, čiščenje z običajnimi čistili, kolesa z mehko gumo in zavorami, najmanj trije predali s ključavnico, pod prvim predalom dodatna izvlečna polica, nosilnost 100 kg, 2x košem za odpadke in nadgradnjo za obvezilni material 48 x 88 x 110 cm			



kos 2 0

97. Voziček za čiščenje - podvozje močna polipropilenska plastika, 2 x vedro za ločevanje čiste in nečiste vode, trije nivoji odlagalnih mest, možnost vpetja 120 l vreče za smeti, dodatni nosilec za vpetje ročaja, držalo za čistilno ploščo, s potrebnimi priborom za čiščenje (metla, mop, krpe za brisanje površin z barvnim kodiranjem, smetišnica, ...) Kot npr. Vileda Proffesional Origo 100FX

kos 2 0

98. **Počivalnik školjkaste oblike** z nagibom sedeža 30, spominsko peno ter nastavljivim podnožjem z možnostjo odmika v levo in desno, z velikimi kolesi 20 -30 cm. kot naprimer školjkasti počivalnik innovsa evasion II



kos 3 0

99. Sef za shranjevanje 60 L, z možnostjo vgradnje v omaro, z opcijo fiksiranja.



kos 1 0

100. servirni voziček za hrano kot naprimer SIMPSS



5 0

- | | | | | |
|------|--|-----|----|--------|
| 101. | Dovava in postavitvev napisov na vratih sob in pisarn. Dimenzij 25 x 25 cm. Osnaova je lesena ploščica iz hrastovega lesa. Ozbake prostora so kovinske - aluminij. Napis z imenom je iz aluminijjskih profiljev. Ime na na pleksi steklu - omogoči se zamenjava napisa. Nalimki napisa nalepka bela | kos | 20 | 0,00 € |
| 102. | Dovava in postavitvev napisov na vratih prostorov. Dimenzij 25 x 18 cm. Osnaova je lesena ploščica iz hrastovega lesa. Ozbake prostora so kovinske - aluminij. Nalimki napisa nalepka bela | kos | 18 | 0,00 € |
| 103. | Razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del, v višini 3,00 %. | 3% | | 0,00 € |
| 104. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvidih in 1 digitalni izvod, (ocena 5 % vrednosti opreme) | | | 0,00 € |

OPREMA SKUPAJ brez DDV:	0,00 €
--------------------------------	---------------

OPOZORILO!

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO OBVEZNO UPOŠTEVATI - ZELENO JAVNO NAROČILO TER K PONUDBI OBVEZNO PRILOŽITI VSA ZAHTEVANA DOKAZILA OZIROMA IZJAVE.

ID	opsi postavke	em	kol	c/e.m	skupaj
51.1	Frontalni pralni stroj ekstremno robustni, frontalni pralni stroj z visoko centrifugo zunanje ohišje iz plastificir. materiala SKINPLATE sprednja vrata in zgornji panel sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 dozirna posoda je na zgornji strani stroja COOL-DOWN sistem lahka dostopnost za servis in vzdrževanje pripravljeni priključki za tekoče doziranje notranji in zunanji boben sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 TEHNIČNI PODATKI: gretje: električno 9 kW kapaciteta: 11 kg volumen bobna: 110 l premer bobna: 619 mm maksimalna hitrost pranja: 1000 rpm				
		kos	2		0,00 €
51.2	Frontalni pralni stroj - ekstremno robustni, frontalni pralni stroj z visoko centrifugo zunanje ohišje iz plastificir. materiala SKINPLATE sprednja vrata in zgornji panel sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 dozirna posoda je na vrhu stroja COOL-DOWN sistem lahka dostopnost za servis in vzdrževanje pripravljeni priključki za tekoče doziranje notranji in zunanji boben sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 TEHNIČNI gretje: električno 12 kW kapaciteta: 14 kg volumen bobna: 140 l premer bobna: 619 mm maksimalna hitrost pranja: 1000 rpm				
		kos	2		0,00 €

51.3 Sušilec

gretje: električno
 kapaciteta 11 kg suhega perila/polnitev (1:20)
 imajo mikroprocesorski programator, poleg
 tovarniških programov ogromno možnosti za nove
 programe
 prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z
 ventilatorjem kapacitete 850 m³/ h
 -aksialno - radialni vtok vročega zraka
 frekvenčna regulacija hitrosti bobna
 reverzibilni boben narejen iz INOX pločevine
 inovativni ekološki filter z enostavnim načinom
 izvleka za enostavno in hitro čiščenje
 velika zastekljena vrata
 180° odpiranje vrat
 sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju
 stroja

kos 2 0,00 €

51.4 Sušilec električno

kapaciteta 16 kg suhega perila/polnitev (1:20)
 imajo mikroprocesorski programator, poleg
 tovarniških programov ogromno možnosti za nove
 programe
 prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z
 ventilatorjem kapacitete 850 m³/ h
 -aksialno - radialni vtok vročega zraka
 frekvenčna regulacija hitrosti bobna
 reverzibilni boben narejen iz INOX pločevine
 inovativni ekološki filter z enostavnim načinom
 izvleka za enostavno in hitro čiščenje
 velika zastekljena vrata
 180° odpiranje vrat
 sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju
 stroja

kos 2 0,00 €

51.5 Izdelava priključka pralnih strojev in sušilnikov.

Predvideti prilagoditve:
 elektro instalacij, postavitve dovodnega kabla iz
 glavne elektro omarice, v prstoru pralnice izdelati
 delilno omarico in pripraviti priključke za stroje

kos 1 0,00 €

strojnih instalacij, predvideti prilagoditev odtoka in
 dovodov vode. Potrebno je izdelati odvod pare iz
 sušilnih strojev

kos 1 0,00 €

Gradbeno obrtniška dela za potrebe vodenja
 inštalacij

kos 1 0,00 €

Predvideti strošek izdelave naštarta za spremembo
inštalacij

kos

1

0,00 €

OPREMA SKUPAJ brez DDV:	0,00 €
--------------------------------	---------------

KUHINJSKI BLOK 29-ČK.1

ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

1. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot jih je določil naročnik, so

2. Ponudnik mora v ponudbi jasno, popolno in nedvoumno opredeliti ponujeni proizvajalca oziroma dobavitelja opreme,

model oziroma tip opreme.

Če ponudnik opremo opredeli kot »izdelano po meri« ali »izdelano po specifikaciji«, mora ponudbi

Če je izpolnjevanje tehničnih zahtev pogojeno z uporabo dodatne oziroma opsijske opreme, mora

3. Kot dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev mora ponudnik predložiti ustrezno tehnično

na katero postavko se posamezno dokazilo nanaša,

strani ponudbe, na katerih se dokazila nahajajo,

zaporedno številko postavke, navedeno na vsakem posameznem dokazilu.

Za hladilne in zamrzovalne omare mora ponudnik obvezno predložiti energetske nalepke. Ponudbe, ki

4. Če ponudnik ne izpolni obveznosti iz prejšnjih točk tako, da ponujeni predmet ni jasno opredeljen

5. Če ponudnik izpolni obveznosti glede opredelitve predmeta, vendar ne predloži ustreznih dokazil,

6. Obveznosti glede predložitve dokazil ne veljajo za postavke, pri katerih ponudnik ponudi predmet

7. Vsa ponujena oprema mora imeti:

ES izjavo o skladnosti,

oznako CE,

navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

8. Naročnik ne bo priznal ponudb, ki navajajo, da bo oprema, za katero so zahtevani

9. Minimalna garancijska doba za opremo znaša 36 mesecev od podpisa primopredajnega

10. Rezervni deli morajo biti zagotovljeni najmanj 10 let. Za označene postavke mora

11. Vsi izdelki morajo biti preizkušeni za varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani v

12. Ponudnik mora pred izvedbo preveriti dejanske mere na objektu in opremo prilagoditi

13. Izbrani ponudnik mora izdelati popravke projektne dokumentacije za potrebne mikrolokacije

14. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški, povezani z izdelavo in predajo tehnične ter

15. Kadar se tehnične specifikacije ali popisi del sklicujejo na posamezno znamko, tip ali vir, se skladno

16. V primeru neskladij med risbami tehnološke opreme in popisom del se kot prednostni dokument

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

1. Splošne zahteve

Naročnik zahteva, da je vsa ponujena oprema izdelana iz nerjavnega jekla kakovosti AISI 304,

Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi elementi, nameščeni ob steni, izvedeni s privihom ob steni. Vsa

2. Delovne površine

Naročnik zahteva, da so delovne površine izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 minimalne debeline

Skupna debelina delovne površine mora znašati najmanj 61 mm in mora vključevati vodoodporno

3. Predali in mehanski deli

Vsi predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi RF teleskopskimi vodili z mehkim

4. Varnost, robovi in ozemljitev

Ponudnik mora zagotoviti, da imajo vsi elementi predpripravo za priklop ozemljitve. Odkapni robovi

Vsi dostopni robovi morajo biti mehansko obdelani (stisnjeni oziroma pobrušeni) tako, da ne

5. Hladilna oprema

Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji, morajo

6. Termična oprema

Termični elementi morajo biti izdelani v izvedbi »rob na rob«, ki preprečuje zatekanje tekočin med

Površina termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjavne pločevine minimalne debeline 3,0 mm.

7. Posebne zahteve za posamezne elemente

Prekucne ponve morajo imeti lasten priklop hladne in tople vode ter dvoslojno dno posode.

Plinski štedilniki morajo omogočati ločeno regulacijo moči posameznih gorilcev ter uporabo odprtih

Regulacijska stikala in upravljalni gumbi morajo biti izvedeni tako, da je preprečen vdor vode v

8. Varjenje in kakovost izdelave

Naročnik zahteva, da je vsa oprema izdelana z varjenimi spoji. Vari morajo biti enakomerni, gladko

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne prevzem opreme, ki ne izpolnjuje navedenih zahtev glede

Vsa korita morajo biti opremljena z nerjavno prelivno cevjo in sifonom.

9. Segmentna izvedba in montaža

Elementi, ki zaradi vnosa presega dimenzije dostopnih odprtin ali transportnih poti, so lahko

Ponudnik mora takšno izvedbo natančno opredeliti in prikazati v tehničnem listu posameznega

Pri delovnih pultih mora biti spajanje delovnih površin izvedeno z varjenjem ter ustrezno končno

10. Dovoljena odstopanja

Dovoljena so naslednja odstopanja:

dimenzije aparatov: $\pm 5\%$,

priključne moči: $\pm 5\%$,

moči črpalk in motorjev: $\pm 5\%$,

poraba in kapacitete: $\pm 5\%$.

Pri inox opremi so dovoljena odstopanja:

dolžina: $\pm 5\%$,

višina, globina, debelina materiala in debelina delovne

površine: 0 %.

11. Obseg storitev, vključenih v ceno

Ponudbena cena mora vključevati:

dostavo, vnos in montažo opreme na pripravljene

priključke,

zagon opreme in izdelavo ustreznih zapisnikov,

usposabljanje uporabnikov ter testno kuhanje,

izdelavo dokumentacije za tehnični pregled,

izdelavo PID dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo,

pregled strojev in naprav ter poročilo pooblaščenega

preglednika.

12. »Preostale zahteve so opredeljene v projektni nalogi.«

OZN	OPIS	EN	KOLENA/ENOT	SKUPAJ
1	ODDELČNA KUHINJA			
1.1	INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV V OBLIKI L Material: inox AISI 304 Delovna površina: Izdelana iz inox AISI 304, deb. 1,5 mm, z vgrajeno izolacijo proti vibracijam in hrupu. Spredaj radij R15 in odkapni rob 10 mm. Skupna debelina: min. 60 mm (odkapni rob) / min. 50 mm (ostalo). Jedro iz vodoodporne vezane plošče min. 44 mm, spodaj zaščiteno z inox pločevino min. 1,0 mm. Konstrukcija: Inox cevni profil AISI 304, min. 40 × 40 mm, deb. stene 1,5 mm. Nosilnost: vertikalna min. 2000 N, stranska min. 1000 N. Stranice, hrbet in dno iz inox pločevine deb. 1,25 mm. Korita:	kos	1	0,00 €

Vgrajeno korito dim. 400 × 500 × 300 mm,
poglobljeni 2 mm, z zaokroženimi robovi, profiliranim
dnom, inox navojnim grlom, prelivom in PVC sifonom.
Predali:

**Set treh predalov s popolnoma izvlečnimi inox
teleskopskimi vodili in soft zapiranjem (npr. Fulterer
AISI 430 ali enakovredno).**

Stenski zavih:

Zadaj, 100/20 mm, zaključen s poševnim robom 20/20 mm.

Zgornji del pulta: vgrajeno korito, odcejalnik, indukcijska
kuhalna plošča s štirimi indukcijskimi polji, namenski

Spodnji del pulta: vgradni prostor za podpultni pomivalni
stroj in mehčalec vode; preostali del zaprt s krilnimi vrati.

Noge:

Nastavljive plastične noge, odporne na praske in kemikalije,
nastavitev +25 / -10 mm.

Priključki:

Voda: THV 1/2", odtok: Ø50.

Dimenzije:

3500 × 750 × 850/950 mm.

Dodatno:

Zahtevana enotna delovna površina; iz skice ali risbe mora
biti to jasno razvidno. Vidni deli pulta morajo biti obdelani s
kemičnim ali elektrokemičnim barvanjem inoxa, pri
katerem se ne nanaša pigment ali lak, temveč se zadebeli
naravna, prozorna krom-oksida plast na nerjavnem jeklu.
Barva je po izbiri naročnika. Za vgradnjo indukcijske plošče
se izvede poglobitev, tako da je indukcijska plošča v isti
višini z delovnim pultom.

Višino pulta prilagoditi ponujenemu pomivalnemu stroju.

1.2	NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA	kos	1	0,00 €
	Postavka je zajeta v popisu strojnih instalacij.			

1.3	VGRADNA INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA	kos	1	0,00 €
-----	---	-----	---	--------

Izvedba aparata: Neodvisna indukcijska kuhalna plošča,
namenjena samostojnemu delovanju brez povezave s
pečico.

Način vgradnje: Fleksibilna zasnova, ki omogoča plosko
vgradnjo (popolnoma poravnano s kuhinjskim pultom) ali
klasično vgradnjo z naleganjem na poljuben material pulta.
Zunanji kovinski robni profili niso dopustni zaradi
zagotavljanja enostavnega higienskega čiščenja.

Material površine: Visokokakovostna steklokeramika s
posebno površinsko obdelavo proti praskam, sledem
drsenja posode ter vidnosti prstnih odtisov (tehnologija
SilentMove / TempControl ali enakovredno).

Barva: Enovita grafitno črna ali globoko črna barva brez

2. Dimenzije in ergonomski parametri

Zunanja širina naprave: Od 930 mm do 940 mm
(referenčna vrednost: 936 mm).

Zunanja globina naprave: Od 515 mm do 525 mm (referenčna vrednost: 520 mm).
Vgradna višina plošče: Maksimalno 67 mm (vključno s priključno omarico).
Dimenzije izreza (Š x G): Standardni izrez 916 mm x 500 mm (pri ploski vgradnji z zunanjim stopenjskim rezom 940 mm x 524 mm).

3. Fleksibilnost površine in zmogljivost segrevanja

Zasnova kuhalne površine: Celostna, brezstopenjska in neprekinjena indukcijska površina (Full-surface), ki uporabnika ne omejuje s fiksno določenimi krožnimi polji.

Kapaciteta posode: Sistem mora omogočati hkratno postavitve, prepoznavanje in upravljanje do 5 kosov posode poljubnih oblik (okrogle ponve, pravokotni pekači, ovalne posode).

Inteligentno sledenje posodi: Ob premiku posode na drug del plošče mora sistem samodejno zaznati nov položaj ter nanj prenesti predhodno nastavljeno stopnjo moči in časovnik.

Stopnje moči: Minimalno 9 osnovnih stopenj delovanja z dodatnimi vmesnimi stopnjami (skupaj vsaj 17 stopenj moči).

Hitro segrevanje (Booster): Integrirana funkcija povišane moči (TwinBooster / Booster) na vsaj 3 stopnjah intenzivnosti. Maksimalna moč posameznega kuhalnega mesta z boosterjem mora dosegati med 2.800 W in 3.650 W.

4. Upravljanje in pametna senzorika (Nadzor cvrtja)

Tip upravljalnega vmesnika: Centralni, visokoločljivostni barvni prikazovalnik na dotik (Touch display / SmartSelect), umeščen na sprednji sredinski strani plošče.

Način izbire: Neposredno numerično ali grafično upravljanje za vsako posodo posebej brez potrebe po predhodnem večkratnem potrievanju.

Nadzor temperature (Senzorika): Plošča mora vsebovati integrirano tehnologijo s sistemom minimalno 8 temperaturnih senzorjev pod steklokeramiko. Senzorji morajo natančno meriti temperaturo dna posode in jo vzdrževati na konstantni ravni (npr. pri definiranih temperaturah za cvrtje/pečenje), kar preprečuje pregrevanje olja ali maščob ter zagotavlja protipožarno varnost.

Dodatne funkcije:

Funkcija "Stop&Go" (Premor) za hipni izklop vseh delujočih kuhališč na varno stopnjo in ponovni zagon z enim dotikom.

Funkcija "Ohranjanje toplote" (Keep Warm Plus) na konstantni temperaturi za serviranje.

Individualni programski časovniki (Timer) za vsako posodo posebej z avtomatskim izklopom.

5. Povezljivost in integracija v pametne sisteme

Avtomatizacija z napo: Tovarniško integriran brezžični modul za neposredno komunikacijo in usklajevanje delovanja z združljivo kuhinjsko napo (funkcija Con@ctivity 3.0 ali enakovredna) – moč nape se samodejno prilagaja intenzivnosti kuhanja
Omrežna povezljivost: Vgrajen Wi-Fi modul za oddaljen nadzor stanja naprave, posodabljanje programske opreme (firmware) in diagnostiko napak preko mobilne aplikacije ali centralnega pametnega sistema stavbe.

6. Varnostni sistemi in trajnost

Indikacija toplote: Večstopenjski digitalni prikazovalnik preostale toplote za vsako navidezno kuhalno polje.
Samodejni izklopi: Izklop v primeru predolgega neprekinjenega delovanja na isti stopnji, izklop ob razlitju tekočine na upravljalno polje ter integrirana zaščita pred pregretiem indukcijskih tuljav.
Ključavnica: Možnost zaklepanja upravljanja (zaščita za otroke) in varnostni zaklep med delovanjem, ki omogoča varno brisanje razlite tekočine brez spremembe nastavitev (zaklep za čiščenje).

7. Električni priključek in energetska učinkovitost

Skupna priključna moč: Minimalno 10.350 W (10,35 kW), kar omogoča nemoteno hkratno delovanje vseh kuhališč na maksimalni stopnji z boosterji.

Električni priklop: Možnost trifaznega priklopa (3N~ AC 400 V, 50–60 Hz).

Priključni kabel: Dolžina minimalno 1.400 mm.

Poraba v stanju pripravljenosti: Skladna z najnovejšimi ERP direktivami EU (manj kot 1,0 W ob izklopljenem Wi-Fi vmesniku).

Kot npr. Miele KM 7999 FL, enakovredno ali boljše.

1.4	ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA, KAPACITETA 6 × GN 1/1	kos 1	0,00 €
-----	---	----------	--------

Delovno temperaturno območje:

– para, vroči zrak in kombinirani način: 30 °C–300 °C

Upravljanje preko TFT zaslona na dotik (min. 9") z dodatnim navigacijskim gumbom

Vgrajen parni generator z avtomatskim dotokom sveže vode

Najmanj 7 avtomatskih programov priprave živil ter avtomatizirani procesi

Minimalno 1100 programskih mest z najmanj 10 koraki

Sonda za merjenje temperature jedra (min. 5 merilnih točk) z zaznavanjem napačnega vboda

Visokozmogljiv ventilatorski sistem za enakomerno porazdelitev toplote

Uporabniški vmesnik in navodila v slovenskem jeziku

Natančna nastavitve in kontrola vlage (po odstotkih)

Nastavljiva hitrost ventilatorja (min. 5 stopenj)

Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja za lažje čiščenje

LED osvetlitev notranjosti komore

Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB (najmanj 10 dni)

Avtomatski sistem čiščenja pečice in odstranjevanja vodnega kamna
 Najmanj 6 programov avtomatskega čiščenja
 Uporaba ekoloških čistil brez fosfatov in fosforja
 Vgrajen ročni tuš z avtomatskim povratnim navijanjem
 Sistem hitrega ohlajevanja komore
 Možnost nočne priprave živil (priporočljiv certifikat za delovanje brez nadzora)
 Ohišje iz nerjavečega jekla AISI 304 (DIN 1.4301), zaščita IPX5
 Daljinsko upravljanje in nadzor (pametni telefon, tablica, računalnik)
 Samodejno obveščanje pooblaščenega servisa o napakah

Integriran diagnostični sistem in obvestila o vzdrževanju v slovenskem jeziku
 Centrifugalno odvajanje odvečne maščobe brez maščobnega filtra
 Garancija: najmanj 2 leti
 Vključeno strokovno usposabljanje osebja v slovenskem jeziku
 Tehnični podatki:
 Kapaciteta: 6 × GN 1/1
 Podprti formati GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3

Maksimalne dimenzije:
 – širina: 850 mm
 – globina (z ročajem): 850 mm
 – višina (z izpuhom): 805 mm
 Električni priklop:
 Moč vročega zraka / pare: 10,25 kW
 Kot npr. Rational iCombi® Pro 61/1, enakovredno ali boljše.

1.5	PODPULTNI POMIVALNI STROJ	kos 1	0,00 €
-----	----------------------------------	----------	--------

Programska oprema
 Za pomivanje različnih tipov kozarcev so na voljo trije standardni programi pomivanja:
 Program za blago pomivanje krhkih kozarcev, kozarcev za penino ter kozarcev z dekoracijo
 Program za pomivanje kozarcev za vodo, sok kot tudi za različne tipe kozarcev
 Program za močno pomivanje robustnih pivskih kozarcev in trdovratno umazanijo
 Zaslon na dotik
 Zaslon na dotik bo poenostavil vsa pomivalna opravila in olajšal delo vsem zaposlenim v strežbi in kuhinji. Ravnanje s strojem z zaslonom na dotik je zelo enostavno. Poleg že uveljavljenega upravljanja z enim gumbom so na voljo trije pomivalni programi, ki so opremljeni s slikami posode in pribora za pomivanje. To zagotavlja intuitivno upravljanje brez napak
 S klikom na ikono izberete želeni program delovanja oz. pomivanja
 O stanju pomivanja in statusu stroja vas obveščajo in opozarjajo vizualni in zvočni signali

Signali za napake so enostavno razumljivi in dopuščajo samo diagnozo ter popravke
Za šefe kuhinj in servisne tehnike je na voljo zaščita VarioPower

Z variabilnim prilagajanjem pomivalnega tlaka VarioPower so postavljena nova merila. Pomivalni stroji za kozarce serije UC so edini, ki krhke kozarce pomivajo nežno, robustne vrčke za pivo pa intenzivno. Rezultat: popolna čistoča in bleščeč sijaj pri optimalnih pogojih pomivanja.

Glede na vrsto posode ali stopšnjo umazanije lahko prilagodite moč vodnega tlaka
VarioPower zmanjša možnost loma in drugih poškodb kozarcev v pomivalnem stroju
Temperatura, doziranje, cikel pomivanja se bodo samodejno prilagodili izbranim nastavitvam tlaka
Vedno izjemni rezultati pri vseh vrstah posode in kozarcev

Nižji stroški za nove kozarce
Filtriranje pomivalne vode
Edinstvena, eliptična pomivalna polja s posebno razvitimi šobami zagotavljajo maksimalno pokritost površin in čistilno moč od zgoraj in spodaj. Za čisto vodo za pomivanje pa skrbi nov 4-kratni filtracijski lužni sistem s tipalom motnosti.

Nivo 1: Površinski filter zadrži največje delce
Nivo 2: Fin filter zbira manjše delce
Nivo 3: Filter medijamat za zelo fine delce, npr. kavno usedlino
Nivo4: Sesalni filter odstrani vse ostale delce
Pomivalno polje

Eliptična pomivalna polja zagotavljajo optimalno učinkovitost pomivanja in popolno pomivanje v vseh delih stroja. Novo eliptično pomivalno polje zgoraj in spodaj zagotavlja pomivalno silo, ki deluje po celotni površini in obvlada tudi najtrdovratnejše nečistoče. Lebdeči delci, kot so sadje in kavna usedlina, se s 4-kratnim filtracijskim lužnim sistemom s tipalom motnosti učinkovito odstranijo in voda za pomivanje ostaja trajno čista.

Zgornja in spodnja eliptična pomivalna polja zagotavljata optimalne rezultate pomivanja
Posebej razvite šobe zagotavljajo popolno pomivanje v vseh delih stroja
Posebne izpiralne šobe izpirajo v vseh delih pomivalnega stroja
Vgrajene pomivalne šobe zagotavljajo popoln izkoristek curkov
Posebni programi

Inovativni programi pokrivajo dodatne zahteve. Npr. če se zaradi pretrde vode nakopičijo apnenčaste obloge, program za razapnitev ponuja pomoč in podaljša življenjsko dobo stroja. S programom za osnovno čiščenje je mogoče celo odstraniti obloge škroba na posodi oziroma priboru. ltn.

ECO program za še več prihrankov vode in energije
Program za zelo tiho delovanje pomivalnega stroja
Intenzivni program za trdovratno umazanijo

Program za odstranjevanje vodnega kamna
Samočistilni program
Posebni programi
Tipalo za motnost
Tipalo za motnost pomivalne vode nadzoruje kakovost
Tipalo v vodi rezervoarja nenehno prikazuje stopnjo usedlin

Kadar je v vodi preveč usedlin, se voda v rezervoarju
samodejno regenerira
Posoda za pomivalno in izpiralno sredstvo
Vgrajeni posodi za pomivalno in izpiralno sredstvo
prihranijo na prostoru in so enostavno dostopne.
Enostavne za dolivanje

Brez dodatno potrebnega prostora za kanistre

Kapaciteta rezervoarja:

15,3 l (M/L/XL)

Dimenzije košare:

500 × 500 mm (M/L)

Prosta vstopna višina:

309 mm (S/M)

Pralna črpalka:

0,6 kW

Hrup:

≤ 55 dB(A)

Stopnja zaščite:

s plastičnim zadnjim pokrovom: IPX3

z zadnjo ploščo CN: IPX5

Najvišja temperatura dovodne vode:

60 °C

Zahtevani tlak vode:

standard: 1,0–10,0 bar (100–1.000 kPa)

Teoretična kapaciteta – standardni program:

kozarci: do 48 košar/h

posoda: do 40 košar/h

bistro: do 40 košar/h

pribor: 11 košar/h

Teoretična kapaciteta – kratki program:

do 77 košar/h

Poraba vode na cikel

UC-M / L / XL:

standard: 2,2–3,4 l

eco: 2,0–3,1 l

Temperatura rezervoarja:

62–69 °C (Cool: 55 °C)

Temperatura izpiranja:

65–85 °C

UC-M (H: 760 mm, B: 600 mm, T: 603 mm)

380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz 7,9 kW

Kot npr. Winterhalter UC-M, enakovredno ali boljše.

Dimenzije 260x400/505x570/765mm

Kapaciteta: kontinuirana

Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg

Kontinuiran pretok: 20 lit/min

Priklopna temperatura: do 50°C

Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija

Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi

Vgrajena vrtljiva kolesa

- Priklop na električno omrežje ni potrebno

kot WINTERHALTER mod.MONOMATIK 3 enakovredno ali boljše

1.7	INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA	kos	1	0,00 €
-----	-----------------------------------	-----	---	--------

INOX viseča omarica – zaprta izvedba

V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304.

Opremljena z dvema drsnima vratoma dvostenske izvedbe, uležajenima na PVC kolesčkih; minimalna debelina vrat 15 mm. Omarica ima spodnjo in vmesno polico z 20 mm vzdolžnimi robovi ter dvojno stisnjenimi robovi. Vključen je montažni material.

Dimenzije (Š × G × V): 1350 × 400 × 600 mm.

1.8	INOX STENSKI PAROLOV	kos	1	0,00 €
-----	-----------------------------	-----	---	--------

Parolov je v celoti izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 in je namenjena učinkovitemu odvodu ter filtraciji zraka. Opremljena je z labirintnimi filtri iz AISI 304, ki zagotavljajo konstantno stopnjo filtracije, preprečujejo zamažitve ter nudijo dodatno zaščito pred požarom. Filtri so enostavno odstranljivi za redno čiščenje in vzdrževanje.

Priključek odvodnega kanala je premera $\varnothing$ 200 mm in je od stene (rob kanala) odmaknjen 200 mm.

Konstrukcija vključuje panele iz AISI 304 za pravilno vodenje izpušnega zraka ter lovilno posodo za kondenz in maščobe, prav tako iz nerjavnega jekla. Odvod maščob je izveden preko odtočne cevi z odtočno odprtino, ki omogoča preusmerjanje v namensko posodo iz AISI 304. Izhodne odprtine so dimenzionirane za zmanjševanje tlačnih izgub, kar prispeva k stabilnemu pretoku zraka in nizki ravni hrupa. (določi strojni projektant). Parolov ima vgradnjo razsvetljavo.

Tehnični podatki:

Material: nerjavno jeklo AISI 304 (konstrukcija, filtri, paneli, lovilna posoda)

Zunanje dimenzije (Š × G × V): 2150 × 1300 × 400 mm

Zmogljivost pretoka zraka: 2800 m³/h

Kondenzna posoda: integrirana, AISI 304

Filtracija: labirintni filtri, odstranljivi

OPREMA	0,00 €
Obseg storitev, vključenih v ceno Ponudbena cena mora vključevati: dostavo, vnos in montažo opreme na pripravljene priključke, zagon opreme in izdelavo ustreznih zapisnikov, usposabljanje uporabnikov ter testno kuhanje, izdelavo dokumentacije za tehnični pregled, izdelavo PID dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo, pregled strojev in naprav ter poročilo pooblaščenega preglednika.	
VREDNOST OPREME SKUPAJ	0,00 €


6. RISBE




projektant: PROPLUS, inženjering, projektiranje d.o.o.
investitor: Strma ulica 8, 2000 Maribor
objekt: DOM STAREJŠIH LENDAVA, IDEOSEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA
gradnja / lokacija: Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
vrsta projekta: P2 - Projekt za izvedbo
stavilnik načrta: DOM STAREJŠIH LENDAVA - ENOTA KOBILJE
naslov risbe: k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
merilo: k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
vodijski projekt: P2 - Projekt za izvedbo
datum: 02/08/2024
stavilnik lista: Arhitektura - NAČRT OPREME
1:50
Edb Miralem, univ. dipl. inž. arh.
Edb Miralem, univ. dipl. inž. arh.
Edb Miralem, univ. dipl. inž. arh.
oktober 2024
6-1

OPREMA	16-M.01	16-S.01	17-O.01	17-O.01	17-O.01	16-M.01	18-M.01	18-O.02	18-S.01	18-S.02	19-M.01	19-O.01	19-O.01	19-S.01	20-O.01	21-M.01	21-M.02	21-O.01	21-O.02	21-S.01	21-S.01	22-M.01	22-O.01	22-O.02	22-O.02	22-O.02	22-S.01	22-S.02	23-ČK.1	23-M.01	23-M.01	23-S.01	23-S.02	23-SE.01	24-M.01	24-O.01		
Naziv opreme	Kulubska mizica	Fotelj	Garderobna omara	Garderobna omara	Garderobna omara	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	GARDEROBNA OMARA	GARDEROBNA OMARA	PISARSKI STOL	OBLAZNJEN LESEN STOL	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	GARDEROBNA OMARA	GARDEROBNA OMARA	PISARSKI STOL	OMARA - ČISTILA	MIZA V FIZIOTERAPIJI	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	OMARA - FT	GARDEROBNA OMARA	OBLAZNJEN LESEN STOL	PISARSKI STOL	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	GARDEROBNA OMARA	NIZKA OMARA	NIZKA OMARA	NIZKA OMARA	PISARSKI STOL	OBLAZNJEN LESEN STOL	KUHINJSKI BLOK	JEDILNA MIZA	KLUBSKA MIZICA	FOTELJ	OBLAZNJEN LESEN STOL	FOTELJ	MIZA	GARDEROBNA OMARA		
Količina	2	4	1	2	2	1	4	1	1	2	1	5	1	1	4	4	2	2	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1	4	1	2	8	1	2	2		
Dožina (A)	0,60	0,75	0,77	0,80	0,80	1,80	1,25	1,00	0,70	0,45	1,60	0,60	0,60	0,70	0,80	1,60	1,30	1,20	0,45	0,70	2,00	1,25	0,40	0,35	0,80	0,70	0,45	0,45	3,63	0,80	0,80	0,90	0,45	0,90	0,60	0,80		
Širina (B)	0,60	0,67	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,70	0,47	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,60	0,60	0,80	0,40	0,70	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	2,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,40			
Višina (Z)	0,45	0,60	0,79	2,50	2,50	0,75	2,50	2,50	1,00	0,84	0,60	2,50	2,50	1,00	2,10	0,75	0,75	2,50	0,84	1,00	0,70	0,75	2,50	0,80	0,80	0,80	1,00	0,84	2,25	0,75	0,45	0,45	0,80	0,45	2,50			
2D Simbol																																						
Opis opreme	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Fotelj iz polivalkov, okvirnih dimenzij 75 x 67 x 79 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblažen z spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 100x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 125x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 125x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 125x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži, na koleh in z oprijeli za roke. - Področje pet (5) kraka baza kovine, na koleh za trda tla.	Večnamenski lesen stol z rokonošalom. Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonošalom, kateri odlopijo sedenje in počivanje varovancev otrokoma ockovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonošalom.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži, na koleh in z oprijeli za roke. - Področje pet (5) kraka baza kovine, na koleh za trda tla.	Miza pravokotna, lesena dim. 80x80x75 cm, centralna kovinska noga. Zaobljeni vogali plošče.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni. Omara se vijači v steno.	Omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini.	Omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 50 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Večnamenski lesen stol z rokonošalom. Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonošalom, kateri odlopijo sedenje in počivanje varovancev otrokoma ockovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonošalom.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 50 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 50 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 50 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 120x40x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 50 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Stol s srednje visokim hrbtiščem v mreži, na koleh in z oprijeli za roke. - Področje pet (5) kraka baza kovine, na koleh za trda tla.	Večnamenski lesen stol z rokonošalom. Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonošalom, kateri odlopijo sedenje in počivanje varovancev otrokoma ockovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonošalom.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	L= 363 cm in glob. 60 cm, vijači iz gloj. 40 cm. Spodnji elem. s predalnikom in omari na vratih z vgrajenim hladilnikom. Obložen z ogrevanimi material odzornimi na trdotravnice madože. Zahlevana dolgotrajna in higiena uporaba. Barve lesa: natur Barve oblaženje: umetno usnje	Glj. risbo notranje opreme 6.4	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Fotelj, oblažen s tapšno tkanino, noge lesene rdeče, hrbtina oblažena v isto tkanino kot fonte. Možnost nagiba nastopila in opora za noge.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x250 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	
3D pogled																																						
ID objekta	24-O.02	24-R.01	24-S.01	24-S.02	26-M.01	26-O.01	26-O.01	26-TV.01	27-O.01	27-P.01	27-S.01	27-S.01	28-O.01	29-ČK.1	29-M.01	29-M.02	29-M.03	29-O.01	29-S.01	29-S.01	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02	29-S.02		
Naziv opreme	POLICE ZA ČASOPIS	DELOVNI PULT	FOTELJ	PISARSKI STOL	KLUBSKA MIZICA	PREDALNIK	PREDALNIK	Televizija	GARDEROBNA OMARA	NEGOVALNA POSTELJA	FOTELJ	Garderobna omara	KUHINJSKI BLOK	JEDILNA MIZA	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	KLUBSKA MIZICA	PREDALNIK	FOTELJ	OBLAZNJEN LESEN STOL	PISARSKI STOL	FOTELJ	Televizija	GARDEROBNA OMARA	REGALI S POLICAMI	REGALI S POLICAMI	GARDEROBNA OMARA	MIZA ZA KRSTO	MIZA ZA KRSTO	STOLJALO ZA ŽALNO STOL	OBLAZNJEN LESEN STOL	OMARA ZA ČISTILA	LESENA PISALNA MIZA S PREDALNIKOM	KARTOTEAČNA OMARA	GARDEROBNA OMARA	GARDEROBNA OMARA	PISARSKI STOL		
Količina	1	2	0,71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	2	3	16	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	1	1		
Dožina (A)	1,20	2,80	0,71	0,70	0,80	0,80	0,80	0,92	1,20	0,90	0,71	0,35	3,20	0,80	1,50	0,80	0,80	0,90	0,45	0,80	0,90	1,45	1,25	1,05	1,03	1,05	0,35	2,50	0,60	0,45	1,30	0,80	0,80	0,35	0,70	1		
Širina (B)	0,40	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
Višina (Z)	2,60	0,86	0,80	1,00	0,45	0,75	0,75	0,54	2,15	0,70	0,80	2,60	2,25	0,75	0,75	0,45	0,75	0,80	0,84	1,00	0,80	0,54	2,60	1,25	2,50	2,50	0,75	1,00	0,84	2,10	0,75	2,50	2,60	2,00	1,00	1,00		
2D Simbol																																						
Opis opreme	Police za časopis brez crt dim. 120x40x260cm, police po celotni višini. Police nagnjene in z poudarjenim robom za postavljanje revij.	Delovni pult v recerapi. Pod pultom je mizka za inštalacije, okvir ogroja krogla in delovne površine iz vne plošče debeline 19 mm, obdelava z melaminasto folijo. Vrata izdelana iz vne plošče debeline 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Polni leseni dekor se uporablja za nogo.	Fotelj iz polivalkov, okvirnih dimenzij 75 x 67 x 79 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblažen z spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini. Količinske noge. Integriran nosilec za police.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni. Količinske noge. Integriran nosilec za police.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni. Količinske noge. Integriran nosilec za police.	TV-LED ločljivost zaslon 4K UHD 3480x2160, dobrih 200000, operacijski sistem android, vrsta procesora Intel, precize Ultra HD, mikrocip procesor Quad Core s stenskim nosilcem, 127 diagnostična zaslon. Energetski razred A++.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x215 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Negovalna postelja s širokim ležališčem, ležišča 200x90 cm, zunanj dim. 207/68 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblažen z spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Fotelj iz polivalkov, okvirnih dimenzij 75 x 67 x 79 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblažen z spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini. Količinske noge. Integriran nosilec za police.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x215 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x215 cm, na ključ, zgornj 1x polica po celotni dožini, spodaj 3x izvečni predali širine 40 cm. Obdelani drog po celotni širini.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.	Mizna plošča izdelana iz MDF plošče debeline 28 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS traktom. Vogali plošče zaobljeni.
3D pogled																																						
ID objekta	38-S.02	40-O.01	40-O.02	41-S.01	41-S.01	41-V.01	42-LM.01	42-O.01	42-O.01	42-PS.01	42-PS.01	44-M.01	44-S.01	S-M.01	S-O.01	S-O.02	S-O.03	S-O.04	S-O.05	S-O.06	S-P.01	S-P.01	S-P.01	S-P.01	S-P.02	S-P.03	S-P.03	S-S.01	S-S.03	S-SV.01	S-TV.01	S-ZA.01						
Naziv opreme	OBLAZNJEN LESEN STOL	VIŠEČA OMARICA Z OGLEDALOM	STENSKA OMARA	SUŠILNI STROJ	SUŠILNI STROJ	VOZČEK ZA PERILO	LIKALNA DESKA	Garderobna omara	Garderobna omara	PRALNI STROJ	PRALNI STROJ	Miza iz umet. ratana	Stol za teraso	MIZA V SO																								


TLORIS OTOKA M 1:20



Pogled na otok - znotraj M 1:20



Pogled na otok - zunaj M 1:20



projektant: PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o.

investitor: Strma ulica 8, 2000 Maribor

objekt: DOM STAREJŠIH LENDAVAL, IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVAL

gradnja / lokacija: Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava

vrsta projekta: DOM STAREJŠIH LENDAVAL - ENOTA KOBILJE

številka projekta: k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996

vrsta načrta: k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996

naslov risbe: PZI - Projekt za izvedbo

merilo: 028/PZI/2024

datum: Arhitektura - NAČRT OPREME

odgovorni projektant: 028/PZI/2024-A

projektant: SHEMATSKI PRIKAZ Č. KUHINJE - 29ČK.1 - OTOK

datum: 1:20

številka lista: Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.


Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.

Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.


oktober 2024

6-3


POGLED NA KUHINJO M 1:20




STRANSKI POGLED M 1:20




Pogled na otok - znotraj M 1:20



Pogled na otok - zunaj M 1:20




TLORIS KUHINJE M 1:20




projektant:	PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o.
investitor:	Strma ulica 8, 2000 Maribor
objekt:	DOM STAREJŠIH LENDA, IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDA
gradnja / lokacija:	Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
vrsta projekta:	DOM STAREJŠIH LENDA - ENOTA KOBILJE
številka projekta:	k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
vrsta načrta:	k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
številka načrta:	PZI - Projekt za izvedbo
naslov risbe:	028/PZI/2024
merilo:	Arhitektura - NAČRT OPREME
vodja projekta:	028/PZI/2024-A
odgovorni projektant:	SHEMATSKI PRIKAZ Č. KUHINJE 23-ČK.01
projektant:	1:20
datum:	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
številka lista:	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
	oktober 2024
	6-4


POGLED STENA 1 M 1:20




POGLED STENA 1 M 1:20




Polica poz. S-PO.02
Polica poz. S-PO.03
M 1:5



Polica poz. S-PO.01
M 1:5




TLORIS ENOPOSTELJNE SOBE
M 1:20




S-VO.11 Vinilna obloga h=120 cm, l=12,60 m
S-PO.03 Polica, 220/25 cm
S-PO.02 Polica, 70/25 cm
S-PO.01 Polica, 270/15 cm
S-OB.01 Obešalnik 70/20 cm
S-S.01 Stoli 45/60/90 cm
S-S.02 Konzolna klopi 45/60 cm
S-S.03 Fotelji 65/71/80 cm
S-M.01 Miza 60/120/80 cm
S-O.03 Predalnik 40/40/80 cm
S-O.02 Garderobna omara 60/90/260
S-O.01 Nočna omarica 40/40/80 cm
S-PO.01 Negovalna postelja 90/200 cm
S-SV.01 Samostoječa svetilka

Tloris police nad posteljami S-PO.01



POGLED STENA 4 M 1:20



projektant: PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o.

investitor: Strma ulica 8, 2000 Maribor

DOM STAREJŠIH LENDA, IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDA

Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava

DOM STAREJŠIH LENDA - ENOTA KOBILJE

k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996

gradnja / lokacija: k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996

vrsta projekta: PZI - Projekt za izvedbo

številka projekta: 028/PZI/2024

vrsta načrta: Arhitektura - NAČRT OPREME

številka načrta: 028/PZI/2024-A

naslov risbe: ENOPOSTELJNA SOBA

merilo: 1:20

vodja projekta: Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.


odgovorni projektant: Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.

projektant: Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.


datum: oktober 2024

številka lista: 6-5


POGLED STENA 1 M 1:20




POGLED STENA 1 M 1:20




Polica poz. S-PO.02
Polica poz. S-PO.03
M 1:5




Polica poz. S-PO.01
M 1:5




Tloris police od spodaj nad posteljami S-PO.01



TLORIS DVOPOSTELJNE SOBE
M 1:20




POGLED STENA 4 M 1:20



projektant:	PROPLUS, inženiring, projektiranje d.o.o.
investitor:	Strma ulica 8, 2000 Maribor
objekt:	DOM STAREJŠIH LENDAVA, IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDAVA
gradnja / lokacija:	Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
vrsta projekta:	DOM STAREJŠIH LENDAVA - ENOTA KOBILJE
številka projekta:	k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
vrsta načrta:	k.o. Kobilje, parc. št. 2997/1, 2996
Arhitektura - NAČRT OPREME	
številka načrta:	028/PZI/2024
naslov risbe:	028/PZI/2024-A
merilo:	DVOPOSTELJNA SOBA
1:20	
vodja projekta:	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
odgovorni projektant:	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
projektant:	Edib Miralem, univ. dipl. inž. arh.
datum:	oktober 2024
številka lista:	6-6


NAPIS NA VRATIH PISARN

4 kosov



NAPIS NA VRATIH SOB

16 kosov



NAPIS NA VRATIH PROSTOROV

18 kosov

