

POPIS DEL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: Načrt odstranitve objekta na naslovu Otalež 1

Investitor: Občina Cerklno
Bevkova ulica 9
5282 Cerklno

Vrsta projektne dokumentacije: PZO

Objekt: Otalež 1

Številka projekta: 04eOTA101R

Številka načrta: 04eOTA101R_PZO

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, junij 2026

POPIS DEL

Rušitev objekta Otalež 1

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

GRADBENOOBRTNIŠKA DELA	
NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
SKUPAJ BREZ DDV:	0,00
22% DDV:	0,00
SKUPAJ Z DDV:	0,00

POPIS DEL

1. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

A. GRADBENA DELA

GO DELA SKUPAJ:

POPIS DEL

I. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

I. Pripravljalna dela

II. Rušitvena dela

GRADBENA DELA - SKUPAJ:

POPIS DEL

I. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA

Opombe:

- * Pripravljalna dela so vsa dela, ki jih je potrebno izvesti, da se območje predvideno za gradnjo pripravi v stanje, ki omogoča nemoten potek izvajanja del.

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena	Vrednost
I. Pripravljalna dela					
I. 1	Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasnih transportnih poti, oznakami gradbišča, varovanje sosednjih objektov, morebitnih zapor, faktor oteženosti dostopa. Obračun po kpl;	kpl	1,00		
I. Pripravljalna dela - SKUPAJ:					

POPIS DEL

I. GRADBENOOBRRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA

Opombe:

- * Izvajalec del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te ustrezno zaščititi ali začasno odstraniti.
- * V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse Transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.
- * Ves uporaben material pridobljen pri rušenju mora izvajalec del deponirati na deponijo naročnika, neuporabnega pa odvoziti v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.
- * Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej.
- * Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne kot zasipni material.

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena	Vrednost
II. Rušitvena dela					
II. 1	Odstranjevanje opreme in drugega odpadnega materiala (garderobe, umivalniki, WC,...). Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov, obračun po m2;	m2	819,00		
II. 2	Odstranitev elektro inštalacij in vodovodnih cevi. Upoštevana je 1x tlorisna površina, obračun po m2;	m2	819,00		
II. 3	Odstranitev strojnih inštalacij (radiatorji, klimatske naprave, prezračevalne enote, cevi, ...). Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov, obračun po m2;	m2	819,00		
II. 4	Odstranitev opečne strešne kritine vključno z strešnimi elementi (žlebovi, cevi, snegobrani, in obrobe), obračun po m2 tlorisa strehe.	m2	620,00		
II. 5	Odstranitev lesene strešne konstrukcije v celoti, komplet z vsemi opaži, letvami in toplotno izolacijo, obračun po m2 tlorisa strehe.	m2	620,00		
II. 6	Odstranitev obstoječih notranjih lesenih vrat in podbojev, obračun po kos;				
	* velikosti do 2,50 m2	kos	30,00		
	* velikosti do 4,50 m2	kos	3,00		
II. 7	Odstranitev obstoječih zunanjih lesenih vrat in podbojev, obračun po kos;				
	* velikosti do 4,50 m2	kos	2,00		
II. 8	Odstranitev oken in okvirjev, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico, zunanjimi senčili, obračun po kos;				
	* okna vel. do 2 m2	kos	31,00		
	* okna vel. od 2 do 4 m2	kos	7,00		
II. 9	Odstranitev oblog tlakov, obračun po m2;				
	* keramične ploščice	m2	24,00		
II. 10	Odstranitev stenskih oblog, obračun po m2;				
	* keramične ploščice	m2	40,00		

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	Cena	Vrednost
II. 11	Porušitev in odstranitev mavčno kartonskih konstrukcij vključno s podkonstrukcijo, obračun po m2;	m2	20,00		
II. 12	Porušitev in odstranitev lesene stopniščne konstrukcije, obračun po m2 tlorisa;	m2	65,00		
II. 13	Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti	m3	537,30		
II. 14	Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča, stopnice) iz ojačenega cementnega betona, obračun po m3;	m3	480,00		
II. 15	Odstranitev celotne lesene stropne konstrukcije, obračun po m2;	m2	974,00		
II. 16	Planiranje terena po končanih delih, obračun po m2 (ocena).	m2	600,00		
II. 17	Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na krajevno deponijo na razdalji do 10,0 km, vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks.	m3	1.488,71		

II. Rušitvena dela - SKUPAJ:

PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV