

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Občina Pivka

naslov ali poslovni naslov družbe

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☒ REKONSTRUKCIJA

☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐ LEGALIZACIJA

☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI

številka projekta

818/2018

datum izdelave

apr.25

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

GLG projektiranje d.o.o.

naslov

Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper

odgovorna oseba projektanta

Bojan Grlj

podpis odgovorne osebe projektanta

 GLG projektiranje d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

IZS G-0489

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

GLG projektiranje d.o.o.

naslov

Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

IZS G-0489

podpis vodje projektiranja

 **BOJAN GRLJ**
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0489

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBlašČeni arhitekti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0489
navedba gradiv, ki so jih izdelali	zbirni načrt s področja gradbeništva
POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Marko Miklavac, univ.dipl.inž.el., IZS E-1014
navedba gradiv, ki so jih izdelali	načrt s področja elektrotehnike
POOBlašČeni inženirji s področja strojništva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja geodezije	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Erik Karbič, inž.geod., IZS-Geo-0203
navedba gradiv, ki so jih izdelali	geodetski posnetek obstoječega stanja terena in GJI
POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni krajinski arhitekti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni prostorski načrtovalci	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
Strokovnjaki drugih strok	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	GLG projektiranje d.o.o.
naslov	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper
odgovorna oseba projektanta	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
---------------------	---------------------------------

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	818/2018
datum izdelave	apr.25

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblašteni arhitekti, pooblašteni krajinski arhitekti in pooblašteni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	IZS G-0489
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

2-0 Načrt gradbeništva - zbirni načrt

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

št. 818/2018

2.0	Zbirni načrt	
2.0.1	Naslovna stran projektne dokumentacije – priloga 1A	
2.0.2	Podatki o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju – priloga 1B	
2.0.3	Izjava projektanta in vodje projektiranja – priloga 2B	
2.0.4.1	Kazalo vsebine projekta - priloga 3	
2.0.4.2	Kazalo vsebine projekta	
2.0.5	Splošni podatki o gradnji – priloga 4A	
2.0.6	Podatki o objektih – priloga 4B	
2.0.7	Podatki o zemljiščih za gradnjo – priloga 4C	
2.0.8	Zbirno tehnično poročilo zbirnega načrta	
2.0.9	Lokacijski prikazi zbirnega načrta	
2.0.9.1	Pregledna situacija	M 1 : 500
2.0.9.2	Gradbena situacija	M 1 : 250
2.0.9.3	Prikaz priključevanja objekta na GJI ter prikazi zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture	M 1 : 250
2.0.9.4	Grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru	M 1 : 250
2.1.1	Naslovna stran načrta – priloga 1C	
2.1.2	Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka – priloga 2C	
2.1.3.1	Tehnično poročilo načrta	
2.1.3.1	Popis del	
2.1.4	Tehnični prikazi načrta	
2.1.4.0	Situacija	M 1 : 250
2.1.4.1	Situacija prometne ureditve in opreme	M 1 : 250
2.1.4.2	Situacija kanalizacije in vodovoda	M 1 : 250
2.1.4.3	Zbirna situacija komunalnih naprav	M 1 : 250
2.1.4.4.1	Vzdolžna profila parkirišča OS 1 in OS 3	M 1 : 250/100
2.1.4.4.2	Vzdolžni profil parkirišča OS 2	M 1 : 250/100
2.1.4.4.3	Prečni profili parkirišča P0 in P1	M 1 : 100
2.1.4.4.4	Prečni profili parkirišča P1-1 in P2	M 1 : 100
2.1.4.4.5	Prečni profili parkirišča P4-1, P4-2 in P4-3	M 1 : 100
2.1.4.4.6	Karakteristični prečni profili parkirišča	M 1 : 50
2.1.4.5.1	Vzdolžni profil fekalnega kanala	M 1 : 250/100
2.1.4.5.2	Vzdolžni profil meteornega kanala M1 od RJ "M3" do RJ "M8"	M 1 : 250/100
2.1.4.5.3	Vzdolžna profila meteornih kanalov M2 in M3	M 1 : 250/100
2.1.4.5.4	Vzdolžni profil vodovoda	M 1 : 250/100
2.1.4.6.1	Detajl položitve PVC cevi	M 1 : 10
2.1.4.6.2	Detajl vgradnje PE kanalizacijskega jaška	M 1 : 25
2.1.4.6.3	Detajl cestnega požiralnika fi 50 cm z ltž rešetko	M 1 : 20
2.1.4.6.4	Detajl kanalete z rego	M 1 : 10

2.1.4.6.5	Križanje kanalizacije s kabelsko kanalizacijo (telekom, elektrika)	M 1 : 20
2.1.4.6.6	Križanje kanalizacije s z vodovodom	M 1 : 20
2.1.4.6.7	Detajl položitve vodovodne cevi	M 1 : 20
2.1.4.6.8	Detajl vgradnje zasuna	M 1 : 20
2.1.4.6.9	Detajl obzidave hidranta in zasuna	M 1 : 20
2.1.4.6.10	Detajl položitve robnika	M 1 : 20
2.1.4.6.11	Detajl stopnic in podpornega zida	M 1 : 25
2.1.4.6.12	Detajl podpornih zidov	M 1 : 20
2.1.4.6.13	Detajl postavitve prometnega znaka v naselju	M 1 : 50
2.1.4.6.14	Detajl otokov za odpadke	M 1 : 25
2.1.4.6.15	Detajl lovilca olj	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7
kratek opis gradnje	Predmet PZI je rekonstrukcija parkirišča ob stavbah Kolodvorska 5 in 7, deloma rekonstrukcija, prestavitev in nova gradnja komunalne infrastrukture na obravnavanem območju : meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, elektroenergetskih vodov, javne razsvetljave, komunikacijskega omrežja in plina.
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	Parkirišče
klasifikacija objekta po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste
pomožni objekti	
<i>naštev</i>	
objekt z vplivi na okolje	ni
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
<i>izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja</i>	
kratek opis pripravljalnih del	
<i>izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela</i>	

PROSTORSKI AKT

prostorski akt	OPN, OPPN za območje središča Pivke
EUP	PI 12/2
namenska raba	območja stavbnih zemljišč, CU osrednja območja centralnih dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenege dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenege površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno***SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

OBČINA

☐

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG

☐

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV☐

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE

☐

NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM

☐

MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA

☐

VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV

☐

MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ

☐MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA
OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI

☐

MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA

☐

MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA

☐MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA
OBMOČJA UNIJE

LETALIŠČA

☐MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN
NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRAČNI PROMET

☐

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

VARNOST PLOVBE

☐MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST
PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

☐

MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE

☐

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DRUGO (NAVEDI)

☐**VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE**

VODOVOD

☐

MNENJE

ELEKTRIKA

☐

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN

☐

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD

☐

MNENJE

FEKALNE VODE

☐

MNENJE

METEORNE VODE

☐

MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI

☐

MNENJE

JAVNE CESTE

☐

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ŽELEZNICE - GRADNJA

☐

MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE

ŽELEZNICE

☐

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI)

☐

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

PLIN

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

TOPLOVOD

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

KOMUNIKACIJE

☐

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGO (NAVEDI)	☐	
DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

--

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	
------------------------	--

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU		objekt 1
imenovanje objekta	Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7	
kratak opis objekta	Predmet PZI je rekonstrukcija parkirišča ob stavbah Kolodvorska 5 in 7, deloma rekonstrukcija, prestavitev in nova gradnja komunalne infrastrukture na obravnavanem območju : meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, elektroenergetskih vodov, javne razsvetljave, komunikacijskega omrežja in plina.	

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste - parkirišče
glavni ali pomožni objekt	glavni
vrsta gradnje	nova gradnja in rekonstrukcija
zahtevnost objekta	manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	1285,0 m ²
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	parkirišče tlakovanih površin 910 m ² za 30 parkirnih mest

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m ²	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4148/150	701,0 m ²	37,0 m ²
Petelinje 2501	4200/9	130,0 m ²	130,0 m ²
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m ²	275,0 m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m ²	166,0 m ²
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m ²	132,0 m ²
Petelinje 2501	4209/12	59,0 m ²	59,0 m ²
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m ²	615,0 m ²
Petelinje 2501	4209/14	13,0 m ²	13,0 m ²

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ*samo v DGD in PZI*

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

*po potrebi dodati vrstico***OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU****objekt 2**

imenovanje objekta	meteorna kanalizacija
kratak opis objekta	Gradnja meteorne kanalizacije za parkirišče Kolodvorska cesta 5 in 7 za odvodnjo vode s povoznih površin, zunanjih tlakovanih površin in strešne vode s priključkom na meteorno kanalizacijo prd stavbo Kolodvorska cesta 3

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja in rekonstrukcija
zahtevnost objekta	manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	1,5 m
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	cevovodi profila 15 cm do 30 cm, skupne dolžine ca 222 m

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE*Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.*

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA*samo v DGD*

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

*seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)***GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL**

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4148/150	701,0 m ²	
Petelinje 2501	4200/9	130,0 m ²	
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m ²	

*po potrebi dodati vrstice***GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI**

k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m ²	
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m ²	
Petelinje 2501	4209/12	59,0 m ²	

Petelinje 2501	4209/13	615,0 m2	
-----------------------	----------------	-----------------	--

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

objekt 3

imenovanje objekta	fekalna kanalizacija
kratak opis objekta	Gradnja fekalne kanalizacije za objekte Kolodvorska cesta 5 in 7 s priključkom v obstoječi fekalni kanal v Kolodvorski cesti.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja in rekonstrukcija
zahtevnost objekta	manj zahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	2,0 m
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	cevovodi profila 15 cm do 20 cm, skupne dolžine ca 78 m

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
-------	-----------	----------	---

Petelinje 2501	4209/3	656,0 m2	
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m2	
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

objekt 4

imenovanje objekta	kabelska kanalizacija SN in NN
kratek opis objekta	kabelska kanalizacija za uvlačenje elektroenergetskih vodov SN in NN

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vod
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja
zahtevnost objekta	elektroenergetski vodi NN - enostaven objekt, SN vod 20 kV - nezahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno nezahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	1,1 m
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	elektroenergetski vodi NN in SN vod 20 kV skupne dolžine tras večevne kanalizacije 110 m.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	
------------------------------	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4148/150	701,0 m2	
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m2	
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m2	
Petelinje 2501	4209/12	59,0 m2	
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m2	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

objekt 5

imenovanje objekta	javna razsvetljava
kratek opis objekta	kabelska kanalizacija in izvedba svetilk za javno razsvetljavo

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vod
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja
zahtevnost objekta	nezahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	6,0 m
širina	
globina	1,0 m
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	elektroenergetski vodi za napajanje razsvetljave dolžine ca 148 m in svetilke višine 6 m

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc.ela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4200/9	130,0 m2	
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m2	

*po potrebi dodati vrstice***GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI**

k. o.	parc. št.	parc.ela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m2	
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m2	
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m2	

*po potrebi dodati vrstice***GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC**

k. o.	parc. št.	parc.ela m2	območje gradbene parcele m ²

*po potrebi dodati vrstice***ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ***samo v DGD in PZI*

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

*po potrebi dodati vrstico***OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU****objekt 6**

imenovanje objekta	vodovod
kratek opis objekta	izvedba cevovoda za vodno oskrbo in napajanje namakanja in zalivanja

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja in rekonstrukcija
zahtevnost objekta	nezahteven objekt
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	
širina	
globina	do 1,5 m
dolžina	91,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	vodovod za vodno oskrbo proma NL DN 80 mm, PE100 d 32 mm in 63 mm. Cevovod za namakanje in zalivanje profila PE100 d 32 mm. Skupna dolžina ca 91 m

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE*Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.*

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA*samo v DGD*

velikost gradbene parcele m2	
------------------------------	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m ²	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m ²	
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m ²	

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parc. m ²	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

objekt 7

imenovanje objekta	podporni zidovi
kratak opis objekta	izvedba zida za premostitev višinske razlike terena

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ogradiitev, oporni zidovi
glavni ali pomožni objekt	pomožni
vrsta gradnje	nova gradnja
zahtevnost objekta	enostaven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	požarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

višina	do 1,0 m
širina	
globina	
dolžina	40,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	podporni zidovi višine med zgornjim in spodnim terenom do 1,0 m, skupne dolžine ca 40,0 m

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m ²	
--	--

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m2	

*po potrebi dodati vrstice***GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI**

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m2	

*po potrebi dodati vrstice***GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC**

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

*po potrebi dodati vrstice***ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ***samo v DGD in PZI*

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

*po potrebi dodati vrstico***ZUNANJA UREDITEV STAVB****OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU**

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenege dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

*v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.**po potrebi dodati vrstico*

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	2501 k.o. Petelinje
parc. št.	4210/1, 4200/9, 4209/3, 4209/11, 4209/12, 4209/13, 4209/14 in 4148/150

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m²

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL		CESTE IN POTI	
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4148/150	701,0 m2	37,0 m2
Petelinje 2501	4200/9	130,0 m2	130,0 m2
Petelinje 2501	4210/1	327,0 m2	275,0 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMΟČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
Petelinje 2501	4209/3	656,0 m2	166,0 m2
Petelinje 2501	4209/11	132,0 m2	132,0 m2
Petelinje 2501	4209/12	59,0 m2	59,0 m2
Petelinje 2501	4209/13	615,0 m2	615,0 m2
Petelinje 2501	4209/14	13,0 m2	13,0 m2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMΟČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba	
-----------------------------	--

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
KOMUNIKACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV*navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda*

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A*izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje*

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE*Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti*

katastrska občina	
parc. št.	

po potrebi dodati vrstice

2.0.8 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO ZBIRNEGA NAČRTA

Projektna dokumentacija obravnava rekonstrukcijo parkirišča na območju za objekti Kolodvorska cesta 5 in 7 v Pivki, Rekonstrukcija parkirišč in dostopnih cest je predvidena na parcelah št. 4210/1, 4200/9, 4209/3, 4209/11, 4209/12, 4209/13, 4209/14 in 4148/150 k.o. 2501 Petelinje.

V sedanjem stanju je na obravnavanem območju obstoječe parkirišče z dostopom preko priključka iz Kolodvorske ceste lociranega med objektoma Kolodvorska cesta 5 in 7. Cestni priključek na Kolodvorskovo cesto je na njeni krivini in je slabo pregleden z razdaljo ca 30 m, tudi zaradi parkiranih vozil na razširjenem delu te ceste ob stavbi s hišno številko 7. Parkirišče uporabljajo zaposleni na občini, stranke, stanovalci stavbe št. 7 in drugi.

Obstoječe parkirišče za objektoma Kolodvorska cesta 5 in 7 je izvedeno v tamponski obliki. Na površini predvidene rekonstrukcije parkirišča sta dva obstoječa objekta, ki ju bo zaradi izvedbe parkirišča potrebno porušiti in sicer obstoječa zidana garaža dimenzije 3,60 x 6,60 m in obstoječi dvoetažni objekt pekarnice dimenzije 8,50 x 15,60 m. Objekta je potrebno pred izvedbo rekonstrukcije porušiti. Na tej površini so na južni strani locirani zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirno mesto ni urejeno, zabojniki so nameščeni ob obstoječem zidu na makadamu. Ob obstoječem kamnitem zidu je locirana tudi nadzemna plinska cisterna za oskrbo okoliških stavb.

Rekonstruirano parkirišče bo namenjeno stanovalcem stavbe Kolodvorska cesta 7 in za občino Pivka na Kolodvorski cesti 5. Parkirišče bo izvedeno na dveh višinskih nivojih. Na zgornjem nivoju je predvidenih 9 enostranskih pravokotnih parkirnih mest dimenzije 2,60 x 5,00 m. Vozišče parkirišča bo dvosmerno širine 2 x 2,50 m. Na spodnjem nivoju je predvidenih 21 obojestranskih pravokotnih parkirnih mest dimenzije 2,60 x 5,00 m. Dve parkirišči od 21 sta namenjeni invalidom v širini 2,40 m in z vmesno površino za dostop širine 1,50 m. Vozišče parkirišča bo dvosmerno širine 2 x 2,50 m. Med obema nivojema parkirišča je predvidena izvedba zelenice, stopnišča za prehod z zgornjega nivoja pred občinsko stavbo na spodnji nivo parkirišča in ob stavbi Kolodvorska 3 podporni zid med hodnikom ob stavbi in voziščem dostopa.

Ob izvedbi parkirišča je predvidena tudi ureditev platoja pred občinsko stavbo. Predvidena je regulacija nivelete z upoštevanjem obstoječih višin tlaka ali terena ob fasadi in vseh vhodih. Plato se na novo tlakuje z betonskim tlakom debeline 15 cm s tlakom. Obdelava vidne površine AB plošče s strojnim štokanjem in impregnacijo. Protizdrsna odpornost za zunanje javne površine R-12.. Na dvorišče bo omogočen dostop za vozila iz obstoječega priključka na krivini Kolodvorske ceste. Dostop bo omejen za izredne dovoze, intervencijo in dostavo. Na uvozu je predvidena je izvedba zapore s potopnim stebričkom, verigo z daljinskim upravljanjem ali drugačno mehansko zaporo z ročnim odpiranjem..

Dostop do parkirišča bo iz obstoječega cestnega priključka, ki sedaj služi za dostop do stavbe Kolodvorska cesta 3 in je lociran med stavbama Kolodvorska cesta 5 in 3. Ob obstoječi stavbi št. 3 se izvede hodnik širine 2,50 m.

Predvidena obnova zajema odkop obstoječega tlaka in tamponskega sloja in izkop do planuma. Pri izkopu v raščen teren pričakujemo material III. do deloma IV. kategorije. Predvidena je izvedba tamponskega sloja minimalne debeline 40 cm in asfalta. V primeru zemeljskega materiala planuma izkopa je predvidena položitev geotekstila natezne trdnosti min. 15/15 kN/m. Parkirišče bodo obrobljeno s cestnimi robniki 15x25 cm, pločniki in hodniki pa z robniki 10x20 cm.

Predvidena utrditev terena in zgornjega ustroja se izvede do stopnje

- utrditev planuma $E_v = 40 \text{ MN/m}^2$
- utrditev nasipa $E_v = 60 \text{ MN/m}^2$
- utrditev tampona $E_v = 100 \text{ MN/m}^2$

Dela je možno izvesti pri polni zapor in s preusmeritvijo pešcev na rob posega.

Predvidena struktura novega tlaka parkirišča :

- 4 cm obrabni in zaporni sloj 4 cm AC 11 surf B70/100 A3
- 6 cm nosilni sloj AC 22 base B50/70 A3
- minimalno 40 cm tamponski drobljenec D 32, nevezana nosilna plast
- geotekstil natezne trdnosti min. 15/15 kN/m na zemeljski podlagi
- utrjeni planum spodnjega ustroja

Parkirišča se označi s talno signalizacijo širine 10 cm in znakom 2441 za označitev parkirišča za gibalno ovirane.

Meteorna kanalizacija bo izveden iz gladkih PVC cevi SN 8, profila fi 15 za priključke požiralnikov in profila 20 cm za ostale meteorne kanale. Meteorni kanal na priključku in iztoku v KLO bo izveden v profilu PVC fi 30 cm. Meteorni kanal M1 je predviden za odvodnjo nepovoznih površin in strešnih vod, zato je priključen v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parkirišča samostojno, mimo KLO. Meteorni kanal M1 bo izveden v profilu PVC fi 20 cm. Meteorna kanala M2 in M3 sta predvidena za odvodnjo povoznih površin in se priključujeta v KLO in v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parkirišča.

Za vse prometne površine območja parkirišč in dostopne ceste med objekti Kolodvorska cesta 3, 5 in 7 je predvidena izvedba skupnega koalescenčnega lovilca olj lociranega na parceli št. 4210/1 k.o. Petelinje. Pri rekonstrukciji parkirišča ob stavbi Kolodvorska 3 bo izveden še en koalescenčni lovilec olj dimenziniran za dotoke vseh povoznih površin, ki gravitirajo vanj.

Fekalna kanalizacija bo izvedena iz gladkih PVC cevi SN 8, profila fi 15 za priključke in profila 20 cm za kanal F1. Fekalni kanal bo priključen v obstoječo fekalno kanalizacijo v Kolodvorski cesti na severni strani območja.

Predvidena je vodovoda dimenzije NL 80 mm z navezavo na obstoječi vodovod NL DN 100 mm, predstavitev priključka za stavbo Kolodvorska 3 PE 100 d 63 10 bar in izvedba napajalne cevi za ureditev zalivanja oziroma namakanja zelenic obravnavanega območja PE 100 d 32 10 bar.. Cevovod bo priključen na internem vodovodu in priključku občine Pivka.

Na območju je predvidena izvedba dveh mest z zabojniki za odlaganje ločenih frakcij odpadkov. Na obeh lokacijah je predvidena montaža kovinske pergole z jeklenicami za oporo plezalkam. Pergola se izdelava iz profilov iz nerjavnega jekla ali vroče cinkanih profilov dimenzije 50x50 mm. Jeklenice so predvidene iz nerjavnega jekla premera 5 mm. Ob robovih je v zelenicah predvidena zasaditev plezalk za ozelenitev.

Na platuju pred občinsko stavbo je predvidena izvedba treh klopi s košem za ločeno zbiranje odpadkov in enega stojala za kolesa za 4 do 5 koles.


Ob gradnji bodo zaradi znižanja obstoječe nivelete terena ali izvedbe novih ureditev potrebno izvesti predstavitev obstoječih komunalnih naprav, ki bodo s posegom tangirane. Predvidene so delne predstavitev in nove gradnje meteorne in fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov, lokalnega plinskega priključka predstavljene cisterne in javne razsvetljave. Odtok meteorne kanalizacije se izvede v obstoječo meteorno kanalizacijo območja, predvidoma pod stavbo Kolodvorska ulica 3. Na meteorni kanalizaciji povoznih površin je predvidena vgradnja koalescenčnega lovilca olj. Komunalne naprave in priključki bodo predstavljeni, zavarovani ali na novo izvedeni glede na pogoje njihovih upravljavcev.

Ob gradnji parkirišč se na novo uredi javna razsvetljava tega območja. Razmestitev, višino in tip svetilk se določi glede na izračun potrebne zahtevane osvetljenosti. Tip svetilk je po občinski tipizaciji oziroma tipizaciji upravljavca.

Predvidena je ureditev zelenic z zatravljenjem in zasaditev dreves in grmovnic.


2.0.9 Lokacijski prikazi zbirnega načrta

2.0.9.1	Pregledna situacija	M 1 : 500
2.0.9.2	Gradbena situacija	M 1 : 250
2.0.9.3	Prikaz priključevanja objekta na GJI ter prikazi zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture	M 1 : 250
2.0.9.4	Grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru	M 1 : 250




PREGLEDNA SITUACIJA
M 1 : 500


glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si Id. št. IZS 0791		Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.		Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7	
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.		Načrt : PREGLEDNA SITUACIJA	
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI	
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.		Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:500	
Sprememba:		Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.0.9.1	



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Investitor : OBCINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.	Id. št. IZS 0791	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.	Id. št. G-0489	Načrt : GRADBENA SITUACIJA
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI
Pregledal: IZTOK LEBEN u.d.i.g.	Id. št. G-0515	Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:250
Sprememba:		Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.0.9.2



 projektiranje, d.o.o. Vojtkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: gjl.projektiranje@gjl.si	Id. št. IZS 0791	Investitor :	OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		
		Objekt :	REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7		
	Odgovorni projektant :	Id. št. G-0489	Načrt :	Prikaz priključevanja objekta na GJL ter prikazi zaščite in prestativne infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture	
	Odbedal :		Naziv projektne dokumentacije :	PZI	
	Risal:	Id. št. G-0515	Številka načrta :	818/2018	Merilo :
Pregledal :		Datum :	APRIL 2025	Št. lista :	2.0/9.3
Sprememba:					



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Id. št. IZS 0791
Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.		Id.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.		
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.		
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.		Id.št. G-0515
Sprememba:		
Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7
Načrt : Grafični in drugi podatki za zakoličbo ter ter georeferenciranje objekta v prostoru		
Naziv projektne dokumentacije : PZI		
Številka načrta : 818/2018		Merilo : 1:250
Datum : APRIL 2025		Št. lista : 2.0.9.4

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7
kratek opis gradnje	Predmet PZI je rekonstrukcija parkirišča ob stavbah Kolodvorska 5 in 7, deloma rekonstrukcija, prestavitve in nova gradnja komunalne infrastrukture na obravnavanem območju : meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, elektroenergetskih vodov, javne razsvetljave, komunikacijskega omrežja in plina.
VRSTE GRADNJE	☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☒ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	818/2018
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	načrt gradbeništva
naziv načrta	Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7
številka načrta	818/2018
datum izdelave	apr.25
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	GLG projektiranje d.o.o.
naslov	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper
odgovorna oseba projektanta načrta	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	IZS G-0489
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI**

Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	GLG projektiranje d.o.o.
naslov	Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper
odgovorna oseba projektanta načrta	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT


pooblaščen strokovnjak	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
------------------------	---------------------------------

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	načrt gradbeništva
naziv načrta	Rekonstrukcija parkirišča, Kolodvorska cesta 5 in 7
številka načrta	818/2018
datum izdelave	apr.25

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	IZS G-0489
podpis pooblaščenega strokovnjaka	BOJAN GR LJ univ. dipl. inž. grad. IZS G-0489 
odgovorna oseba projektanta načrta	Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	 projektiranje d.o.o. 

2.1.3.1 Tehnično poročilo načrta

Projektna dokumentacija obravnava rekonstrukcijo parkirišča na območju za objekti Kolodvorska cesta 5 in 7 v Pivki, Rekonstrukcija parkirišč in dostopnih cest je predvidena na parcelah št. 4210/1, 4200/9, 4209/3, 4209/11, 4209/12, 4209/13, 4209/14 in 4148/150 k.o. 2501 Petelinje.

V sedanjem stanju je na obravnavanem območju obstoječe parkirišče z dostopom preko priključka iz Kolodvorske ceste lociranega med objektoma Kolodvorska cesta 5 in 7. Cestni priključek na Kolodvorsko cesto je na njeni krivini in je slabo pregleden z razdaljo ca 30 m, tudi zaradi parkiranih vozil na razširjenem delu te ceste ob stavbi s hišno številko 7. Parkirišče uporabljajo zaposleni na občini, stranke, stanovalci stavbe št. 7 in drugi.

Obstoječe parkirišče za objektoma Kolodvorska cesta 5 in 7 je izvedeno v tamponski obliki. Na površini predvidene rekonstrukcije parkirišča sta dva obstoječa objekta, ki ju bo zaradi izvedbe parkirišča potrebno porušiti in sicer obstoječa zidana garaža dimenzije 3,60 x 6,60 m in obstoječi dvoetažni objekt pekarnice dimenzije 8,50 x 15,60 m. Objekta je potrebno pred izvedbo rekonstrukcije porušiti. Na tej površini so na južni strani locirani zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirno mesto ni urejeno, zabojniki so nameščeni ob obstoječem zidu na makadamu. Ob obstoječem kamnitem zidu je locirana tudi nadzemna plinska cisterna za oskrbo okoliških stavb.

Predvideni poseg

Rekonstruirano parkirišče bo namenjeno stanovalcem stavbe Kolodvorska cesta 7 in za občino Pivka na Kolodvorski cesti 5. Parkirišče bo izvedeno na dveh višinskih nivojih. Na zgornjem nivoju je predvidenih 9 enostranskih pravokotnih parkirnih mest dimenzije 2,60 x 5,00 m. Vozišče parkirišča bo dvosmerno širine 2 x 2,50 m. Na spodnjem nivoju je predvidenih 21 obojestranskih pravokotnih parkirnih mest dimenzije 2,60 x 5,00 m. Dve parkirišči od 21 sta namenjeni invalidom v širini 2,40 m in z vmesno površino za dostop širine 1,50 m. Vozišče parkirišča bo dvosmerno širine 2 x 2,50 m. Med obema nivojema parkirišča je predvidena izvedba zelenice, stopnišča za prehod z zgornjega nivoja pred občinsko stavbo na spodnji nivo parkirišča in ob stavbi Kolodvorska 3 podporni zid med hodnikom ob stavbi in voziščem dostopa.

Ob izvedbi parkirišča je predvidena tudi ureditev platoja pred občinsko stavbo. Predvidena je regulacija nivelete z upoštevanjem obstoječih višin tlaka ali terena ob fasadi in vhodih. Plato se na novo tlakuje z betonskim tlakom debeline 15 cm s tlakom. Obdelava vidne površine AB plošče s strojnim štokanjem in impregnacijo. Protizdrsna odpornost za zunanje javne površine R-12.. Na dvorišče bo omogočen dostop za vozila iz obstoječega priključka na krivini Kolodvorske ceste. Dostop bo omejen za izredne dovoze, intervencijo in dostavo. Na uvozu je predvidena je izvedba zapore s potopnim stebričkom, verigo z daljinskim upravljanjem ali drugačno mehansko zaporo z ročnim odpiranjem..

Dostop do parkirišča bo iz obstoječega cestnega priključka, ki sedaj služi za dostop do stavbe Kolodvorska cesta 3 in je lociran med stavbama Kolodvorska cesta 5 in 3. Ob obstoječi stavbi št. 3 se izvede hodnik širine 2,50 m.

Ob obstoječi stavbi št. 7 se izvede hodnik širine 1,35 m za dostop do stavbe, parkirišč in ohranjenega dela prizidka pekarnice, v katerem je predvidena izvedba kolesarnice. Ker je vhod v kolesarnico nižji od predvidene nivelete parkirišča je med parkiriščem in hodnikom predvidena izvedba zidu svetle višine od ca 0,00 do 0,50 m. Hodnik bo imel največji naklon ca do 7,0 %. Po tem hodniku je urejen tudi dostop do nove lokacije platoja za odpadke.

Niveleta tlaka zgornjega parkirišča bo izvedena na podobni višini kot je obstoječe makadamsko parkirišče (ca 495,80 m n.m. do 550,50 m n.m.) s prilagoditvijo nivelete priključku na dostopno cesto in obstoječim ureditvam ob stavbi št. 7. Niveleta parkirišča bo izpeljana tako, da bo omogočala učinkovito odvodnjo padavinskih vod, predvidoma bo prečni sklon parkirišča od stavbe proti vzhodu ca do 3,00 %, vzdolžni pa s padcem ca 0,70 do 2,60% proti severu.

Niveleta tlaka spodnjega parkirišča bo izvedena na nižji višini glede na obstoječe makadamsko parkirišče (ca 550,00 m n.m. do 548,20 m n.m.) zaradi s prilagoditve nivelete priključku na dostop. Niveleta parkirišča bo izpeljana tako, da bo omogočala učinkovito odvodnjo padavinskih vod, predvidoma bo prečni sklon parkirišča od

robov proti osi vozišča. Prečni sklon parkirišča bo obrnjen strešni z žloto v osi vozišča in nagibom ca 2,50 %, vzdolžni pa s padcem ca 2,33 % do 5,02 % proti severu.

Plato za odpadke se locira na JZ robu parkirišča in na SV robu parkirišča.

Plinska cisterna se predvidi na JZ vogalu parkirišča in na SV robu parkirišča. Cisterna za plin se prestavi na j rob parkirišča, se ogradi z žično ograjo višine 2,0 m z vrati kot je obstoječa. Predvidena dimenzija platoja bo 2,50 x 5,00 m.

Predvidena obnova zajema odkop obstoječega tlaka in tamponskega sloja in izkop do planuma. Pri izkopu v raščen teren pričakujemo material III. do deloma IV. kategorije. Predvidena je izvedba tamponskega sloja minimalne debeline 40 cm in asfalta. V primeru zemeljskega materiala planuma izkopa je predvidena položitev geotekstila natezne trdnosti min. 15/15 kN/m. Parkirišče bodo obrobjeno s cestnimi robniki 15x25 cm, pločniki in hodniki pa z robniki 10x20 cm.

Predvidena utrditev terena in zgornjega ustroja se izvede do stopnje

- utrditev planuma $E_v = 40 \text{ MN/m}^2$
- utrditev nasipa $E_v = 60 \text{ MN/m}^2$
- utrditev tampona $E_v = 100 \text{ MN/m}^2$

Dela je možno izvesti pri polni zaporu in s preusmeritvijo pešcev na rob posega.

Predvidena struktura novega tlaka parkirišča :

- 4 cm obrabni in zaporni sloj 4 cm AC 11 surf B70/100 A3
- 6 cm nosilni sloj AC 22 base B50/70 A3
- minimalno 40 cm tamponski drobljenec D 32, nevezana nosilna plast
- geotekstil natezne trdnosti min. 15/15 kN/m na zemeljski podlagi
- utrjeni planum spodnjega ustroja

Parkirišča se označi s talno signalizacijo širine 10 cm in znakom 2441 za označitev parkirišča za gibalno ovirane.

Določitev preglednega trikotnika :

Pregledni trikotnik za obstoječi priključek v km 0,066, na levi strani v smeri stacionaže državne ceste je določen glede na karakteristike ceste G1 - 6 odsek 0339 Pivka - Ribnica, to je horizontalne in vertikalne elemente ceste. Podatki uporabljeni v izračunih so bili pridobljeni iz geodetskega posnetka obstoječega stanja, ter odčitani ali izmerjeni iz LIDAR baze višinskih točk. Upoštevani so bili podatki za krivine in niveleto neposredno pred in za obravnavanim obstoječim priključkom na državno cesto. Glede na podatke iz publikacije Promet 2023 znaša prometna obremenitev PLDP predmetnega odseka regionalne ceste na števnem mestu Mala Pristava 3.449 vozil dnevno.

Izsek iz podatkov promet 2023 :

Kat. ceste	Štev. ceste	Štev. odseka	Prometni odsek	Stac. začetka	Stac. konca	Števno mesto	Ime števnege mesta	Tip štetja	Vsa vozila (PLDP)	Motorji	Osebn. vozila	Avtobusi	Lah. tov. < 3,5t	Sr. tov. 3,5-7t	Tež. tov. nad 7t	Tov. s prik.	Vlačilci	Dnevni NOO	Tip
G1	6	0339	PIVKA - RIBNICA	0	9.945	615	Mala Pristava	QLTC10	3.449	57	2.675	73	343	55	27	39	180	289	DIST

Določitev stop pregledne razdalje na državni cesti G1 - 6 odsek 0339 Pivka - Ribnica na osnovi hitrosti vožnje v naselju 50 km/h :

- smer vožnje Pivka - Ribnica :
povprečen vzpon nivelete 2,86 %
iz tabele V = 50 km/h → stop pregledna razdalja je 42 m.

- smer vožnje Ribnica - Pivka :

povprečen padec nivelete je 4,54 %

iz tabele V = 50 km/h → stop pregledna razdalja je 47 m.

Dejanska pregledna razdalja je manjša in sicer ca 42 m, vendar je vozilo pri tej razdalji še v sredini krivine z radijem ca 31 m in je zato pričakovana hitrost na tem mestu bistveno manjša od 50 km/h. Pričakovana hitrost v krivini je ca 35 km/h. S hitrostjo ca 47 km/h v krivini je pregledna razdalja 42 m že zagotovljena.

Prometna obremenitev iz parkirišča.

V obstoječem stanju so parkirne površine za stavbo Kolodvorska cesta 3 naslednje kapacitete :

- pred objektom Kolodvorska 3 17 parkirnih mest

Novo stanje kapacitete parkirišč

- pred objektom Kolodvorska 3 14 parkirnih mest – predmet tega projekta PZI

- parkirišče za mrežni inkubator 21 parkirnih mest – predmet ločenega postopku DGD in PZI

- skupaj 35 parkirnih mest

Parkirišče velikosti 35 parkirnih mest namenjenih deloma mrežnemu inkubatorju in deloma za potrebe stavbe Kolodvorska cesta 3 je majhno. Povečanje iz sedanjih 17 parkirnih mest, ki obremenjujejo dostop na in obstoječi cestni priključek na Kolodvorsko cesto, na 35 je majhno in glede na PDLP 3.449 vozil na državni cesti G1 - 6 odsek 0339 Pivka – Ribnica. Obremenitev zaradi parkirišča predstavlja minimalno prometno obremenitev. Vpliva na promet na državni cesti ne bo. Parkirišče ne bo imelo velike frekvence izmenjave vozil, ker bodo uporabniki parkirali za daljša dnevna časovna obdobja.

Z gradnjo in uporabo parkirišča ne bo škodljivih posledic za zmogljivost glavne in regionalne ceste in na varnost prometa na njej.

Za prometno povezavo parkirišča na obstoječo javno prometno infrastrukturo se uporabi obstoječi cestni priključek. Gradnja novih skupinskih cestnih priključkov ali spreminjanje obstoječih je zaradi pozidanega mestnega jedra nemogoča.

Meteorna voda z obravnavanih površin bo zajeta v novi in deloma obstoječi meteorni kanalizaciji v lasti občine Pivka in ne bo pritekala ali zastajala na državnih cestah. Izvedba odvodnjavanja ne bo poslabšala ali ogrozila obstoječega odvodnjavanja državnih cest.

Posegov z gradnjo komunalnih naprav na državnih cestah ne bo.

Cestni priključki ostajajo nespremenjeni, so niveletno ustrezno izpeljani in z gradnjo parkirišča ne bo vpliva na nivelete priključkov.

Za čas gradnje bo investitor ali izvajalec del pridobil vsa potrebna soglasja začasne cestne zapore ali vplivanje na promet v času gradnje.

Posegi na parcelah državnih cest niso predvideni.

Zaradi graditve obravnavanega parkirišča ne bo ogrožena varnost prometa na državnih cestah, njene stabilnost in interesi. Redno vzdrževanja zaradi gradnje ne bo moteno.

Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija bo izveden iz gladkih PVC cevi SN 8, profila fi 15 za priključke požiralnikov in profila 20 cm za ostale meteorne kanale. Meteorni kanal na priključku in iztoku v KLO bo izveden v profilu PVC fi 30 cm. Meteorni kanal M1 je predviden za odvodnjo nepovoznih površin in strešnih vod, zato je priključen v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parkirišča samostojno, mimo KLO. Meteorni kanal M1 bo izveden v profilu PVC fi 20 cm. Meteorna kanala M2 in M3 sta predvidena za odvodnjo povoznih površin in se priključujeta v KLO in v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parkirišča.

Za vse prometne površine območja parkirišč in dostopne ceste med objekti Kolodvorska cesta 3, 5 in 7 je predvidena izvedba skupnega koalescenčnega lovilca olj lociranega na parceli št. 4210/1 k.o. Petelinje. Pri rekonstrukciji parkirišča ob stavbi Kolodvorska 3 bo izveden še en koalescenčni lovilec olj dimenzioniran za dotoke vseh povoznih površin, ki gravitirajo vanj.

Cevi morajo biti atestirane za predvideno uporabo. Cevi so glede na teren položene na betonsko posteljico in polno obbetonirane ter zasute s tamponskim materialom v povoznih površinah, oziroma zasute z izkopanim materialom in položene v pesek v nepovoznih površinah.

Pred začetkom izvajanja izkopov za kanalizacijo morajo upravljalci posameznih komunalnih naprav na terenu zakoličiti trase in višine svojih naprav. Na mestu križanj je potrebno izkope pazljivo izvajati, da ne pride do poškodb. Izkope okoli kablov in cevovodov se izvaja ročno.

Cevi se polagajo v zemeljski jarek minimalne širine dna 0,75 m do 0,85 m ali ($D + 2 \times 0,30$) m pri globini izkopa do 1,75 m. Pri globini izkopa večji od 1,75 in do globine 4,00 m je širina dna minimalno 1,00 m. Cevovod se spaja po navodilih proizvajalca cevi.

Predvideni jaški bodo pred izdelani tipski iz termoplastičnih materialov, profila 80 cm in globine do 1,50 m. Pokrovi bodo litoželezni nosilnosti 400 kN z zapiranjem na zaklep. Požiralniki bodo s peskolovom in vtokom z litoželezno rešetko nosilnosti 400 kN.

Cevi bodo glede na teren položene na betonsko posteljico in polno obbetonirane ter zasute s tamponskim materialom v povoznih površinah, oziroma zasute z izkopanim materialom in položene v pesek v nepovoznih površinah.

Zasip pod voziščem se izvede s tamponskim materialom 0/32 mm do planuma zgornjega ustroja vozišča. Zasip se komprimira s primernimi komprimacijskimi sredstvi, vibracijskim nabijačem delovne teže 0,30 – 0,60 kN, odnosno vibracijskimi ploščami delovne teže 5 kN. Težja orodja za komprimiranje zasipa se lahko uporabljajo za zasip višji od 1,0 m nad temenom cevi. Vse zasipe se izvaja v slojih 30 cm s sprotnim nabijanjem v zasipnem materialu, vsaj 30 cm nad cevjo ne sme biti večjih kamnov.

Fekalna kanalizacija

Fekalna kanalizacija bo izvedena iz gladkih PVC cevi SN 8, profila fi 15 za priključke in profila 20 cm za kanal F1. Fekalni kanal bo priključen v obstoječo fekalno kanalizacijo v Kolodvorski cesti na severni strani območja.

Cevi morajo biti atestirane za predvideno uporabo. Cevi so glede na teren položene na betonsko posteljico in polno obbetonirane ter zasute s tamponskim materialom v povoznih površinah, oziroma zasute z izkopanim materialom in položene v pesek v nepovoznih površinah.

Pred začetkom izvajanja izkopov za kanalizacijo morajo upravljalci posameznih komunalnih naprav na terenu zakoličiti trase in višine svojih naprav. Na mestu križanj je potrebno izkope pazljivo izvajati, da ne pride do poškodb. Izkope okoli kablov in cevovodov se izvaja ročno.

Cevi se polagajo v zemeljski jarek minimalne širine dna 0,75 m do 0,85 m ali ($D + 2 \times 0,30$) m pri globini izkopa do 1,75 m. Pri globini izkopa večji od 1,75 in do globine 4,00 m je širina dna minimalno 1,00 m. Cevovod se spaja po navodilih proizvajalca cevi.

Predvideni jaški bodo pred izdelani tipski iz termoplastičnih materialov, profila 80 cm in globine do 1,50 m. Pokrovi bodo litoželezni nosilnosti 400 kN z zapiranjem na zaklep. Požiralniki bodo s peskolovom in vtokom z litoželezno rešetko nosilnosti 400 kN.

Cevi bodo glede na teren položene na betonsko posteljico in polno obbetonirane ter zasute s tamponskim materialom v povoznih površinah, oziroma zasute z izkopanim materialom in položene v pesek v nepovoznih površinah.

Zasip pod voziščem se izvede s tamponskim materialom 0/32 mm do planuma zgornjega ustroja vozišča. Zasip se komprimira s primernimi komprimacijskimi sredstvi, vibracijskim nabijačem delovne teže 0,30 – 0,60 kN, odnosno vibracijskimi ploščami delovne teže 5 kN. Težja orodja za komprimiranje zasipa se lahko uporabljajo za zasip višji od 1,0 m nad temenom cevi. Vse zasilne se izvajajo v slojih 30 cm s sprotnim nabijanjem v zasipnem materialu, vsaj 30 cm nad cevjo ne sme biti večjih kamnov.

Vodovod

Predvidena je vodovoda dimenzije NL 80 mm z navezavo na obstoječi vodovod NL DN 100 mm, predstavitev priključka za stavbo Kolodvorska 3 PE 100 d 63 10 bar in izvedba napajalne cevi za ureditev zalivanja oziroma namakanja zelenic obravnavanega območja PE 100 d 32 10 bar.. Cevovod bo priključen na internem vodovodu in priključku občine Pivka.

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljinu z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + Al) z zaključnim slojem, na notranji strani pa s cementno oblogo vse v skladu z EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, s cementom po klasifikaciji CEM III, v skladu z EN 197-1 s CE oznako (certifikat). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušeno skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.

Spojniki so izdelani iz nodularne litine na obojko v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali 250 mikronov po klasičnem postopku. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku mora biti potrjena z GSK certifikatom. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1. Spoji na spojniki (obojčnih fazonskih kosih) morajo biti enaki kot pri ceveh. Obojno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi oz. spojniki (certifikat).

Spojniki lahko imajo fiksno prirobnico razen tam, kjer je navedeno, da morajo imeti mobilno prirobnico. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku je zagotovljena z GSK certifikatom. Tesnila morajo imeti jedro iz jekla, ki služi kot nosilni element, da prevzema nase pritiskno silo in preprečuje iztisnitev tesnila iz spoja obroča in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Material tesnila mora biti EPDM elastomerna guma ter mora biti testiran za pitno vodo.

Prirobnični zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni vsaj do DN 200(vključno z dn200) morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

PE 100 cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Vse cevi morajo biti v kolutih po 50m ali 100m oz. 6 ali 12m palicah - dolžino koluta ali palice določi naročnik ob vsakem naročilu. Vse PE 100 cevi morajo biti istega proizvajalca. Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem obodu varilne površine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsak kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika.

Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo ustrezati standardom EN 12201 (tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3. Proizvajalec mora razpolagati tudi z FM certifikatom.

Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.

Izvajalec del je dolžan gradbišče ustrezno zavarovati, postaviti ograje, opozorilne znake, svetlobne signale, luči, čuvaje z zastavicami in zagotoviti vse ostale zaščitne mere, potrebne za nemoten potek prometa in varnost ljudi in to za ves čas del. Če bo potrebno je ob izvedbi vodovoda potrebno zagotoviti nemoteno vodooskrbo na vodovod priključenih objektov s provizorijem. Če se provizorij izvede je po njegovi montaži potrebno izvesti izpiranje provizorija, dezinfekcija in vzorčenje na parametre Cl. perfringens, E. coli, Enterokoki, Koliformne bakterije, SŠ 36°C, SŠ22°C). Po prejemu rezultatov analiz, ki so ocenjeni kot skladni z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) se provizorij lahko preveže na obstoječ sistem. V primeru neskladnih vzorcev je potrebno dezinfekcijo ponavljati vse do prejema poročila o skladnih vzorcih pitne vode.

Cevi NL se polaga na peščeno posteljico granulacije 8-16 mm debeline 10 cm in zasuje z enakim materialom do 20 cm nad temenom cevi. Cevi PE 100 se polaga na peščeno posteljico granulacije 0-4 mm debeline 10 cm in zasuje z enakim materialom do 20 cm nad temenom cevi. Zasip se izvaja v slojih max. 30 cm s sprotim komprimiranjem. Do izvedbe tlačnega preizkusa morajo spoji duktil cevi in fazonov ostati odkriti. V pesku ne sme biti kamenja, lesenih odpadkov ali kakega drugega materiala, ki bi lahko prebil ali poškodoval cevi. Kjer trasa poteka v vozišču, se cevovod se nad peščenim zasipom zasuje do vrha s tamponom. Tampon se zasipa v slojih cca 30 cm s sprotim komprimiranjem. Tudi tamponski material mora biti ustrezne kvalitete in granulacije 0-32 mm, brez vsebnosti primesi večjih kamnov ali kakršnegakoli tujega materiala. Zahtevana zbitost oz. zgostitev tampona je 95% po Proctorju. Pred polaganjem cevovoda je potrebno iz dna jarka odstraniti vso vodo. Po zaključku vseh del in uspešno opravljenem tlačnem in funkcionalnem preizkusu se izvede asfaltiranje ali drugi zaključni tlaki.

Cevi je na gradbišču potrebno hraniti v skladu z navodili proizvajalca. Cevi morajo biti zložene v snopih kot so bile dobavljene, po razložitvi pa na ravni podlagi z distančniki v razponih kot so bile dobavljene. Cevi morajo biti zaprte s pokrovčki do montaže zaradi preprečitve vdora umazanije, raznih tujkov in

godalcev. Po končanih dnevnih delih se mora položen vodovod ustrezno zaščititi (pokrovčki, manšete, najlon) pred vdorom nečistoč, insektov, glodavcev, meteorne vode

Pred montažo je notranjost vsake cevi potrebno preveriti in temeljito očistiti. Nezaprte odseke je potrebno do nadaljevanja montaže zaščititi s čepi.

Vse vertikalne in horizontalne lome položenega cevovoda v prostem terenu je potrebno sidrati s sidrnimi bloki. Horizontalne lome je obvezno označiti s smerniki. Na odsekih kjer je niveleta strma je potrebno tudi cevi sidrati v raščen teren. Sidrni bloki morajo biti sidrani (vkopani) v raščen teren primerne nosilnosti in stabilnosti, da zagotavljajo stabilnost sidranih elementov. Sidrne bloke se izvede iz betona marke vsaj C 16/20.

Vso potrebno opremo in dela za pregled izvedenega cevovoda zagotovi izvajalec. Pregled cevovoda mora biti opravljen temeljito, neprekinjeno in strokovno. Obveza izvedbe tlačnega preizkusa je na izvajalcu montažnih del. Izvajalec mora poskrbeti za črpalke, kontrolne točke, cevne fitinge, dovodne cevi, filtre za vodo, po potrebi manometre, instrumente za napetost, vodomere, merilce pretoka, kontrolne manometre z utežmi in ostalo potrebno opremo, vključno z strokovno usposobljeno ekipo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.

Manometri in registrirni manometri morajo imeti potrdila o nastavitvi za vsak instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad. Tlačni preizkus se opravi na (min) 1,5 x obratovalnega tlaka.

Obvezna je uporaba brezhibnih polnilnih črpalk z zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem tlaku. Izvajalec mora napisati poročilo testiranja in priložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, zapis o merjenju s kontrolnim manometrom na uteži, odčitavanega pritiska na vsako uro, temperaturo cevi in okolice, vremenske podatke, vrsto uporabljenega čistilnega sredstva in končno vsa obvestila o lomih, puščanju cevovoda, ter po končanem testiranju predati dokumente nadzornemu organu.

Izpiranje cevovoda se izvede z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Postopek izpiranja naj traja, dokler na iztoku novega cevovoda ne priteče bistra voda. Dezinfekcijo opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje.

Dezinfekcija se opravi s klorovo raztopino. Dezinfekcijsko sredstvo se praviloma vstavi v cevovod na zračniku. Nato se cevovod napolni z vodo. Po 24 urah se pristopi k praznjenju cevovoda. Kot minimalni čas praznitve je predvideno cca. 8 ur.

Za potrditev uspešno izvedene dezinfekcije se odvzame vzorec na sledeče parametre: E.coli, Enterokoki, Koliformne bakterije, *C. perfringens*, skupno število 36°C in skupno število 22°C. Prevezava na obstoječ cevovod se lahko izvede, če je vzorec vode, odvzet po dezinfekciji ocenjen kot skladen z zahtevami Uredbe o pitni vodi.

Iztočeno vodo je potrebno deklorirati oz. pred izpustitvijo v odtok nevtralizirati dezinfekcijskega sredstva. Predlagamo izpust v meteorni odvodnik na lokaciji.

Ob izvajanju vodovoda je potrebno sproti, v še nepokritem stanju geodetsko snemati višino in pozicijo položenega cevovoda, ter izrisovati dejansko vgrajene montažne sheme. Po zaključku del se izdela projekt izvedenih del, ter se vnese vse podatke v kataster komunalnih naprav. Po končanju vseh del se površine, tangirane z izvajanjem del vrne v prvotno stanje.

Urbana oprema

Na območju je predvidena izvedba dveh mest z zabojniki za odlaganje ločenih frakcij odpadkov. Na obeh lokacijah je predvidena montaža kovinske pergole z jeklenicami za oporo plezalkam. Pergola se izdelava iz profilov iz nerjavnega jekla ali vroče cinkanih profilov dimenzije 50x50 mm. Jeklenice so predvidene iz nerjavnega jekla premera 5 mm. Ob robovih je v zelenicah predvidena zasaditev plezalk za ozelenitev.

Na platoju pred občinsko stavbo je predvidena izvedba treh klopi s košem za ločeno zbiranje odpadkov in enega stojala za kolesa za 4 do 5 koles.

Predvidena je ureditev zelenic z zatravljjenjem in zasaditev dreves in grmovnic.

Drugi posegi ob gradnji

Ob gradnji bodo zaradi znižanja obstoječe nivelete terena ali izvedbe novih ureditev potrebno izvesti predstavitev obstoječih komunalnih naprav, ki bodo s posegom tangirane. Predvidene so delne prestativte in nove gradnje meteorne in fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov, lokalnega plinskega priključka predstavljene cisterne in javne razsvetljave. Odtok meteorne kanalizacije se izvede v obstoječo meteorno kanalizacijo območja, predvidoma pod stavbo Kolodvorska ulica 3. Na meteorni kanalizaciji povoznih površin je predvidena vgradnja koalescenčnega lovilca olj. Komunalne naprave in priključki bodo prestavljeni, zavarovani ali na novo izvedeni glede na pogoje njihovih upravljavcev.


Ob gradnji parkirišč se na novo uredi javna razsvetljava tega območja. Razmestitev, višino in tip svetilk se določi glede na izračun potrebne zahtevane osvetljenosti. Tip svetilk je po občinski tipizaciji oziroma tipizaciji upravljavca.

Sestavil:


Bojan Grlj, univ.dipl.inž.grad.




2.1.4	Tehnični prikazi načrta	
2.1.4.0	Situacija	M 1 : 250
2.1.4.1	Situacija prometne ureditve in opreme	M 1 : 250
2.1.4.2	Situacija kanalizacije in vodovoda	M 1 : 250
2.1.4.3	Zbirna situacija komunalnih naprav	M 1 : 250
2.1.4.4.1	Vzdolžna profila parkirišča OS 1 in OS 3	M 1 : 250/100
2.1.4.4.2	Vzdolžni profil parkirišča OS 2	M 1 : 250/100
2.1.4.4.3	Prečni profili parkirišča P0 in P1	M 1 : 100
2.1.4.4.4	Prečni profili parkirišča P1-1 in P2	M 1 : 100
2.1.4.4.5	Prečni profili parkirišča P4-1, P4-2 in P4-3	M 1 : 100
2.1.4.4.6	Karakteristični prečni profil parkirišča	M 1 : 50
2.1.4.5.1	Vzdolžni profil fekalnega kanala	M 1 : 250/100
2.1.4.5.2	Vzdolžni profil meteornega kanala M1 od RJ "M3" do RJ "M8"	M 1 : 250/100
2.1.4.5.3	Vzdolžna profila meteornih kanalov M2 in M3	M 1 : 250/100
2.1.4.5.4	Vzdolžni profil vodovoda	M 1 : 250/100
2.1.4.6.1	Detajl položitve PVC cevi	M 1 : 10
2.1.4.6.2	Detajl vgradnje PE kanalizacijskega jaška	M 1 : 25
2.1.4.6.3	Detajl cestnega požiralnika fi 50 cm z ltž rešetko	M 1 : 20
2.1.4.6.4	Detajl kanalete z rego	M 1 : 10
2.1.4.6.5	Križanje kanalizacije s kabelsko kanalizacijo (telekom, elektrika)	M 1 : 20
2.1.4.6.6	Križanje kanalizacije s z vodovodom	M 1 : 20
2.1.4.6.7	Detajl položitve vodovodne cevi	M 1 : 20
2.1.4.6.8	Detajl vgradnje zasuna	M 1 : 20
2.1.4.6.9	Detajl obzidave hidranta in zasuna	M 1 : 20
2.1.4.6.10	Detajl položitve robnika	M 1 : 20
2.1.4.6.11	Detajl stopnic in podpornega zida	M 1 : 25
2.1.4.6.12	Detajl podpornih zidov	M 1 : 20
2.1.4.6.13	Detajl postavitve prometnega znaka v naselju	M 1 : 50
2.1.4.6.14	Detajl otokov za odpadke	M 1 : 25
2.1.4.6.15	Detajl lovilca olj	



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Investitor :	OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
Odgovorni projektant :	GRLJ BOJAN u.d.i.g.	Id. št. IZS	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7	
Obdelal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.	Id. št. G-0489	Načrt : SITUACIJA	
Risal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI	
Pregledal :	IZTOK LEBEN u.d.i.g.	Id. št. G-0515	Številka načrta :	818/2018
Sprememba :			Merilo :	1:250
			Datum :	APRIL 2025
			Št. lista :	2.1.4.0





glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Id. št. IZS 0791
Odgovorni projektant :	GRLJ BOJAN u.d.i.g.	Id.št. G-0489
Obdelal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Risal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.	
Pregledal :	IZTOK LEBEN u.d.i.g.	Id.št. G-0515
Sprememba :		
Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7
Načrt : SITUACIJA KANALIZACIJE IN VODOVODA		
Naziv projektne dokumentacije : PZI		
Številka načrta : 818/2018		Merilo : 1:250
Datum : APRIL 2025		Št. lista : 2.1.4.2



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.		Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7	
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.		Načrt : ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV	
Risal : IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI	
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.		Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:250	
Sprememba:		Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.3	

VPR OS1
M 1:250/100
M2.K1


VPR OS3
M 1:250/100
M2.K3



TOČKE	T1	OS	R	P0	OBJ	ØBJ	P1-1	T9	OBJ
KOTE TERENA	550.42	550.36	550.30	550.37	550.08	550.08	549.90	549.55	549.55
STACIONAŽA	-2.95	0.00	2.98	7.43	9.28	17.77	27.43	43.30	44.90
KOTA NIVELETE	550.36	550.36	550.33	550.33	550.26	550.26	550.00	549.53	549.53
PADEC			0,600%		0,700%		2,550%	2,953%	


 projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si	Id. št. IZS 0791	Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
	Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g. 	Id. št. G-0489	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7
	Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh. 		Načrt : VZDOLŽNA PROFILA PARKIRIŠČA OS I IN OS 3
	Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI
	Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. 	Id. št. G-0515	Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:250/100
Sprememba:		Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.4.1	

VPR OS2
M 1:250/100
M2.K2




TOČKE	T1	OS	R	ZID	P0	P1	T7	T8	P1-1	T10	P2	T12	Z	P3-1	T15	R	P3-2	P3-3	T19
KOTE TERENA	-3.02	549.44	549.42	549.63	549.60	549.87	549.86	549.87	549.74	549.63	549.42	549.42	549.48	548.07	548.06	548.31	548.19	548.16	548.08
STACIONAŽA		-3.02	0.00	3.02	5.71	17.70	18.90	23.29	27.85	31.86	36.40	41.21	43.19	48.33	50.31	55.59	60.34	70.34	76.39
KOTA NIVELETE		549.42		549.60	549.65	549.09	549.14	548.61	548.74	548.29	548.29	548.03	548.03	547.87	547.87	548.19	547.83	547.87	548.08
PADEC				4,188%		5,025%		4,680%		3,800%		2,721%	1,414%		1,666%		0,400%	3,804%	


projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si Id. št. IZS 0791	Investitor :	OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka					
	Objekt :	REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7					
	Odgovorni projektant :	GRLJ BOJAN u.d.i.g.		Id. št. G-0489			
	Obdelal :	IZTOK PIŠEK gr.teh.					
	Risal:	IZTOK PIŠEK gr.teh.					
Pregledal :	IZTOK LEBEN u.d.i.g.		Id. št. G-0515	Številka načrta :	818/2018	Merilo :	1:250/100
Sprememba:				Datum :	APRIL 2025	Št. lista :	2.1.4.4.2



 projektiranje, d.o.o. Vojkova nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Id. št. IZS 0791
Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.		 Id.st. G-0489
Obdelal :	Iztok Pišek gr.teh.	
Risal :	Iztok Pišek gr.teh.	
Pregledal :	Iztok Leben u.d.i.g.	 Id.st. G-0515
Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		
Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7		
Načrt : PREČNI PROFILI PARKIRIŠČA P0 IN P1		
Naziv projektne dokumentacije : PZI		
Številka načrta :	818/2018	Merilo : 1:100
Datum:	APRIL 2025	Št. lista : 2.1.4.4.3



TOČKE	OBJ	T2	OS	OS	ZID	T6
KOTE TERENA	549.45	550.40	549.91	549.77	549.76	548.16
STACIONAŽA	0.00	2.18	12.77	26.17	33.80	43.74



TOČKE	OBJ	T2	ZID	T3	T4
KOTE TERENA	549.45	549.43	549.66	548.32	548.15
STACIONAŽA	0.00	12.94	24.00	31.72	35.07

projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER

Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166

E-mail: glg.projektiranje@zlg.si

Id. št. IZS

0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.

Investitor : OBČINA PIVKA

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA

KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : PREČNI PROFILI PARKIRIŠČ P1-I IN P2


Naziv projektne dokumentacije : PZI

Številka načrta : 818/2018

Merilo : 1:100

Datum: APRIL 2025


Št. lista : 2.1.4.4.4



TOČKE	T1	Z	OS	R	T5	T6
-------	----	---	----	---	----	----

KOTE TERENA	549.36	549.39	548.40	548.25	548.06	548.03
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


STACIONAŽA	0.00	6.30	7.26	7.81	12.08	14.50
------------	------	------	------	------	-------	-------



TOČKE	OBJ	Z	R	OS	R	OBJ
-------	-----	---	---	----	---	-----

KOTE TERENA	549.28	549.28	548.49	548.37	548.35	548.35
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

STACIONAŽA	0.00	3.41	4.75	5.54	9.94	10.79
------------	------	------	------	------	------	-------



TOČKE	OBJ	Z	R	OS	R	OBJ
-------	-----	---	---	----	---	-----

KOTE TERENA	549.12	549.11	548.99	548.74	548.58	548.60
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

STACIONAŽA	0.00	2.15	3.31	5.45	9.74	10.70
------------	------	------	------	------	------	-------



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER

Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166

E-mail: glg.projektiranje@glg.si

Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.

Investitor : OBČINA PIVKA

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA

KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : PREČNI PROFILI PARKIRIŠČA P4-I, P4-2 IN P4-3



Naziv projektne dokumentacije : PZI

Številka načrta : 818/2018


Merilo : 1:100

Datum: APRIL 2025

Št. lista : 2.1.4.4.5



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si		Id. št. IZS 0791
Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.		Id.št. G-0489
Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.		
Risal : Iztok Pišek gr.teh.		
Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.		Id.št. G-0515
Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		
Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7		
Načrt : KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFILI PARKIRIŠČA		
Naziv projektne dokumentacije : PZI		
Številka načrta : 818/2018	Merilo :	1:50
Datum: APRIL 2025	Št. lista :	2.1.4.4.6




IME	M1	M2	M3	M4	M5	M6
STACIONAŽA	0.00	6.60	16.46	30.81	55.66	67.41
KOTA TERENA	548.09	548.19	549.45	550.06	550.48	551.21
KOTA IZTOKA, VTOKA	547.36	547.43	548.05	548.66	549.08	549.91
GLOBINA IZKOPA						
PADEC	1.0	6.3	4.3	1.7	9.0	3.0
DOLŽINA	6.60	9.86	14.35	24.85	6.76	0.62
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC DN200 , L=55.66 m				PVC DN160 , L=7.38 m	

 projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: g&g.projektiranje@gg.si	Id. št. IZS 0791	Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
	Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.  Id.št. G-0489 Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.  Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh. Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.  Id.št. G-0515 Sprememba:	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA OBČINA PIVKA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7 Načrt : VZDOLŽNI PROFIL METEORNEGA KANALA M1 OD RJ "M3" DO RJ "M8" Naziv projektne dokumentacije : PZI Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:250/100 Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.5.2


M2
M 1:250/100
M4.K1

M3
M 1:250/100
M4.K12



IME	M1	M2	M3	M4	M5	M6	POŽ10	M2 - M1	POŽ12		
STACIONAŽA	0.00	2.28	3.46	6.02	16.56	31.72	46.22	0.00	12.20		
KOTA TERENA	548.09	548.15	548.18	548.21	548.34	548.41	549.52	548.20	548.30		
KOTA IZTOKA, VTOKA	547.36	547.38	547.40	547.53	547.68	547.77	549.60	547.50	547.70		
GLOBINA IZKOPA	0.73	0.77	0.68	0.68	0.67	0.81	1.08	0.68	0.46		
PADEC	1.0	1.4			2.6			10.0	1.4	1.6	1.2
DOLŽINA	2.28	1.18	2.56	10.54	15.17	14.50	8.33	1.88	10.32	0.84	
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC DN250 , L=3.46 m			PVC DN200 , L=51.09 m				1	PVC DN200 , L=13.04 m		

glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg-projektiranje@glg.si		Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
Odgovorni projektant : GRLJ BOJAN u.d.i.g.		Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA OBČINA PIVKA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7	
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.		Načrt : VZDOLŽNA PROFILA METEORNIH KANALOV M2 IN M3	
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI	
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.		Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:250/100	
Sprememba:		Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.5.3	



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER

Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166

E-mail: ggg.projektiranje@ggg.si

Id. št. IZS

0791

Odgovorni projektant: GR LJ BOJAN u.d.i.g.

Id. št. G-0489

Obdelal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal: IZTOK LEBEN u.d.i.g.

Sprememba:

Investitor: OBČINA PIVKA

Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt: REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA OBČINA PIVKA

KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt: VZDOLŽNI PROFIL VODOVODA

Naziv projektne dokumentacije: PZI


Številka načrta: 818/2018

Merilo: 1:250/100

Datum: APRIL 2025

Št. lista: 2.1.4.5.4

POLOŽITEV PVC KANALIZACIJSKE CEVI $\varnothing$ 20 – 50 cm Z OBBETONIRANJEM



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : POLOŽITEV PVC KANALIZACIJSKE CEVI
 $\varnothing$ 20 - 50 cm Z OBBETONIRANJEM

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g.

Id. št. IZS 0791

Id.št. G-0489

Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : LEBEN IZTOK u.d.i.g.

Id.št. G-0515

Naziv dokumentacije : PZI


Številka projekta : 818/2018

Datum : APRIL 2025


Merilo : 1 : 10

Št. lista : 2.1.4.6.1


DETAJL VGRADNJE PE jaška
v cestišče z LTŽ pokrovom D400



DETAJL VGRADNJE PE jaška
v travnate površine ali pločnike z
LTŽ pokrovom B125



SPLOŠNI DETAJL VGRADNJE PE JAŠKA



Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETAJLI VGRADNJE
PE KANALIZACIJSKEGA JAŠKA

Naziv dokumentacije : PZI

Številka projekta : 818/2018	Merilo : 1 : 25
------------------------------	-----------------

Datum : APRIL 2025	Št. lista : 2.1.4.6.2
-----------------------	--------------------------

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g


Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : LEBEN IZTOK u.d.i.g

CESTNI POŽIRALNIK FI 50 cm Z LTŽ. REŠETKO

M 1 : 20



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETAJL CESTNEGA POŽIRALNIKA Ø 50 cm
Z LTŽ REŠETKO

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g.

Id. št. IZS 0791

Id.št. G-0489

Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : LEBEN IZTOK u.d.i.g.

Id.št. G-0515

Naziv dokumentacije : PZI

Številka projekta : 818/2018


Datum : APRIL 2025

Merilo : 1 : 20

Št. lista : 2.1.4.6.3

DETAJL KANALETE Z REGO š=20 cm

M 1 : 10



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si

Id. št. IZS
0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.grad.

Id.št. G-0489

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.grad.

Id.št. G-0515

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETAJL KANALETE Z REGO

Naziv projektne dokumentacije : PZI

Številka načrta : 818/2018


Merilo :

1:10


Datum : APRIL 2025

Št. lista :

2.1.4.6.4



PREČNI REZ



KRIŽANJE KANALIZACIJE S KABELSKO
KANALIZACIJO (TELEKOM, ELEKTRIKA)
M 1 : 20



glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si www.glg.si	Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka	
	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7	
	Načrt : KRIŽANJE KANALIZACIJE S KABELSKO KANALIZACIJO (TELEKOM, ELEKTRIKA)	
	Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id. št. IZS 0791 Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh. Id.št. G-0489 Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh. Pregledal : LEBEN IZTOK u.d.i.g. Id.št. G-0515	
Naziv dokumentacije : PZI		
Številka projekta : 818/2018		Merilo : 1 : 20
Datum : APRIL 2025		Št. lista : 2.1.4.6.5

KRIŽANJE KANALIZACIJE Z VODOVODOM

M 1 : 20

KANALIZACIJA POD VODOVODOM

KANALIZACIJA NAD VODOVODOM



glg projektiranje, d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si

Id. št. IZS
0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g. Id.št. G-0489

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g. Id.št. G-0515

Spremembe:

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : KRIŽANJE KANALIZACIJE Z VODOVODOM


Naziv dokumentacije : PZI

Številka projekta : 818/2018 Merilo : 1:20

Datum : APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.6.6

DETALJ POLOŽITVE VODOVODNE CEVI

M 1: 20



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si

Id. št. IZS
0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.

Id.št. G-0489

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.

Id.št. G-0515

Spremembe:

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETALJ POLOŽITVE VODOVODNE CEVI

Naziv projektne dokumentacije : PZI


Številka načrta : 818/2018

Merilo : 1:20

Datum: APRIL 2025

Št. lista : 2.1.4.6.7


M 1: 20




DETAJL OBZIDAVE HIDRANTA IN ZASUNA

M 1 : 20

PREREZ



TLORIS



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si

Id. št. IZS
0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.

Id.št. G-0489

Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.

Risal : Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.

Id.št. G-0515

Spremembe:

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETAJL OBZIDAVE HIDRANTA IN ZASUNA

Naziv projektne dokumentacije : PZI

Številka načrta : 818/2018



Merilo :

1:20

Datum: APRIL 2025

Št. lista :


2.1.4.6.9





DNO TEMELJA PRILAGOJENO
DOBRO NOSILNEMU TERENU

glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si	Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		
	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7		
Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.		Načrt : DETAJL STOPNIC	
Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.		Naziv projektne dokumentacije : PZI	
Risal : Iztok Pišek gr.teh.		Številka načrta : 818/2018	
Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.		Merilo : 1:25	
		Datum: APRIL 2025	
		Št. lista : 2.1.4.6.11	


- 1 Bst 500 S(B) RA8/0,20 m, L=1,85 m 24 kosov
- 2 Bst 500 S(B) RA10, L=2,24 m 12 kosov
- 3 Bst 500 S(B) RA10/0,20 m, L=0,72 m 48 kosov
- 4 Bst 500 Q 385, P=0,70 do 1,66 x 2,24 m 4 kosi
- 5 Bst 500 S(B) RA10/0,20 m, L=2,45 m 8 kosov
- 6 Bst 500 S(B) RA8/0,20 m, L=0,48 m 26 kosov
- 7 Bst 500 Q 385, P=2,00 x 2,47 m 1 kos
- 8 Bst 500 S(B) RA10/0,20 m, L=0,72 m 26 kosov





glg projektiranje, d.o.o. Vojkovo nabrežje 23, KOPER Tel.: 05 6276 763; Fax.: 05 6272 166 E-mail: glg.projektiranje@glg.si Id. št. IZS 0791	Investitor : OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka		
	Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7		
	Načrt : DETAJL PODPORNIH ZIDOV		
	Naziv projektne dokumentacije : PZI		
	Številka načrta : 818/2018 Merilo : 1:20		
Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.	Datum: APRIL 2025 Št. lista : 2.1.4.6.12		
Obdelal : Iztok Pišek gr.teh.			
Risal : Iztok Pišek gr.teh.			
Pregledal : Iztok Leben u.d.i.g.			

DETAJL IZVEDBE PROMETNEGA ZNAKA V NASELJU



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projektiranje@gig.si

Id. št. IZS
0791

Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.

Id.št. G-0489

Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g.

Id.št. G-0515

Sprememba:

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt : DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA
V NASELJU

Naziv projektne dokumentacije : PZI

Številka načrta : 818/2018




Merilo :

1:50

Datum : APRIL 2025

Št. lista :

2.1.4.6.13



Odgovorni projektant : Bojan Grlj u.d.i.g.



Id.št. G-0489

Obdelal :

Iztok Pišek gr.teh.



Risal :

Iztok Pišek gr.teh.

Pregledal :

Iztok Leben u.d.i.g.



Id.št. G-0515

Investitor :

OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt :

REKONSTRUKCIJA PARKIRIŠČA
KOLODVORSKA CESTA 5 IN 7

Načrt :

DETAJL LOVILCA OLJ

Naziv projektne dokumentacije :

PZI

Številka načrta :

818/2018

Merilo :


.

Datum:

APRIL 2025

Št. lista :

2.1.4.6.15



LOVILEC OLJ Z RAZBREMENILNIKOM AQUAREG S 60 bp 12 S- I- P (Z AVTOMATSKO ZAPORO)

TEHNIČNI PODATKI

Lovilec olj je skladen s:	SIST EN 858
Razred separatorja olj S - I:	(5 mg/lit)
Nazivna velikost:	60 lit/s
Pretok skozi lovilec olj:	12 lit/s
Max. količina izločenega olja:	307 lit
Prostornina usedalnika:	600 lit
Prostornina lovilca olj:	2100 lit
Skupna prostornina posode:	3020 lit
Teža posode z vgrajeno opremo:	260 kg

Opomba: slika je informativna in si pridržujemo pravico do sprememb!