
M:1:200/50


CP30



Ime	CP37	MK1_10
Stacionaža	0.00	2.62
Kota terena	1.74	1.77
Kota nivelete	1.24	1.20
Premer jaška	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.50	1.19
Dolžina odseka/Padec	L=2.6m I=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50

CP31



Ime	CP39	MK1_11
Stacionaža	0.00	5.06
Kota terena	1.63	1.73
Kota nivelete	1.13	1.05
Premer jaška	Ø500	Ø1000
Globina izkopa	0.50	1.23
Dolžina odseka/Padec	L=5.1m I=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

Aleš Štefančič s.p.

Gradbeno projektiranje, nadzor in obdelava podatkov
Oljčna pot 39d, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.	del načrta: VZDOLŽNI PROFIL METEORNE OLJNE KANALIZACIJE KANAL CP30–CP31
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026 / št. načrta: 10–2026/G	datum: ident. št. G – 9212	merilo: 1:200/50 / št. lista: 5.1.5