M:1:200/50
FPR22



Ime	FPR22	FKH_2
Stacionaža	0.00	4.07
Kota terena	1.89	1.94
Kota nivelete	1.34	1.28
Premer jaška	Ø600	Ø800
Globina izkopa	0.55	1.54
Dolžina odseka/Padec	L=4.1m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0m	

M:1:200/50
FPR23



Ime	FPR23	FK_2-5
Stacionaža	0.00	1.31
Kota terena	1.77	1.80
Kota nivelete	1.09	1.07
Premer jaška	Ø600	Ø1000
Globina izkopa	0.68	1.98
Dolžina odseka/Padec	L=1.3m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=160.0mm	

M:1:200/50
FPR24



Ime	FPR24	FK_2-6
Stacionaža	0.00	1.25
Kota terena	1.78	1.81
Kota nivelete	1.01	0.99
Premer jaška	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.77	2.05
Dolžina odseka/Padec	L=1.3m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm	

M:1:200/50
FPR25



Ime	FPR25	FK_2-8
Stacionaža	0.00	0.94
Kota terena	1.76	1.79
Kota nivelete	1.00	0.99
Premer jaška	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.76	2.12
Dolžina odseka/Padec	L=0.9m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=160.0mm	

M:1:200/50
FPR26



Ime	FPR26	FK_2-9
Stacionaža	0.00	1.18
Kota terena	1.77	1.79
Kota nivelete	0.89	0.87
Premer jaška	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.88	2.22
Dolžina odseka/Padec	L=1.2m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm	

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektiranje, nadzor in obdelovanje podatkov
Oljčna pot 39d, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodje projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE KANAL FPR22-FPR26
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026 / št. načrta: 10–2026/G		merilo: 1:200/50 / št. lista: 5.3.4