

PROJEKT: **SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)**

FAZA: **PZI**

INVESTITOR: **MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**
LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA



PROJEKTANT: **AZ INŽENIRING D.O.O., KIDRIČEVA 25, 3000 CELJE**

NAZIV NAČRTA: **0/2 ZBIRNI NAČRT / NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (ZUNANJA UREDITEV)**

ŠT. PROJEKTA: **288/2025-5**

ŠT. NAČRTA: **288/2025-5**

DATUM: **JUNIJ 2025**

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

Ministrstvo za okolje in prostor

naslov ali poslovni naslov družbe

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRISČA PRI
NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)*naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta*

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

☐

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☒

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☐

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

288/2025-5

datum izdelave

junij 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

AZ INŽENIRING D.O.O.

naslov

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

odgovorna oseba projektanta

Andrej Knez

podpis odgovorne osebe projektanta


AZ inženiring d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

IZS PI G-2041

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

AZ INŽENIRING D.O.O.

naslov

Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

IZS PI G-1734

podpis vodje projektiranja


ANDREJ KNEZ
univ.dipl.inž.grad.
IZS PI G-1734

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU		
POOBlašČeni arhitekti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad, IZS PI G-1734	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	0/2 Zbirni načrt / Načrt s področja gradbeništva (ZU)	
POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja strojništva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni inženirji s področja geodezije		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Matjaž Mlakar, univ.dipl.inž.geod.	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8 Načrt s področja geodezije	
POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni krajinski arhitekti		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni prostorski načrtovalci		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
Strokovnjaki drugih strok		
ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRIOLOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING D.O.O.
naslov	Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta	Andrej Knez

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.
---------------------	----------------------------------

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	288/2025-5
datum izdelave	junij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen krajinski arhitekti in pooblaščen inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	IZS PI G-1734
podpis vodje projektiranja	

ANDREJ KNEZ
univ.dipl.inž.grad.
IZS PI G-1734

odgovorna oseba projektanta	Andrej Knez
podpis odgovorne osebe projektanta	

AZ inženiring d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

številka načrta

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta

številka načrta

[illegible]

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije

Št.

naziv elaborata, študije

št.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča			
Varnostni načrt	EKO-26-401		
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	288/2025-5-NGGO		

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI
NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)

kratek opis gradnje

Po naročilu Ministrstva za okolj in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m².

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen

klasifikacija objekta po CC-SI

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljanih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenege dela

velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščeneh površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

MNENJE

ELEKTRIKA

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD

MNENJE

FEKALNE VODE

MNENJE

METEORNE VODE

MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI

MNENJE

JAVNE CESTE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

[illegible]

DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI)

MNENJE

KAZALO VSEBINE

A	TEHNIČNO POROČILO.....	2
1	SPLOŠNO.....	3
1.1	Obstoječe stanje	4
1.2	Podlage za izdelavo projekta	6
1.2.1	Sanacija onesnažene zemljine	6
2	UREDITEV IN IZVEDBA DEL.....	10
2.1	Pripravljalna dela	10
2.2	Zemeljska dela - izkopi.....	11
2.2.1	Smernice za ureditev deponije odstranjene zemlje.....	11
2.2.2	Izkop okrog dreves.....	12
2.2.3	Planiranje obstoječega spodnjega ustroja	12
2.2.4	Izvedba tamponskega nasutja.....	12
2.3	Izvedba tamponskega nasutja in nasutja z rečnim prodcem	13
2.3.2	Nasutje nove neonesnažene zemljine	13
2.3.3	Zatravitev	13
2.4	Odvodnjavanje.....	14
2.5	Hortikultura ureditev	14
2.6	Višinska ureditev	16
2.7	Razna dela – ureditev otroškega igrišča	16
2.7.1	Ureditev pod igralih	17
2.8	Ureditev okoli dreves	17
2.9	Tabela materialov:	17
2.10	Tabela igral:	19
2.11	Opis skladnosti s projektnimi pogoji:	19
B	RISBE.....	20
C	POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM.....	21
D	PRILOGE – PROJEKTNI POGOJI	22

A	TEHNIČNO POROČILO
----------	--------------------------

1 SPLOŠNO

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRISČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica).

Glede na razsežnost onesnaženosti tal na območju igrišča bo pripravljena projektna dokumentacija za sanacijo zemljine in zunanje ureditve. Projekt v fazi PZI bo izdelan na podlagi analiz in rezultatov opravljenih meritev s smernicami in navodili za sanacijo območja.

Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m².



Slika 1: Območje ureditve (vir slike: iObčina, slika ni v merilu)

1.1 Obstoječe stanje

Lokacija igrišča je znotraj Spominskega parka ob Narodnem domu Mežica na naslovu Trg 4. aprila 4, Mežica. Na območju se nahajata dva spomenika, urbana oprema, novejša igrala na peščeni površini, obrobničeni z lesenimi okroglicami. Konfiguracija terena je ravna. Igrišče je travnato in zasajeno z večjimi parkovnimi drevesi. S sanacijo ne bo vpliva na spomenika.



Slika 2: spomenik padlim v NOB, Plečnik (Foto: lasten arhiv)



Slika 3: Igrišče (Foto: lasten arhiv)



Slika 4: Zelenica (Foto: lasten arhiv)

1.2 Podlage za izdelavo projekta

1.2.1 Sanacija onesnažene zemljine

V skladu s smernicami poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – pri Narodnem domu, Mežica« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (datoteka: Narodni dom Mežica, datum: 3.4.2026, 17.4.2026) se izdelava predlog sanacije kontaminirane zemljine.

Povzetek poročila:

»Skupno smo odvzeli 13 sond in ugotovili zmerno pestrost v zgradbi tal, ki je značilna za urbana tla. Poleg 10 sond travnate površine otroškega igrišča smo odvzeli tudi 3 sonde (S5-S7) znotraj peskovnika, globina nasutja prodnikov je variabilna in se vzorci tal pod nasutjem začnejo med 20 in 30 cm.

Tla na celotnem območju so antropogenega nastanka in mestoma polna antropogenih ostankov, vendar pa tudi deli, ki na prvi pogled ne vsebujejo primesi gradbenih ali talilnih ostankov, močno presegajo kritične vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS 68/96). Vse vzorčene lokacije so se izkazale za onesnažene z As, Pb, Zn in Cd skozi celotno globino. Za As so na vseh lokacijah presežene mejne vrednosti onesnaženja, medtem ko so na vzhodnem delu igrišča ob Meži presežene tudi opozorilne vrednosti.

Za Pb, Zn in Cd so po celotnem igrišču že od površine presežene opozorilne vrednosti za Cd in kritične vrednosti za Zn in Pb. Tla pod peskovnikom imajo nekoliko manjše vsebnosti Zn, Pb in Cd, vendar pa le-te še vedno presegajo vsaj opozorilne vrednosti za te elemente.«

1.2.1.1 PRIPOROČILA ZA GLOBINO ODKOPA ONESNAŽENIH TAL NA IGRIŠČU VRTCA KRALJA MATJAŽA, ŽERJAV

Glede na ugotovitve na osnovi sondiranja tal na igrišču ob Narodnem domu v Mežici projektantu podajamo sledeče zaključke za pripravo projekta za izvedbo del za sanacijo tal:

- Glede na meritve skupne vsebnosti elementov predlagamo odkop zemljine do globine vsaj 50/60 cm na celotnem območju zunanjega igrišča.
- Na tem območju priporočamo tudi uporabo geotekstila pred nasutjem tamponske plasti iz gramoza.
- Glede na heterogenost in stopnjo onesnaženosti predlagamo, da se material ob izkopu ne ločuje, in da se za celotni odkop naredi en reprezentativni vzorec za oceno odpadka.
- Na igrišču so prisotna tudi drevesa, ki dajejo kvalitetno senco. Predlagamo, da projektant večino dreves ohrani. Pri odkopu zemlje ob drevesih je potrebna posebna pazljivost in ročna odstranitev zemljine. Neposredno pod drevesom zemljine ni možno odstraniti, prav tako je globina odkopa pod drevesom praviloma manjša od predvidene. Kjer onesnažene zemlje pod drevesi ni možno v celoti odstraniti, predlagamo uporabo tanjših plasti gramoza

in nove neonesnažene zemljine, da se prepreči neposredni stik nove zemljine z onesnaženimi tlemi. Dobra rešitev za površine neposredno pod drevesi, kjer onesnažene zemljine ni možno v celoti odstraniti je tudi izgradnja podestov, nasutje iz lesnih sekancev, zasaditve s pokrovnimi trajnicami in mogoče deloma lahko tudi umetna trava.


- Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, predlagamo sledečo razporeditev plasti (več v poglavju 4.1):

- Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, se predlaga sledečo razporeditev plasti:

0 – 3 cm - Travni tepih

3 - 25 cm Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do srednje težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica); lahko tudi dve plasti v debelini približno 10 cm pri čemer naj zgornja plast vsebuje več organske snovi in rastlinam dostopnega fosforja in kalija; spodnja plast je lahko slabo humozna, z manj hranili, vendar naj bo dobro strukturna in srednje težke teksture (delež gline <25 %)

25 – 50/60 cm Gramoz, ne-sortiran, povprečna velikost manj kot 63 mm
Geotekstil (200 g/m²) na območju celotne površine odkopa (-50/60 cm); razen v coni korenin pod drevesi, kjer so rekultivacijski sloji tanjši oziroma bo površina urejena s podesti ali drugim načinom preprečitve neposrednega stika z zemljino



- Rekultivacijske plasti pod ohranjenimi drevesi bodo tanjše in od zgoraj navzdol sledijo:


0–3 cm Travni tepih

3-10 /15/ cm Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do srednje težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica) z dodatkom 10 -20 % mletega zeolita (0/4 mm)

15 – 20/25 cm Tamponska plast iz naravnega gramoza 0/16 mm.

(če je odstranjena plast onesnažene zemljine manjša od debeline 15/20 cm sloj gramoza ne dodamo)

Lahek geotekstil (100-150 g/m²), ki ga ne namestimo neposredno na korenine dreves (debelina 3-5 cm) Humozna zemljina neposredno na korenine za izravnanje in preprečitev stika korenin z geotekstilom)



1.2.1.2 UREDITEV NOVIH ZELENIH POVRŠIN – REKULTIVACIJA OTROŠKEGA IGRIŠČA

Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi pedološkimi lastnostmi (Priloga 1 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo (večji delež peska- teksturni razred peščena ilovica, ilovica), zmerno kislo do nevtralnemu pH vrednost (pH 6 –7) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne zahteve. Za zgornjo plast (7 –10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % organske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P₂O₅, kalija pa od 10 do 25 mg K₂O na 100 g tal. Optimalno založenost s fosforjem in kalijem se lahko doseže tudi z gnojenjem z mineralnimi gnojili.

Prednost imajo naravne zemljine –alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so posledica nastajanja tal. Elementi so v mineralnih in imajo praviloma majhno topnost in biodostopnost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če presegajo mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).

Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene

zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11).

Pred nanosom nove zemljine je potrebno na odkopano površino dodati plast gramoza, ki služi kot tamponski sloj in prepreči prehajanje (morebitnih) onesnažil iz spodnjih plasti navzgor z ascendentnim vodnim tokom (kapilarni dvig). Za tampon svetujemo uporabo gramoza mešane (ne sejane) granulacije do debeline 30 - 50 mm. Po odkopu onesnaženih tal, se izvede kontrola stanja površine odkopa. V kolikor se izkaže, da so bila odkrita območja večje onesnaženosti, bo predstavnik, ki izvaja strokovni nadzor predlagal dodatno (delno) poglobitev izkopa.

Vsi uporabljeni materiali (humozna zemljina, mineralna zemljina, gramoz, travni tepihi morajo imeti podatek o elementni sestavi. Glede na zahteve iz projektne naloge, mora rekultivacijska zemljina za posamezne kovine imeti manjše vsebnosti od mejne vrednosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur. L. RS 68796). Zaradi naravne variabilnosti v elementni sestavi materialov in velikih količin, svetujemo tudi kontrolo ob navozu z uporabo prenosnega rentgenskega fluorescentnega spektrometra (pXFR). Površine ob in pod igrali (gugalnice, plezala), ki so najbolj izpostavljene eroziji in teptanju, je priporočljivo prekriti z različnimi naravnimi ali umetnimi materiali (lubje, pesek, tartan).

Površine v senci pod obstoječimi drevesi je priporočljivo urediti s podestom, saj je popolno zamenjavo zemlje med koreninami težko zagotoviti, za zadrževanje na prostem pa je naravna senca obstoječih dreves najboljša zaščita. Neposredno pod drevesi je potrebno opraviti ročni izkop onesnažene zemljine do globine 20 cm in nasutje 15 do 20 cm gramoza mešane (ne sejane) granulacije do debeline 30 oziroma 50 mm. Tamponska cona gramoza pod podestom bo preprečila stik onesnaženih tal s podestom in hkrati podaljšala življenjsko dobo podesta, saj bo zagotovila odcednost in zračnost. Možna je tudi zasaditev s pokrovnimi trajnicami, ki uspevajo v senčnih legah, da bodo uspešno prekrile površino tal.

TAMPON IN GEOTEKSTIL

Po odkopu onesnažene zemljine do globine 50 cm najprej namestimo geotekstil. Posebej pozorni smo na območjih, kjer je površina odkopa še vedno onesnažena (vsebnosti Pb in Zn večje od opozorilne vrednosti). Nato nasujemo tamponski sloj naravnega gramoza ali drobljenca 0/63 mm.

Ustrezna debelina tamponskega sloja oziroma geotekstil imata funkcijo preprečevanja prehajanja onesnažil iz globljih slojev v novo zemljino; gramoz predstavlja tudi obliko drenaže za meteorno vodo in s tem onemogoča poplavnost območja otroškega igrišča ter kapilarni dvig vode iz globljih bolj nasičenih slojev z vodo. Dobro drenirana tla imajo manjšo možnost poslabšanja strukture tal in boljše pogoje zračnosti in s tem rasti zgornjih zatravljenih površin.

UREDITEV IN VZDRŽEVANJE ZELENICE REKULTIVIRANEGA IGRIŠČA

Trata daje otroškemu igrišču rekreacijski pomen, saj se na njej otroci igrajo. Na tleh igrišča z zamenjano zemljino lahko trato sejemo ali pa položimo travne zvitke. Vrste, ki pridejo v poštev za otroška igrišča so: trpežna ljujka (sončna lega), šopasta rdeča bilnica (senčna), navadna trstikasta bilnica (sončna lega), travniška latovka (sončna lega), navadna rdeča bilnica (senčna lega), plazeča šopulja (sončna lega), lasasta šopulja (senčna lega). Sejanje trav naj poteka v optimalnem času predvsem spomladi, ko tla dosežejo primerno temperaturo in vlažnost za kalitev. Na območju (pod drevesi, območja rednega teptanja itn.) kjer se pojavljajo večje gole površine oziroma abundanca travnih vrst, je priporočena setev mehansko odpornih vrst travnih mešanic in senčnih vrst (pod drevesi). V začetnih fazah razvoja, to sta kalitev semena ter razraščanje korenin, je pomembno tla dodatno vlažiti za normalen razvoj rastlin. Poleg trav iz družine Poaceae lahko

zasejemo tudi metuljnice, ki bodo s simbiozo gliv iz družine Rhizobium vezale zračni dušik ter s tem dodajale tlom dostopen dušik. Razmerje trave : metuljnice naj bo 70:30 (%).

Potrebno je redno vzdrževanje trate, kar pomeni redno košnjo, namakanje in dognojevanje za normalne rastne in igralne razmere. Trato ne smemo kositi prenizko, saj s tem poslabšamo možnost razraščanja ter povečamo možnost stika s tlemi. Zelenico lahko namakamo z ročnimi ali avtomatskimi škropilnicami. Namakamo zgodaj zjutraj ali proti večeru, saj s tem zmanjšamo možnost izhlapevanja ter zmanjšamo možnost nastanka fizioloških motenj rastlin. Zaradi večje porabe vode pa lahko postavimo zbiralnik deževne vode.

V kolikor bo zelenica vzpostavljena s pomočjo travnih zvirkov oziroma tepihov, bo projektant vključil specializirano podjetje, ki bo poskrbelo za predpripravo zgornjega sloja tal in namestitve travnih tepihov. Naročnik običajno prejeme tudi osnovna navodila za vzdrževanje takšne trate, izvajalec pa v garancijskem roku poskrbi tudi za morebitne nadomestne travne tepihe, če ozelenitev ni uspela zaradi neprimerne izbire ali kakovosti travnih tepihov.«

1.2.1.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVAJANJU ODKOPA

Izvajalec mora preprečiti prašenje ob izkopu in prevozu zemljine in zagotoviti varnost delavcev.

Pri izkopu zemljine je potrebno upoštevati Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. RS 21/11). Odkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske kapacitete v celotni globini izkopa. Kdaj to stanje nastane je odvisno od teksture tal in količine padavin: 3 do 4 dni po daljšem obilnem deževju (100 mm padavin) oziroma 1 dan po obdobju srednjih padavin (35-70 mm v 3 dneh). Če izkop poteka po daljšem suhem obdobju je potrebno tla najmanj 24 ur pred izkopom zaliti z ustrezno količino vode, da se doseže optimalna vlažnost tal. Bolje je, da namakanje poteka počasi in daljši čas. Pred pričetkom del ustreznost vlažnosti tal presodi pedolog. Ustrezna vlažnost tal v veliki meri zmanjša prašenje ob izkopu, s čimer se zaščiti delavce in stanovalce v okolici, ter prepreči kontaminacijo fasade stavbe vrtca.

Delavci morajo biti obveščeni o vsebnosti nevarnih snovi v tleh, opremljeni z delovno zaščitno obleko, ki jo po koncu del pustijo na delovišču. Na delovišču ne smejo malicati. Pred odhodom z delovišča se morajo preobleči in umiti roke. Pri prevozu mora biti zemljina pokrita. Zagotoviti je potrebno sledljivost pri premeščanju zemljine, to je natančno evidenco o količini odpeljane zemljine (število odpeljanih kamionov).

2 UREDITEV IN IZVEDBA DEL

2.1 Pripravljalna dela

V okviru pripravljanih del je potrebno ustrezno označiti območje mikrolokacije.

Pred izvedbo posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi. Nad komunalnimi vodi se izvaja sondažni izkop za določitev globine vodov, da ne pride do poškodb. V območjih komunalnih vodov se izvaja pazljiv ročni izkop.

Posebej je potrebna zakoličba območij okrog korenin dreves, kjer se izvaja pazljiv izkop, da ne pride do poškodb korenin.

RAZLIČNE TEHNIKE ZA SANACIJO TAL V ZAŠČITNEM OBMOČJU KORENIN (S KRATICO ZOK):

- radialno kopanje linijskih jarkov in zamenjava zemlje,
- uporaba tehnologije z visokotlačnim zrakom ali vodo, s katero se odstrani zemljo okoli korenin, ki ostanejo nepoškodovane; z isto mehanizacijo se lahko nato tudi namesti nova zemlja,
- hidravlično izkopavanje z uporabo vakuuma,
- pnevmatsko izkopavanje, t.i. zračni puhalnik za drevesne korenine.

Uredi se gradbišče z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja). Zaradi kontaminirane zemljine je potrebno gradbiščno deponijo ustrezno zaščititi pred vetrom in pred odnašanjem kontaminirane zemljine zaradi padavinske vode. Območje gradbišča se dodatno zaščiti s protiprašno bariero v višini cca 3,00 m.

2.2 Zemeljska dela - izkopi

Zemljina se odstrani v debelini cca 50,0 cm (globlje na območjih kjer je zaradi potrebe po zgornjem materialu (tartan,...) potrebna večja globina in se odvaža na primerno zaščiteno gradbiščno deponijo, odvoz in ustrezno deponiranje v skladu z oceno odpadka zagotovi izvajalec gradbenih del. Po odstranitvi minimalno 50 cm plasti zemljine se na območju izkopov opravijo ponovne meritve, po potrebi se tam dodatno odkoplje zemljina, zemlja s teh območij se zbira in odvaža ločeno, v skladu z oceno odpadka.

Izvede se vmesni ogled in natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri stanje tal in določi morebitno lokalno poglobitev odkopa (**meritve zagotovi naročnik**).

2.2.1 Smernice za ureditev deponije odstranjene zemlje

Pri ureditvi deponije se upoštevajo naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz gradbišča:

- Prašne usedline je potrebno odstranjevati z vlažnim postopkom
- Prah je potrebno vezati na površinah materialov z vlaženjem le teh
- Pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno odpadke metati z višine, ki ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov ali pa uporabiti drče ali padne cevi
- Gradbene odpadke je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih zabojnikih.

Kot tehnični ukrep za preprečevanje vplivov na zrak se predvidi navlažen filc za čiščenje koles vozil, ki zapuščajo gradbišče.

Na gradbišču se predvidijo tudi ukrepi za zmanjšanje prašenja:

- Vlaženje materiala
- Za celotno gradbišče se izvaja protiprašna stabilizacija in se po potrebi vlaži
- Vlaženje kratkotrajnih deponij peska in sipkega izkopanega materiala

- Skladiščeni gradbeni material je zaradi prašenja potrebno prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra
- Izkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske kapacitete v celotni globini izkopa
- Pri prevozu mora biti zemljina pokrita

2.2.2 Izkop okrog dreves

Okrog koreninskih sistemov dreves se izvede pazljiv ročni izkop ali izkop na enega od zgoraj naštetih načinov (izpihovanje, vakuum...). Pri izkopih okoli koreninskih sistemov je obvezna posebna pozornost, izkopi se izvajajo na način, da ne pride do poškodb korenin dreves. ***V ZOK se izvaja izkop do globine 10–20 cm in nadvišanje nad obstoječim terenom pri nasutju do max 8,0 cm nad koreninskim sklopom z zemljino primernih karakteristik - nadomestna zemljina naj ima primerno in raznoliko strukturo – da se zagotovi talna zračnost in preprečuje zbitost talne podlage in da ima dovolj organskih snovi, ustrezen pH tal, itn.; k neonesnaženi zemljini z vsebnostjo različnih frakcij kamenčkov se naj načrtuje tudi dodajanje različnih deležev substratov/dodatkov.***

V območju ZOK se za dodatno zaščito pred kontaminacijo predlaga vgradnja geotekstila nižje gramature, do 100 g, za večjo prepustnost vode.

V območju ZOK se ne izvede drenažnega tamponskega sloja.

Odkopano območje koreninskega sistema je potrebno redno vlažiti vse do zasutje z neonesnaženo zemljino.

Med izvajanjem del naročnik zagotovi arboristični nadzor.

2.2.3 Planiranje obstoječega spodnjega ustroja

Po izkopu zemljine se spodnjega ustroja (raščena tla) ne utrjuje in zbija, tako se omogoči lažje otekanje meteornih vod, izkop se izvede v debelini minimalno 50cm, na spodnji ustroj se umesti 200 g geotekstil.

Izkopan material se naloži in odpelje na območje deponije, ki jo zagotovi izvajalec del.

2.2.4 Izvedba tamponskega nasutja

2.2.4.1 Izvedba tamponskega nasutja pod zelenimi površinami

Pod zelenimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini do 30cm (15cm kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi optimalno odcednost površine.

2.3 Izvedba tamponskega nasutja in nasutja z rečnim prodcem

Na območju znotraj lesenega robnika se izvede nasutje v debelini 20cm (kamniti drobljenec 0/64mm). Na tamponsko nasutje se vgradi 30cm sejanega rečnega prodca (velikost 8mm). Tak način drenaže prepreči morebiten kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi optimalno odcednost površine.

2.3.2 Nasutje nove neonesnažene zemljine

Na tako pripravljen teren in utrjeno drenažno nasutje se nasuje nova neonesnažena zemljina – humus. Za novo ureditev otroškega igrišča je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). Pri tem pa je pomembno, da ima nova zemljina primerne pedološke lastnosti. Zemljina naj ima lažjo teksturo (večji delež peska – teksturni razred peščena ilovica, ilovica), pH v območju nevtralnosti pa do zmerne kislosti (6-7) in založenost zgornje plasti (0-10 cm) z rastlinam dostopnim kalijem in fosforjem v C razredu ter z deležem organske snovi od 2 do 4% (humozna tla). Zemljina zgornjega sloja je lahko po potrebi tudi presejana, da se znebimo grobih delcev večjih dimenzij.

Za vzpostavitev zelenic imajo na otroškem igrišču prednost naravne zemljine – alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) vsebujejo izključno naravne snovi in elemente, ki so posledica nastajanja tal. Elementi (tudi Zn, Pb, As, Cd,...) so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če presegajo mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).

Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11).

2.3.3 Zatravitev

Tako pripravljena podlaga se zatravi s polaganjem travnega tepiha ali sejanjem s travnim semenom. Nova trava pod krošnjami dreves mora biti primerna tudi za senčna rastišča. Ureditve travnega tepiha in zasaditev dreves mora izvesti za to usposobljeno in specializirano podjetje, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo vseh del, skladno s pravili stroke in veljavnimi tehničnimi standardi.



2.4 Odvodnjavanje

Takšna ureditev omogoča učinkovito pronicanje vode v spodnje plasti zemlje in podtalje, zato odvodnjavanje območja ni predvideno. Končno planiran teren se prilagodi konfiguraciji obstoječega terena.

2.5 Hortikultura ureditev

Okolica vrtca bo po sanaciji onesnažene zemljine zatravljena s polaganjem travnega tepiha ali setvijo s travnim semenom.

Na območju vrtca se nahajajo tudi obstoječa drevesa, nobeno drevo ni predvideno za odstranitev. Okrog dreves, ki se ohranijo se zakoliči obroč korenin, kjer se izvaja previden ročni izkop zemljine, da ne pride do poškodb koreninskega sistema dreves, radiji se določijo na licu mesta. V ta območja korenin se s strojnim izkopom ne posega, odstrani se tanjša plast zemljine z ročnim izkopom ali na drug način, naveden zgoraj, nova zemljina pa se lahko nad obstoječo koto terena poviša maksimalno za 8 cm. Ker v teh območjih onesnažena zemljina ne bo v celoti sanirana, se v zaščitnih območjih korenin v nadaljevanju predlagajo še dodatne zaščite tal, pred možnostjo stika otrok z njimi, predlagana je zaščita okoli dreves z položitvijo geomreže z odprtino oken 20 x 24mm ter zasaditev s trajnicami – pokrovne rastline.

Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja.





2.6 Višinska ureditev

Ohranja se enaka konfiguracija terena, kot je bila v obstoječem stanju. Konfiguracija terena je razgibana.

2.7 Razna dela – ureditev otroškega igrišča

Pri projektiranju dvorišč vrtcev je potrebno upoštevati PRAVILNIK o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23).

V sklopu zunanje ureditve je potrebno zaradi izkopov kontaminirane zemljine izvesti še ostala razna dela. Med njih sodijo:

- Demontaža, odvoz igral na drugo lokacijo, ki jo izbere Občina Mežica.
- Odstranitev obstoječega lesenega robnika (okvir okoli rečnega prodca) ter obstoječega prodca in odvoz na deponijo.

2.7.1 Ureditev pod igralih

A) IZVEDBA POVRŠINE Z REČNIM PRODCEM

- Na mestih kjer je predvidena izvedba nove peščene površine se po končanem izkopu in položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 20cm (kamniti drobljenec 0/64mm). Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa.
- Izvedba peščene površine se robniči z lesenimi okroglicami zaklinjenimi v podlago. Nasuje se do 30 cm sejanega rečnega prodca velikosti delcev 8 mm. Igrišče se izvede v obstoječih dimenzijah

2.8 Ureditev okoli dreves

- Predvidena zasaditev z grmovnicami – pokrovno zelenje.
- Prekritev z mehko geomrežo z odprtino 20 x24mm.
- Območje okoli dreves, območje pokrovnega zelenja se začasno zaščiti s postavitvijo nizke lesene ograje dokler se pokrovna zazelenitev ne zaraste in prekrije zemljino.
- Ureditev travnatih površin – predviden je zatravitev s travnim tepihom – 3cm, ki se položi na novo neonesnaženo zemljino v debelini 20cm, pod zemljino se uredi tamponsko nasutje v debelini 30cm

2.9 Tabela materialov:

Travni tepih se položi brez prekrivanja stikov, povalja ter temeljito zalije, da se zagotovi dobro ukoreninjenje in enakomerna zatravljenost površine.

Ureditev travnega tepiha in izvesti za to usposobljeno in specializirano podjetje, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo vseh del, skladno s pravili stroke in veljavnimi tehničnimi standardi.



	
Sejani rečni prodec velikosti 8mm zaklučen z lesenim robnikom – okroglice premera 10cm, klini za pritrditev.	
Grmovnice – pokrovno zelenje, zasaditev okoli dreves, v območju koreninskega sistema.	
Nizka lesena ograja - začasna postavitev dokler se pokrovna zazelenitev ne zaraste in prekrije zemljinu.	

Mehka prilagodljiva geomreža z odprtino oken 20/24mm.



2.10 Tabela igral:

NOVO IGRALO

Novo igralo bo postavljeno na peščeno podlago.

Predvideno igralo se temelji na temeljih z AB točkovnimi temelji dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno ploščo dim. 10cm.



2.11 Opis skladnosti s projektnimi pogoji:

Pridobljeni so projektni pogoji od Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje št. 1567547, 16.1.2026.

Predvidena sanacija zemljine poteka na območju prečkanja obstoječega NN voda, ki je že v zaščitni cevi.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati varnostne razdalje oz. odmike od obstoječih vodov. Varnostni pas za kablovode je 1m od osi kabla. Pred pričetkom izkopov je potrebno na mestih predvidenih križanj z kablovodom naročiti zakoličbo. Kjer obstoječi kabel poteka pod mestom posega je potrebno ob zaščitni cevi položiti še dodatni dve stigmafex fi 160mm zaradi potrebe obnove obstoječega omrežja. Cevi je potrebno izvesti vsaj 1,5m od roba utrjenih površin na vsako stran. Cevi se obbetonirata z pustim betonom C8/10, debeline vsaj 5cm.


Širina izkopa je 0.4m. V bližini kabla se izkop izvede ročno. Dela se lahko izvajajo pod nadzorom distributerja. Zasutje se izvede z nabijanjem slojev po 30cm. Po posegu se ne sme spreminjati globina vkopa kabla.

Prikazano v situaciji, list št. 3 in 4.


Po položitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z določili o katastru komunalnih naprav ter urediti dokumentacijo o kablu. Po končanih delih je potrebno izvesti geodetske posnetke in ga dostaviti na Elektro Celje d.d. Vrunčeva 2a, Celje.

B	RISBE
----------	--------------

1-Pregledna situacija	M 1:/
2-Situacija obstoječe stanje	M 1:100
3-Situacija obstoječe komunalne ureditve	M 1:100
4-Situacija predvidene komunalne ureditve	M 1:100
5-Situacija izvedba izkopov	M 1:100
6- Situacija nove ureditve	M 1 :100
7-Detajl 1 -ureditev območja zazelenitev – peščena površina-pokrovno zelenje	M 1:50



PREGLEDNA SITUACIJA




sprememba	opis spremembe	datum	spremenil

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267
M: + 386 41 798 563
E: AZ.INZENIRING@GMAIL.COM
INŽENIRING D.O.O. GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

investitor:	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana		
projekt:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA (Trg, Mežica)		
načrt:	2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (NAČRT ZUNANJE UREDITVE)		
projektiranje:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 1734	
inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 2041	
sodelavci:	Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad.	IZS PI G - 4747	
	Sonja Centrih, dipl.inž.prom.	IZS PI P - 0034	
	Jan Knez, dipl.inž.grad.		
faza:	PZI		
št. projekta:	288/2025-5	št. načrta:	288/2025-5
datum:	JUNIJ 2026		merilo: 1:
			list številka: 1



SITUACIJA OBSTOJEČE STANJE

M 1:100

- LEGENDA
- OBSTOJEČE STANJE
- zatravljene površine
 - rečni prodec
 - obstoječa drevesa
 - obstoječe grmovnice
 - območje obdelave 1.117m²

sprememba	opis spremembe	datum	spremenil

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

AZ

INŽENIRING

D.O.O.

GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

investor:	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
projekt:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA (Trg, Mežica)
načrt:	2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (NAČRT ZUNANJE UREDITVE)
Vodja projektiranja:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad. IZS PI G - 1734
Podoblasteni inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad. IZS PI G - 2041
sodelavci:	Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad. IZS PI G - 4747 Sonja Centrh, dipl.inž.prom. IZS PI P - 0034 Jan Knez, dipl.inž.grad.
faza:	PZI
št. projekta:	288/2025-5
datum:	JUNIJ 2026
št. naloga:	288/2025-5
merilo:	1:100
list številka:	2



LEGENDA
OBSTOJEČ

- | | | |
|---|------------------------|---------------------|
|  | - zatravljene površine | |
|  | - gramoz | 90,0m ² |
|  | - obstoječa drevesa | |
|  | - obstoječe grmovnice | |
|  | - območje obdelave | 1.117m ² |

SITUACIJA - PREDVIDENE KOMUNALNE UREDITVE
M 1:100

LEGENDA KOM. INFR.:

- obst. SN KB 20kV
- obst. NN 1kV - zračni vod
- TK vod
- fekalna kanalizacija
- mešana kanalizacija
- meteorna kanalizacija
- vodovod
- plinovod

LEGENDA KOM. INFR. - PREDVIDENO:

- ===== - predv. 2x dodatna zaščitna cev stigmafleks Ø160,
L=cca 85m




IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



INŽENIRING D.O.O. GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE


KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267
M: + 386 41 798 563
E: AZ.INZENIRING@GMAIL.COM

investitor:	Ministvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana		
projekat:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRISČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA (Trg, Mežica)		
načrt:	2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (NAČRT ZUNANJE UREDITVE)		
Vođa projekta/ing:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 1734	
Pooblaščen inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 2041	
sodelavci:	Vili Oflentašek, dipl.inž.grad.	IZS PI G - 4747	
	Sonja Centrih, dipl.inž.prom.	IZS PI P - 0034	
	Jan Knez, dipl.inž.grad.		
izdelal:	PZI		
št. projekta:	288/2025-5	št. načrta:	288/2025-5
datum:	JUNIJ 2026		list številka: 4



DETAJL 1 - UREDITEV OBMOČJA
(zazelenitev - peščena površina - pokrovno zelenje)
M 1:50

PREREZ



sprememba	opis spremembe	datum	spremenil
-----------	----------------	-------	-----------

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267
M: + 386 41 798 563
E: AZ.INZENIRING@GMAIL.COM

INŽENIRING D.O.O. GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

investitor:	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
projekt:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA (Trg, Mežica)
načrt:	2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (NAČRT ZUNANJE UREDITVE)
Vodja projektiranja:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad. IZS PI G - 1734
Pooblaščen inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad. IZS PI G - 2041
sodelavci:	Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad. IZS PI G - 4747
	Sonja Centrih, dipl.inž.prom. IZS PI P - 0034
	Jan Knez, dipl.inž.grad.
faza:	PZI
št. projekta:	288/2025-5
št. načrta:	288/2025-5
datum:	JUNIJ 2026
merilo:	1:50
list številka:	7



— **GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE**
KIDRIČEVA 25, 3000 CELJE

C	PROJEKTANTSKI POPIS DEL
----------	--------------------------------

PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Naročnik: **MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**
LANGUSOVA ULICA 4
1000 LJUBLJANA

Objekt: **IGRIŠČE PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA**

Za gradnjo: **SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA**

Faza popisa: **PZI**

Popis sestavlja: **AZ inženiring d.o.o., Kidričeva ul. 25, 3000 Celje**

Datum: **JULIJ 2026**

OPOMBA :

Ocena stroškov je projektantska - informativna.

Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

Naročnik	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO LANGUSOVA ULICA 4 1000 LJUBLJANA
----------	--

Objekt:	IGRIŠČE PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA
---------	------------------------------------

Za gradnjo:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA
-------------	--

REKAPITULACIJA

A./	PRIPRAVLJALNA DELA	
A1.0	PRIPRAVLJALNA DELA	0,00 €
	SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA	0,00 €
B./	ZEMELJSKA DELA	
B1.0	ZEMELJSKA DELA	0,00 €
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA	0,00 €
C./	RAZNA DELA	
C1.0	RAZNA DELA	0,00 €
	SKUPAJ RAZNA DELA	0,00 €
D./	RAZNA NEPREDVIDENA DELA (10%)	0,00 €
	SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV)	0,00 €
	POPUST	0,00 €
	DDV (22%)	0,00 €
	SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV	0,00 €

PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z investitorjem ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
A1.1	Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu , ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitve zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitve omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
A1.2	Dobava in montaža protiprašne zaščite gradbišča (geotekstil 200g/m2) v višini 3.00 m, skupaj s podkonstrukcijo, skladno z načrtom organizacije gradbišča.	m	160,00	0,00 €	0,00 €
A1.3	Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
A1.4	Močenje transportne poti, zemeljskega planuma, korenin dreves, sprotno ves čas trajanja izkopa, močenje deponije z vodo iz hidranta v času izkopa, čiščenje koles kamionov in delovnih strojev.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
A1.5	Kompletna geodetska zakoličba ureditve. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Izvede se tudi zakoličba komunalnih vodov in območij korenin dreves.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA					0,00 €

B./ ZEMELJSKA DELA**B/1.0 ZEMELJSKA DELA****Splošna določila za zemeljska dela :**

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in zasipa brez upoštevanja povečanja prostornine s faktorjem 1,25. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:

2. Vsa utrjevanja nasutij je potrebno izvajati do predpisane zbitosti. V ceno je vključiti izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene zemljine, v kolikor je to potrebno.

3. Navedene količine so podane kot prostornine vgrajenega in komprimiranega materiala v raščnem terenu.

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi ogleda ter meritev na terenu

Nasutje se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

Izvajalec mora tudi pri gradbenih delih upoštevati ukrepe proti prašenju

izkopan material se naloži in odpelje na deponijo v skladu z oceno odpadka, odvoz in deponiranje zagotovi izvajalec del.

v kolikor so potrebne zakoličbe, zaščite, sodelovanje z upravljalci obstoječih vodov na območju posega naj bo to obveza izvajalca

Izvajalec je dolžan vzdrževati čiste javne površine med izvedbo del (dovozno cesto).

Pred pričetkom odkopa zemljine potrebno obvestiti arborista za uskladitev izvedbe izkopov, zaščite in zasipa koreninskega sistema. Arboristični nadzor zagotovi naročnik

OPOMBA:

POMEMBNO: Ponudnik zagotovi odvoz, deponiranje in morebitno predelavo izkopane zemljine na način, ki ga navaja zakonodaja in v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, vse to mora biti upoštevano v ceni in se upošteva tudi, če pri posamezni postavki ni posebej navedeno!! Kamioni za odvoz zemljine morajo biti zaščiteni s ponjavami, da ne pride do raznašanja zemljine. Obvezno čiščenje koles

Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B1.1 Kompletna izvedba strojnega ročnega izkopa v razmerju 80-20% v debelini od 50 do 60 cm in nakladanje na transportno sredstvo ter odvoz izkopane zemljine na deponijo pooblaščenega koncesionarja za sprejem onesažene zemljine. Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje ter očistiti kolesa. Pri ceni izkopa in odvoza se upošteva volumen raščnega stanja zemljine.	m3	521,00	0,00 €	0,00 €
B1.2 Kompletna izvedba pazljivega ročnega izkopa v področju površinskih koreninskih sistemov okoli debla v radiusu od 3-5m do globine 10-20 cm. Dela se naj izvajajo na način da ne pride do poškodb korenin. Dela se izvajajo z drobnim ročnim orodjem. Nakladanje in odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Odvoz izkopanega materiala se odpelje na deponijo pooblaščenega sprejemnika onesažene zemljine glede na oceno odpadka. Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje.				
► globine do 15cm	m3	72,00	0,00 €	0,00 €

B1.3	Kompletna izvedba ročnega izkopa in pazljivega strojnega odkopa in nakladanje na transportno sredstvo ter odvoz izkopane zemljine s prevozom v področju pasu 1,60m okrog komunalnih vodov v globini 50 - 120 cm. Dela se naj izvajajo na način da ne pride do poškodb vodov, prvo se izvede sondažni izkop. Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje.				
	► globine do 120cm	m3	51,00	0,00 €	0,00 €
B1.4	Dobava in vgradnja tampona velikosti do 0 - 64 mm pod sloj nove zemljine in ostale tlakovane površine v debelini do 30 cm.				
	► velikost 0-32mm	m3	130,00	0,00 €	0,00 €
	► velikost 0-64mm	m3	130,00	0,00 €	0,00 €
B1.5	Dobava in vgradnja prodca 16-32mm v debelini do 30 cm v področju novega igrala in pešpoti	m3	44,80	0,00 €	0,00 €
B1.6	Dobava in vgradnja tampona velikosti 0-16mm v debelini 10 cm pod predvidene WPC platoje okrog dreves.	m3	14,30	0,00 €	0,00 €
B1.7	Planiranje in utrjevanje novega planuma (priprava za položitev travnega tepiha). Planiranje novega planuma se izvede pod minimalnim naklonom v smeri proč od objekta.	m2	970,00	0,00 €	0,00 €
B1.8	Kompletna dobava in vgradnja nove, neonesnažene zemljine v debelini 20-30 cm. Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi pedološkimi lastnostmi (Priloga 1, Preglednici 1 in 2 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo (večji delež peska), zmerno kislo do nevtraln pH vrednost (pH 6,5 – 7,5) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne zahteve. Za zgornjo plast (7 – 10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % organske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg K2O na 100 g tal. Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so posledica nastajanja tal. Kljub temu, da imajo elementi v naravnih mineralih praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, zaradi zahtev investitorja ne smejo presegati mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).	m3	291,00	0,00 €	0,00 €

B1.9	Dobava in položitev travnega tepiha s strani ustreznega vrtnarja ter ročno urejanje zelenice. Trava mora biti primerna za sušna okolja. Obvezno zalivanje in negovanje nove trave skladno z navodili dobavitelja do primopredaje uporabniku.	m2	970,00	0,00 €	0,00 €
B1.10	Razna gradbena pomoč v delu pri gradbenih in obrtniških delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi učinkovitih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur				
	► NK – delavec	ur	50,00	0,00 €	0,00 €
	► KV – delavec	ur	50,00	0,00 €	0,00 €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA					0,00 €

C./ RAZNA DELA					
C/1.0 RAZNA DELA					
	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
C1.1	Demontaža igral skupaj s temelji in vsemi pritrdilnimi elementi ter hkramba na deponiji oddaljenosti do 2km za ponovno montažo. Igrala zaščititi s ponjavo (oblika igrala - glej načrt):				
	► manjša igrala	kpl	0,00	0,00 €	0,00 €
	► večja igrala	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
	► srednje velika igrala	kpl	0,00	0,00 €	0,00 €
	► klopi	kpl	4,00	0,00 €	0,00 €
C1.2	Izdelava manjših točkovnih temeljev igral. Temelj AB C25-30 z dodatkom proti zmrzali, dimenzije 40/40/40cm, minimalna armatura Q131, skupaj z opažem.	kpl	20,00	0,00 €	0,00 €
C1.3	Odstranitev oglasne deske, deponija in ponovna montaža.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
C1.4	Odstranitev lesenih okroglic okoli peščene podlage in odvoz na trajno deponijo ter ponovna montaža novih globinsko impregniranih okroglic fi 14cm.	m	110,00	0,00 €	0,00 €
C1.5	Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega geotekstila min teže 200 g/m2 na planum obstoječe zemljine, min. natezne trdnosti 7,50 kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter min. prebodne trdnosti 1350 N.	m2	1228,00	0,00 €	0,00 €
C1.6	Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega geotekstila min teže 100 g/m2 na očiščen koreninski sistem, min. natezne trdnosti 7,50 kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter min. prebodne trdnosti 1350 N.	m2	71,00	0,00 €	0,00 €
C1.7	Dobava in vgradnja PE geomreže 350g/m2, 30/30mm, položeno nad koreninskim sistemom.	m2	280,00	0,00 €	0,00 €
C1.8	Dobava in vgradnja sejanega rečnega prodca fi 8mm v debelini 30cm	m3	30,00	0,00 €	0,00 €
C1.9	Zasaditev novih pokrovnih rastlin okoli obstoječih dreves v radiju 3-5m, po izboru naročnika.	kom	4,00	0,00 €	0,00 €
C1.10	Odstranitev in odvoz dreves na stalno deponijo:				
	► panj s koreninami	kpl	2,00	0,00 €	0,00 €
C1.11	Dvig pokrovov vseh jaškov na koto novega tlaka.	kpl	2,00	0,00 €	0,00 €
C1.12	Izdelava nizke lesene ograje h=0.6m okoli pokrovnih kot začasna zaščita do zaraščenosti zemljine pod krošnjami dreves.	m	24,00	0,00 €	0,00 €
C1.13	Dobava in montaža zaščitne cevi stigmafex fi160, znotraj gladka, zunaj rebrasta	m	70,00	0,00 €	0,00 €
C1.14	Obbetoniranje zaščitne stigmafex cevi s pustim betonom C8/10	m3	6,00	0,00 €	0,00 €
C1.15	Izdelava končnega geodetskega posnetka izvedenega stanja.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
SKUPAJ RAZNA DELA					0,00 €

D	PRILOGE – PROJEKTNI POGOJI / MNENJA
----------	--

PROJEKTNI POGOJI

1. Elektro Celje d.d, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
št. projektnih pogojev: 1567506, datum: 15.1.2026
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
št. projektnih pogojev: 35107-0164/2026, datum: 17.3.2026

MNENJA

1. Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij,
št. mnenja: 153008-15560-IV, datum: 8.1.2026
2. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
Mnenje k projektnim rešitvam,
št. mnenja: MEŽ-S188/26-SM, datum: 8.1.2026
3. Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
Mnenje k projektnim rešitvam z vidika komunalnih vodov,
št. mnenja: 3502-0001/2026-3, datum: 15.1.2026
4. United Fiber d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče,
št. mnenja: 1005/1-2025, datum: 29.12.2025
5. Komunala Mežica, d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica,
št. mnenja: 2302-01/2026, datum: 23.2.2026
6. Elektro Celje d.d, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
MKP PZI – Projekt za izvedbo
št. mnenja: 1592573, datum: 24.6.2026
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
Kulturno varstveno mnenje,
št. mnenja: 35107-0164/2026/7, datum: 10.7.2026

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca	ELEKTRO CELJE, d.d.
naslov	Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
št. projektnih pogojev	1567506
datum	15. 1. 2026
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)
postopek vodil	Nejc Matijec
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Služba za razvoj: mag. TOMISLAV KRAMARŠEK
podpis	 Podpisnik: TOMISLAV KRAMARŠEK Izdajatelj: SIGEN-CA G2 Številka certifikata: 5345BB2F00000005728E118 Potek veljavnosti: 26. 05. 2027 Čas podpisa: 15. 01. 2026 14:22 Št. dokumenta: 4080-15-301/2026-2  Vrunčeva 2a, 3000 Celje

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe	LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	AZ INŽENIRING,D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRISČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (trg 4.aprila, Mežica)	
kratek opis gradnje	Katastrska občina	Parcelne številke
	889 - MEŽICA	731, 729, 737/1

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	288/2025-5, IDZ
datum izdelave	november 2025
projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING,D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA		
pogoji za DGD	V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d.. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.	
	EE naprava	Rok predavitve Nazivi pravilnikov
	Za priključitev na distribucijsko omrežje električne energije je treba pred oddajo vloge za izdajo mnenja k DGD skladno z 139. členom Zakona o oskrbi z električno energijo ZOEE (Ur.l. RS 172/21, 47/25) pridobiti soglasje za priključitev (SZP), v katerem bo določena točka priključitve za objekt, predlagana trasa priključka do objekta in določeni ostali pogoji za priključitev. Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!	
pogoji za PZI	Bodo podani v mnenju pristojnega mnenjedajalca.	
pogoji za izvajanje gradnje	Bodo podani v mnenju pristojnega mnenjedajalca.	
pogoji za uporabo objekta	Bodo podani v mnenju pristojnega mnenjedajalca.	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTHNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev
(strokovna in pravna utemeljitev)

1. S predvideno zunanjo ureditvijo sanacije zemljine in zunanje ureditve igrišča pri Narodnem domu Mežica se posega v obstoječe nizkonapetostne in srednjenapetostne električne kable. Varovalni pas 1 m in se šteje 1 m na vsako stran osi poteka kablovodov. Prej navedeno je v skladu s 112. členom Energetskega zakona EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/2024).

1.1. V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječo traso nizkonapetostnega in srednjenapetostnega električnega voda.

1.2V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati detajl križanja prej navedenega in pri tem je potrebno upoštevati, da je vkopna globina kabla 0,8 m in minimalno takšna mora tudi ostati po izvedbi del.

1.3 Križanja je potrebno geodetsko posneti in poslikati ter posnetke in slike dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehničnega prevzema.

2. Od točke A do točke B je potrebno poleg obstoječega zemeljskega nizkonapetostnega električnega voda v sklopu sanacije zemlje v zemljo položiti 2 EPC cevi fi 160 mm zaradi potrebe obnove obstoječega omrežja . V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati in kotirati detajl približevanja prej navedenega z električnim kablom in pri tem je potrebno upoštevati, da je vkopna globina kabla 0,8 m in minimalno takšna mora tudi ostati po izvedbi del. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati predvideni 2 EPC cevi fi 160mm

3. Pred začetkom zunanje ureditve je potrebno električni kabel zakoličiti in slednje naročiti pri Elektro Celje, d.d.. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Vsa dela v bližini električnih kablov je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d..

3.1. Izvajanje gradbenih del v območju zemeljskega srednjenapetostnega električnega kabla je dovoljeno izključno ob predhodnem izklopu električnega omrežja.

4. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica neupoštevanja predmetnih pogojev bremenijo nosilca teh projektnih pogojev.

5. Pri načrtovanju zunanje ureditve upoštevati, da je možna kakšna koli zasaditev drevesa, grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni oddaljenosti debla od trase nizkonapetostnih električnih kablov minimalno 2,5 m s tem, da pa je električne kable potrebno položiti v mapitel cev fi 110 mm. Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se predvideva razrast koreninskega sistema drevesa. O sajenju dreves v bližini električnih zemeljskih kablov in obratno je določeno v Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 110 kV" (Elektroinštitut " Milan Vidmar ", referat št. 2493.

6. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Celje, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

7. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti mnenje k projektu. K vlogi je potrebno priložiti projektno dokumentacijo za sanacijo zemljine – Igrišče Narodni dom Mežica.

OPOMBA: Elektro Celje, d.d. je dejansko prejelo vlogo za izdajo mnenja k projektu IDZ. Ker pa se s predvideno sanacijo posega v neposredno bližino varovalnega pasu električnih kablov je bilo potrebno v tej fazi izdati projektne pogoje.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni individualni priključek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred začetkom projektiranja pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture.

To pomeni, da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrževanja infrastrukture, ki bo v lasti ELEKTRO CELJE, d.d., pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja, je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem, kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture.

Investitorja bremenijo vsi stroški predstavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Vsa dela v zvezi s predstavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije je dolžan investitor naročiti pri izvajalcu ELEKTRO CELJE, d.d. (tel. (03) 42 01 180, el. naslov: info@elektro-celje.si).

☐

Se ne uporablja

PRILOGA

☒


Obrazložitev

Poslano:

- AZ INŽENIRING, D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
- arhiv...EC26000044 (nadzorništvo Ravne)

Priloga:

- Situacija obstoječega električnega omrežja; M=1:250



szl		Din:	
20		20	
20		20	
20		20	

Elektro Celje d.d.
Vrtnčeva 2a, 3000 Celje

2. letnik

Elektro Celje

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor



09292026010700054

AZ INŽENIRING D.O.O.
KIDRIČEVA ULICA 25

Številka: 153008-MB-15560-IV

Datum: 8.1.2026

3000 CELJE

**Zadeva: SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA
(TRG 4. APRILA, MEŽICA)**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 153008-MB-15560-IV.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Danijel Ovčar, tel.: 02 881 2485, e-pošta: danijel.ovcar@telekom.si

Pripravil:
Igor Vincetič

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Igor Vincetič".

Žig: Vodja TKO vzhodna
Slovenija
Danijel Štumberger

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Danijel Štumberger".

Priloga: MNENJE št.: 153008-MB-15560-IV

V vednost: naslov, arhiv



**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO vzhodna Slovenija Titova cesta 38, 2000 Maribor
št. mnenja	153008-MB-15560-IV
Datum	8. 01. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Igor Vincetič
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBlašČENEC*podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*

ime in priimek ali naziv družbe AZ INŽENIRING D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI
NARODNEM DOMU MEŽICA (TRG 4. APRILA, MEŽICA)

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta

288/2025-5

datum izdelave

NOVEMBER 2025

projektant (naziv družbe)

AZ inženiring d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒

JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekom Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije. Vse stroške prestavitve, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekom Slovenije.

V primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Kontaktna oseba Telekom Slovenije:

Danijel Ovčar, tel.: 02 881 2485, e-pošta: danijel.ovcar@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja

(strokovna in pravna

utemeljitev)

Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.



	[]	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi
PRILOGA		
	[]	Obrazložitev



PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v občini Mežica)
naslov	Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
št. mnenja	MEŽ-S188/26-SM
datum	8.1.2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1, Energetski zakon EZ-2 in Koncesijska pogodba
postopek vodil	Simon Miler
podpis	  203
odgovorna oseba mnenjedajalca	po pooblastilu Toni Brezocnik Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe	LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlašČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	AZ INŽENIRING d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)
kratek opis gradnje	Gradnja na parc št. 731, 729, 737/1 k.o. 889 Mežica

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta IDZ, št. 288/2025-5
datum izdelave November 2025
projektant (naziv družbe) AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- ☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI
pogoji za izvajanje gradnje
pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Predvidena gradnja ne posega v varovalno območje plinovodnega omrežja.

Vse stroške prestavitve in sanacije morebitnih poškodb plinovoda nosi stranka.

- ☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

- ☐ Obrazložitev

PETROL

KONCESIJA

Merilo: 1:500

PETROL d.d.,
LJUBLJANA
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana



Stanje: 08.01.2026

Parc. št.:

K.O.:

Tlak v omrežju:

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

MNENJE K DOKUMENTACIJI (IDZ) GLEDE CESTNIH PRIKLJUČKOV IN VAROVALNIH PASOV OBČINSKIH JAVNIH CEST TER MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	OBČINA MEŽICA
naslov	TRG SVOBODE 1, 2392 MEŽICA
št. mnenja	3502-0001/2026-3
datum	15. 1. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25)
postopek vodil	Jasmina OMEROVIČ, višja svetovalka
podpis	OBČINA MEŽICA Dokument je elektronsko podpisan! Digitalno podpisal: JASMINA OMEROVIČ Izdajatelj: Republika Slovenija Ser. št.: 00B1D43330000000572ACA2F Veljavnost potrdila: 23.10.2028 Datum in čas podpisa: 21.01.2026 13:01 Št.dok: 3502-0001/2026-3
odgovorna oseba mnenjedajalca	Jasmina OMEROVIČ, višja svetovalka
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe	LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	AZ INŽENIRING d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica)
kratek opis gradnje	Na območju obstoječega igrišča pri Narodnem domu (Trg 4. aprila, Mežica) se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca. 1130 m ² .

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	IDZ, št. 288/2025-5
datum izdelave	november 2025
projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
<i>podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje</i>	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	
OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	
☒	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi
PRILOGA	
☐	Obrazložitev



MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD

Številka: 3502-0001/2026-3.1


Datum: 15. 1. 2026

Medobčinska uprava občin Mežiške doline in občine Dravograd na podlagi 43. člena Gradbenega zakona – GZ-1 Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), na zahtevo investitorja, **MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Langusova ulica 4, 1000 LJUBLJANA**, po pooblaščenju AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, izdaja naslednje

M N E N J E
K IDEJNI ZASNOVI (IDZ)
GLEDE CESTNIH PRIKLJUČKOV IN VAROVALNIH PASOV OBČINSKIH JAVNIH CEST TER
MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE

- POSEG:** Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pri Narodnem domu Mežica (Trg. 4. aprila, Mežica)
- OPIS POSEGA:** Na območju obstoječega igrišča pri Narodnem domu (Trg 4. aprila, Mežica) se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca. 1130 m²
- INVESTITOR:** MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
Langusova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
- PROJEKT:** IDZ, št. 288/2025-5, november 2025
Projektant: AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje
- ZEMLJIŠČA:** 729, 731 in 737/1, vse k.o. 889 Mežica

Po pregledu zahteve za izdajo mnenja z dne 5. 1. 2025 in predložene IDZ – idejne zasnove, št. 288/2025-5, november 2025, upravni organ ugotavlja, da je načrtovani poseg **SKLADEN S PREDPISI IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI**, ki se nanašajo na skladnost posega:



MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD

1. GLEDE CESTNIH PRIKLJUČKOV IN VAROVALNIH PASOV OBČINSKIH JAVNIH CEST

na podlagi 12., 28. in 29. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 52/14)
59., 67. in 68. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 77/16, 31/17 in 67/18)

in v skladu z /

Upravni organ ugotavlja, da predvidena sanacija zemljine na igrišču ne posega v varovalni pas občinske ceste, prav tako poseg ne vključuje ureditve novega ali spremembe obstoječega cestnega priključka na občinsko cesto. Dela se bodo izvajala izključno znotraj območja igrišča in ne bodo vplivala na cestni svet, prometno varnost ali preglednost občinske ceste.

Glede na navedeno soglasje upravljavca občinskih cest za izvedbo sanacije zemljine ni potrebno, saj poseg ne poteka v območju javne ceste niti v njenem varovalnem pasu.

2. MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE, ki sodi v okvir obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Na podlagi zgoraj navedenih aktov je upravljavec in izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja
na podlagi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/04,
142/04 in 65/21)

Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Mežica (Uradni list RS, št. 117/07,
87/16 in 173/20)

in v skladu z /

Na podlagi zgoraj navedenih predpisov je upravljavec in izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo javno komunalno podjetje Komunala Mežica d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica, ki tudi izdaja soglasja glede oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (priključitve, gradnja ob komunalni javni infrastrukturi).

Po pregledu idejne zasnove za sanacijo zemljine na igrišču ugotavljamo, da poseg ne predvideva novih objektov ali dejavnosti, iz katerih bi nastajale komunalne odpadne vode.

V okviru posega je treba zagotoviti, da so padavinske vode z utrjenih površin igrišča (tlakovci, asfalt, betonske površine) predvidene in ustrezno odvedene, pri čemer morajo biti tla igrišča, zlasti tlakovani deli, načrtovani tako, da se padavinska voda odvaja brez povzročanja erozije ali zadrževanja, skladno z veljavno okoljsko zakonodajo (npr. ponikanje, odvod v kanalizacijo ali zadrževalne sisteme).



MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD

Če med sanacijo nastajajo ostanki blata ali onesnažene vode, jih je treba zbrati in predati pooblaščenim izvajalcem, pri čemer odvajanje v javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca ni dovoljeno.

Idejna zasnova je z vidika odvajanja odpadnih voda sprejemljiva, ob upoštevanju navedenih pogojev v nadaljnjih fazah projektiranja in izvedbe.

Skladno s 44. členom Gradbenega zakona – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) takse prosto.



Jasmina OMEROVIĆ,
višja svetovalka

OBČINA MEŽICA

Dokument je elektronsko podpisan!

Digitalno podpisal: JASMINA OMEROVIĆ
Izdajatelj: Republika Slovenija
Ser. št.: 0081D433330000000572ACA2F
Veljavnost potrčila: 23.10.2028
Datum in čas podpisa: 21.01.2026 13:11
Št.dok: 3502-0001/2026-3-1

VROČITI:

- MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, Langusova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, po pooblaščenju AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje (po e-pošti: zvezdana.stankovic@az-ing.si)

UNITED FIBER D.O.O.

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

AZ INŽENIRING d.o.o.
Kidričeva ulica 25

3000 Celje

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	United Fiber d.o.o.
naslov	Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče
št. mnenja	1005/1-2025
datum	29. 12. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1B) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNSPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije
postopek vodil	Andrej Leskovar, dipl. inž. el.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e.
podpis	 

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe	LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC

podatki se vpisujejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	AZ INŽENIRING d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)
kratek opis gradnje	Po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m ² .

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	IDZ št. 288/2025-5
-------------------	--------------------

UNITED FIBER D.O.O.

datum izdelave	november 2025
projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja	
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

Mnenje je izdano na podlagi vloge za izdajo mnenja, prejete: 24. 12. 2025

1. V območju, ki je prikazano v priloženi dokumentaciji ni obstoječega telekomunikacijskega omrežja KKS v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o..
2. Investitor pri načrtovanju in pri gradbenih posegih ni zavezan izvajati projektnih rešitev in zaščitnih ukrepov za KKS.
3. V primeru kakršnih koli posegov izven območja, kot je prikazano v prejeti projektni dokumentaciji je potrebno pridobiti nove projektne pogoje.
4. Ta dokument velja kot podano **pozitivno mnenje** za soglasje k nameravani gradnji (42. člen 5.alinea GZ). Projektni pogoji - mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Številka: 2302-01/2026

Datum: 23. 02. 2026

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**Langusova ulica 4****1000 LJUBLJANA**

Komunala Mežica Javno komunalno podjetje d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica na osnovi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. 61/17, 72/17-popr.), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. L. RS, št. 32/93), na osnovi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -uradno prečiščeno besedilo, 126/2007, 6512008 in 8/2010 in 82/2013), 3. in 9. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mežica (Ur.l.RS. št. 117/2007) in na zahtevo **AZ INŽENIRING d.o.o. Kidričeva ulica 25, 3000 Celje** izdaja

M N E N J E

Komunala Mežica Javno komunalno podjetje d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica izdaja naslednje mnenje k **SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)** na parcelnih številkah k.o. 889 MEŽICA, št. 731, 729, 737/1 dokumentacije IDZ št projekta 288/2025-5 z november 2025.

Po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m².

Mnenje izdajamo pod naslednjimi pogoji:

1. pred pričetkom del mora investitor naročiti zakoličbo obstoječih podzemnih vodov,
2. vsa morebitna škoda, ki nastane na javnem vodovodnem sistemu, se izvaja v režiji Komunale Mežica na stroške investitorja,
3. upoštevati je potrebno odmike od obstoječih vodov – minimalno 3m ter omogočiti dostopnost z gradbeno mehanizacijo za vzdrževanje vodov,
4. mnenje velja eno leto od izdaje,
5. v tem postopku niso nastali posebni stroški za potrebe izdaje le-tega.

Lep pozdrav!

Postopek vodil:

Ambrož BLATNIK inž.grad.


Vročiti:

- 1 x stranka
- 1 x arhiv

**KOMUNALA**
Mežica

direktor:

Ambrož BLATNIK inž.grad.



PRILOGA 10A**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja MKP PZI - Projekt za izvedbo

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca	ELEKTRO CELJE, d.d.
naslov	Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
št. mnenja	1592573
datum	24. 6. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)
postopek vodil	Nejc Matijec
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Služba za razvoj: mag. TOMISLAV KRAMARŠEK
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe	MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe	LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	AZ INŽENIRING,D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (trg 4.aprila, Mežica)	
kratek opis gradnje	Katastrska občina	Parcelne številke
	889 - MEŽICA	Po projektu
	Številka Projektnih pogojev: 1567506	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	288/2025-5, PZI
datum izdelave	april 2026
projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING,D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - pozitivno mnenje se označi, če je označeno Strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve so ustrezne)
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - negativno mnenje se označi, če je označeno NE strinjamo se z nameravano gradnjo (rešitve niso ustrezne)

To mnenje pristojnega soglasodajalca velja eno leto od dneva izdaje!

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	Pri izdelavi dokumentacije PZI je treba upoštevati: Izdane Projektne pogoje št. 1567506 z dne 15. 1. 2026.
pogoji za izvajanje gradnje	Pred začetkom gradbenih del je treba naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor predstavnika ELEKTRO CELJE, d.d. pri vseh gradbenih delih v bližini zakoličenih elektroenergetskih vodov in naprav.

	Vse zahtevane zaščite in prestavitve obstoječe elektroenergetske infrastrukture mora investitor pred začetkom gradnje svojega objekta urediti pri lastniku distribucijskega omrežja.
pogoji za uporabo objekta	Investitor mora za priklop na distribucijsko omrežje najkasneje do zaključka gradnje objekta podati »Vlogo za priključitev in sklenitev Pogodbe o uporabi sistema«, skupaj s pripadajočimi prilogami določenimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24 in 110/25).

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo ter da so bili upoštevani pogoji iz: Projektnih pogojev št. št. 1567506 z dne 15. 1. 2026.
☐	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☒	Priloga
-------------------------------------	---------

Poslano:

- AZ INŽENIRING,D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

Kulturnovarstveno mnenje

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Maribor
	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino Območna enota Maribor 
naslov	Slomškov trg 6, 2000 Maribor
št. mnenja	35107-0164/2026/7
datum	10. julij 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	1. točka drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg, 78/23 – ZUNPEOVE in 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZVKD-1) in četrti odstavek 43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 131/23 - ZORZFS, 133/23, 85/24 - ZAID-A, 47/25 - odl. US, 75/25; v nadaljevanju: GZ-1)
postopek vodil	Miran Krivec, univ. dipl. inž. kraj. arh., konservatorski svetnik
podpis	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Št. dok.: 35107-0164/2026-7 Podpisnik: MIRAN KRIVEC Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA 62 Št. potrdila: 128E7004000000057295DA9 Veljavnost: 25.10.2027 Datum in ura: 14.07.2026 08:39 Dokument je elektronsko podpisan. 
odgovorna oseba mnenjedajalca	Svetlana Kurelac vodja OE Maribor, po pooblastilu
podpis	ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Št. dok.: 35107-0164/2026 - 7 Podpisnik: SVJETLANA KURELAC Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA 62 Št. potrdila: 282EEB02000000005729425F Veljavnost: 14.09.2027 Datum in ura: 14.07.2026 14:37 Dokument je elektronsko podpisan. 

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

naslov ali poslovni naslov družbe Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe AZ INŽENIRING D.O.O.

naslov ali poslovni naslov družbe Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pri narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica)

kratek opis gradnje Po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, se bo izvedla SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica

(889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m2.	
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	288/2025-5
datum izdelave	APRIL 2026
projektant (naziv družbe)	AZ INŽENIRING D.O.O.
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
<i>podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje</i>	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja	
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	Pri izvajanju gradnje mora investitor v zaščitenem območju korenin dela izvajati z izpihavanjem zemljine in ročno, da ne bo prišlo do poškodb drevesnih korenin.
pogoji za uporabo objekta	
OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. členom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti. Investitor je dne 17. 0. 2026 pri ZVKDS, Območna enota Maribor, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pri narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica). Zahtevi je priložil zgoraj navedeno projektno dokumentacijo. Predlagana Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pri narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) posega v spomenik Mežica - Spominski park pred Narodnim domom EID 1-07722. Varstveni režim za spomenik Mežica - Spominski park pred Narodnim domom (EID 1-07722) je določen v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/94-136, Ur. l. RS, št. 16/2001-972, 23/2005-819, 30/2011-1484 (popravek)). ZVKDS, Območna enota Maribor, je dne 17. marec 2026 v skladu s tem varstvenim režimom izdal investitorju za navedeni poseg kulturnovarstvene pogoje št. 35107-0164/2026/4. ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je projektna dokumentacija skladna z varstvenim režimom. Četrty odstavek 43. člena GZ-1 določa, da lahko mnenjedajalec v mnenje vključi tudi podatke oziroma pogoje za izvajanje gradnje. V skladu s to določbo je v tem kulturnovarstvenem mnenju določeno, da mora investitor pri izvajanju gradnje v zaščitenem območju korenin dela izvajati z izpihavanjem zemljine in ročno, da ne bo prišlo do poškodb drevesnih korenin. Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.
