NOVO IGRALO NA PRODCU

OBSTOJEČE DREVO

OBSTOJEČE DREVO

NOVO IGRALO NA PRODCU

OBSTOJEČE DREVO

GEOMREŽE POLOŽENE NA ZEMLJO NA OBMOČJU ZASADITVE S TRAJNICAMI - POKROVNO ZELENJE, KI SE ZAČASNO ZAŠČITIJO Z NIZKO LESENO OGRAJO, DOKLER TRAJNICE NE PREKRIJEJO ZEMLJINE

GEOMREŽE POLOŽENE NA ZEMLJO NA OBMOČJU ZASADITVE S TRAJNICAMI - POKROVNO ZELENJE, KI SE ZAČASNO ZAŠČITIJO Z NIZKO LESENO OGRAJO, DOKLER TRAJNICE NE PREKRIJEJO ZEMLJINE

GEOMREŽE POLOŽENE NA ZEMLJO NA OBMOČJU ZASADITVE S TRAJNICAMI - POKROVNO ZELENJE, KI SE ZAČASNO ZAŠČITIJO Z NIZKO LESENO OGRAJO, DOKLER TRAJNICE NE PREKRIJEJO ZEMLJINE

GEOMREŽE POLOŽENE NA ZEMLJO NA OBMOČJU ZASADITVE S TRAJNICAMI - POKROVNO ZELENJE, KI SE ZAČASNO ZAŠČITIJO Z NIZKO LESENO OGRAJO, DOKLER TRAJNICE NE PREKRIJEJO ZEMLJINE

NIZKA LESENA OGRAJA - ZAČASNA ZAŠČITA OKOLI DREVES



Trg 4. aprila

729

731

737/1

726/1

488.22

480.83

486.16

529.57

529.63

529.68

529.63

SITUACIJA NOVE UREDITVE

M 1:100

LEGENDA

OBSTOJEČE STANJE

	- obstoječ objekt	
	- na novo zatravljene površine	747,0m²
	- geomreže z odprtino oken 20 x 24mm	280,0m²
	- sejani rečni prodec (8mm)	90,00m²
	- zasaditev s trajnicami - pokrovne rastline	
	- obstoječa drevesa	
	- obstoječe grmovnice	
	- območje obdelave 1.117m²	

spremememba	opis spremembe	datum	spremenil

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

AZ INŽENIRING D.O.O. GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE

KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
M: + 386 41 325 267
M: + 386 41 798 563
E: AZ.INZENIRING@GMAIL.COM

investitor:	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana		
projekt:	SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA (Trg, Mežica)		
načrt:	2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA (NAČRT ZUNANJE UREDITVE)		
Vodja projektiranja:	Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 1734	
Pooblaščeni inženir:	Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G - 2041	
sodelavci:	Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad.	IZS PI G - 4747	
	Sonja Centrih, dipl.inž.prom.	IZS PI P - 0034	
	Jan Knez, dipl.inž.grad.		
faza:	PZI		
št. projekta:	288/2025-5	št. načrta: 288/2025-5	merilo: 1:100
datum:	JUNIJ 2026		list številka: 6