



Št.: SO-22/203
Koper, 20.3.2023

Rižanski vodovod Koper na podlagi 136. in 135. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju GZ-1) ter po prenešanem javnem pooblastilu skladno s 6. členom Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l. (Uradne objave št. 24/98 in Uradni list št. 41/10) in 12. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave št. 33/02), v postopku izdaje mnenja, skladno z vlogo prejeto 22.3.2022, dopolnjeno 17.3.2023, izdaja

investitorju: Mestna občina Koper, Verdieva ulica 10, 6000 Koper,
ki ga zastopa Biro Obala d.o.o., Ulica 15. maja 16, 6000 Koper,

MNENJE

za gradnjo ceste »J« z gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju GJI), nad Šmarsko cesto.

- Predvidena GJI je fekalna in meteorna kanalizacija, elektrovod, telekomunikacijski vod, cestna razsvetljava ter javni vodovod.

Mnenje je izdelano na osnovi predložene projektne dokumentacije DGD št. 017/21-1 »Cesta "J"«, ki jo je novembra 2021, izdelal BIRO OBALA d.o.o., Koper.

Dne 10.3.2023 je zastopnik vloge dopolnil s situacijo vodovoda, kjer je prikazana celotna GJI.

Dne 17.3.2023 je zastopnik vloge dopolnil s pooblastilom investitorja in vsemi obdelanimi posegi v varovalnem pasu vodovodne infrastrukture ter ustrezno traso predvidenih vodovod.

Rižanski vodovod Koper za predmetni poseg izdaja pozitivno mnenje na osnovi 43. člena GZ-1 s spodaj navedenimi pogoji za izvedbo gradnje in uporabe objekta, ki jih določa Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda Koper (Ur. list RS, št. 16/2013; v nadaljevanju Tehnični pravilnik RVK).

I. Gradnja gospodarske javne infrastrukture

1. Predvidena gradnja GJI posega v varovalni pas javnega vodovodnega omrežja in sicer na vodovod NL 100 mm.
2. Investitor je dolžan dostaviti PZI projektno dokumentacijo na Rižanski vodovod Koper, pred začetkom del, v pregled in potrditev.
3. Vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih objektov in naprav morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov, normativov ter določil Tehničnega pravilnika RVK in le-ta so možna samo po predhodnem naročilu zakoličbe ali označitve vodovodnih objektov in naprav ter nadzoru službe Sektorja oskrbe s pitno vodo Rižanskega vodovoda Koper.
4. Vse izkope v varovalnem pasu vodovodnih objektov in naprav je potrebno izvesti ročno, stene izkopa proti vodovodni cevi pa primerno zavarovati.
5. Gradnja gospodarske infrastrukture in vodovoda mora potekati usklajeno in istočasno.
6. Vse obstoječe vodovodne objekte (jaški, hidranti, cestne kape, MS okrogle oznake,... itd.) je potrebno dvigniti na nov nivo ceste oz. parkirišča.
7. Pri izvedbi križanj ter odmikov oz. vzporednih potekov med gospodarsko infrastrukturo ter priključkov le-te in vodovodno infrastrukturo je potrebno zagotoviti minimalne odmike, skladno s Tehničnim pravilnikom RVK.
 - Minimalni horizontalni odmik oz. vzporedni potek mora omogočati koridor za vzdrževanje vodovodne infrastrukture, ki pa mora znašati najmanj 0,50 m.
 - Vertikalni svetli odmik pri križanju mora biti najmanj 0,40 m.
8. Med izvajanjem del, vodovodi ne smejo biti izpostavljeni povečanim obremenitvam in povečani nevarnosti poškodb.



9. Predstavnik Rižanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih objektov in naprav oz. vsa dela za izvedbo gradnje vodovodne infrastrukture ter bo podal zahteve, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi del. V kolikor projektne rešitve niso izvedljive oz. detajli niso definirani, je potrebno pri sprejemanju rešitev upoštevati določila Tehničnega pravilnika RVK. Predvidene rešitve morajo biti dogovorjene in potrjene s strani predstavnika RVK. Upoštevanje zahtev predstavnika Rižanskega vodovoda Koper se bo ugotavljalo v postopku tehničnega pregleda in izdaje *Uporabnega dovoljenja*.
10. Rižanski vodovod Koper ne prevzame nikakršne odgovornosti, v primeru poškodb predvidenega posega zaradi loma, zaščite, vzdrževanja ali popravila obstoječih vodovodnih objektov in naprav.

II. Gradnja javnega vodovoda

1. Predvidena je gradnja javnega vodovoda NL 100 mm in sicer glavne linije in dveh vej v dolžini cca. 310 m.
2. Investitor je dolžan dostaviti PZI projektno dokumentacijo javnega vodovoda na Rižanski vodovod Koper, pred začetkom del, v pregled in potrditev.
 - Prestavitve obstoječih vodovodnih priključkov bo potrebno obdelati v PZI projektni dokumentaciji.
3. Investitor mora z Rižanskim vodovodom Koper skleniti *Pogodbo o upravljavskem nadzoru*, pred pričetkom del.
4. Vsa dela na vodovodnih objektih in napravah morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov, normativov ter določil Tehničnega pravilnika RVK in le-ta so možna samo po predhodnem naročilu zakoličbe ali označitve vodovodnih objektov in naprav ter nadzoru službe Sektorja oskrbe s pitno vodo Rižanskega vodovoda Koper.
5. Pred začetkom gradnje vodovoda in izvedbo navezav na obstoječe vodovodno omrežje je treba zagotoviti nemoteno vodooskrbo za ves čas gradnje (provizorična vodooskrba).
6. Potek vodovoda v prometnih površinah mora biti označen s tipskimi MS okroglimi oznakami, ki so vgrajene v asfalt ali druge utrjene površine.
7. Za vsa dela v zvezi z vodovodnimi objekti in napravami mora investitor zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč. Za vse vodovodne objekte in naprave, ki bodo izven javnih površin mora biti urejena služnostna pravica v korist Rižanskega vodovoda Koper.
8. Vsa dela v zvezi z vodovodnimi objekti in napravami mora investitor oddati usposobljenim izvajalcem z ustreznimi referencami. Garancijski rok za kvaliteto vseh izvedenih del je najmanj 10 let. V garancijskem roku je investitor odgovoren za odpravo vseh morebitnih napak in pomanjkljivosti in sicer takoj po prejetem obvestilu od Rižanskega vodovoda Koper.
9. Vse posege na obstoječem vodovodnem sistemu, ki so potrebni zaradi predvidene gradnje (pripravljalna dela, zapiranje in odpiranje vode, prevezava novozgrajenega vodovoda na obstoječi sistem, nadzor nad zdravstveno ustreznostjo, vzpostavitev vodooskrbe v prvotno stanje, itd...), izvaja Rižanski vodovod Koper, na podlagi veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani Rižanskega vodovoda Koper.
10. Po končanih delih, odpravi pomanjkljivosti in pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor dostaviti Rižanskemu vodovodu Koper izvedbeno dokumentacijo, skladno s 13. členom Tehničnega Pravilnika RVK in sicer:
 - elaborat katastra vodovodnega sistema,
 - elaborat za potrebe upravljavca in
 - potrdilo, da je bil oddan elaborat v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi GURS.
11. Investitor je dolžan dostaviti vso potrebno dokumentacijo za evidentiranje novega vodovoda v osnovna sredstva občin.
12. Priključitev predvidenih objektov na načrtovano javno vodovodno omrežje, bo Rižanski vodovod potrdil pri izdaji Mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega predvidenega objekta.

III. Splošne določbe

1. Za vsa morebitna odstopanja in spremembe projektne dokumentacije je potrebno zaprositi Rižanski vodovod Koper za novo mnenje ali projektne pogoje.
2. V primeru, da zaradi izvedbe del za predviden poseg, nastane škoda na objektih in napravah Rižanskega vodovoda Koper, je investitor dolžan plačati popravilo škode.
3. Ves čas izvajanja del je potrebno zagotavljati zdravstveno neoporečnost vode, nemoteno vodooskrbo in nemoteno vzdrževanje ter varnost vodovodnih objektov in naprav.
4. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Postopek vodila:
Petra Četin

Vodja tehnično razvojne službe
Korado Pucelj



Situacija javnega vodovodnega omrežja

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

