

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Enota	Količina	Opis postavke	Opomba postavke
N 10 10 227	M2	67,480000	"Dobava materiala in izdelava ""stropa"" nadstreškov. Vsa pomožna dela in prenosil. - Fasadne plošče, v sivo-modrih odtenkih, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo. Opomba: Fas. plošče se se namestijo tudi na vertikalnem pasu! - pokrivna pločevina na zgornjem robu (pločevina laminirana s 0,8 mm PVC (polivinilkloridno) hidroizolacijsko strešno membrano) spojena na kritino. razvita širina 15 cm."	
N 18 12 001	KPL	1,000000	1.STRUŽNICA Tip kot npr. US500X1500 ali enakovredno - odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm - dim.: 350 x 120 cm - teža: 2200 kg - elektrika: 8 kW - pripadajoče strugarsko orodje - omara za skladiščenje orodja	

N 18 12 010	KPL	1,000000	10. SEVISNO DVIGALO ZA KAMIONE Tip kot npr. Kar 350 - dim.: odprtina cca. 71 x 676 cm, globine 252,5 do 275,0 cm. # Gledati detajlne načrte priprave odprtine / jaška za vgradnjo dvigala - elektrika: krmilna omara za dvigalo, 5x6mm², 3x400V, 35A	
N 18 12 002	KPL	1,000000	2. REZKALNI STROJ Tip kot npr. Univerzalni rezkalni stroj URS-2 ali enakovredno - odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm - dim.: 160 x 160 cm - teža: 1450 kg - elektrika: 6 kW - pripadajoče orodje - omara za shranjevanje orodja	

N 99 98 835	UR	250,000000	črpanje vode iz razbremenilnika - v času izgradnje/rekonstrukcije kanalizacije oziroma By-pass a. Izvajalec del mora zagotoviti črpalko/-e večjih zmogljivosti za prečrpavanje vode iz razbremenilnika v odvodni jarek (oddaljen cca 95 m), v času gradnje kanalizacije. V razbremenilnik se steka tudi voda iz dela avtoceste. Količina meteorne vode je odvisna od intenzitete padavin - temu primerno mora imeti črpalka možnost reguliranja pretoka oziroma postavitev več črpalk z nivojskimi stikali, ki se vkapljajo in izklapljajo po potrebi. Skupaj z izbranim sistemom črpalk je potrebno zagotoviti tudi rezervni sistem za napajanje črpalk z električno energijo, v primeru izpada električne energije iz omrežja. Vsa pomožna dela in prenos. opomba: obračun po dejanskih količinah/stroških.	
N 5 51 180	KPL	1,000000	Demontaža in odstranitev objekta - šotora. Tlorisnih dimenzij 11 m x 70 m, s streho enokapnico višine maksimalno 7,8 m. Kovinska podkonstrukcija, s ponjavo iz platna, zaprto do tal iz vseh strani + 2 izhoda. Na daljši stranici je šotor "pripasan" na objekt garaže. odstranitev skupaj z vsemi kleparskimi izdelki in zaključki. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 80 80 598	M	72,500000	Dobava in montaža cevi iz nerjavečega materiala, premera 110 mm. Za transport soli iz dostavnega vozila v skladišče. Vsaka cev mora imeti "C" spojko za nameščanje cevi iz dostavnega vozila. V ceni upoštevati pritrdila za montažo na stene in strop. Vsa pomožna dela in prenos.	

N 70 70 533	M2	219,260000	Dobava in montaža fasade iz toplotnoizoliranih fasadnih panelov, debeline 15 cm. Skupaj z izdelavo potrebne podkonstrukcije. Pritrjevanje med objekt 4, 5 in 6. Z vsemi kleparskimi izdelki in zaključki. Z obeh strani se konča streha objektov 5, 4 in 6 - izvesti je potrebno žloto. Vsa pomožna dela in prenos. Dolžina stene je 70,05 m.	
N 10 10 199	KOS	4,000000	Dobava in montaža okna, izdelanega po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere oken je potrebno preveriti na gradbišču in okna pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža. Vsa pomožna dela in prenos. 1.O3.2, velikost odprtine 300 cm x 160 cm	
N 50 50 383	M	107,000000	Dobava in montaža sistema varovanja pred padcem v globino, med izvajanjem vzdrževalnih del na strehi. Sistem se namesti po obodu strehe. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 10 10 194	M2	221,300000	Dobava in montaža spuščene demontažnega stropa - V vseh prostorih, z izjemo sejne sobe, se izvede rasterski spuščen strop dim. 60x60/1,5cm. Vgradijo se mineralne plošče z gladko belo površino, ravnimi robovi, ter vidnimi T-profilom za montažo plošč; kot npr. KCS Armstrong Plain, Board. Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo stikov, delom in materialom. Strop v nadstropju, obešen na poševno kovinsko konstrukcijo strehe. Strop spuščen od 45 cm do 67 cm, na višini 275 cm.	

N 14 14 748	KOS	1,000000	Dobava in montaža tipskega hladilnega kontejnerja za shranjevanje povoženih živali. V kontejnerju mora biti nameščena lovilna skleda za izcedne tekočine, ki iztekajo iz živalskih kadavrov. Enota je namenjena shranjevanju povoženih živali preden jih prevzame higienik. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 10 10 216	KOS	7,000000	Dobava in montaža vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbišču in vtata pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža pri fasadnih vratih. Vsa pomožna dela in prenosi. notranja vrata 1.V1, velikost odprtine 83 cm x 222 cm	
N 80 80 606	KPL	1,000000	Dobava in montaža zavesa - cerada/platno. Viseča, na spodnji strani obtežena oziroma pritrjena v tla, skupaj z drsnim vodilom na zgornji strani - sistem za odpiranje (zavesa se v zimski sezoni potisne na rob, v poletni sezoni pa zapira skladišče soli). Svetla velikost odprtine 14 m x 11 m. Vsa pomožna dela in prenosi.	

N 50 50 375	M2	1.264,03	Dobava in montaža: Strešni paneli, kot npr. Kingspan X-Dek TR20 z PVC membrano (XDPVC), ki so primerni za velike razpone in so namenjeni ravnim streham. Krovni sloj iz vroče cinkane pločevine + integrirana PVC folija. Vmesna izolacija iz toge pene Isophenic # IPN (brez HCFC), spodnji sloj iz vroče cinkane pločevine. Debelina panela 10 cm oz. 20,8 cm. Toplotna prehodnost $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$. Barva zunaj tipska PVC svetlo siva, znotraj RAL 9002 oziroma po navodilih investitorja. Opomba: na strehi objekta bo nameščena fotovoltaika.	
N 80 80 612	M2	188,700000	Dobava in polaganje karamike - po izbiri arhitekta - stenska keramika v pralnici, do višine +5,0 m. Opomba: fuge med stensko keramiko je potrebno fugirati z dvokomponentno epoksidno fugirno maso, kot npr. MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN! Opombe: stik med tlakom in steno se izvede s trajno elastičnim kitom, kot npr. MAPEI MAPEFLEX MS-45! - lepilo mora biti dvokomponentno in primerno za zahtevnejše površine (voda, vlaga, mraz). Kot npr. MAPEI ELASTORAPID. Vsa pomožna dela in prenos. opomba: upoštevati delovne odre.	
S 5 2 315	KG	32.297,58	Dobava in postavitve mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m ²	Armatura B500 B
S 5 2 216	KG	77.225,86	Dobava in postavitve rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev	Armatura B500 B
S 5 2 222	KG	22.128,56	Dobava in postavitve rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev	Armatura B500 B

N 80 80 608	M2	1.442,23	Dobava in postavitve, vzdrževanje ter demontaža - Samostojni delovni - fasadni oder, višine do 12 m + filc - koprena za prekritje odra, za vsa dela na fasadi . Vsa pomožna dela in prenosi.	
S 5 3 151	M3	109,180000	Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2	
N 80 80 558	M2	611,120000	Dobava in vgradnja finalnega sloja asfalta v prostorih, kjer bo potekala manipulacija s soljo (skladišče in klančina) - liti asfalt debeline 3-4 cm. Skupaj s pripadajočo predpripravo podlage - a. betonske plošče. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 99 98 863	M	514,000000	Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz PVC UKC. Vsa pomožna dela in prenosi. Fi 160	
N 70 70 525	KOS	5,000000	Dobava in vgradnja strešnih oken - kupol, dimenzije 150 cm x 150 cm, na podstavku višine 50 cm. Kupole na odpiranje iz centrale in ročno, z vetrno centralo/vremensko postajo. po shemi iz načrta arhitekture V ceni zajeti tudi jekleno premostitveno pod_konstrukcijo med dvema strešnima nosilcema. Vsa pomožna dela in prenosi. 4-7.SO, dim 150 cm x 150 cm.	Ponudnik mora pred izdelavo ponudbe pregledati sheme posameznih elementov, kjer so le-ti detajlno opisani: material, obdelave, okovje, zasteklitve,#. Merodajen je opis v shemi.

N 13 13 715	M3	71,970000	Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. Kvaliteta betona C30/37, XC2, XD2, XA1;. Vsa pomožna dela in prenos.	
			Krovna plošča, debeline 30 cm	
N 13 13 712	M3	115,470000	Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. Kvaliteta betona C30/37, XC4, XF1, XA1;. Vsa pomožna dela in prenos.	
			Stene v zasutju - vodotesen beton PV III. opomba: na strani proti dvorišču se izvede zob 30/30 cm, za naleganje prehodne plošče.	
N 50 50 344	M3	188,910000	Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. Kvaliteta betona C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 XA3 Dmax16mm-min.zaščitna plast c min=45mm. Armirano betonska talna plošča, deb. 30 cm, v 2% naklonu proti kanalu z LŽ rešetko. Vsa pomožna dela in prenos.	
			opomba: izvesti dilatacije v skladu z načrtom armature	
N 60 60 450	M2	56,960000	Dobava materiala in izdelava atike v kapu strehe. Kovinska podkonstrukcija pritrjena na konstrukcijo strehe, vidna obloga - fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu arhitekture). Zgoraj zaključeno s pločevino. Izvedba po detajlu. Vsa pomožna dela in prenos.	

N 10 10 233	M2	325,630000	Dobava materiala in izdelava fasade na stene v nadstropju objekta, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo. Upoštevati je potrebno tudi vse tipske zaključke previsov, vse tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomožna dela in prenos. Sestav 1-F2, 1-F1A: - Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305x125cm, obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo. Opomba: Fas. plošče se namestijo 10cm nad terenom oz. koto 0,00. - Prezračevani sloj, 4,8 cm - LDS paropropustna folija - Kovinska podkonstrukcija / vmes toplotna izolacija, kot npr. plošče steklene volne Knauf Insulation Steklena mineralna volna - TP 435 B plošče mehansko pritrjene s 4 vijačnimi pritrdili PSV, debeline 20 cm, opomba: na stiku z ravno streho se izolacija izvede z XPS ploščami do višine 50 cm. - OSB plošče 22mm	
N 50 50 403	M2	311,150000	Dobava materiala in izdelava fasade na steno, ki bo znotraj objekta 6, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo. Upoštevati je potrebno tudi vse tipske zaključke previsov, vse tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomožna dela in prenos. Omet (armiran z mrežico) na strani objekta 6, s primerno trdnostjo za skladišča / garaže Toplotna izolacija za notranje izolacije, debeline 10,0 cm, kot npr. FIBRAN XPS ETICS GF	

N 12 12 697	M2	156,600000	Dobava materiala in izdelava obloge na bočnih straneh in v kapu streh - fasada, kot npr: - Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi kleparskimi zaključki. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 80 80 610	M2	50,000000	Dobava materiala in izdelava obloge na strop zunanje pralnice, kot npr: - Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi kleparskimi zaključki. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 10 10 251	M2	346,340000	Dobava materiala in izdelava poda: PVC vinilne plošče, kot npr. TARKETT ID INSPIRATION 70-carrara grande white. Lepljene z visoko zmogljivim akrilnim eno komponentnim lepilom za vinil, kot npr. ADESIV ADETAC S, skupaj z dobavo materiala in izvedbo izravnave tal pred polaganjem poda. Vsa pomožna dela in prenosi. opomba: nizko stenska obroba 278,63 m	
N 60 60 451	M2	120,000000	Dobava materiala in izdelava stropa na napušču - po detajlu iz načrta arhitekture. Vsa pomožna dela in prenosi.	

N 10 10 156	M	81,850000	Dobava materiala in izdelava zaključka na vrhu atike strehe nad nadstropjem. Podlaga iz lesene vezane plošče širine 50 cm, obloga iz pločevine debeline 1 mm, na trakastih kovinskih nosilcih. Razvita širina pločevine 100 cm. Barva pločevine po izbiri arhitekta. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 13 13 720	M2	883,540000	Dobava materiala in n izdelava hidroizolacije podzemnega rezervoarja. Vsa pomožna dela in prenos. Sestav: -Zaščita toplotne izolacije # čepasta folija -Toplotna izolacija XPS za vkopane dele stavb, kot npr. Fragmat XPS 300 GL -Vertikalna bitumenska hidroizolacija, Mehanska pritrditev hidroizolacije! Kot npr. plastomerni bitumenski trakovi FRAGMAT IZOTEKT T4 plus -Premaz s hladnim bitumenskim sredstvom, kot npr. FRAGMAT IBITOL HS	
N 99 98 839	M3	664,500000	Dobava materiala in zasip kanalizacije, po plasteh, na obeh straneh cevi hkrati. Iz peščenega materiala gr. 0/16 mm, utrdi se do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. 16 mm. Višina nasipa je 30 cm nad temenom cevi. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 10 10 178	M2	306,580000	Dobava materiala ter izdelava predelnih sten debeline 12,5 cm. Ustreza npr.: Knauf W112 - enojna podkonstrukcija in obojestransko dvoslojna obloga iz plošč debeline 12,5 mm (2x 12,5 mm). Kitanje stikov in vijačnih mest ter bandažiranje stikov. Med profili zvočna izolacija v debelini 70 mm (kot npr.: Knauf Insulation TI 140W). Vsa pomožna dela in prenos. vgradnja: obe strani navadne plošče	

N 80 80 584	M2	560,000000	Dobava potrebnega materiala in izdelava lesenega opaža na stene prostora skladišča soli - hrastov les. Lesene deske, oblane, z insekticidno zaščito in lazurnim premazom. Izvedena s poševno prirezanim robom (Impregnirani hrastovi plohi 5/15 cm, horizontalno, rezani poševno oz. romboidno), na leseni podkonstrukciji (impregnirane hrastove letve 8/8 cm, vertikalno na vsakih 50cm), vse privijačeno z nerjavečimi vijaki. Po detajlu. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 80 80 607	M2	1.162,2300	Dobava potrebnega materiala in izdelava: Kontaktna tankoslojna fasada, kot po sistemu JUB; - Jubizol Unixil finish S 1.5, primeren za fasade, kjer se pojavlja kombinirana izolacija (EPS, XPS in MV). Opomba: ojačitev vogalov! -srednjelosjni omet iz mineralne mase armirane s stekleno mrežico - Toplotna izolacija kot npr. stiropor 5 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. opomba: izvede se tudi v objektu, na steni proti pralnici	
N 50 50 389	KG	18.973,00	Dobava potrebnega materiala in izvedba "podaljšek" strehe v kapi - jeklena konstrukcija in izdelava jeklene konstrukcije za fasado. Vsa pomožna dela in prenosi.	
N 50 50 361	M2	898,450000	Dobava potrebnega materiala in izvedba epoksi premaza tlaka s posipom, z izdelavo stenskega zaključka do višine 10 cm. Vsa pomožna dela in prenosi.	

N 50 50 416	M2	438,0000	Dobava potrebnega materiala in obdelava čela napušča in stropa napušča s cementnimi ploščami, kot na primer Aquapanel outdoor na lastni podkonstrukciji. Površina obdelana s lepilom, vtisnjeno mrežico in s finalnim zaključnim fasadnim slojem po izbiri projektanta. Na vogalih in robovih vstavljeni vogelniki in odkapni profili. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 10 10 249	M2	230,870000	Dobava potrebnega materiala in oblaganje sten, s keramičnimi ploščicami po izbiri arhitekta. Vse fuge so minimalne in v barvi keramike. Material za fuge je kislino odporna epoksidna fugirna masa z bakteriostatičnim delovanjem. Nevpojna površina za lažje čiščenje. Certificirana odpornost na razvoj mikro organizmov in plesni. Kot na primer KERAPOXY EASY DESIGN, Mapei. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 50 50 363	M3	35,700000	Dobava potrebnega materiala in pozidanje oziroma zazidovanje stenskih odprtín in podobno ter zidanje sten, na primer z Ytong bloki. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 10 10 255	M2	1.054.13,00	Dobava potrebnega materiala in slikanje notranjih mavčno kartonskih sten z barvo. Vsa pomožna dela in prenos. v postavki je zajeto: - površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in impregnira - dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom - dvakratno slikanje sten z barvo po izboru projektanta.	

N 10 10 121	M	161,000000	Dobava potrebnega materiala in statično izboljšanje nosilnosti a.b. konstrukcij - apliciranje karbonskih vlakn. Vsa pomožna dela in prenos. tip: S512/80, 38 LAMEL opomba: Beton je treba očistiti in pripraviti tako, da se odstrani cementna srajčka in slabo vezan material in doseže odprto strukturo površine.	
N 20 20 277	KG	27.031,00	Dobava potrebnega materiala, izdelava ter montaža kovinske konstrukcije nadstreška. Izdelava v delavnici, na terenu samo montaža z vijačenjem. Izdelava po delavniškem načrtu. Upoštevati avtodvigalo za montažo. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 80 80 577	KOS	9,000000	Izdelava dobava in montaža ostrešja iz nosilcev iz lepljenega lesa. - primarni ravni nosilci - GLT nosilec, b / h = 20/48 cm, dolžine 9 m. Upoštevati kompletno montažo, z vsem potrebnim sidrnim materialom po navodilih statika. Opombe: Z insekticidno zaščito in lazurnim premazom. Vsa pomožna dela in prenos.	
N 80 80 580	M3	30,600000	Izdelava dobava in montaža sekundarnega ostrešja iz nosilcev iz lepljenega lesa. - sekundarni nosilci - b / h = 20/28 cm. Opombe: Montaža na izvedene primarne lepljene nosilce preko pritrditvenih nerjavečih objemnih profilov. Z insekticidno zaščito in lazurnim premazom, kvaliteta lesa GL 28h. Vsa pomožna dela in prenos.	
S 3 5 221	M1	645,000000	Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	30 % polaganje v radiju
S 5 1 333	M2	978,500000	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 6 m	
S 5 1 335	M2	1.865.65	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok nad 8 m	

S 4 4 133	KOS	31,000000	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m	Cestni peskolov, vgrajen na povozno površino - 17x Cestni peskolov, vgrajen pod robnikom # 2x Peskolovi ob objektu in v objektu, vgrajeni na povozno površino # 12x z razbremenilno ploščo.
S 3 1 144	M3	3.235,10	Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm	Debelina posteljice znaša 50 cm in mora biti iz kamnitega in enakomerno zrnatega agregata zrnivosti 0/64. Na planumu je potrebno zagotavljati nosilnost Ev2 = 100 MPa
S 3 1 546	M2	6.470,00	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 10 cm	Izvede se tudi pod nadstrešnicami.

S 3 2 273	M2	6.470,00	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm	Izvede se tudi pod nadstrešnicami.
N 99 99 810	M3	3.882,12	Izkop obstoječega tamponskega materiala (posteljica in tampon), s sprotnim sortiranjem, nakladanjem in odvozom materiala na deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. Izkop se izvede zaradi zamenjave neustreznega materiala (oceno izvede geomehanik na licu meta) in zaradi prilagajanja na nove ureditve. Pavšal, Ocena 50 % na začasno deponijo, 50 % na stalno deponijo.	

N 5 51 171	M2	1.015,31	Odstranjevanje vseh slojev strehe do betonskih strešnih legic, skupaj s strelovodi, snegolovi, žlebovi, vertikalnimi odtoki in ostalimi kleparskimi zaključki. Spuščanje na prevozno sredstvo, odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenos. Sestav: barvana jeklena profilirana pocinkana pločevina deb. 0,6 mm, s protikondenznim pobrizgom HOP "Z" profil (perforiran) 6 cm prezračevalni sloj 4 cm zaščita toplote izolacije toplotna izolacija 15 cm distančnik HOP "L" 8/80x14x90 mm (nosilec strešne lege) parna zavora (varjeni bit. trakovi) 0,3 cm	
S 1 2 323	M2	5.893,00	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm	z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo - za mletje.
N 5 51 175	M3	173,800000	Rušenje a. betonskih zunanjih ploščadi, skupaj s rešetkami in podobno. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenos.	
S 2 1 224	M3	2.948,70	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z nakladanjem	odvoz na začasno deponijo za kasnejšo uporabo.
N 80 80 537	M3	2.640,00	Strojno izkop gradbene jame za objekt, s sortiranjem materiala in odvozom na začasno deponijo, za kasnejšo uporabo. V zemljini II do III kategorije. Vsa pomožna dela in prenos.	

N 1 13 001	KPL	1,000000	Ureditve gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: * postavitve gradbiščne ograje * postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih * postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja * postavitve gradbiščnih kontejnerjev * postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču * omarica prve pomoči * gasilniki * gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami * gradbiščni vodovodni priključek s števcem	
N 13 13 702	M3	1.426,75	Zasipavanje ob objektu in utrjevanje po plasteh, z materialom deponiranim na robu izkopa oziroma na začasni deponiji. Vsa pomožna dela in prenos. Opomba: klet ne sme biti zasuta, dokler se ne izvede plošča na 0,00!!	
S 1 3 241	M2	300,000000	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami	Dobava potrebnega materiala in izvedba varovanja gradbene jame z zagatnicami ali "berlinsko steno". Višina varovanja od 0,5 do 3 m - izvedba neposredno ob parcelni meji za

				zavarovanje obstoječe ograje
--	--	--	--	---------------------------------

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.