P26 parala 22,38 m²
P24 arhiv 53,70 m²
P25 server soba 9,33 m²
P22 arhiv 20,79 m²
P23 arhiv 47,63 m²
P9 zakonjar 48,53 m²
P10 arhiv 17,98 m²
P11 garderoba 10,00 m²
P18 jašek 1,22 m²
P17 dvigalo 3,69 m²
P16 hodnik 43,36 m²
P12 prostor za čistila 10,12 m²
P13 wc invalidi 10,69 m²
P14 sanitarije Redundant Room
P15 sanitarije 16,09 m²
P7 stopnišče 18,61 m²
P3 poslovni prostor 22,84 m²
P5 shramba 8,63 m²
P2 poslovni prostor 16,39 m²
P1 vhod 52,12 m²
P8 dvorana 291,87 m²
P19 53,45 m² hodnik
P20 hodnik 14,36 m²
P21 kurilnica 8,07 m²
P6 shramba kavarna 27,85 m²
P4 kavarna 52,13 m²
S6_DALI DS
PZI dvigalni jašek prerez 1
PZI dvigalni jašek prerez 2
Nadomestna razsvetlitev omara
Paropletni kanal
TD Talna doza/stebriček
Vtičnica enofazna tiska 16A/230V – modra
DA Vtičnica enofazna tiska 16A/230V – Diesel Agregat
UPS Vtičnica enofazna tiska 16A/230V – UPS
Vtičnica trofazna 16A/32A/400V
Fiksni priključek
Tipka za pogon žaluzij
Doza za izenačevanje potencialov
Opombe:
Vse instalacije podometne, s kabli N4XMH-J v inšt. ceveh, oz. palicah. Tip in obliko svetilk ter stikal izbere investitor!
-Vtičnice montirati na višini 0,50m od tal, oz. kot je napisano, v kopalnicah pa 1,80m od tal.
Detajlni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!
Naročnik: Občina Zuzemberk, Gregorčičeva ulica 33, 8360 Zuzemberk
Objekt/lokacija: Nova občinska stavba Zuzemberk
Del objekta/sistem: 3.1. Načrt elektrotehnih instalacij in električne opreme
Vsebina/naslov risbe: TLORIS PRITLIČJA ELEKTROINSTALACIJE MoM
sIPro Igor Slinar s.p. Kidričeva cesta 7, 8000 Novo mesto
M. projekta: 35-2025
M. načrta: 08/26
Faza: PZI
Ime | M. Št. | Podpis
Pobrdil (VP): Dejan Fortuna u.d.i.a. | IZKS PA 1989
Preveril (ZI): Igor Slinar, d.i.a. | IZS E-1909
Izdelal: Igor Slinar, d.i.a. | IZS E-1909
Kontroliral:
Merilo: 1:50 | Datum: Marec 2026 | Stran: 03/2