5. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Verifikacija mer na objektu: Pred pričetkom izdelave delavniške dokumentacije je izvajalec dolžan fizično verificirati in izmeriti vse dimenzije na objektu. Mere v projektni dokumentaciji so informativne narave. Za morebitna odstopanja, ki so posledica neusklajenosti mer, nosi odgovornost izvajalec.
Potrditev vzorcev: Pred finalno obdelavo (strikanja/barvanje) mora izvajalec pripodati potrditev detajla in barvnega vzorca s strani odgovornega projektanta.
Garancijska jamstva: Izvajalec mora jamčiti za obstojnost protikorozijske zaščite in površinske obdelave in celotne izvedbe.

2. Obstoječi nosilni zid – Obstoječa konstrukcija (opeka/kamen/beton).
3. Obstoječi zunanji omet cca 2,5 Obstoječi fasadni omet (podlaga mora biti nosilna, čista, suha).
4. Glinasti tenkoji premaz (emulzija, paropropusten.
5. Lepilo min 0,5 lepilna malta, Paropropustna, visokoelastična. Nanos: robno-točkovno (min. 40 % površine).
6. Toplotna izolacija 20 cm
Fasadna kamena volna (MW) - plošča λD≤0,035 W/mK, TR ≥ 10 kPa, A1 (negorljivo), visoka paropropustnost
7. Sidrenje: Fasadna sidra s jeklenim vijakom Vijačna sidra z jeklenim jedrom, min. 6-8 kos/m²
8. Armirni sloj 0,3 – 0,5 Mineralna lepilno-armirna malta, ojačana z mikrovlakni
9. Armaturna mrežica
10.Univerzalni predpremaz
11.Zaključni omet - Silikonski ali Silikonsko-silikatni omet, granulacije: 1,5 mm ali 2,0 mm 0.15 - 0.2

PZI
prerez

PROJEKCIJSKA STENA
projeciranje na ustrezno obdelano stensko površino-belo

PROJEKTOR
stropna montaža
HDMI do centrale
predvajanje na posamezna mesta za misijo

OZVOČENJE
mikrofoni do posameznih mest
ozvočenje.

DALI ECO CONTROLER

SILNA MIZA

PE folija (parna zapora) in zvočna izolacija.
sistemska plošča z alu-lamelami in alu-plast cevmi (14-16 mm).
Dvoslojna mavčnokrovska plošča (bežljeva in vijačena).
Samoraslna masa (3-5 mm) z brušenjem.
Keramika 60x60; R11

Inv. vgrajenih (2 kosa):
Prekopna, dolžina 85 cm, nosilnost min. 150 kg. Montaža: Višina zg. roba 90 cm, medsni razmik 65-70 cm. Vijačno z jeklenimi vijaki in montažnim materialom. Sidrno s TSG-1-601:2019.
zunanja enota T-C
vgradnja na zidno konzolo s protihrupnijko zaščito.
z unajšim odvajanjem kondenza:

zunanja enota T.Č.
vgradnja na zidno konzolo s protihrupnijko zaščito.
z unajšim odvajanjem kondenza:

Legenda simbolov (elektroinstalacije)

- Podometna stikala
(navadno, menjalno, serijsko, križno, tipka)
- IR Senzor gibanja

Opomba:
Vse instalacije podometne, s kabli NHXMH-J v ust. ceveh. cc. pokoh. _Tp in stikalo svetlik ter stikal izbere investitor.
Stikalo montirati na višini 1,10m od gotovih tal.
V sanitarijah stikalo montirati na višini 150m od gotovih tal.
Detajli razred kablov je prepočen svetlobul

Naročnik:	Občina Žužemberk, Grajski trg 23, 8360 Žužemberk
Objekt/lokacija:	Nova očitnica stavba Žužemberk
Del objekta/sistem:	3.1. NIZKI sistemski instalaci in električne opreme
Vsebina/naslov risbe:	TLORIS NADSTROPJA ELEKTROINSTALACIJE Pisarne/stena
	št. projekta: 35-2025
	št. načrta: 08/26
	Faza: PZI

Izdelal	Ime	Podpis
Pripravil (VP)	Dejan Fortuna u.d.i.a.	ZAPS IN 1909
Prevenil (PI)	Igor Šinur, d.i.e.	IZS E-1909
Izdelal	Igor Šinur, d.i.e.	IZS E-1909
Kontroliral		
Merilo: 1:50	Datum: Marec 2026	Stran: 03/1