

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI

kratak opis gradnje

Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Divači, etažnosti P, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI (nov elektro priključek, obstoječ cestni priključek).

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje



NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT



NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA



REKONSTRUKCIJA



SPREMEMBA NAMEMBNOSTI



ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA



LEGALIZACIJA



MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

709-2026

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

1 - Načrt s področja arhitekture

naziv načrta

1 - Načrt s področja arhitekture

številka načrta

709-2026 - A

datum izdelave

MAJ 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

APORIA d.o.o.

naslov


Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

odgovorna oseba projektanta načrta

Tilen Štolfa

podpis odgovorne osebe

projektanta načrta



PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

Maša Vodopivec, Dottore magistrale in Architettura, IT.

identifikacijska številka

PA ZAPS 2054

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja



PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID**

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	APORIA d.o.o.
naslov	Cesta na Polane 27, 6210 Sežana
odgovorna oseba projektanta načrta	Tilen Štolfa

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT


pooblaščen strokovnjak	Maša Vodopivec, Dottore magistrale in Architettura, IT.
------------------------	---

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	1 - Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	1 - Načrt s področja arhitekture
številka načrta	709-2026 - A
datum izdelave	MAJ 2026

upoštevam relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Maša Vodopivec, Dottore magistrale in Architettura, IT.
identifikacijska številka	PA ZAPS 2054
podpis pooblaščenega strokovnjaka	 DOTTOR MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIA POOBLAŠČENA ARHITEKTA
odgovorna oseba projektanta načrta	Tilen Štolfa
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	 poria



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1

TEHNIČNO POROČILO

OPOMBA: Odstopanja od DGD so označena z zeleno barvo.

1.1 SPLOŠNI PODATKI

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:

POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI

Parcelne št. objekta:	del 626/9, del 626/18, 626/19, 626/20, vse k.o. 2452 - Divača
Občina:	Divača
Namembnost:	12650 Stavbe za šport
Dostop:	Obstoječ dostop do javne poti JP 562571
Etažnost:	P
Višina:	Višina objekta nad koto pritličja ($\pm 0,00$): 10,00 m
Naklon strehe:	Napihljiva membrana kupolaste oblike s pravokotno zasnovo

Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Divači, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča. Objekt bo etažnosti P. Uredila se bo pripadajoča zunanja ureditev in priključki na GJI.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.2 SPLOŠNE OPOMBE

1.2.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 421,20 m.n.v.**

- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev. Potrebna je uskladitev z dobaviteljem, ki jo potrdi projektant.

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, dokumentacijo proizvajalca membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!

- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)

- eventualne napake pri betoniranju (gneзда, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!

- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle

- pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij

- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise

- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah

- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov in načrtih instalacij EI / SI

- izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij

- vse neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev

- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!

- za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!

- obvezno gledati in upoštevati dokumentacijo dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

- projektne rešitve dobavitelja membranske konstrukcije, kontejnerjev itd. mora potrditi tudi projektant.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.3 LOKACIJA IN OBSTOJEČE STANJE

Lokacija se nahaja v naselju Divača, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega igrišča. Gradbena parcela obsega parcele. št. 626/9, 626/18, 626/19, 626/20, vse k.o. 2452 - Divača.

1.4 OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča je predvidena izvedba nadtladne dvorane iz napihnjene membrane kupolaste oblike na armiranobetonski konstrukciji, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI.

Objekt bo manj zahteven, etažnosti P. Objekt bo imel zagotovljen priključek na omrežje električne energije in telekomunikacij. Padavinske vode bodo urejene v okviru gradbene parcele. Za dostop bo v uporabi obstoječ cestni priključek.

CC-SI klasifikacija objekta: 12650 Stavbe za šport

1.5 PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt bo vseboval večnamensko športno igrišče. V okviru umestitve prefabriciranih kontejnerjev (proizvodov, danih kot celota na trg), bodo v objektu zagotovljene še garderobe. Sanitarije so zagotovljene v sosednjem obstoječem objektu.

Objekt bo imel urejene tri vhode:

- glavni vhod na vzhodni strani objekta,
- dva vhoda/izhoda za potrebe evakuacije na južni strani objekta

1.5.1 NUMERIČNI PODATKI

- Etažnost: P
- Dimenzije objekta na stiku s tlemi (skupno z vhodom): 47,79 m x 22,30 m
- Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta (skupno z vhodom): 47,79 m x 22,30 m
- Dimenzije membrane: 43,40 m x 22,00 m
- Kota pritličja: $\pm 0,00 = 421,20$ m.n.v.
- Najvišja kota objekta – Kota slemena: +10,0 = 431,20 m.n.v.
- Višina od najnižje točke terena ob objektu do najvišje točke objekta: 10,0 m

1.5.2 KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

1.5.2.1 TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA

Na mestu predvidene nadtladne dvorane se nahaja obstoječa plošča, ki se ohranja. Objekt bo temeljen s pasovnimi temelji, ki bodo izvedeni ob zunanjem obodu obstoječe plošče, stik bo kontaktno betoniran. Pasovni temelji bodo na vzhodni, južni



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

in zahodni strani dimenzij 105/80, na severni strani pa dimenzij 80/70. Kota dna pasovnih temeljev bo na $-0,80\text{ m} = 420,40\text{ m.n.v.}$

Ob fasadah objekta bo izvedena ustrezna drenaža za potrebe preprečevanja spiranja temeljev, ki bo posledično zmanjšala možnost plazenja terena.

Obodno nosilno konstrukcijo, kamor se vpenja membrana, predstavljajo AB zidovi debeline 30 cm in višine 50 cm na vzhodni, južni in zahodni strani oziroma višine 2 m na severni strani.

AB temeljna plošča vhoda ter AB temeljna plošča kontejnerja bosta izvedeni posebej in sicer debeline 20 cm. Ločena bo tudi plošča zunanje strojnice.

1.5.2.1.1 ZAŠČITA PRED RADONOM

Predmetni objekt po svoji namembnosti ne sodi med stavbe za bivanje ljudi niti med delovne prostore. Zato se zanj skladno s 3. členom Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona ne zahtevajo ukrepi za varovanje pred radonom.

1.5.2.2 STREHA

Streha bo napihljiva membranska konstrukcija in bo izvedena iz prefabricirane dvojne membrane. Streha je proizvod, katerega osnovni konstrukcijski material je poliestrska tkanina s PVC oblogo. Sidrana bo v obodne AB zidove višine 1m in bo podprta z zrakom. Sidranje strešne konstrukcije bo izvedeno skladno z detajlom proizvajalca membranske konstrukcije. Streha bo v celoti bele barve.

Za primer izpada električne energije bo, skladno s podatki proizvajalca napihljive membrane, dvorana opremljena s pomožno vpihovalno napravo z dizelskim motorjem. Naprava zaznava omrežje ter pritisk v balonu. V primeru padca pritiska, ali pa v primeru izpada električnega omrežja se samodejno vklopi.

OPOZORILO: Vsakršen zagon, vzdrževanje, popravilo ali intervencija na objektu mora biti opravljen skladno z originalnimi navodili ter navodili za vzdrževanje proizvajalca napihljive membranske konstrukcije.

Za vse informacije glede napihljive membranske konstrukcije, sidranja ipd. glej tehnično dokumentacijo dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.5.2.3 KONTEJNER

Kontejner z garderobo je prefabrikat – proizvod, dan kot celota na trg, skladičen z dokumentacijo dobavitelja. Za vse informacije glede kontejnerja glej tehnično dokumentacijo dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme. Predvidena barva je svetlo siva (npr. RAL 7035).

Do garderobe – kontejnerja se bo dostopalo neposredno iz vhodnega prostora.

1.5.2.4 TLAKI

V primeru neravnin betonske plošče je le to potrebno izravnati z izravnalno maso, zaključni sloj igrišča je športna obloga. Tlak v kontejnerju bo nedrseč, skladičen s tehnično dokumentacijo proizvoda, ki ga potrdi projektant.

1.5.2.5 OMETI IN STROPOVI

Zidovi bodo z zunanje strani zaključeni z vidnim betonom. AB zidovi bodo na izpostavljenih delih zaključeni s trikotno letvico. V predelu igrišča bo zid obložen z oblogo za preprečitev udarcev - športna blazina v svetlo sivi barvi (mehka zaščita sten - 5 cm). Zid bo obložen z oblogo na vseh štirih stranicah.

Strop objekta predstavlja napihljiva membranska konstrukcija, ki se bo gradila skladno z navodili proizvajalca in shemo priloženo v nadaljevanju.

1.5.2.6 OKNA IN VRATA

Zunanja vrata za dostop v objekt bodo izvedena po načrtih dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme. Poleg vrtljivih vhodnih vrat, bodo za potrebe dodatnih vhodov/izhodov v primeru evakuacije izvedena dodatna evakuacijska vrata (2 kom.). Vrata na evakuacijskih poteh bodo opremljena s panik ključavnico in horizontalno panik kljuko.

Vrata kontejnerja bodo skladna z načrti dobavitelja kontejnerja. Okno kontejnerja mora biti opremljeno s ključavnico.

Detalje glede vrat in vhodnega dela se prilagodi z dobaviteljem, kar mora potrditi tudi projektant.

Okna in vrata so predvidena v svetlo sivi barvi, npr. RAL 7035.

1.5.2.8 OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje bo preko ventilacijskih enot s stalnim vpihovanjem zraka. Za neprekinjeno vzdrževanja nadtlaka v membrani in za primere izpada električne energije je predvidena ločena pomožna (zasilna) ventilacijska enota. Primarni vir sistema za temperaturno regulacijo dvorane bo plinska enota. Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je sestavni del tehnične dokumentacije ter certifikatov dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

Strojnica z napravami se bo nahajala ob južni stranici objekta.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.5.2.9 FASADA

Fasada objekta bo v kombinaciji vidnih armiranobetonskih zidov in napihljive membranske konstrukcije bele barve (RAL 9010). Kontejner bo v svetlo sivi barvi (npr. RAL 7035), prav tako stavbno pohištvo (vrtljiva vrata, evakuacijski izhodi, vrata okno na kontejnerju).

1.6 ZUNANJA UREDITEV

V okviru zunanje ureditve bodo izvedeni naslednji posegi:

- izvedba utrjenih zunanjih površin (bivanje na prostem)
- izvedba zatravljenih zunanjih površin in površin raščenega terena,
- izvedba drenažnih površin ob objektu za odvodnjavanje padavinske vode iz strehe objekta z drenažo ter povezava na ponikovalnico,
- postavitev zunanjih prezračevalnih enot ob južno fasado objekta,
- izvedba priključkov na omrežje GJL.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.7 KOMUNALNA UREDITEV

Objekt bo priključen na elektro (preko obstoječe elektro omarice), telekomunikacijsko (nov priključek) in cestno omrežje (obstoječ priključek).

Padavinske strešne vode bodo speljane v drenažo ob objektu ter v ponikovalnico na gradbeni parceli. Priključki na GJI so obdelani v načrtu 2.2 – načrt zunanje ureditve.

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative.

Pri približevanju in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

Predpisani so sledeči neto odmiki:

- pri približevanju kanalizacije in

elektro NN kabel	0.60 m
elektro VN kabel	0.60 m
telefonski kabel	0.60 m
vodovod	0.60 m
plinovod	0.60 m

- pri križanju (kot križanja 45 do 90) kanalizacija in

elektro NN kabel	0.20 m
elektro VN kabel	0.20 m
telefonski kabel	0.20 m
vodovod	0.20 m
plin	0.20 m

Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, najmanjši vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.20 m. Dela – izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno z eventualnim podpiranjem. Pri polaganju kablovodov el. omrežja je potrebno upoštevati »Smernice in navodila za izbiro, polaganje, in prevzem elektroenergetskih kablov, nazivne napetosti 1 kv do 35 kV, december 2014.«

1.7.1 KANALIZACIJA

Objekt bo imel samo padavinsko kanalizacijo.

1.7.1.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA

Padavinska kanalizacija je obdelana v načrtu 2.2 – načrt zunanje ureditve.

Strešne padavinske vode se bodo vodile preko drenažnih jarkov in drenaže DN 150 v ponikovalnico na parceli št. 626/20. V odvodnjo padavinskih vod iz obstoječih utrjenih in prometnih površin se ne posega.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upoštevani podatki ombrografske postaje Tomaj. Pri dimenzioniranju kanalizacije je upoštevan GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 2-letno povratno dobo in časom koncentracije padavin 10 minut, jakosti 216 l/s*ha.

Dotok na drenažni sistem, za predvideno reducirano površino strešnih površin skupne velikosti prispevnih površin cca 999 m² x 1,0 x 216 lit/ha/sek znaša 21,60 l/sek.

Ponikovalno polje je locirano v kraškem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 1.00 l/sek/m². Potrebna skupna površina ponikanja je 22,00 m², kar je doseženo z zasutjem ponikovalnice globine 3 m v radiju 2,7 m merjeno od osi ponikovalnice. Predvidena skupna površina za ponikanje je 22,89 m² kar zadostuje za pokrivanje normativnih potreb.

Opomba: Pri izgradnji drenaže je obvezna prisotnost geomehanika ter izvedba nalivnega preizkusa. V kolikor se ob izvedbi izkopov izkaže drugačna ponikovalna sposobnost tal, se ob ugotovitvi posvetuje z geomehanikom, ki predpiše dodatne ukrepe vezane na ponikanje.

Padavinska kanalizacija utrjenih in strešnih površin bo urejena na način, da se padavinske vode **ne bodo stekale na javne površine. Ponikanje ne bo vplivalo na okoliške objekte in okoliški teren.**


CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE

Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske obremenitve cevi. Za novo projektirano padavinsko in komunalno kanalizacijo so predvidene PVC cevi temenske obremenitve SN4, ki se položijo na betonsko podlago in pod voznimi površinami polno obbetonirajo. Na območju iztoka iz usedalnika se uporabi cevi iz nodularne litine oz. druge cevi na katere je mogoče trajno namestiti zaporni ventil.

Komunalna kanalizacija se izvede vodotesno. V času gradnje je potrebno paziti, da ne prihaja do obremenitve zasutih cevovodov s prehodi težke gradbene mehanizacije. Vgrajevanje je izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi, navodili proizvajalcev cevi in navodili geomehanika na mestih, kjer je potrebno njegovo sodelovanje.

REVIZIJSKI JAŠEK

Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih revizijskih PE jaškov notranje dimenzije $\varnothing$ 80 cm, z litoželeznimi pokrovi $\varnothing$ 60 cm nosilnosti 400 KN na prometnih površinah, oziroma 150 KN na zelenici in pločniku. Pokrovi so opremljeni s zaklepom. Vgradijo se vodotesni povozni betonski jaški. Jaški so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-mulde, cevnim odcepom za dotočni, odtočni in stranski dotok kanalov, ter srednjim delom cev 80cm in zgornji del razbremenilna plošča in armirano betonski venec s pokrovom.



1.7.2 ELEKTRIČNO OMREŽJE

Objekt bo priključen na omrežje električne energije preko obstoječega priključka. Moč se poveča na 3 x 50 A, obstoječ kabel do elektro omarice se zamenja z ALU 70 mm². Obstoječe priključno mesto št. 7-156778 se nahaja na parceli št. 626/18. Kabel, ki se zamenja, poteka po parcelah št. 626/18, 626/8 in 633/3.

Obstoječa elektro omarica je na stalno dostopnem mestu. Predvidena priključna moč je 35 kW, jakost toka 3 x 50 A.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.7.3 CESTNI PRIKLJUČEK

Objekt bo imel priključek na cestno omrežje v okviru obstoječega cestnega priključka na JP 562571, na parc. št. 626/8 k.o. Divača.

1.7.4 TELEKOMUNIKACIJE

Objekt bo priključen na omrežje električne telekomunikacij preko novega priključka. Nov priključek bo na parceli št. 633/3 in bo do objekta potekal preko parcel št. 626/8, 626/9, 626/18, 626/19 in 626/20.

Na fasadi objekta je na stalno dostopnem mestu predvidena nova tdk omarica.

1.7.5 ODPADKI

Nastajanje odpadkov se z novogradnjo ne bo razlikovalo glede na obstoječe igrišče. Odpadki se bodo zbirali na obstoječ način v sklopu obstoječih površin naselja.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.8 Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

1.8.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nosilna konstrukcija objekta bo armiranobetonska, v sestavi AB temeljne plošče in obodnih zidov. Streho objekta predstavlja napihljiva membranska konstrukcija strehe, ki je bo sidrana v AB zidove in podprta z zrakom. Za primer izpada električne energije bo, skladno s podatki dobavitelja napihljive membranske konstrukcije, dvorana opremljena s pomožno vpihovalno napravo z dizelskim motorjem. Naprava zaznava omrežje ter pritisk v balonu. V primeru padca pritiska, ali pa v primeru izpada električnega omrežja se samodejno vklopi.

Kontejnerski sestav, v katerem bodo garderobe, bo sestavljen iz proizvodov, danih kot celota na trg, ki v okviru proizvoda izpolnjujejo bistvene in druge zahteve.

Konstrukcijski elementi so zasnovani skladno z veljavnimi predpisi in so razvidni iz načrta 2 – Načrt s področja gradbeništva in tehnično dokumentacijo dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

1.8.2 VARNOST PRED POŽAROM

Celoten objekt bo en požarni sektor. Objekt bo opremljen z varnostno razsvetljavo in sistemom avtomatskega javljanja požara (AJP). Objekt bo imel tri evakuacijske izhode, širine, ki ustrezajo načrtu požarne varnosti. Vrata na evakuacijskih poteh bodo opremljena s horizontalno panik kljuko. V objektu se naenkrat lahko nahaja do 100 oseb.

1.8.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

Objekt ne bo povečal obremenitve okolja. Objekt bo osvetljen z naravno svetlobo le v predelu dostopov v objekt. Povečini bo osvetljen le z umetno osvetlitvijo povprečno 300lux, zaradi tehničnih lastnosti strehe (napihljiva membranska konstrukcija, ki je podprta z zrakom). V objektu bo zagotovljena ustrezna temperatura in kvaliteta zraka preko ventilacijskih enot s stalnim vpihovanjem zraka.

Več je razvidno v 1 – Načrt s področja arhitekture, 4 – Načrt s področja strojništva, in tehnično dokumentacijo dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

1.8.4 VARNOST PRI UPORABI

V objektu bodo vgrajeni materiali, ki so varni za uporabo. Objekt in komunikacijske poti bodo ustrezno umetno osvetljene. Vse inštalacije bodo vgrajene skladno s standardi in pravili stroke, da bodo zagotavljale varno uporabo. Podporni zid bo ob stranicah, kjer je možen trk, oblečen v penasto zaščito npr. športne blazine.

Pri uporabi objekta nujno upoštevati originalna navodila ter navodila za vzdrževanje dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme, navodila za obratovanje in vzdrževanja izvajalca ter požarni načrt. Uporaba objekta



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

se lahko vrši ob usposobljenem upravitelju objekta ter šolanju uporabnikov. Elektro omarica v objektu mora biti zaklenjena in nedostopna otrokom.

Več je razvidno v 1 – Načrt s področja arhitekture, 3 – Načrt s področja elektrotehnike, 4 – Načrt s področja strojništva, ter tehnične dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

1.8.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM

Dejavnosti, ki so predvidene v objektu ne predstavljajo dodatne obremenitve okolja s hrupom. Zvočna izoliranost napihljive membranske konstrukcije je razvidna iz tehnične dokumentacije dobavitelja membranske strešne konstrukcije, kontejnerjev ter ostale opreme.

1.8.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Objekt bo ogrevan, hlajen in ustrezno prezračevan. **Objekt je stavba, ki bo pokrita z napihljivo konstrukcijo, zato se skladno z deveto alinejo, drugega odstavka 3. člena Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, se PURES-3 ne uporablja za take stavbe.**

Vezano na pojasnilo k 3. členu izkaz o toplotnih karakteristikah ni predviden.

Ostale konstrukcije objekta (obodni zidovi in talna konstrukcija) bodo toplotno izolirani in ne presegajo dovoljene toplotne prehodnosti konstrukcijskih elementov toplotnega ovoja stavbe, skladno s PURES-3.

1.8.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)« bo objekt grajen tako, da bo dostopen vsem ljudem ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, da omogoča neoviran dostop do objekta in njegovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti ter vrata bodo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočali samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Dostop do objekta za gibalno ovirane osebe je omogočen preko glavnega vhoda na vzhodni strani objekta.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.9 Seznam površin

NETO POVRŠINA (m2)	949,70
ETAŽA	PRITLIČJE
a) Z VSEH STRANI ZAPRTE DO POLNE VIŠINE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	949,70
01 vhod	7,65
02 garderoba	13,25
03 večnamensko športno igrišče	928,80
b) DELOMA ZAPRTE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	0,00
c) Z ELEMENTI OBDANE IN NE POKRITE POVRŠINE	0,00



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

1.10 Sestave

Z1 – OBODNI ZID

armiran beton	30 cm
obloga za preprečitev udarcev*	5 cm

*postavitev oblog je razvidna v shemi na risbi št. 14

T1 – PLOŠČA PRI VHODU

armiran beton, brušen	20 cm
-----------------------	-------



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si


ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

2

RISBE

1. Tloris temeljev in kanalizacije	M 1:50
2. Tloris pritličja	M 1:50
3. Tloris strehe	M 1:50
4. Prerez A - A	M 1:50
5. Prerez B - B in B1 - B1	M 1:50
6. Prerez C - C in prerez D - D	M 1:50
7. Južna fasada	M 1:50
8. Severna fasada	M 1:50
9. Vzhodna fasada	M 1:50
10. Zahodna fasada	M 1:50
11. Fasadni pas	M 1:20
12. Shema vrat in oken	/
13. Shema vrat in oken	/
14. Shema oblog za preprečitev udarcev	M 1:100




OPOMBE:
Morsbilna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!

- vse mere preveriti na licu mesta, za vso neukladno pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto lika v priložju: **±0.00 = 421.20 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risah na sme izvajati, enako velja za zunanjo opremo
- zbirni načrt je načrt arhitekture, pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele P2 dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništv, elektrotehnike, strojnistva, požarne varnosti, dokumentacijo dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detaile!
- vse betone izvajati s trakovno letevico odzema v dogovoru s projektantom (odp, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne popraviti z malto, ampak o postopku popravila konsultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detaile
- pri izvedbi prebojev v betonu poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave italov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posameznih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvajajo po shemah stropov in po načrtih instalacij E / SI
- izvedba prebojev v betonu skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacij, vse neizkoriščene preboje v betonu ustrezno požarano in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v podrobnosti
- za vso morebitna neskladja med projekti in merami ter assementirja je nujno pravočasno opozoriti in konsultirati odgovorne projektante!
- za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništv
- obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in konstrukcijskih elementov








LEGENDA KOMUNALNIH VODOV		meteorna kanalizacija		interna NN omeje
		tekalna kanalizacija		vajonec
LEGENDA MATERIALOV		amirani beton		odtok Ø70 - pluvia
		podoljni beton		odtok Ø110
LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ		obstoječa plošča		odtok Ø75
		obloga proti udarcem		
LEGENDA OZNAK		TI		
		hidroizolacija		
OZNAČEVANJE POKROVALNIH ODPRTIN		kota finalnega lika		
		kota konstrukcije		
OZNAČEVANJE VRAT		V-1 = zap. številčna oznaka vrat		
		A = širina odprtine (izidarska mera)		
OZNAČEVANJE OKEN		O-1 = zap. številčna oznaka oken		
		C = širina odprtine (izidarska mera)		

KOTA PRILUČJA = ±0.00 = 421.20 m.n.v.			
Investitor / naročnik: OBČINA DIVAČA Kolarova ulica 3a 4215 Divača		Objekt / lokacija: POKRITO IGRISČE V DIVAČI	
Vsebinski risbe:		Številka risbe: 709-2024-A	
Številka projekta: 709-2024		Vrsta risbe: 1 - NACRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Vrsta projekta: P2			
Vodja projekta: MAŠA VODOPIVEC, Doh. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Izdelovalec načrta: MAŠA VODOPIVEC, Doh. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Sodelavci: TILÉN STOLFA u.d.l.g. G-3574 VERONIKA BATIŠČIČ, mag. inž. arh.			
Datum izdelave: MAJ 2024		Št. risbe: 1	





OPOMBE:
Maksimalna odstopanja projektnih vištev, vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!


- vse mere preveriti na licu mesta, za vso neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto lika v prilici: **±0.00 = 421.20 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risah na sme izvajati, enako velja za zunanjo opremo
- zbirni načrt je načrt arhitekture, pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele P2 dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, dokumentacija dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detaile!
- vse betone izvajati s trdnostno levico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne popraviti z malto, ampak o postopku popravila konsultirati arhitekta!
- ob izvedbi betenov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detaile
- pri izvedbi prebojev v betonu poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in naštete instalacije
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične papirje
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (benzoni, rešetke, ipd.) se izvajajo po shemah stropov in po načrtih instalacij E / ST
- izvedba prebojev v betonu skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacijah, vse neizkoriščene preboje v betonu ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v polbarvah
- za vso morebitna neskladja med projekti in merami ter assementirja je nujno pravočasno opozoriti in konsultirati odgovorne projektante!
- **za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva**
- **obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in konstrukcijskih elementov**

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV		meteorna kanalizacija		interna NN omežje	
		fekalna kanalizacija		vajonec	
		odvoda		interna vodozvod	
LEGENDA MATERIALOV		armirani beton	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ		odtok Ø90 - pluvia
		podoljni beton			odtok Ø110
		obstoječa plošča			odtok Ø75
		obloga proti udarcem			
		TI			
		hidroizolacija			
LEGENDA OZNAK			kota finalnega tlaka		
			kota konstrukcije		
OZNAČEVANJE PASADNIH ODPRTIN					
OZNAČEVANJE VRAT				V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (židarska mera) B = višina odprtine (židarska mera)	
OZNAČEVANJE OKEN					O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (židarska mera) D = višina odprtine (židarska mera) E = višina parapeta (židarska mera)

KOTA PRILUČJA = ±0.00 = 421.20 m.n.v.		APORJA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana T: +386 (0) 561 615 E: info@aporja.si ID na DDV: SI 34872822 Matična št.: 804496000		S	
Investitor / naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača		Objekt / lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI			
Vsebinska risba:		TLORIS STREHE		Merilo: 1:50	
Številka projekta:		709-2026		Številka načrta:	
Vrsta projekta:		P2		709-2026-A	
Vodja projekta:		MAŠA VODOPIVEC, Dipl. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054		1 - NACRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Izdelovalec načrta:		MAŠA VODOPIVEC, Dipl. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Sodelavci:		TILÉN STOLFA u.d.l.g. G-3574 VERONIKA BATIŠČIČ, mag. inž. arh.			
Datum izdelave:		MAJ 2026		Št. risbe: 3	





OPOMBE: Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije! - vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti! - vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v prtiličju: ±0.00 = 421.20 m.n.v. - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev - zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnik, strojništva, požarne varnosti, dokumentacija dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detajle! - vse betone izvajati s trakočno letvico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.) - event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta! - ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle - pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij - za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise - izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah - vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom! - pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI. - izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacij, vse nekoristne preboje v betonih ustrezno požarno zapreti / zatesniti - za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v poltrditiv - za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante! - za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva! - obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in kofejnerskih elementov			
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	 meleorna kanalizacija  fekalna kanalizacija  drenaža	 interna NN omrežje  valjanec  interni vodovod	
LEGENDA MATERIALOV	 armiran beton  podložni beton  obstoječa plošča  obloga proti udarcem  TI  hidroizolacija	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	 odtok Ø90 - pluvia  odtok Ø110  odduh Ø75
LEGENDA OZNAK	 +0,00  ±0,00		
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	 $\frac{A}{B}$;  $\frac{C}{D}$ $\frac{u}{l}$;	V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera) O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)	
KOTA PRITILČJA = ±0.00 = 421.20 m.n.v.			
	APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si ID za DDV: SI 36872822 Matična št.: 8044996000		
Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača	Objekt /lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI		
Vsebine risbe:	PREREZ A - A		Merilo: 1:50
Številka projekta:	709-2026	Številka načrta:	709-2026-A
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054		
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054		
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA u.d.l.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.		
Datum izdelave:	MAJ 2026		Št. risbe: 4



- OPOMBE:**
Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
 - vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v prtiličju: **±0.00 = 421.20 m.n.v.**
 - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
 - zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, dokumentacijo dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
 - vse betone izvajati s trokotno letvico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)
 - event. napake pri betoniranju (gneзда, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
 - ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
 - pri izdelavi prebojev v betonu poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij
 - za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
 - izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
 - vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
 - pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd.) se izvajajo po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI.
 - izvedba prebojev v betonu: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacij, vse neizkoriščene preboje v betonu ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
 - za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
 - za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
 - za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!
 - obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in konjejskih elementov

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža		interno NN omrežje valjanec interni vodovod	
	LEGENDA MATERIALOV	armiran beton podložni beton obstoječa plošča obloga proti udarcem TI hidroizolacija <td>LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ</td> <td colspan="2"> odtok Ø90 - pluvia odtok Ø110 odduh Ø75 </td>	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	odtok Ø90 - pluvia odtok Ø110 odduh Ø75
LEGENDA OZNAK	+0,00 kota finalnega tlaka +0,00 kota konstrukcije			
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN				
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 A B V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)			
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 C D E O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)			

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 421.20 m.n.v.			
poria		APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si ID za DDV: SI 36872822 Matična št.: 8044996000	
Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača		Objekt /lokacija: POKRITO IGRISČE V DIVAČI	
Vsebina risbe:		PREREZ B - B in B1 - B1	
Številka projekta:		709-2026	Številka načrta: 709-2026-A
Vrsta projekta:		PZI	Vrsta načrta: 1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
Vodja projekta:		MAŠA VODOPIVEC, Doft. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054	
Izdelaovalec načrta:		MAŠA VODOPIVEC, Doft. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054	
Sodelavci:		TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.	
Datum izdelave:		MAJ 2026	
		Št. risbe: 5	



OPOMBE:

Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **$\pm 0.00 = 421.20 \text{ m.n.v.}$**

- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev

- zbirni načrt je načrt arhitekta: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, dokumentacijo dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detaje!

- vse betone izvajati s trokotno letvico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)

- event. napake pri betoniranju (gneзда, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!

- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detaile

- pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij

- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise

- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah

- vse vidne instalcijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI.



- izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij, vse neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev

- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!

- za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!

- obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in kontejnerskih elementov

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	 meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod		
LEGENDA MATERIALOV	 armiran beton podložni beton obstoječa plošča obloga proti udarcem TI hidroizolacija	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALCIJ	 odtok Ø90 - pluvija odtok Ø110 odduh Ø75
LEGENDA OZNAK	∇ +0,00 $\blacktriangledown$ kota finalnega tlaka kota konstrukcije		
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN OZNAČEVANJE VRAT OZNAČEVANJE OKEN	 V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)  O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)		

LEGENDA MATERIALOV		armiran beton	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ		odtok Ø90 - pluvia
		podložni beton			odtok Ø110
		obstoječa plošča			odduh Ø75
		obloga proti udarcem			
		TI			
		hidroizolacija			

LEGENDA OZNAK	∇ +0,00	kota finalnega tlaka
	$\blacktriangledown$ +0,00	kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	
OZNAČEVANJE VRAT	 ; V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	 ; O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 421,20 m.n.v.



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:

OBČINA DIVAČA

OBCINA DIVACA

Kolodvorska
1017-71-8

Objekt /lokacija:

POKRITO IGRISČE V DIVAČI

Vsebina risbe:	PREREZ C - C IN D - D (KONTEJNER)			Merilo: 1:50
Številka projekta:	709-2026	Številka načrta:	709-2026-A	
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dot. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dot. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.			
Datum izdelave:	MAJ 2026			Št. risbe: 6

Številka projekta:	709-2026	Številka načrta:	709-2026-A
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE


Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054
-----------------	--

Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054
---------------------	---

Sodelavci:	TULEN ŠTOLEFA u.d.i.a. G-3576
------------	-------------------------------

VERONIKA BATISTIČ mag. inž. arh

	VERODNA DANI, mag. inzi am	
Dani	MA 1000	čt. rok: 1



OPOMBE:
Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v prtiličju: **±0.00 = 421.20 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnik, strojništva, požarne varnosti, dokumentacija dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati s trakotno levico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd.) se izvajajo po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI.
- izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture; preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacij; vse nekoristne preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v poltrditiv
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!
- obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in kofejerskih elementov

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteoarna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje vodnjak interni vodovod			
LEGENDA MATERIALOV	armiran beton podložni beton obstoječa plošča obloga proti udarcem Ti hidroizolacija	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALCIJ	odtok Ø90 - pluvija odtok Ø110 odduh Ø75	
LEGENDA OZNAK	+0,00 ▽ +0,00 ▼	kota finalnega tlaka		kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN				
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 A B	V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)		
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 C D E	O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)		

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana


T: +386 40 561 615

E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača		Objekt /lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI	
Vsebine risbe:		JUŽNA FASADA	
Številka projekta:		Številka načrta:	
Vrsta projekta:		Vrsta načrta:	
Vodja projekta:		MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054	
Izdelovalec načrta:		MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054	
Sodelavci:		TILEN ŠTOLFA u.d.l.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.	
Datum izdelave:		MAJ 2026	
		Št. risbe: 7	



OPOMBE:
Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 421.20 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnik, strojništva, požarne varnosti, dokumentacija dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detaile!
- vse betone izvajati s trakočno letvico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detaile
- pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd.) se izvajajo po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI.
- izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalaciji, vse neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detaile, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v poltrditiv
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!
- obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in kofejnerskih elementov

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteoorna kanalizacija mekalna kanalizacija drenaža interna NN omrežje valjanec interni vodovod	
LEGENDA MATERIALOV	armiran beton podložni beton obstoječa plošča obloga proti udarcem Ti hidroizolacija	
	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ	
LEGENDA OZNAK	±0,00 kota finalnega tlaka ±0,00 kota konstrukcije	
	OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 A B V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)	
	OZNAČEVANJE OKEN	
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 C D W L O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)	

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.

N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana

T: +386 40 561 615


E: info@aporia.si

ID za DDV: SI 36872822

Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača	Objekt /lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI
--	--

Vsebine risbe:		SEVERNA FASADA		Merilo: 1:50
Številka projekta:	709-2026	Številka načrta:	709-2026-A	
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054			
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA u.d.l.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.			
Datum izdelave:	MAJ 2026			Št. risbe: 8




- OPOMBE:**
Morebitna odstopanja projektnih rešitev vezanih na tehnično izvedbo membranske konstrukcije se pred montažo uskladijo z dobaviteljem membranske konstrukcije!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
 - vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 421,20 m.n.v.**
 - oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enaka velja za zunanjo ureditev
 - zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, dokumentacija dobavitelja membranske konstrukcije ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
 - vse betone izvajati s trokotno letvico oziroma v dogovoru s projektantom (odkap, stopnice, ipd.)
 - event. napake pri betoniranju (gneзда, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
 - ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
 - pri izdelavi prebojev v betonih poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij
 - za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
 - izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
 - vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
 - pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvoja po shemah stropov in po načrtih instalacij EI / SI.
 - izvedba prebojev v betonih: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektnih instalacij, vse neizkoriščene preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
 - za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
 - za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
 - za vse konstrukcijske elemente obvezno gledati Načrt s področja gradbeništva!
 - obvezno gledati in upoštevati načrt dobavitelja membranske konstrukcije in kontejnerskih elementov





LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	 meteorna kanalizacija  fekalna kanalizacija  drenaža		 interno NN omrežje  valjanec  interni vodovod	
	LEGENDA MATERIALOV	 armiran beton  podložni beton  obstoječa plošča  obloga proti udarcem  TI  hidroizolacija	LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	 odtok Ø90 - pluvia  odtok Ø110  odduh Ø75
LEGENDA OZNAK	 +0,00 kota finalnega tlaka  +0,00 kota konstrukcije			
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN				
OZNAČEVANJE VRAT	  A B ; V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)			
OZNAČEVANJE OKEN	  C D E ; O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)			

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 421,20 m.n.v.

poria APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si ID za DDV: SI 36872822 Matična št.: 8044996000	
Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača	Objekt /lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI
Vsebina risbe:	VZHODNA FASADA
Številka projekta:	709-2026
Vrsta projekta:	PZI
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Došt. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Došt. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA u.d.l.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.
Datum izdelave:	MAJ 2026
Merilo: 1:50	
Št. risbe: 9	



LEGENDA KOMUNALNIH VODOV		meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža		interno NN omrežje valjanec interni vodovod		
LEGENDA MATERIALOV		armiran beton podložni beton obstoječa plošča obloga proti udarcem TI hidroizolacija		LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ		odtok Ø90 - pluvia odtok Ø110 odduh Ø75
LEGENDA OZNAK		+0,00 kota finalnega tlaka +0,00 kota konstrukcije				
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN						
OZNAČEVANJE VRAT		V-1 A B V-1 = zap. številčna oznaka vrat A = širina odprtine (zidarska mera) B = višina odprtine (zidarska mera)				
OZNAČEVANJE OKEN		O-1 C D E O-1 = zap. številčna oznaka oken C = širina odprtine (zidarska mera) D = višina odprtine (zidarska mera) E = višina parapeta (zidarska mera)				
KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 421,20 m.n.v.						
poria		APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si ID za DDV: SI 36872822 Matična št.: 8044996000				
Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača		Objekt /lokacija: POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI				
Vsebina risbe:		FASADNI PAS			Merilo: 1:20	
Številka projekta:		709-2026		Številka načrta:	709-2026-A	
Vrsta projekta:		PZI		Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Vodja projekta:		MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054				
Izdelaovalec načrta:		MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054				
Sodelavci:		TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.				
Datum izdelave:		MAJ 2026			Št. risbe: 11	

Shema vrat		
Oznaka	V1	V2
Količina	1	2
Opis	vrtiljiva vrata	enokrnlina evakuacijska vrata
Dimenzije vrat	1,95×2,20	1,43×2,20
Odpiranje	krožno	1x desno; 1x levo
Vratno krilo	iz obojestransko pocinkane in prevlečene pločevine	iz obojestransko pocinkane in prevlečene pločevine
Podboj	jeklen podboj	jeklen podboj
Barva	v svetlo sivi barvi (npr. RAL 7035) oz. po izboru investitorja v dogovoru s projektantom	v svetlo sivi barvi (npr. RAL 7035) oz. po izboru investitorja v dogovoru s projektantom
Kljuka	/	horizontalna panik kljuka
Ključavnica	sistemska ključavnica	panik ključavnica
Samozapiralo	☐	☐
Rešetka	☐	☐
Požarna odpornost	/	/
Požarni izhod	☐	☒
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.
2D Simbol		
Pogled od zunaj		



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

Objekt /lokacija:
POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI

Vsebina risbe:

SHEMA VRAT IN OKEN

Merilo:

Številka projekta:

709-2026

Številka načrta:

709-2026-A

Vrsta projekta:

PZI

Vrsta načrta:

1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

Vodja projekta:

MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054

Izdelovalec načrta:

MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054




Sodelavci:

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576
VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.

Datum izdelave:

MAJ 2026

Št. risbe: **12**

Shema vrat		Shema oken	
Oznaka	Vk1	Oznaka	O1
Količina	1	Količina	1
Opis	enokrilna vrata	Opis izdelka	enokrilno
Dimenzije vrat	1,00×2,15	Dimenzija okna	0,89×1,50
Odpiranje	desno	Parapet	0,90
Vratno krilo	iz obojestransko pocinkane in prevlečene pločevine	Material	PVC
Podboj	jeklen podboj	Vrsta stekla	termopan steklo
Barva	v svetlo sivi barvi (npr. RAL 7035) oz. po izboru investitorja v dogovoru s projektantom	Barva	v svetlo sivi barvi (npr. RAL 7035) oz. po izboru investitorja v dogovoru s projektantom
Kljuka	sistemska kljuka; obojestranska	Odpiranje	levo
Ključavnica	cilindrična ključavnica	Požarna odpornost	/
Samozapiralo	☐	Toplotna prevodnost	Ud=1,0 W/m2K
Rešetka	☐	Zvočna izolacija	25
Požarna odpornost	/	Senčila	/
Požarni izhod	☐	Okenske police	/
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Vrata so predmet dobavitelja kontejnerjev in jih je z njim potrebno uskladiti.	Opombe	Okno je predmet dobavitelja kontejnerjev in ga je z njim potrebno uskladiti.; ključavnica za zaklepanje
2D Simbol		2D Simbol	
Pogled od zunaj		Pogled od zunaj	



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača

Objekt /lokacija:
POKRITO IGRIŠČE V DIVAČI

Vsebina risbe:

SHEMA VRAT IN OKEN

Merilo:

Številka projekta:

709-2026

Številka načrta:

709-2026-A

Vrsta projekta:

PZI

Vrsta načrta:

1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

Vodja projekta:

MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054

Izdelovalec načrta:

MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054


Sodelavci:

TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576
VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.


Datum izdelave:

MAJ 2026


Št. risbe: **13**




POGLED 1 - pogled na severno steno




POGLED 3 - pogled na južno steno



POGLED 2 - pogled na vzhodno steno



POGLED 4 - pogled na zahodno steno



TLORIS PRITLIČJA

M 1:200

obloga za preprečitev udarcev - mehka zaščita sten



APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Cesta na Polane 27, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a 6215 Divača	Objekt /lokacija: POKRITO IGRISČE V DIVAČI		
Vsebina risbe:	HEMA OBLOG ZA PREPREČITEV UDARCEV		Merilo: 1:100
Številka projekta:	709-2026	Številka načrta:	709-2026-A
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054		
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054		
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA u.d.l.g. G-3576 VERONIKA BATISTIČ, mag. inž. arh.		
Datum izdelave:	MAJ 2026		Št. risbe: 14