

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za javno naročilo »Zimska služba 2026-2030«

Predmet pogodbe je izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Kanal ob Soči v letih 2026/2030 skladno s seznamom cest in navodili naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, spremeni količino in obseg del.

Javno naročilo je razdeljeno na **4 sklope** po spodaj naštetih odsekih lokalnih cest in javnih poti:

Sklop 1: Deskle-Lig-Kanal-Kanalski Vrh-Ročinj-Doblar

Sklop 2: Avče-Seniški Breg-Levpa

Sklop 3: Testeni-Kal nad Kanalom-Levpa

Sklop 4: Črni Kras- Cvetrež- Pertovti

Ponudniki lahko podajo ponudbo za ene ali več sklopov.

SKLOP - 1

Deskle-Lig-Kanal-Kanalski Vrh-Ročinj-Doblar

LOKALNE CESTE		
ODSEK	POTEK	[m]
163020	Kambreško - Humarji - G. Nekovo	4.535
163030	Korada - meja Brda	5.700
163050	Lig - Markiči - Ukanje	4.670
163080	Lig - Korada	2.140
163100	Plave - Zamedveje - Vrtače (900m - z vrha do Vrtač)	900
163260	Debenje - Zapotok	3.350
163040	Doblar - Osredek - Pušno	5.000
163120	Kanal - Krstenica	1.600
163120	Krstenica - Anhovo	2.855
163090	Ložica - Goljevica - Kamenica	4.355
163100	Plave - Zamedveje - Vrtače (1500m Plave - Zamedveje)	1.500
163110	Plave - Prilesje - Sv . Ahacij	2.360
163130	Rodež - Anhovo - Ložice - Plave	6.013
163140	Anhovo - Močila - Gorenje Polje	1.200
163150	Zagora - Zagomila - Preški Vrh	7.102
163190	Avče - žel. Postaja - Ročinj	2.790
163250	Deskle - Partizanska ulica	1.500
163480	Plave	500
	Plave – (nova) dostopna pot ob železnici	475
284020	Mrcinje - Kanalski Vrh	1.950
284030	Bate - Kanalski Vrh	2.100
163160	Kanalski Vrh - Morsko	7.190
163180	Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (0-5526)	5.526
DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:		75.311

LOKALNE KRAJEVNE CESTE		
ODSEK	POTEK	[m]
163340	Gregorčičeva ulica Kanal	1.765
163350	Kolodvorska ulica Kanal	480
163370	Grajska ulica Kanal	300
163380	Grajska ulica Kanal	320
163390	Partizanska ulica Kanal	535
163400	Kontrada - Pionirska ulica Kanal	276
163410	Kidričeva Kanal	170
163420	Vojkova ulica Kanal	636
163540	Čargova ulica Kanal	504
163550	Grajska ulica Kanal	500
	OŠ Kanal	300
	Ročinj	1200
163310	Deskle - Gorenje Deskle	1.650
163320	Gregorčičeva ulica Deskle	445
163330	Ulica Petra Skalarja Deskle	804
	OŠ Deskle	330
163360	Deskle - most čez Sočo	202
163430	Cesta ob Soči Deskle	302
163440	Zalog Deskle	74
163450	Črnce Deskle	95
163460	Globno	143
163510	Rodež - Lastvinice - Terčelj	850
163630	Ulica talcev Deskle	600
163640	Bevkova ulica - Gor. Deskle	600
163650	Bevkova ulica - Gor. Deskle	300
163660	Robidni breg - Anhovo	600
DOLŽINA LOKALNIH KRAJEVNIH CEST [m]:		13.981

JAVNE POTI		
ODSEK	POTEK	[m]
663010	Goderno - Ravna	1.500
663020	Srednje - Avško	3.850
663050	odcep Bevčarji	400
664130	odcep Brdo	558
663060	odcep Močila	600
663081	odcep do Melinkov	400
663090	odcep Bajti	2.586
663160	Filej - Kračice	1.300
663170	Ukanje - Želinje	800
663180	odcep Kostanjevica	1.150
663740	Zarščina - Korada	1.500
664000	odcep Rog	1.500
663100	Ajba - Potravno	2.300
663130	Doblar - Maček	2.250
	Spodnji Doblar	750

664030	odcep Bodrež	600
663240	Krstenica - Jesen	4.380
663370	odcep Loga 1	250
663380	odcep Loga 2	200
663630	Avče - D. Avšček - G. Avšček	3.450
663632	odcep Avče	360
663660	Odcep Potok (Zagabrca)	320
663670	odcep Ajba	300
663680	odcep nova Ajba	300
663710	Morsko	1.400
663650	Globno - Deskle	40
663720	Plave - Paljevo - Lovska koča	3.530
663770	Ložice	350
663780	Ložice	250
663790	odcep Gorenje Polje	700
663820	Rodež - G. Deskle	680
DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:		38.554

SKUPNA DOLŽINA [m]:	127.846
----------------------------	----------------

-2026

SKLOP - 2

Avče-Seniški Breg-Levpa

LOKALNE CESTE		
ODSEK	POTEK	[m]
163200	Senica - Zavrh - Testeni - Hoje - Cvetrež - Kal nad Kanalom (0-4026)	4.026
163180	Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (5526-9968)	4442
DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:		8.468

JAVNE POTI		
ODSEK	POTEK	[m]
663691	odcep Levpa	356
663861	Krajc-Grašče-Bizjaki (0-352)	325
	Zaselek Krajc	150
663501	Bizjaki-Robi (0-445 in 1438-2274)	1.281
	Sukavec	150
663461	Zavrh-Mešnjaki-Testeni (0-150)	150
663451	Odcep Široka Njiva	1.095
663751	Seniški Breg-Zatrebež	743
663431	Seniški Breg-Zatrebež	1571
664041	Odcep Škodniki	558
663421	Odcep Avšje	1335
DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:		7.714

SKUPNA DOLŽINA [m]:	16.182
----------------------------	---------------

SKLOP - 3

Testeni-Kal nad Kanalom-Levpa

LOKALNE CESTE		
ODSEK	POTEK	[m]
163201	Senica-Kal nad Kanalom (4026-9490)	5.464
163181	Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (9968-15482)	5.514
DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:		10.978

JAVNE POTI		
ODSEK	POTEK	[m]
663511	Odcep Gabrovec-Breg	471
663521	Odcep Dol	1.075
663701	Kal nad Kanalom	453
663531	Lipce	661
920541	Kanalski Lom-Testeni	701
663461	Zavrh-Mešnjaki-Testeni (950-2003)	1053
DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:		4.414

SKUPNA DOLŽINA [m]:	15.392
----------------------------	---------------

SKLOP – 4

Črni Kras- Cvetrež- Pertovti

LOKALNE CESTE		
ODSEK	POTEK	[m]
163221	Trščaki-Zalom-Cvetrež (0-570 in 4039-5569)	2.100
163211	Zabrdo - Ilovca - Murovci	3494
420131	Kanalski Lom - Cvetrež (410-1805)	1.395
163181	Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (15482-18498)	3.016
DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:		10.005

JAVNE POTI		
ODSEK	POTEK	[m]
663561	Zabrdo-Gomilnica	1.043
663571	Odcep Bukovci	942
663551	Žable	399
663581	Murovci-Pertovti	893
663581	Odcep Murovci	229
663591	Okroglo-Hum	1.618
663601	Odcep Kačja Draga	207
663621	Odcep Bremec	2.538
663541	Koren	525
664051	Odcep Vettnik	1079

663761	Hoje-Črni Kras	822
DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:		10.295
SKUPNA DOLŽINA [m]:		20.300

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja. Naročnik pričakuje od ponudnika, da izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, pri tem pa upošteva tudi zahteve razpisne dokumentacije.

V zimsko službo sodijo naslednja dela:

I. Pripravljalna dela:

1. postavitve snežnih kolov,
2. postavitve ustreznih prometnih znakov,
3. priprava deponije posipnega materiala in soli (izvajalec sklopa 1, za potrebe vseh štirih sklopov).

II. Izvajanje zimske službe:

1. dežurstvo po dogovoru z naročnikom,
2. preventivno posipanje,
3. pluženje (odstranjevanje snega z vozišča),
4. pregledovanje
5. druga dela po dogovoru.

III. Dela po končani zimski sezoni:

1. odstranjevanje in skladiščenje opreme zimske službe (snežni koli, prometni znaki)
2. izvajalec na podlagi odgovornosti za povzročeno škodo sanira poškodovane predmete in površine.

Izvajalec mora o delih voditi dnevnik zimske službe. Vanj se vpisujejo naslednji podatki:

1. Splošni podatki:

- naročnik
- izvajalec (ime, sedež podjetja ter podatki o mehanizaciji in zaposlenih, ki izvajajo dela)
- datum in delovni čas
- čas izvajanja del
- porabljeni material

2. Podatki o vremenskih razmerah

TEHNIČNA IZVEDBA ZIMSKE SLUŽBE

1. Izvajalec izvaja zimsko službo po prioriteten seznamu občinskih cest oziroma v dogovoru z občinsko upravo.
2. Na asfaltnih cestah, pločnikih in parkiriščih se v času sneženja opravi preventivni posip soli za preprečitev sprijemanja snega z asfaltom.
3. Posipavanje proti poledici in zmrzali se na asfaltnih cestah izvaja z mešanico posipnega materiala frakcije 2–4 mm ali 4–8 mm in cestne soli. Mešanica mora biti pripravljena v masnem razmerju 60 % drobljenca (frakcije) in 40 % soli. Posip se opravi takoj, ko se zazna pojav poledice oziroma ko nastopijo okoliščine, v katerih se lahko pričakuje poledica. Od izvajalca se zahteva 30 minutni odzivni čas po klicu s strani odgovorne osebe občine.
4. Na gramoznih cestah se posip opravlja v dogovoru z odgovornim delavcem občinske uprave.
5. Zapadli sneg se praviloma prične odstranjevati, ko ga zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini od 10 cm. Pluži se toliko časa, dokler cesta ni očiščena.
6. Izvajalec organizira dežurstvo in pripravnost ekipe po predhodni potrditvi pooblaščenega predstavnika naročnika.
Dežurstvo na sedežu podjetja se organizira po naročilu naročnika ob napovedi padavin in v času akcije.
7. Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je vozišče široko najmanj 3 m oziroma upoštevajoč dejansko širino cestišča. Kjer je cestišče ožje, morajo biti vsaj na vsakih 100 m očiščena izogibališča. Na avtobusnih postajališčih in križišču cest mora biti sneg odstranjen na način, da je zagotovljena preglednost in prevoznost.
8. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure zjutraj, obvezno pa je upoštevati določila Pravilnika o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest UL RS št. 62/98), ob intenzivnem sneženju pa najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja.
9. O izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje odgovorni delavec občinske uprave.
10. Da pri izvedbi del zimske službe upošteva ustrezne predpise, s katerimi ga seznani naročnik del.
11. Izvajalec mora biti seznanjen z območjem na katerem se zimska služba izvaja v izogib morebitnim poškodbam (rešetke, asfaltne mulde...)
12. Izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode.

13. Izvajalec nosi odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo del zimske službe, ter skrbi za stalno dežurno službo.

ZAGOTAVLJANJE POSIPNEGA MATERIALA IN SOLI

14. Posipni material (drobljenec frakcije 2–4 mm in 4–8 mm) in cestno sol za vse štiri sklope zagotavlja izvajalec sklopa 1. Izvajalci sklopov 2, 3 in 4 posipnega materiala in soli ne dobavljajo in ju ne ponujajo.
15. Izvajalec sklopa 1 vzdržuje deponijo posipnega materiala in soli na območju Občine Kanal ob Soči. Ponudnik za sklop 1 lokacijo deponije navede v ponudbi.
16. Izvajalec sklopa 1 pripravlja mešanico drobljenca in soli v masnem razmerju 60 % drobljenca in 40 % soli in ves čas zimske sezone zagotavlja zalogo, ki zadošča za izvajanje zimske službe na vseh sklopih. Ponudnik za sklop 1 pri oblikovanju cen na enoto upošteva, da bo material dobavljal tudi za sklope 2, 3 in 4; obračun se izvede po dejansko prevzetih in porabljenih količinah.
17. Izvajalec sklopa 1 izvajalcem sklopov 2, 3 in 4 izdaja posipni material oziroma mešanico in sol ob vsakem času med zimsko sezono, tudi ponoči ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, takoj ob prihodu prevzemnika. Material na vozila prevzemnikov naloži izvajalec sklopa 1 s svojo mehanizacijo.
18. Za vsak prevzem izvajalec sklopa 1 izda dobavnico z datumom in uro prevzema, oznako sklopa, imenom prevzemnika ter vrsto in količino prevzetega materiala v tonah. Izvajalec sklopa 2, 3 oziroma 4 prevzem potrdi s podpisom dobavnice, prevzete in porabljene količine pa vpiše v dnevnik zimske službe.
19. Prevzeti material obračuna izvajalec sklopa 1 izključno naročniku, ločeno po sklopih, po cenah na enoto iz predračuna za sklop 1. Izvajalci sklopov 2, 3 in 4 prevzetega materiala ne obračunavajo.
20. Prevoz materiala od deponije do območja posameznega sklopa izvajalci sklopov 2, 3 in 4 vključijo v ceno učinkovite ure strojne mehanizacije.
21. Če pogodba za sklop 1 ni sklenjena ali preneha veljati, naročnik izvajalcem sklopov 2, 3 in 4 pisno sporoči drugo mesto prevzema posipnega materiala in soli na območju Občine Kanal ob Soči.