

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT:

GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:

OBČINA SEVNICA

Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58

FAZA:

PZI

ŠT. PROJEKTA:

DA-20/2025

PRIPRAVLJALNA DELA, TRAKT A, B

A	PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA	-	€
B	NEPREDVIDENA DELA 10%	-	€

SKUPAJ	-	€
22% DDV	-	€

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA	-	€
-----------------------------------	---	---

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz Splošnega opisa, ki je obvezna priloga temu popisu.

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
-------	------	----------	----	----------	--------

A PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA

Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo, postavke zajemajo plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površin, za souporabo mestnega zemljišča za čas izvajanja del pri objektu, priprava gradbišča, ocena stroškov

1	Pripravljalna dela, ki vključujejo zavarovanje gradbišča, izdelavo varnostnega načrta, izvajanje ukrepov varstva pri delu, zaščito objektov in lastnine sosedov, zaščito ceste, postavitev gradbiščne table, postavitev ustrezne prometne signalizacije (gradbiščni priključek), postavitev začasnih objektov in instalcijskih priključkov.	1,00 kpl		- €	
2	Izvedba zapore ceste - občasna popolna zapora ceste. Izvedba - ureditev potrebne cestno prometne signalizacije, potrebnih zavarovanj in obvoza.	1,00 kpl		- €	
3	Ugotovitev, zakoličba in zavarovanje vseh infastrukturnih vodov na območju posega po navodilih upravljavca.	1,00 kpl		- €	
4	WC kabina, najem, tedensko čiščenje in črpanje	5,00 mes		- €	
5	Pospravljalna dela, po dokončanju del, ureditev okolice kot pred začetkom del, odstranitev gradbiščnih provizorijev, ograj, opreme, strojev, itd	1,00 kpl		- €	
6	Prijava gradbišča z izdelavo projekta dovoza in odvoza z gradbišča, lokacija začasne deponije deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega boksa	1,00 kpl		- €	

7	Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku	1,00 kpl	- €
8	Najem, transport, namestitve kontejnerja s pisarniško opremo za nadzor, investitorja in izvajalca, z vsemi pomožnimi materiali ter deli	1,00 mes	- €
9	Dobava in upravljanje sistema za visokotlačno pršenje fine vodne megle (šobe na roki bagerja ali namenski vodni top) med celotnim potekom rušenja konstrukcije (predvideno neto trajanje rušenja cca. 30–40 ur delovanja šob). Vodna megla mora biti usmerjena izključno na mesto loma materiala v zraku. Posebni tehnološki pogoji: Strogo je prepovedano direktno izpiranje kamnitih sten z vodnim curkom ali pretirano namakanje terena. Pretok in čas delovanja pršenja morata biti natančno kalibrirana, da se prepreči nastanek hidrostaticnega tlaka iza spodnjega kamnitega zidu in zmehčanje njegovih temeljev. Vključena vsa potrebna cevna in črpalna oprema ter začasni drenažni ukrepi (pesek v vrečah) za odvod vode stran od zidu.	1,00 kpl	- €

- | | | | |
|----|---|----------|-----|
| 10 | <p>"Dobava, organizacija in izvedba celovitega monitoringa sosednjih objektov pred začetkom kakršnih koli del. Postavka vključuje ogled lokacije s strani pooblaščenega strokovnjaka/izvedenca gradbene stroke, podroben vizualni pregled zunanosti in dostopnih notranjih prostorov sosednjih nepremičnin, izdelavo natančnega zapisnika o obstoječem stanju z visoko ločljivostno fotodokumentacijo in video posnetki obstoječih razpok ter poškodb. Vključena je dobava in namestitve kontrolnih mavčnih ali steklenih plomb (gips mark) na kritičnih mestih ter končna predložitev uradnega poročila o ničelnem stanju, potrjenega s strani lastnikov sosednjih objektov in izvajalca."</p> | 1,00 kpl | - € |
| 11 | <p>Dobava, postavitve in premikanje težke zaščitne zavese (gumi ali jeklena mreža), obešene na avtodvigalo ali nameščene na začasno konstrukcijo med objektoma. Zavesa mora pokrivati višinsko cono do 10 metrov in preprečevati izlet kamenja na sosednjo parcelo med rušenjem s strojem.</p> | 1,00 kpl | - € |

- 12 Dobava materiala, montaža, vzdrževanje in naknadna demontaža začasne lovilne ograje na pobočju neposredno pod kamnitim zidom. Ograja mora biti projektirana in nameščena tako, da prestreže ter absorbira kinetično energijo padajočih in kotalječih se kamnov z višine do 12 m med potekom strojnega rušenja zgradb. Tehnične specifikacije in pogoji izvedbe:

Ograja višine najmanj 2,0 do 2,5 metra mora sestojiti iz začasnih jeklenih stebričkov (HEB profili ali namenske cevi), sidranih ali zabitih v teren pod ustreznim kotom glede na nagib pobočja.

Mreža: Uporabiti se mora visokotrdnostna jeklena žična mreža (npr. verižna ali obročasta mreža tipa Geobrugg DELTAX / podjetje Rejda ali ekvivalent) s premerom žice min. 2–3 mm in natezno trdnostjo jekla nad 1770 N/mm².

Jeklena mreža mora biti na notranji strani obložena z dodatno gosto gradbiščno ali tekstilno mrežo, ki preprečuje prehod drobnega kamenja (drobirja).

Postavka vključuje sprotno praznjenje in odstranjevanje ujetega kamenja izza ograje med potekom rušenja, da se ohrani polna absorpcijska sposobnost sistema. Po zaključku del se ograja v celoti odstrani, teren pa sanira v prvotno stanje.

Obračun se izvede po dolžinskem metru postavljene ograje.

78,00 m1 - €

PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA SKUPNO - €

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
B	NEPREDVIDENA DELA				
1	Nepredvidena dela, 10 %			- €	- €
	SKUPAJ				- €