

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT:

GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:

OBČINA SEVNICA

Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58

FAZA:

PZI - SANACIJA OPORNEGA ZIDA

ŠT. PROJEKTA:

DA-13/2026

ZUNANJA UREDITEV

A	ZGORNJI USTROJ	-	€
B	KLUČAVNIČARSKA DELA	-	€
C	HORTIKULTURNA UREDITEV	-	€
D	NEPREDVIDENA DELA 10%	-	€
	SKUPAJ	-	€
	22% DDV	-	€
	SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV	-	€

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz Splošnega opisa, ki je obvezna priloga temu popisu.

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
A ZGORNJI USTROJ					
1	Fino planiranje in valjanje makadamskega platoja z dodajanjem enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 5 cm.	1500,00 m2		-	€
2	Dobava in vgradnja ločilnega geotekstila: Dobava in polaganje netkanega geotekstila (npr. filc s težo min. 200 g/m ²) na pripravljeno podlago, z obveznimi preklopi minimalno 30 cm, za preprečevanje mešanja nasipnega materiala s podlago.	1500,00 m2		-	€
3	Dobava in strojni razastir materiala za izdelavo tamponske blazine: Dobava, prevoz, raztovarjanje in strojno razastiranje kamnitega materiala (kamniti agregat drobljenec ali naravni prodec granulacije 0/63 mm ali 0/125 mm) v slojih debeline do 20 cm.	310,00 m3		-	€
4	Utrjevanje in valjanje tamponske blazine: Strojno utrjevanje materiala z vibro-valjarjem ali vibro-ploščo v slojih, do doseganja predpisane zbitosti (modul deformacije $E_{v2} \geq 100$ MPa oz. po navodilih geomehanika), vključno s kontrolnimi meritvami z dinamično ali statično ploščo.	775,00 m2		-	€
	SKUPAJ			-	€

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
-------	------	----------	----	----------	--------

B KLUCAVNICARSKA DELA

Opombe:

- Žična pletena ograja, material in oblika po navodilih ZVKD.
- Pri vseh izdelkih zajeti izdelavo, dobavo, montažo in opcijsko vzidavo, mere, količine in obdelave kontrolirati na objektu.
- Izvajalec za vse izdelke priložiti delavniško dokumentacijo in vzorec, ki jo/ga mora potrditi ZVKD!
- Protikorozijska zaščita v dogovoru z ZVKD, območna enota Celje!
- Ograja mora biti izdelana tako, da onemogoča plezanje in prehod predmetov s premerom 8 cm in več. Vsi elementi ograje morajo biti zaobljeni.

1	Izdelava ograje izpostavljenih površin, višina ograje 120 cm. Montaža preko predizdelanih kovinskih profilov na ab venec skladno z navodili ZVKD-ja.	75,37	m1	-	€
	SKUPAJ			-	€

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
-------	------	----------	----	----------	--------

G HORTIKULTURNA UREDITEV

1	Humusiranje in zatravitev okolice objekta. Vzpostavitev prvotnega stanja na parcelah pod opornim zidom.	320,00	m2	-	€
	SKUPAJ			-	€

Šifra	Opis	Količina	Em	Vrednost	Skupaj
-------	------	----------	----	----------	--------

H NEPREDVIDENA DELA

1	Nepredvidena dela, 3%	0,10		-	€
	SKUPAJ			-	€