


PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt arhitekture

|                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODATKI O GRADNJI                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| naziv gradnje                                                                         | Zdravstvena postaja Velike Lašče - južni del                                                                                                                             |
| kratek opis gradnje                                                                   | Sprememba namembnosti in rekonstrukcija neizkoriščenega južnega dela mansarde v prostore fizioterapije in prizidava zunanjega stopnišča in dvigala z ureditvijo okolice. |
| VRSTE GRADNJE                                                                         | <input type="checkbox"/> NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT                                                                                                                |
| označiti vse ustrezne vrste gradnje                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA                                                                                                              |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> REKONSTRUKCIJA                                                                                                                       |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> SPREMEMBA NAMEMBNOSTI                                                                                                                |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA                                                                                                                   |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> LEGALIZACIJA                                                                                                                                    |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> MANJŠA REKONSTRUKCIJA                                                                                                                           |
| PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI                                                     |                                                                                                                                                                          |
| vrsta dokumentacije                                                                   | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)                                                                                                                         |
| številka projekta                                                                     | ZP-01/24                                                                                                                                                                 |
| PODATKI O NAČRTU                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| strokovno področje načrta                                                             |                                                                                                                                                                          |
| naziv načrta                                                                          | Načrt arhitekture                                                                                                                                                        |
| številka načrta                                                                       | ZP-01/24-A                                                                                                                                                               |
| datum izdelave                                                                        | junij 2026                                                                                                                                                               |
| datum spremembe                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA                                                          |                                                                                                                                                                          |
| projektant načrta (naziv družbe)                                                      | Zasnova - gradbeni biro, Lovšin Tone, s.p.                                                                                                                               |
| naslov                                                                                | Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica                                                                                                                                            |
| odgovorna oseba projektanta načrta                                                    | Tone Lovšin                                                                                                                                                              |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta                                             |                                                                                     |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA                                                          |                                                                                                                                                                          |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja                       | Miha Novina, univ. dipl. inž. arh.                                                                                                                                       |
| identifikacijska številka                                                             | PA* ZAPS 1654                                                                                                                                                            |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja                               |                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                          |

## PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID****PROJEKTANT NAČRTA**

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| projektant načrta (naziv družbe)   | Zasnova - gradbeni biro, Lovšin Tone, s.p. |
| naslov                             | Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica              |
| odgovorna oseba projektanta načrta | Tone Lovšin                                |

**IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| pooblaščen strokovnjak | Miha Novina, univ. dipl. inž. arh. |
|------------------------|------------------------------------|

**IZJAVLJAVA:***da načrt*


|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| vrsta dokumentacije       | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) |
| strokovno področje načrta |                                                  |
| naziv načrta              | Načrt arhitekture                                |
| številka načrta           | ZP-01/24-A                                       |
| datum izdelave            | junij 2026                                       |

**upoštevam relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| pooblaščen strokovnjak            | Miha Novina, univ. dipl. inž. arh. |
| identifikacijska številka         | PA* ZAPS 1654                      |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka |                                    |



|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| odgovorna oseba projektanta načrta        | Tone Lovšin |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |             |



### 3. KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE

#### SPLOŠNI DEL

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| A. | OBRAZCI                                                              |
| 1. | NASLOVNA STRAN NAČRTA – PRILOGA 1C                                   |
| 2. | IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBlašČENEGA STROKOVNJAKA – PRILOGA 2C |

#### TEHNIČNI DEL

##### TEKSTUALNI DEL

##### KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA DELA NAČRTA

##### B. TEHNIČNO POROČILO

##### GRAFIČNI DEL

##### C. TEHNIČNI PRIKAZI

## B. TEHNIČNO POROČILO

Vsebina tehničnega poročila

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 1. | Splošne opombe .....                          | 2  |
| 2. | Opis gradnje in njenih značilnosti .....      | 2  |
| 3. | Tehnične značilnosti predvidene gradnje ..... | 6  |
| 4. | Sestave konstrukcijskih sklopov .....         | 13 |
| 5. | Tabele prostorov s površinami .....           | 16 |

## 1. SPLOŠNE OPOMBE

### 1. 1. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrđita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorci vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

## 2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

### 2. 1. Namen posega

- kratek opis posega  
Sprememba namembnosti in rekonstrukcija neizkoriščenega južnega dela mansarde v prostore fizioterapije in prizidava zunanjega stopnišča in dvigala z ureditvijo okolice. Investicijsko vzdrževalna dela v ambulantnem delu v pritličju z rahlo prerazporeditvijo prostorov.
- navedba glavnih in pripadajočih objektov kot so prikazani v grafičnem delu
  - 1 – glavni objekt – zdravstvena postaja (stavba s št. 187) – obstoječe
  - 2 – pomožni objekt nadstrešnica – enostavna stavba za funkcionalno dopolnitev (službeno vozilo, komunalni odpadki) – obstoječe
- opis lokacije objekta v geografskem smislu (ulica, kraj)  
Javorškova ulica 9, 1315 Velike Lašče
- kratek povzetek projektne naloge, kadar ni priložena
  1. Občina velike Lašče je pristopila k načrtovanju vzdrževalno investicijskih del v pritličju Zdravstvene postaje Velike Lašče - južni del. V prvi vrsti gre za nujno sanacijo fekalnega kanalizacijskega sistema in posredno menjave tlakov v pritličju. Prenovi se električna napeljava, uvede novo prezračevanje in na zunanji ovoj se namesti dodatno toplotno izolacijo.
  2. Opisan poseg se izkoristi za minimalno reorganizacijo prostorov na način, da se pridobi izolacijsko sobo, prevezovalnico in previjalni prostor.
  3. Premajhne prostore fizioterapije pa se preseli v neizkoriščen južni del mansarde. Predmet tega projekta je umestitev novih večjih prostorov fizioterapije za 4. uslužbenca z vsemi pomožnimi prostori in dostopom z južne strani preko prizidanega zunanjega dvigala in stopnišča. Zaradi neoviranega dostopa

gibalno omejenim osebam se uredi tudi okolica južnega dela s ploščadmi in pločnikom v naklonu max. 6%.

4. Za severni del mansarde je načrtovano stanovanje za zdravnika in predavalnica z že izvedenim zunanjim stopniščem na severni fasadi. Ni predmet tega projekta, že izdano gradbeno dovoljenje 351-2536/2014-22 in PZI dokumentacije s št. 160/2020-PZI, avgust 2021, izdelovalca ZE arhitekturni biro d.o.o.

## 2. 2. Opis lokacije z urbanističnimi podatki

- urbanistični opis lokacije objekta
  - enota urejanja: **VL-22**
  - območje namenske rabe: **CDo – ostale centralne dejavnosti**
  - tipologija: **objekti velikega merila – tip E**
  - varovalni pasovi: **elektrovod** (nadzemni in podzemni), **telekomunikacija**, javna razsvetljava
  - zavarovana območja: **Ekološko pomembna območja (EPO), Velike Lašče - Arheološko najdišče Lašče**
  - zemljiškoknjižno ter katastrsko stanje:  
številka parcele: **493/6, 493/7 in 496/2**  
katastrska občina: **1717 – Velike Lašče**
  - lastništvo: **OBČINA VELIKE LAŠČE**, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
- opis obstoječega stanja zemljišča in navedba obstoječih objektov  
Zemljišče ima rahel padec iz juga proti severu. Zemljišče je urejeno, dostopno z avtomobilom ali peš. Ob zahodni strani objekta, kjer so vhodi poteka pločnik in uvoz do parkirnih mest na severu. Južni del zemljišča predstavlja raščen teren, ki se proti Javorškovi ulici na jugu dvigne za cca 1,1 m. Poraščen je z zelenico in enim drevesom.

## 2. 3. Splošni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih površin z opisom usklajenosti s projektno nalogo

### 2. 3. 1. Opis obstoječega stanja objekta

- opis namembnosti objekta  
SS-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
- opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah  
Ves program zdravstvene postaje se nahaja v pritličju objekta. Mansarda je neizkoriščena.
- opis obstoječe konstrukcije:  
Konstrukcija je klasično grajena. Obodne zunanje stene v pritličju in na podstrešju so deb. 30 cm in so zidane z opečnimi modularnimi bloki. Medetažna konstrukcija med pritličjem in podstrešjem je izvedena z AB ploščo debeline 15cm, na katero je na podstrešju izveden toplotno izoliran tlak. V notranjosti podstrešja so izvedeni AB stebri oz. slopi dim 20/40 cm, ki podpirajo strešno konstrukcijo. Streha na podstrešju je izvedena s simetrično dvokapno streho z naklonom 30; na čelnih straneh strehe so izvedeni strešni čopi. Strešna konstrukcija je izvedena s špirovci, ki nalegajo na dvojne vmesne in kapne lege.

Strešna konstrukcija je zavetrovana v prečni smeri s škarjami (kleščami), v vzdolžni smeri pa z ročicami, ki so na spodnji strani pritrjene na AB slope z jeklenimi sidri (čevlji).

- opis komunikacij v objektu

Dostopi v pritlični del objekta potekajo iz zahodne in južne strani. Vsi se ohranijo. Sedaj je celotna mansarda dostopna preko zunanjih stopnic na severni strani. Z predmetnim projektom pa se doda še dodatno stopnišče in dvigalo na južni strani objekta – prizidava.

- opis zunanje ureditve:

Ob objektu na J,Z in S strani je izveden trotoar v širini 1 – 1,2 m različnih materialov (keramika, prane plošče, asfalt. Na J V in S strani je zatravljen raščen teren, na Z in S strani pa prometna ureditev v asfaltu.

- opis prometne ureditve:

Obstoječ priključek na Javorškovo ulico na južni strani parcele. Obstoječa parkirna mesta na severni strani parcele znotraj gradbene parcele 9 + 2 PM + 1 PM službeno vozilo (pod nadstrešnico) + 1 PM za gibalno ovirane + 1 PM v garaži, znaša skupaj 14 PM. Na severni strani parcele je za parkiranje namenjenih še dodatnih 5 PM izven gradbene in lastniške parcele. V neposredni okolici v območju pošte je na voljo še dodatnih 26 PM + 2PM za gibalno ovirane.

## 2.3.2. Opis novega stanja objekta

- tipologija predvidene zasnove objekta

Gre za podolgovat tloris P+M (neizkoriščeno). Prizidava se izvede s podaljšanjem dela strehe proti jugu.

- kompozicija, gabariti

Gre za podolgovat tloris gabarita 46,95 m x 14,24 m s simetrično dvokapnico. Višinski gabarit je P+M, višina slemena +8,00 m oz. 544,65 mnv. S prizidavo stopnišč in dvigala tlorisnega gabarita 5,02 m x 5,20 m na jugu se tloris podaljša. Nad prizidavo se v ravnini obstoječe strehe izvede podaljšanje, ki se zaključi s čopom tlorisnega gabarita 5,05 m x 10,70 m.

- arhitekturne značilnosti (orientacija, vhod, osnovni ustroj objekta)

Objekt je dolžinsko usmerjen S-J (tudi sleme), Vsi vhodi ostanejo nespremenjeni, dostopi se prilagodijo gibalno oviranim. Vzpostavi se nov vhod v prevezovalnico na JZ vogalu objekta in nova vertikalna komunikacija v etažo mansarde na južni fasadi preko novega stopnišča in dvigala.

- groba razporeditev programov

**Pritličje** (predmet vzdrževalnih del)– čakalnica, obstoječe sanitarije za obiskovalce, zobozdravstvena ordinacije, dve ambulantni, referenčna ambulanta, izolacija, soba za posege oz. previjalnica, manjši laboratorij z urinarijem. V zaledju pa garderobe, sanitarije, kopalnica za osebje, čajna kuhinja, energetski in TK prostor, obstoječ prostor patronažne službe. V nadaljevanju s samostojnimi vhodi si sledijo še obstoječa lekarna ter garaža in kotlovnica.

**Mansarda** – novo stopnišče in dvigalo na južni strani, proti severu se vrstijo čakalnica, sanitarije za obiskovalce, večnamenski prostor, hodnik z vhodi v 4 prostore fizioterapije in prostori za oslužbenke ter arhiv in tehnični prostor. Čisto na severnem delu je predvidena predavlnica in stanovanje za zdravnika, ki ima dostop s severnega stopnišča in ni predmet te PZI dokumentacije.

- opis oblikovne podobe objekta (principi, posamezni oblikovni elementi ...).

- o Streha - Nad celotno mansardo se zamenja kritina, ki bo svetlo sive barve – kot npr. Esal Valovitka 8 ali enakovredno

- Fasada - V okviru investicijskih vzdrževalnih del, ki niso predmet tega DGD se izvede dodatni toplotni ovoij na fasadi, ki bo zaključen s tankoslojno pucano fasado v beli barvi. Predhodno se odstrani ves temen lesen opaž na fasadi in pod kapom, ter fasadna opeka z vseh delov fasad.
- Stavbno pohištvo – zamenja se vsa obstoječa okna in vrata (v obsegu projekta), okvirji bodo bele barve RAL 9010.
- Vsi pločevinasti izdelki na zunanjem ovoju: odkapi, vetrne obrobe strehe, žlebovi, vertikalne cevi, okenske police, žaluzije in ograje bodo v barvi svetlega aluminja – RAL 9006
- Nove stopnice in dvigalni jašek in podporni zidovi zunanje ureditve bodo izdelani iz vidnega betona.
- Prizidava bo vizualno poudarjena z leseno konstrukcijo, zavetrovano z lesenimi križi.

### 2.3.3. Funkcionalna zasnova

- opis namembnosti, programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah  
Gre za spremembnosti namembnosti neizkoriščene mansarde v obstoječo pretežno namembnost po CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Tako se v mansardi vzpostavi prostore za fizioterapijo in sicer v prostore se vstopa preko zunanjega stopnišča oz. dvigala v čakalnico, kjer so dostopne sanitarije (ločene M, Ž + gibalno ovirani), večnamenski prostor in hodnik. S hodnika so dostopne 4 terapevtske sobe, prostori za osebje (čajna kuhinja garderoba s sanitarijami. Preko zadnje terapevtske sobe se dostopa do arhiva in skladišča, ki sta s požarno steno ločena od severnega dela mansarde, ki ni predmet te projektne dokumentacije.

Za ostalo glej 4. alinejo predhodne točke 2.3.2.

- opis komunikacij v objektu z opisom rešitev za gibanje gibalno oviranih:
  - dostop je omogočen gibalno oviranim osebam v pritličje, v mansardo pa z dvigalom,
  - na vseh v stavbo so avtomatska drsna vrata, pragovi so nizki pohodni,
  - okolica je oblikovana tako, da premogovanje višinskih razlik z klančinami ni večje od 6% naklona.

### 2.3.4. Ureditev odprtih površin

- opis ureditev tlakovanih površin – tlakovane površine so izvedene v asfaltu in brušenem betonu, nameščene so pri vseh v objekt in med prometno površino ter zelenico
- opis ureditev zelenih površin – so med tlakovano in prometno površino, so zatravljene in zasajene z nizkimi grmovnicami
- opis drugih elementov zunanje ureditve – mestoma kjer je višinska razlika med raščenim terenom in zunanjo ureditvijo prevelika se izvedejo podporni zidci v vidnem betonu, če višinska razlika presega 0,5 m je nameščena ograja, klančina vzporedna s cestnim priključkom je izvedena kot pločnik in je v naklonu 6 %.

## 2.3.5. Prometna ureditev

- opis prometnih režimov na zemljišču in navezave na javne površine (uporabniki, reševalna vozila) - prometni režimi so obstoječi
- ureditev mirujočega prometa – ureditev je obstoječa
- opis dovozov in dostopov do objekta – so obstoječi
- opis rešitev za kolesarje – vzpostavi se ploščad na južni strani gradbene parcele, kjer bodo nameščena nova stojala za kolesa.
- opis rešitev za gibanje gibalno oviranih zunaj objekta – glej poglavje 2.3.3

## 3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

### 3.1. Gradbene izvedbe

#### 3.1.1. Opis rušitvenih in odstranjevalnih del

V obsegu projekta se v **pritličju** v sklopu **investicijsko vzdrževalnih del odstrani** sledeče elemente, ki so v tehničnih prikazih označeni z rdečo barvo:

- a) ves tlak, z izkopom do globine - 0,45 cm,
- b) globlji izkop vzdolž glavne kanalizacijske veje (globine od -0,8 do -1,5 od finalnega tlaka) z odstranitvijo dotrajanih azbestno-cementnih cevi in betonskih jaškov (4x),
- c) zunanje in notranje stavbno pohištvo (okna, vrata, steklene pregradne stene, ...),
- d) sanitarnih elementov (wc školjke, umivalniki, tuši, ...),
- e) odklopljenih notranjih hidrantov, ki niso v uporabi,
- f) vse označene nenosilne pregradne stene,
- g) vse označene zunanje stene, ki so bile prizidane naknadno v JZ vogalu stavbe,
- h) označeni preboji,
- i) elementi prezračevanja in hlajenja, razvoda radiatorskega ogrevanja, razvoda vodovoda, razvodov sekundarne kanalizacije pod tlakom, razvodov elektroinstalacij
- j) vso fasadno opeko na južni in zahodni strani,
- k) vse lesene opaže na fasadi in napuščih.

V obsegu projekta se v **mansardi** in **ostrešju** v sklopu **rekonstrukcije odstrani** sledeče elemente, ki so v tehničnih prikazih označeni z rdečo barvo:

- l) estrih in toplotno izolacijo nad AB ploščo,
- m) s porobetonskimi zidaki pozidan prostor ogrevanja in kompresorja,
- n) poševno montažno steno svetlobnika
- o) stavbno pohištvo (okna na južni strani,...)
- p) preboji na zunanji steni ob odstranjenih oknih
- q) odstranitev vertikalnih prezračevalnih azbestno-cementnih cevi (določene pozicije se naknadno preetažira in zamneja s PP cevmi)
- r) elementi prezračevanja, razvoda radiatorskega ogrevanja, razvoda vodovoda, razvodov elektroinstalacij,
- s) dotrajana pločevinasta kritina,

- t) strešne letve in folija sekundarne kritine,
- u) strešna okna (demontaža naj bo strokovna na način, da je obstoječa okna možno ponovno uporabiti, v kolikor ne na predmetni strehi, pa kje drugje),
- v) kot označeno na južnem delu odstrešja odstraniti in pripraviti za podaljšanje strehe še lege in špire.

### 3. 1. 2. Opis statične sanacije in posegov v obstoječo konstrukcijo objekta

Statično se sanira zgolj južno zatrečno steno, ki se jo rekonstruira na način 2x AB steber in 2x AB vertikalnima vez, preseka 20/29 cm + AB preklada, preseka 29/40 cm. Dodatno se po naklonu zatrepnih sten poveže obstoječo AB vez po kolenčnem zidu z novo preklado in sicer z poševno AB vezjo min. preseka 29/20 cm.

### 3. 1. 3. Opis zemeljskih del

- priprava terena  
Na južni strani objekta je potrebno odstraniti humusno zemljino, jo deponirati na JV vogalu parcele.
- opis tehnologije izkopov, varovanje gradbene jame  
Detektirati je potrebno elektrovođe v območju prizidave in jih prestaviti, da potekajo ob južni parcelni meji. Gre za srednje globok odkop do globine cca. - 1,5 m od kote pritličja v območju dvigalnega jaška. Izkop se varuje z gradbiščno ograjo po robu gradbene parcele.
- utrditev podlage, opis izvedbe tamponov  
izkop se utrdi s tamponom min. 40 cm, komprimiranim v skladu zahtevami iz načrta gradbenih konstrukcij
- zasipanje temeljev, opornih zidov v terenu  
zasipanje temeljev stopnišča in opornih zidov se izvede na koti cca. -0,4 m od kote tlaka pritličja, Zasip se komprimira na strani izvedbe talne AB plošče, ki bo izvedena kot brušen betonki tlak.
- opis drenaž  
Drenaže umestiti po potrebi in jih navezati na obstoječa meteorna kanala na vzhodni in zahodni strani objekta.

### 3. 1. 4. Opis betonskih in armiranobetonskih del

- opis sanacije obstoječe konstrukcije (*v primeru rekonstrukcije*):
  - o sanacija obstoječih temeljev, opis novih temeljev  
sanacije obstoječih pasovnih temeljev ni predvidena, novi pasovni temelji v območju obstoječih niso predvidebni
  - o sanacija obstoječe AB konstrukcije – ni predvidena
  - o statične povezave stare in nove AB konstrukcije, - glej poglavje 3.1.2.
- opis nove AB konstrukcije nad in pod terenom (temeljenje, horizontalne, vertikalne AB konstrukcije, opis gradbene izvedbe klančin, stopnišč, dvigalnih jaškov)  
Temeljenje je kombinirano. Dvigalni jašek je temeljen na armiranobetonski temeljni plošči debeline 30 cm, podprti s podložnim betonom in utrjenim gramoznim nasutjem na geotekstilu. Predviden je beton C25/30 in armatura S500. Podporni zidovi in rob stopnišča so temeljenji na pasovnih temeljih dimenzij 60/60 cm, med njimi pa je predvidena armiranobetonska talna plošča debeline 20 cm.

Pri izvedbi temeljenja je treba zagotoviti ustrezno pripravo temeljnih tal in tampona, ki se vgrajuje po slojih z ustreznim sprotim utrjevanjem. Predpostavljena dopustna nosilnost temeljnih tal znaša 200 kN/m<sup>2</sup>. Geomehansko poročilo ni bilo izdelano, zato je treba pred izvedbo preveriti dejansko stanje temeljnih tal; izkop in nasip mora pregledati ter potrditi geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. Vertikalne nosilne elemente predstavljajo armiranobetonske stene debeline 20 cm, izvedene iz betona C25/30 in armirane z jeklom S500.

- opis specifičnih izvedb opažev vidnih betonov, če obstajajo  
Zunanji deli AB konstrukcij stopnišč, podpornih zidov in zgornji del AB plošče zunanjega tlaka naj bo betoniran na način, da ga je naknadno možno pobrusiti v končno viden brušen beton
- opis obdelav robov in zaključkov specifičnih AB konstrukcij  
Robovi naj bodo posneti po 45 stopin sicer s ploskvijo širine 2 cm
- opis dilatacij, vključno z dilatacijskimi elementi za preprečitev toplotnih mostov  
Zunanja AB plošča tlaka naj bo diletirana od obstoječega objekta in dvigalnega jaška v debelini toplotne izolacije. Konstrukcijska dilatacija za preprečevanje nekontroliranih razpok naj sledi spremembam geometrije in naj ne bo večja od 4 x 4 m.

### 3. 1. 5. Opis zidarskih del

- opis sten, grajenih iz AB modularnih blokov, opeke, plinobetona ipd.  
požarni zid ki ločuje dva sektorja oz severni in južni del mansarde je izveden prečno med AB stebri z zidaki kot npr. SILKA HML 200 Akustik plus ali enakovredno.
- opis prebojev in drugih posegov v AB konstrukcije  
izvede se nekaj prebojev obstoječi AB plošči med pritličjem in mansardo za potrebe strojnih in elektroinstalacij
- opis izvedbe hidroizolacij betonskih in ostalih zidanih konstrukcij  
z bitumensko hidroizolacijo na območju cokla po zunanji strani, kjer je bila obstoječa hidroizolacija odstranjena oz. poškodovana

### 3. 1. 6. Opis kanalizacije

- splošni opis zasnove kanalizacije,  
Fekalna kanalizacija - kompletna kanalizacijskih cevi v pritličju z novimi vertikalami do pozicij v nadstropju. Glavna veja fekalne kanalicacije je izvedena iz PP UK cevmi DN 200 s 4 notranjimi revizijskimi jaški in priklopi sekundarnih cevi fi 110 na fazonski priklopni kos pod kotom 45 stopinj.

## 3. 2. Obrtniške izvedbe

### 3. 2. 1. Opis montažnih konstrukcij

- izvedba **lesenih** montažnih konstrukcij - dimenzije glej v načrtu arhitekture, dispozicije glej v načrtu gradbenih konstrukcij  
Podaljšanje lesene konstrukcije ostrešja iz rezanega lesa, smreke kvalitete C24. Izvedeno bo kot dvokapno s čopom -kapna z naklonom 30°, po principu nosilnega sistema stojalo. Strešina je sestavljena iz vmesnih leg, ki so oprte na obstoječe zunanje stene, novi AB tlak ali podporni zid preko lesenih stebrov. Zavetrovanje je izvedeno s sidranjem leg v vezi in diagonalami med vidnimi stebri. Masiven žagan les, ki se bo uporabljal v nosilnih gradbenih konstrukcijah, mora ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 14081-1. Kvaliteta lesa mora biti določena skladno s standardom, ki

dovoljuje vizualno in strojno razvrščanje lesa. Raster: stebri cca.3,7m x 5,0m; špire e = 90cm. Stebri so sidrani v podporno konstrukcijo preko višinsko nastavljivih cinkanih kovinskih nogic.

### 3. 2. 2. Opis izvedbe toplotne izolacije objekta

Objekt je toplotno izoliran na zunanjem sloju zunanje konstrukcije.

- za zunanje stene s tankoslojno fasado:
  - na območju evakuacije - **kamena volna**, SIST EN 13162,  $\lambda_D = \max. 0.034 \text{ W/mK}$ , kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal ali enakovredno – **debeline 8 in 15 cm**,
  - na ostalem delu fasade pa lahko – **kamena volna**, SIST EN 13162,  $\lambda_D = \max. 0.034 \text{ W/mK}$ , kot npr. KNAUF INSULATION FKD-N Thermal ali enakovredno – **debeline 15 in 20 cm**,
- za nivo nepoudarjenega podzidka - **Toplotno izolacijske plošče** iz ekspandiranega polistirena (EPS), tlačna trdnost vsaj 150 kPa (kot npr. STIROCOKL ali enakovredno)
- za pod klasični mikroarmiran estrih – **Toplotno izolacijske plošče** iz ekspandiranega polistirena (EPS), tlačna trdnost vsaj 150 kPa (max. 10% def., kot npr. Fragmat EPS 150 ali enakovredno)
- izolacija med in pod špiravci – **izolacijski filc iz mineralne steklene volne**,  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ , kot npr. Knauf Insulation NATUROLL PLUS ali enakovredno – **14 + 16 cm**
- toplotna izolativnost oken in zunanjih vrat
  - okna  $U_{max} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - zunanja vrata  $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

### 3. 2. 3. Opis izvedbe zvočne izolacije objekta

Akustika je obdelana v elaboratu zaščite pred hrupom s št. LU-STRO ZPH 7/2026.

### 3. 2. 4. Opis notranjih predelnih sten

- suhomontažne predelne stene po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno:
  - z enojno konstrukcijo in dvostranskim dvojnim opločenjem **W112** – debeline 10 in 15 cm
  - z dvojno konstrukcijo in dvostranskim dvojnim opločenjem **W116** – debelina 23 cm
- inštalacijske stene po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno:
  - z enojno konstrukcijo in enostranskim dvojnim opločenjem **W625** – debelina 12,5 in 15 cm
- zastekljene predelne stene  
 Notranja zasteklitev med čakalnico ambulant in zobozdravniško čakalnico je obdelana v shemah oken, gre za pozicije **On-03 in On-04**.

*Opomba: Vgradnja določenih sten mora ustrezati pogojem iz načrta požarne varnosti in elaborata zaščite pred hrupom.*

### 3. 2. 5. Opis stavbnega pohištva

- **Okna** – dimenzije, pozicije, način odpiranja, PV zahteve so razvidne v shemah oken.

|                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvajalec:          | kot npr. Schüco CT 70 AS Classic, ali enakovredno                                                                                                                                |
| Okvirji:               | PVC, debelina profila 70/70 mm (okvir/krilo) z jeklenimi ojačitvenimi profili (v podboju kvadratna ojačitev), 5 komor                                                            |
| Toplotna izolativnost: | $U_w = \min. 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                                                                         |
| Zvočna izolativnost:   | 34–48 dB                                                                                                                                                                         |
| Varnostne lastnosti:   | do vlomne zaščite RC2                                                                                                                                                            |
| Zasteklitev:           | trisoljna zasteklitev                                                                                                                                                            |
| Okovje:                | vidno, pol-oliva                                                                                                                                                                 |
| Tesnjenje:             | dvoje tesnil (EPDM tesnila)                                                                                                                                                      |
| Površinska obdelava:   | bela (zunaj in znotraj, kot RAL 9010)                                                                                                                                            |
| Montaža:               | zrakotesno, RAL (z PU peno in trakovi parne zapore)                                                                                                                              |
| Senčila:               | Nekatere pozicije imajo zunanje žaluzije kot npr. Krpan kovinska senčila ali enakovredno, v alu barvi RAL 9006, »C« profil žaluzije, elektro pogon.                              |
| Zunanje police:        | kot npr. Fenorm ALUMINIJ ali enakovredno, barva RAL 9006, s stranski zaključki za kontaktno fasado                                                                               |
| Notranje police:       | izdelane iz tehnološko obdelanega naravnega kamna, debelina 15 mm, poravnano s steno oz. brez previsa s senčno fugo, kot npr. Helopal, LINEA, barva bela (150M), ali enakovredno |

- **Zunanja vrata** – dimenzije, pozicije, način odpiranja, PV zahteve so razvidne v shemah vrat.

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvajalec:          | kot npr. Schüco ADS 80 FR 30 za vrata s požarno zahtevo (R)EI 30 in Schüco ADS 70 HD brez zahteve po požarni odpornosti, ali enakovredno |
| Okvirji:               | aluminij, debelina profila 80/80 mm in 70/70 mm (okvir/krilo) 5 komor                                                                    |
| Toplotna izolativnost: | $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$                                                                                                        |
| Površinska obdelava:   | bela (zunaj in znotraj, kot RAL 9010)                                                                                                    |
| Montaža:               | zrakotesno, RAL (z PU peno in trakovi parne zapore)                                                                                      |

- **Notranja vrata** – dimenzije, pozicije, način odpiranja, PV zahteve so razvidne v shemah vrat.

enokrilna suhomontažna polna vrata, nekatera v mansardi z nadsvetlobo:podboj: kovinski s skritimi tečaji, prašno barvan v belo RAL 9010, mat z vgrajenim tesnilom; krilo: MDF+HPL+ABS, krilo z ravnim robom in zaščito krila z HOP inox profilom proti talni vlagi, HPL barva mat bela – podobno kot RAL 9010; okovje: standardno vse potrebno okovje, 3x nasadila, inox kljuka, cilindrična ključavnica, sistemski ključ; nasadila v globoki brazdi. Minimalna zvočna zaščita je 30 dB.

- **Drsna zunanja in notranja vrata** - dimenzije, pozicije, način odpiranja, PV zahteve so razvidne v shemah vrat.

avtomatska drsna steklena vrata tipa kot npr. Doorson T300 ali enakovredno, enokrilne ali dvokrilne centralne oz stranske izvedbe, z vodilom nad odprtino. Barva RAL9010, opremljena z elektromehanskim pogonom, aluminijastim nosilnim profilom, krili iz kaljenega oziroma lepljenega varnostnega stekla satinato 2B2, ESG/VSG, brezstičnim aktiviranjem s senzorji gibanja, varnostnimi senzorji za zaščito uporabnikov,

tipko, AJP, elektronskim krmiljenjem z nastavljivo hitrostjo odpiranja in zapiranja, nastavljivim časom odprtosti, funkcijami avtomatsko, odprto, zaprto, delno odprto in enosmerni prehod ter možnostjo priključitve na požarno centralo, kontrolo pristopa-kartični dostop in sistem tehničnega varovanja.

### 3. 2. 6. Opis inštalacijskih del

- vsa inštalacijska dela so opisana v povzetkih v zbirnem poročilu in v načrtih strojnih in elektroinštalacij.
- **koncept naravne in umetne osvetlitve prostorov**, izvedbo specifičnih načinov osvetlitve prostorov / ambientov

vse ambulate in drugi delovni prostori imajo zagotovljeno dnevno osvetlitve z možnostjo senčenja, predvidena je splošna in varnostna razsvetljava. Splošna razsvetljava je načrtovana za: prostori za zdravstveno dejavnost - 500lux Ra>80. Svetila so LED tehnologija nameščena v spuščeni strop v pritličju in spuščena s poševnega stropa v mansardi. Stikala omogočajo več stopenjsko uravnavanje svetilnosti in varčno rabo.

- **potek oz. križanja različnih inštalacij** in arhitekturnih elementov, če le-ta vplivajo na videz in funkcionalnost prostorov ali objekta

Na nekaterih pozicijah bo spuščeni strop pritličja nižji od višine 266 cm zaradi izvedbe požarnih loput na prezračevalnih kanalih, gre za območja hodnikov in sekundarnih prostorov, kjer spuščeni strop ni v stiku z okni. Pravtako se lahko mestoma zniža zaradi križanj kablovodov električne in telekomunikacijske napeljave z elementi prezračevanja.

### 3. 2. 7. Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima

- pozicije, princip odpiranja  
Obstoječi dimnik bo v funkciji do vzpostavitve novega režima ogrevanja  
Prezračevalni jašek je nameščen na stropu dvigalnega jaška.  
Ovod dima se vrši preko okenskih odprtín.

### 3. 2. 8. Opis finalnih obdelav

- zunanost objekta:
  - streha ima kritino, svetlo sive barve – kot npr. Esal Valovitka 8 ali enakovredno,
  - fasada in spodnji del balkona je v pucani izvedbi v belem odtenku – na podlagi vzorca po izboru projektanta, granulacija 1,5 mm,
  - stavbno pohištvo - okvirji bodo bele barve RAL 9010,
  - odkapi, vetrne obrobe strehe, žlebovi, vertikalne cevi, okenske police, žaluzije in ograje - v barvi svetlega aluminija – RAL 9006
  - zunanji tlaki, zunanje stopnice in vidna stran podpornih zidov – brušen beton
  - tlak na balkonu – keramika v cementnem videzu – vzorec potrdi projektant, R11
- notranost objekta:
  - obdelave stropov: pritličje - spuščeni strop kot npr. Armstrong SANIGUARD ali BIOGUARD PLAIN 15 mm, nadstropje – kitane in beljene MK plošče na spuščeni sistemski podkonstrukciji
  - obdelave sten: kitano, beljeno z belo pralno barvo
  - tlaki: po večini notranje visoko odporne talne obloge **Enomer®** - iz družine PVC-prostih komercialnih talnih materialov, kot npr. Kährs ZERO Sheet. Polaganje v roli z ustreznimi polkrožnimi stenski zaključki za lažje čiščenje. Barvni odtenek po izboru projektanta.  
V novih sanitarijah in kopalnicah keramika po izboru projektanta, R10.

### 3. 2. 9. Opis dvigal

- Zunanje dvigalo - električno osebno dvigalo brez strojnice, tip kot npr. KONE MonoSpace 100 DX ali enakovredno, nosilnosti 630 kg (8 oseb), hitrosti 1,0 m/s, za 2 postaji in 2 dostopa. Kabina svetle višine 2200 mm, notranjih dimenzij 1100 × 1400 mm, z avtomatskimi teleskopskimi vrati širine 900 mm. Dvigalo je opremljeno z regenerativnim brezreduktorskim pogonom, avtomatskim niveliranjem, požarnim/evakuacijskim krmiljenjem, zasilno komunikacijo, signalizacijo po SIST EN 81-70 ter potrebno opremo in elektrifikacijo jaška. Izvedba skladno s SIST EN 81-20, EN 81-50, EN 81-73 in EN 81-28.

## 4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

### 4. 1. Sestave horizontalnih konstrukcij (medetažne konstrukcije, strehe)

#### 4. 1. 1. Tlaki

##### TP-01 - tlak med pasovnimi temelji (novo)

- 0,5 cm končni tlak – PVC tlak (Enomer)
- 6,5 cm mikro armirani estrih
- 14 cm EPS 150kPa
- 1 cm HI
- 10 cm podložni beton
- 20 cm komprimirano nasutje med pasovnimi temelji

##### TM-01 - tlak v mansardi (novo, obstoječa stropna AB plošča)

- 0,5 cm končni tlak – PVC tlak (Enomer)
- 7,5 cm mikro armirani estrih
- 12 cm EPS 150kPa
- 15 cm AB plošča
- 1 cm omet
- 18,5 zračni prostor (strojne in elektroinstalacije)
- 1,5 cm spuščen strop, kot npr. Armstrong na sistemski podkonstrukciji

#### 4. 1. 2. Strehe

##### ST-01 - streha (novo, obstoječe samo špire)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 2,7 cm spuščena sistemska podkonstrukcija
- / parna ovira
- 16 cm kamena volna – TI filc
- 14 cm kamena volna – TI filc – med špirami
- 2 cm podeskanje na razmik
- / sekundarna kritina
- 4 cm zračni sloj
- 4 cm strešne letve
- 5 cm kritina, »Valovitka 8«

##### ST-02 (EI60) - streha (novo, obstoječe samo špire)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 3,7 cm spuščena sistemska podkonstrukcija
- 1,5 cm GKF mavčne plošče **razreda DF**
- 1,5 cm GKF mavčne plošče **razreda DF**
- / parna ovira
- 12 cm kamena volna – TI filc, vmes spuščena podkonstrukcija
- 14 cm kamena volna – TI filc – med špirami
- 2 cm podeskanje na razmik
- / sekundarna kritina
- 4 cm zračni sloj
- 4 cm strešne letve
- 5 cm kritina, »Valovitka 8«

## ST-03 - streha (novo, obstoječe samo špire)

- 14 cm                      obstoječe špire
- 2 cm                      podeskanje na razmik v neizdelani mansardi, oz. vidni opaž utor-pero v napuščih in nadkritju prizidanega dvigala
- /                            sekundarna kritina
- 4 cm                      zračni sloj
- 4 cm                      strešne letve
- 5 cm                      kritina, »Valovitka 8«

## 4. 2. Sestave vertikalnih konstrukcij (nosilne, nenosilne, predelne stene)

### 4. 2. 1. Nosilne stene

#### ZZ-01 - zunanji zid (obstoječe - novo)

- 2 cm                      notranji omet
- 29 cm                    modularna opeka
- 1 cm                      fasadno lepilo
- 20 cm                    kamena volna – toplotna izolacija
- 1 cm                      zaključni omet - tankoslojna pucana fasada

#### ZZ-02 - zunanji zid (obstoječe - novo)

- 2 cm                      notranji omet
- 29 cm                    modularna opeka
- 5 cm                      EPS
- 2 cm                      zaključni sloj fasade - »Demit«
- 15 cm                    kamena volna – toplotna izolacija
- 1 cm                      zaključni omet - tankoslojna pucana fasada

#### NZ-01 - notranji zid (obstoječe)

- 2 cm                      notranji omet
- 19 cm                    modularna opeka
- 2 cm                      notranji omet

#### NZ-02 - notranji zid (novo – REI60)

- 1,5 cm                    notranji omet
- 20 cm                    porobetonski blok – kot npr. Silka
- 1,5 cm                    notranji omet

### 4. 2. 2. Nenosilne, predelne stene

Se izvedejo kot suhomontažne po sistemskih detajlih proizvajalca kot npr Knauf ali enakovredno.

*Opomba: Vgradnja določenih sten mora ustrezati pogojem iz načrta požarne varnosti in elaborata zaščite proti hrupu, zato se naj upoštevajo navodila in detajli s strani sistemaškega ponudnika, pri čem se lahko spremeni kvaliteta določenega sloja opisanih sestav.*

#### W112 – predelna stena debeline 10 cm (novo)

- 1,25 cm                    GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm                    GKB mavčna plošča A13
- 5,0 cm                    CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 4,0 cm
- 1,25 cm                    GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm                    GKB mavčna plošča A13

## W112 – predelna stena debeline **15 cm** (novo)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 10,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 6,0 cm
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13

Opomba: za predmetno predelno steno (**W112** – predelna stena debeline **15 cm**), ki **ločuje požarne sektorje** se smiselno uporabi 1,25 cm debele **GKF** mavčne plošče **razreda DF** za sistemske suhomontažne konstrukcije.

## W116 – predelna stena debeline **23 cm** (novo)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 5,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 6,0 cm
- 8,0 cm vmesni zračni sloj, s kovinskimi distančniki
- 5,0 cm CW profil podkonstrukcije
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13

## W625 – instalacijska stena debeline **12,5 cm** (novo)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 10,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 10,0 cm

## W625 – instalacijska stena debeline **15 cm** (novo)

- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- 5,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 4,0 cm
- 7,5 cm zračni prostor do grajene konstrukcije

Opomba: za nekatere predelne konstrukcije navedene zgoraj, se na strani **sanitarij** smiselno uporabi 1,25 cm debele **GKBI** mavčne plošče **razreda H2** za vlažne prostore.

## 5. TABELE PROSTOROV S POVRŠINAMI

### Pritličje

| Št. | Prostor                    | Talna obloga | Površina [m2] | Obseg prostora [m] |
|-----|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 01  | VETROLOV 1                 | Vinil        | 4,50          | 9,02               |
| 02  | ČAKALNICA                  | Vinil        | 43,64         | 41,48              |
| 03  | ČAKALNICA ZOBOZDRAVNIK     | Vinil        | 8,87          | 13,14              |
| 04  | HODNIK                     | Vinil        | 10,55         | 18,14              |
| 05  | VETROLOV 2                 | Vinil        | 4,70          | 10,73              |
| 06  | WC IZOL.                   | Keramika     | 1,60          | 5,08               |
| 07a | PREVEZOVALNICA             | Vinil        | 17,76         | 20,71              |
| 07b | VETROLOV 3                 | Vinil        | 12,76         | 14,62              |
| 08  | PREVIJALNI P.              | Vinil        | 3,04          | 7,35               |
| 09  | ZDRAVNIK 1                 | Vinil        | 17,34         | 17,28              |
| 10  | SESTRA 1                   | Vinil        | 21,72         | 27,93              |
| 11  | SESTRA 2                   | Vinil        | 19,53         | 18,08              |
| 12  | ZDRAVNIK 2                 | Vinil        | 16,64         | 17,08              |
| 13  | IZOLACIJA                  | Vinil        | 9,93          | 12,94              |
| 14  | LABORATORIJ                | Vinil        | 11,80         | 15,68              |
| 15  | URINARIJ                   | Keramika     | 2,08          | 5,83               |
| 16  | REFERENČNA                 | Vinil        | 10,56         | 15,28              |
| 17  | WC OSLUŽ.                  | Keramika     | 3,00          | 6,98               |
| 18  | KOPALNICA OSLUŽ.           | Keramika     | 4,16          | 8,74               |
| 19  | GARDEROBA OSLUŽ.           | Vinil        | 10,83         | 14,32              |
| 20  | ČAJNA KUHINJA              | Vinil        | 14,53         | 16,15              |
| 21  | HODNIK 2                   | Vinil        | 3,20          | 8,37               |
| 22  | EL.ENERG. / TK.            | Vinil        | 7,31          | 10,86              |
| 24  | ZOBOZDRAV. ORD.            | Vinil        | 21,67         | 19,28              |
| 25  | ZOBOTEHNIKA - ČISTI DEL    | Vinil        | 11,11         | 13,42              |
| 26  | ZOBOTEHNIKA - UMAZANI DEL. | Vinil        | 12,74         | 14,52              |
| 27  | SHRAMBA                    | Vinil        | 6,24          | 10,14              |
| 33  | ZUN. STOPNICE Z DVIGALOM   | Brušen beton | 27,15         | 20,85              |

338,95 m<sup>2</sup>

## Mansarda





| Št. | Prostor                      | Talna obloga | Površina [m <sup>2</sup> ] | Obseg prostora [m] |
|-----|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| 34  | VHODNI PODEST/VERT. KOMUNIK. | Brušen beton | 15,12                      | 17,53              |
| 35  | ČAKALNICA FIZIOTERAPIJA      | Vinil        | 19,49                      | 18,23              |
| 36  | VEČNAMENSKI PROSTOR          | Vinil        | 26,23                      | 20,55              |
| 37  | SANITARIJE Ž+GIB.OV.         | Keramika     | 7,24                       | 11,84              |
| 38  | SANITARIJE M                 | Keramika     | 5,86                       | 10,97              |
| 39  | HODNIK                       | Vinil        | 18,81                      | 26,01              |
| 40  | TERAPEVTSKA SOBA 1           | Vinil        | 17,36                      | 16,77              |
| 41  | TERAPEVTSKA SOBA 2           | Vinil        | 18,66                      | 17,34              |
| 42  | TERAPEVTSKA SOBA 3           | Vinil        | 15,65                      | 16,06              |
| 43  | TERAPEVTSKA SOBA 4           | Vinil        | 28,76                      | 21,60              |
| 44  | ČAJNA KUHINJA                | Vinil        | 16,18                      | 16,56              |
| 45  | GARDEROBA / SANITARIJE       | Keramika     | 13,54                      | 23,19              |
| 46  | ARHIV / SKLADIŠČE            | Vinil        | 21,30                      | 23,43              |
| 47  | TEH. PROSTOR / KLIMAT        | Vinil        | 10,94                      | 32,67              |

235,14 m<sup>2</sup>

## C. TEHNIČNI PRIKAZI

### TEHNIČNI PRIKAZI

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 1. OBSTOJEČE – PRIKAZ ODSTRANITEV IN RUŠITEV | 1:100 |
| 2. TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE           | 1:50  |
| 3. TLORIS PRITLIČJA                          | 1:50  |
| 4. TLORIS MANSARDE                           | 1:50  |
| 5. TLORIS OSTREŠJA                           | 1:50  |
| 6. PREREZ A-A, B-B, C-C, C1-C1               | 1:50  |
| 7. FASADE V, J, Z                            | 1:50  |
| 8. SHEMA VRAT – NOTRANJA ENOKRILNA           | 1:50  |
| 9. SHEMA VRAT – NOTRANJA DRSNA               | 1:50  |
| 10. SHEMA VRAT - VHODNA                      | 1:50  |
| 11. SHEMA OKEN                               | 1:50  |



| Seznam prostorov - Pritličje - OBSTOJEČE |                           |                            |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Št.                                      | Prostor                   | Površina [m <sup>2</sup> ] |
| 01                                       | VETROLOV 1                | 4,50                       |
| 02                                       | ČAKALNICA                 | 37,16                      |
| 03                                       | ČAKALNICA ZOBOZDRAVNIK    | 11,82                      |
| 04                                       | HODNIK 1                  | 10,23                      |
| 05                                       | VETROLOV 2                | 4,63                       |
| 06                                       | WC OBISK                  | 1,60                       |
| 07                                       | FIZIOTERAPIJA             | 32,44                      |
| 08                                       | WC OSLUŽ.                 | 2,67                       |
| 09                                       | ZDRAVNIK 1                | 17,34                      |
| 10                                       | SESTRA 1                  | 21,72                      |
| 11                                       | SESTRA 2                  | 19,53                      |
| 12                                       | ZDRAVNIK 2                | 17,29                      |
| 13                                       | DEPO                      | 9,45                       |
| 14                                       | LABORATORIJ               | 11,74                      |
| 15                                       | URINARIJ                  | 2,38                       |
| 16                                       | REFERENČNA                | 10,49                      |
| 17                                       | KOP. Ž                    | 3,24                       |
| 18                                       | KOP. M                    | 2,43                       |
| 19                                       | GARDEROBA OSLUŽ.          | 10,83                      |
| 20                                       | ČAJNA KUHINJA             | 14,44                      |
| 21                                       | HODNIK 2                  | 3,91                       |
| 22a                                      | ARHIV                     | 4,19                       |
| 22b                                      | ČISTILKA                  | 2,15                       |
| 23                                       | PREHOD                    | 2,12                       |
| 24                                       | ZOBOZDRAV. ORD.           | 21,67                      |
| 25                                       | ZOBOTEHNIKA - ČISTI DEL   | 11,11                      |
| 26                                       | ZOBOTEHNIKA - UMAZANI DEL | 12,74                      |
| 27                                       | SHRAMBA                   | 6,24                       |
| 28                                       | HODNIK LEK.               | 10,50                      |
| 29                                       | ČISTILA                   | 4,94                       |
| 30                                       | PATRONAŽNA                | 9,41                       |
| 31                                       | WC M                      | 4,19                       |
| 32                                       | WC Ž                      | 3,19                       |
|                                          |                           | 342,27 m <sup>2</sup>      |

#### ODSTRANITVE / RUŠITVE

- V obsegu projekta se v pritličju v sklopu investicijsko vzdrževalnih del odstrani sledeče elemente, ki so v tehničnih prikazih označeni z rdečo barvo:
- a) ves tlak, z izkopom do globine - 0,45 cm,
  - b) globlji izkop vzdolž glavne kanalizacijske veje (globine od -0,8 do -1,5 od finalnega tlaka) z odstranitvijo dotrajanih azbestno-cementnih cevi in betonskih jaškov (4x),
  - c) zunanje in notranje stavbno pohištvo (okna, vrata, steklene pregradne stene, ...),
  - d) sanitarni elementi (vse klopi, umivalniki, tuši, ...),
  - e) odloženih notrajnih hidrantov, ki niso v uporabi,
  - f) vse označene nosilne pregradne stene,
  - g) vse označene zunanje stene, ki so bile pridane naknadno v JZ vogalu stavbe,
  - h) označeni preboji,
  - i) elementi prežračevanja in hlajenja, razvoda radiatorskega ogrevanja, razvoda vodovoda, razvodov sekundarne kanalizacije pod tlakom, razvodov elektroinstalacij,
  - j) vso fasadno opeko na južni in zahodni strani,
  - k) vse lesene opaže na fasadi in napuščih.


- V obsegu projekta se v mansardi in ostrešju v sklopu rekonstrukcije odstrani sledeče elemente, ki so v tehničnih prikazih označeni z rdečo barvo:
- l) estrih in toplotno izolacijo nad AB ploščo,
  - m) s porobelonskimi zidaki poizdan prostor ogrevanja in kompresorja,
  - n) posredno montažno steno svetlobovka,
  - o) stavbno pohištvo (okna na južni strani, ...),
  - p) preboji na zunanji steni ob odstranjenih oknih,
  - q) odstranitev vertikalnih prežračevalnih azbestno-cementnih cevi (določene pozicije se naknadno pretežra in zamenja s PP cevmi),
  - r) elementi prežračevanja, razvoda radiatorskega ogrevanja, razvoda vodovoda, razvodov elektroinstalacij,
  - s) dotrajana pločevinasta kritina,
  - t) strešne letve in fialje sekundarne kritine,
  - u) strešna okna (demonstrata na bož strokovna na način, da je obstoječa okna možno ponovno uporabiti, v kolikor ne na predmetni strehi, pa tje drugje),
  - v) kot označeno na južnem delu ostrešja odstrani in pripravi za podatjanje streha še lege in špiro.

#### Legenda materialov - OBSTOJEČE

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

#### ODSTRANITVE / RUŠITVE

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna



ABSOLUTNA KOTA = K.P. ±0,00 = 536,65 mnnv


ZASNOVA

01. ZBIRN. NACRT - NACRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Mha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1854  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. arh.

M100, 1:50, 1:1


01. projekt  
02. projekt  
03. projekt  
04. projekt  
05. projekt  
06. projekt  
07. projekt  
08. projekt  
09. projekt  
10. projekt  
11. projekt  
12. projekt  
13. projekt  
14. projekt  
15. projekt  
16. projekt  
17. projekt  
18. projekt  
19. projekt  
20. projekt  
21. projekt  
22. projekt  
23. projekt  
24. projekt  
25. projekt  
26. projekt  
27. projekt  
28. projekt  
29. projekt  
30. projekt  
31. projekt  
32. projekt  
33. projekt  
34. projekt  
35. projekt  
36. projekt  
37. projekt  
38. projekt  
39. projekt  
40. projekt  
41. projekt  
42. projekt  
43. projekt  
44. projekt  
45. projekt  
46. projekt  
47. projekt  
48. projekt  
49. projekt  
50. projekt  
51. projekt  
52. projekt  
53. projekt  
54. projekt  
55. projekt  
56. projekt  
57. projekt  
58. projekt  
59. projekt  
60. projekt  
61. projekt  
62. projekt  
63. projekt  
64. projekt  
65. projekt  
66. projekt  
67. projekt  
68. projekt  
69. projekt  
70. projekt  
71. projekt  
72. projekt  
73. projekt  
74. projekt  
75. projekt  
76. projekt  
77. projekt  
78. projekt  
79. projekt  
80. projekt  
81. projekt  
82. projekt  
83. projekt  
84. projekt  
85. projekt  
86. projekt  
87. projekt  
88. projekt  
89. projekt  
90. projekt  
91. projekt  
92. projekt  
93. projekt  
94. projekt  
95. projekt  
96. projekt  
97. projekt  
98. projekt  
99. projekt  
100. projekt





|            |     |
|------------|-----|
| Qt. listac | D.0 |
|------------|-----|






ZAS  
NOV  
A

GRADBE NI BIRO  
Vrvarška pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

sestavitel: 0/1. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
 investitor: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
 objekt: PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VEЛИKE LAŠČE  
 vodja projekta: Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
 pooblaščen inž./arh.: Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
 sodelavec: Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki


1:50

ZD-01/24  
ZD-01/24-A  
PZ  
junij 2026  
D.05




Prerez NOVO

1:50




Prerez NOVO

1:50



Prerez NOVO

1:50



Prerez NOVO

1:50

- TP-01 - tlak v mansardi (novo, obstoječe stropna AB plošča)
- 0,5 cm končni tlak - PVC tlak (Enomer)
  - 6,5 cm EPS 150kPa
  - 14 cm HI
  - 1 cm podložni beton
  - 10 cm komprimirano nasutje med pasovnimi temelji
  - 20 cm

- ST-01 - streha (novo, obstoječe samo špire)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 2,7 cm spuščena sistemska podkonstrukcija
  - 3,7 cm parna ovira
  - 16 cm kamena volna - TI filc
  - 14 cm kamena volna - TI filc - med špirami
  - 2 cm parna ovira
  - 12 cm spuščena sistemska podkonstrukcija
  - 14 cm kamena volna - TI filc - med špirami
  - 2 cm podelskanje na razmik
  - 7,5 cm kritina, »Valovitka 8«
  - 4 cm zračni sloj
  - 4 cm strešne leve
  - 4 cm kritina, »Valovitka 8«
- ST-03 - streha (novo, obstoječe samo špire)
- 14 cm obstoječe špire
  - 2 cm podelskanje na razmik v neizdelani mansardi, oz. vidni opaž utor-pero v napušilih in nadkriju prizidanega dvigala
  - 2 cm sekundarna kritina
  - 4 cm zračni sloj
  - 4 cm strešne leve
  - 5 cm kritina, »Valovitka 8«

- ST-02 (EI60) - streha (novo, obstoječe samo špire)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 3,7 cm spuščena sistemska podkonstrukcija
  - 1 cm fasadno lepilo
  - 20 cm kamena volna - toplotna izolacija
  - 1,5 cm GKB mavčne plošče razreda DF
  - 1,5 cm GKB mavčne plošče razreda DF
  - 1 cm parna ovira
  - 12 cm kamena volna - TI filc, vmes spuščena podkonstrukcija
  - 14 cm kamena volna - TI filc - med špirami
  - 2 cm podelskanje na razmik
  - 7,5 cm kritina, »Valovitka 8«
  - 4 cm zračni sloj
  - 4 cm strešne leve
  - 5 cm kritina, »Valovitka 8«
- NZ-02 - notranji zid (novo - REI60)
- 1,5 cm notranji omet
  - 20 cm porcelanast blok - kot npr. Silka
  - 1,5 cm notranji omet

- ZZ-02 - zunanji zid (obstoječe - novo)
- 2 cm notranji omet
  - 29 cm modularna opeka
  - 1 cm EPS
  - 20 cm kamena volna - toplotna izolacija
  - 1 cm zaključni omet - tankoslojna pucana fasada
- ZZ-02 - zunanji zid (obstoječe - novo)
- 2 cm notranji omet
  - 29 cm modularna opeka
  - 1 cm EPS
  - 20 cm kamena volna - toplotna izolacija
  - 1 cm zaključni omet - tankoslojna pucana fasada
- NZ-01 - notranji zid (obstoječe)
- 2 cm notranji omet
  - 19 cm modularna opeka
  - 2 cm notranji omet

- W112 - predelna stena debeline 15 cm (novo)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 10,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 6,0 cm
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
- W116 - predelna stena debeline 23 cm (novo)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 5,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 6,0 cm
  - 8,0 cm vmesni zračni sloj, s kovinskimi distančniki
  - 5,0 cm CW profil podkonstrukcije
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13

- W625 - instalacijska stena debeline 12,5 cm (novo)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 10,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 10,0 cm
- W625 - instalacijska stena debeline 15 cm (novo)
- 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 1,25 cm GKB mavčna plošča A13
  - 5,0 cm CW profil podkonstrukcije, vmes kamena volna deb. 4,0 cm
  - 7,5 cm zračni prostor do grajene konstrukcije

Opomba: za nekatere predelne konstrukcije navedene zgoraj, se na strani sanitarij smiselno uporabi 1,25 cm debele GKB mavčne plošče razreda H2 za vlažne prostore.

- Legenda materialov - OBSTOJEČE
- Zemlja
  - Armirani beton
  - Opečni modularni blok
  - Les
  - Omet
  - Mavčnokartonska plošča 01
  - Mehka izolacija
  - Toplotna izolacija - Mineralna volna
- NOVO
- Zemlja
  - Armirani beton
  - Opečni modularni blok
  - Les
  - Omet
  - Mavčnokartonska plošča 01
  - Mehka izolacija
  - Toplotna izolacija - Mineralna volna

ABSOLUTNA KOTA = K.P. ±0,00 = 536,65 mnm

ZASNOVA

01. ZBIRNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

Dolina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1310 Velike Lašče

PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Gregor Lovdin, univ. dipl. inž. vki

01. ZBIRNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

Dolina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1310 Velike Lašče

PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Gregor Lovdin, univ. dipl. inž. vki

01. ZBIRNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE




Dolina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1310 Velike Lašče

PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Miha Novna, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654

Gregor Lovdin, univ. dipl. inž. vki



ZASNOVA

GRADBENI BIRO  
Vrvarska pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

ABSOLUTNA KOTA = K.P. ±0,00 = 536,65 mnv

Fasade V, J, Z - NOVO

M 1:100, 1:50






























sestavni del:  
investitor:  
objekt:  
vodja projekta:  
pooblaščen inž./arh.:  
sodelavec:

0/1. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki

št. projekta: ZD-01/24  
št. načrta: ZD-01/24-A  
faza projekta: PZI  
datum: junij 2026  
št. lista: D.07

C:\Users\uporabnik\OneDrive - Zasnova\Zasnova - Firma\01 PROJEKTI\0 Občine\Občina Velike Lašče\2024\ZP-01-24 VL (VD)\1 AR3 PZI\ZP-01-24 VL\_PZI\_V.2.pln

|                        |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Shema vrat             |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
| Oznaka (ID)            | V-01                    | V-02-PV         | V-03           | V-04                    | V-05             | V-06                    | V-07       | V-08                  | V-09      | V-10                  | V-11       | V-12                  | V-13       | V-14                  | V-15       | V-16                   |                        | V-17                  | V-18                    | V-19                    | V-20      |
| Related Zone Name      | HODNIK 2                | EL.ENERG. / TK. | ČAJNA KUHINJA  | HODNIK 2                | KOPALNICA OSLUŽ. | WC OSLUŽ.               | REFERENCNA | URINARIJ              | HODNIK    | ZDRAVNIK 1            | ZDRAVNIK 1 | SESTRA 1              | ZDRAVNIK 2 | IZOLACIJA             | VETROLOV 2 | ČAKALNICA ZOBOZDRAVNIK | ČAKALNICA ZOBOZDRAVNIK | SHRAMBA               | ZOBOTEHNIKA - ČISTI DEL | ZOBOTEHNIKA - ČISTI DEL |           |
| Količina               | 1                       | 1               | 1              | 1                       | 1                | 1                       | 1          | 1                     | 1         | 1                     | 1          | 1                     | 1          | 1                     | 1          | 1                      | 1                      | 1                     | 1                       | 1                       | 1         |
| Dimenzije              | 0,89×2,33               | 0,89×2,10       | 0,89×2,33      | 0,89×2,33               | 0,79×2,33        | 0,79×2,33               | 0,89×2,33  | 0,79×2,33             | 0,99×2,33 | 0,89×2,33             | 0,99×2,33  | 0,99×2,33             | 0,99×2,33  | 0,89×2,33             | 0,79×2,33  | 0,79×2,33              | 0,79×2,33              | 0,99×2,33             | 0,99×2,33               | 0,99×2,33               | 0,89×2,33 |
| Smer odpiranja         | Levo (1)                | Desno (1)       | Desno (1)      | Levo (1)                | Levo (1)         | Desno (1)               | Desno (1)  | Levo (1)              | Levo (1)  | Levo (1)              | Desno (1)  | Desno (1)             | Levo (1)   | Levo (1)              | Desno (1)  | Desno (1)              | Desno (1)              | Levo (1)              | Levo (1)                | Desno (1)               | Desno (1) |
| 2D Simbol              |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
|                        |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
| View from Opening Side |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
|                        |                         |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |
| Požarna odpornost      | <Nedefinirano>          |                 | EI 60          | <Nedefinirano>          |                  | <Nedefinirano>          |            | <Nedefinirano>        |           | <Nedefinirano>        |            | <Nedefinirano>        |            | <Nedefinirano>        |            | <Nedefinirano>         |                        | <Nedefinirano>        |                         | <Nedefinirano>          |           |
| Toplotna prehodnost    | 0,00                    |                 | 0,00           | 0,00                    |                  | 0,00                    |            | 0,00                  |           | 0,00                  |            | 0,00                  |            | 0,00                  |            | 0,00                   |                        | 0,00                  |                         | 0,00                    |           |
| Zvočna izolirnost      | 0                       |                 | 0              | 0                       |                  | 32                      |            | 32                    |           | 32                    |            | 32                    |            | 32                    |            | 32                     |                        | 32                    |                         | 32                      |           |
| Tip elementa           | enokrilna               |                 | enokrilna      | enokrilna               |                  | enokrilna               |            | enokrilna             |           | enokrilna             |            | enokrilna             |            | enokrilna             |            | enokrilna              |                        | enokrilna             |                         | enokrilna               |           |
| Material okvir         | ALU, RAL9010            |                 | jeklo, RAL9010 | ALU, RAL9010            |                  | ALU, RAL9010            |            | jeklo, RAL9010        |           | jeklo, RAL9010        |            | jeklo, RAL9010        |            | jeklo, RAL9010        |            | jeklo, RAL9010         |                        | jeklo, RAL9010        |                         | jeklo, RAL9010          |           |
| Material panel         | VSG, vsaj 2B2, satinato |                 | ploč, RAL9010  | VSG, vsaj 2B2, satinato |                  | VSG, vsaj 2B2, satinato |            | CPL/HPL, ABS, RAL9010 |           | CPL/HPL, ABS, RAL9010 |            | CPL/HPL, ABS, RAL9010 |            | CPL/HPL, ABS, RAL9010 |            | CPL/HPL, ABS, RAL9010  |                        | CPL/HPL, ABS, RAL9010 |                         | CPL/HPL, ABS, RAL9010   |           |
| Kljuka                 | inox kljuka             |                 | serijska       | inox kljuka             |                  | inox kljuka             |            | inox kljuka           |           | inox kljuka           |            | inox kljuka           |            | inox kljuka           |            | inox kljuka            |                        | inox kljuka           |                         | inox kljuka             |           |
| Ključavnica            | cilindrična             |                 | serijska       | cilindrična             |                  | cilindrična             |            | cilindrična           |           | cilindrična           |            | cilindrična           |            | cilindrična           |            | cilindrična            |                        | cilindrična           |                         | cilindrična             |           |
| Referenca dokumenta    | kot npr. Hormann        |                 |                |                         |                  |                         |            |                       |           |                       |            |                       |            |                       |            |                        |                        |                       |                         |                         |           |

| Shema vrat             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Oznaka (ID)            | V-21                                                                                | V-22                                                                                | V-23                                                                                | V-24                                                                                | V-25                                                                                 | V-26                                                                                  | V-27                                                                                  | V-28                                                                                  | V-29                                                                                  | V-30                                                                                  | V-31                                                                                  | V-32                                                                                  | V-33-PV                                                                               | V-34-PV                                                                               | V-35-PV                                                                               |  |                  |
| Related Zone Name      | VEČNAMENSKI PROSTOR                                                                 | ČAKALNICA FIZIOTERAPIJA                                                             | VEČNAMENSKI PROSTOR                                                                 | SANITARIJE Ž+GIB.OV.                                                                | TERAPEVTSKA SOBA 1                                                                   | TERAPEVTSKA SOBA 2                                                                    | TERAPEVTSKA SOBA 3                                                                    | HODNIK                                                                                | ČAJNA KUHINJA                                                                         | ČAJNA KUHINJA                                                                         | GARDEROBA / SANITARIJ                                                                 | GARDEROBA / SANITARIJ                                                                 | TERAPEVTSKA SOBA 4                                                                    | ARHIV / SKLADIŠČE                                                                     | ARHIV / SKLADIŠČE                                                                     |  |                  |
| Količina               | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     |  |                  |
| Dimenzije              | 0,93×2,10                                                                           | 0,93×2,10                                                                           | 0,93×2,10                                                                           | 0,93×2,10                                                                           | 0,93×2,86                                                                            | 0,93×2,86                                                                             | 0,93×2,86                                                                             | 0,98×2,86                                                                             | 0,93×2,86                                                                             | 0,83×2,86                                                                             | 0,83×2,10                                                                             | 0,83×2,86                                                                             | 0,98×2,10                                                                             | 1,02×2,10                                                                             | 1,28×1,99                                                                             |  |                  |
| Smer odpiranja         | Desno (1)                                                                           | Levo (1)                                                                            | Levo (1)                                                                            | Desno (1)                                                                           | Levo (1)                                                                             | Desno (1)                                                                             | Levo (1)                                                                              | Desno (1)                                                                             | Desno (1)                                                                             | Desno (1)                                                                             | Levo (1)                                                                              | Levo (1)                                                                              | Levo (1)                                                                              | Levo (1)                                                                              | Desno (1)                                                                             |  |                  |
| 2D Simbol              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |                  |
|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                  |
| View from Opening Side |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |                  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| Požarna odpornost      | <Nedefinirano>                                                                      |                                                                                     | <Nedefinirano>                                                                      |                                                                                     | <Nedefinirano>                                                                       |                                                                                       | <Nedefinirano>                                                                        |                                                                                       | <Nedefinirano>                                                                        |                                                                                       | <Nedefinirano>                                                                        |                                                                                       | EI 60                                                                                 |                                                                                       | EI 60                                                                                 |  |                  |
| Toplotna prehodnost    | 0,00                                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                                 |                                                                                       | 0,00                                                                                  |                                                                                       | 0,00                                                                                  |                                                                                       | 0,00                                                                                  |                                                                                       | 0,00                                                                                  |                                                                                       | 0,00                                                                                  |  |                  |
| Zvočna izolirnost      | 32                                                                                  |                                                                                     | 32                                                                                  |                                                                                     | 32                                                                                   |                                                                                       | 32                                                                                    |                                                                                       | 32                                                                                    |                                                                                       | 32                                                                                    |                                                                                       | 0                                                                                     |                                                                                       | 0                                                                                     |  |                  |
| Tip elementa           | enokrilna                                                                           |                                                                                     | enokrilna                                                                           |                                                                                     | enokrilna                                                                            |                                                                                       | enokrilna z nadsvetlobo                                                               |                                                                                       | enokrilna z nadsvetlobo                                                               |                                                                                       | enokrilna z nadsvetlobo                                                               |                                                                                       | enokrilna                                                                             |                                                                                       | enokrilna                                                                             |  |                  |
| Material okvir         | jeklo, RAL9010                                                                      |                                                                                     | jeklo, RAL9010                                                                      |                                                                                     | jeklo, RAL9010                                                                       |                                                                                       | jeklo, RAL9010                                                                        |                                                                                       | jeklo, RAL9010                                                                        |                                                                                       | jeklo, RAL9010                                                                        |                                                                                       | jeklo, RAL9010                                                                        |                                                                                       | jeklo, RAL9010                                                                        |  |                  |
| Material panel         | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                               |                                                                                     | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                               |                                                                                     | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                                |                                                                                       | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                                 |                                                                                       | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                                 |                                                                                       | CPL/HPL, ABS, RAL9010                                                                 |                                                                                       | ploč., RAL9010                                                                        |                                                                                       | ploč., RAL9010                                                                        |  |                  |
| Kljuka                 | inox kljuka                                                                         |                                                                                     | inox kljuka                                                                         |                                                                                     | inox kljuka                                                                          |                                                                                       | inox kljuka                                                                           |                                                                                       | inox kljuka                                                                           |                                                                                       | inox kljuka                                                                           |                                                                                       | serijska                                                                              |                                                                                       | serijska                                                                              |  |                  |
| Ključavnica            | cilindrična                                                                         |                                                                                     | cilindrična                                                                         |                                                                                     | cilindrična                                                                          |                                                                                       | cilindrična                                                                           |                                                                                       | cilindrična                                                                           |                                                                                       | cilindrična                                                                           |                                                                                       | cilindrična                                                                           |                                                                                       | serijska                                                                              |  |                  |
| Referenca dokumenta    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | kot npr. Hormann                                                                      |                                                                                       | kot npr. Hormann                                                                      |  | kot npr. Hormann |

ZASNOVA

GRADBENI BIRO  
Vivantska pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

SHEMA VRAT - notranja enokrilna

M

sestavni del:  
investitor:  
objekt:  
vodja projekta:  
pooblaščen inž./arh.:  
sodelavec:

O/I. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki

št. projekta: ZD-01/24  
št. načrta: ZD-01/24-A  
faza projekta: PZI  
datum: junij 2026  
št. lista: D.08

|                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Shema vrat             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Oznaka (ID)            | Vdr-01                  | Vdr-02                  | Vdr-03                  | Vdr-04                  | Vdr-05                  | Vdr-06                  | Vdr-07                  | Vdr-08                  | Vdr-09                  | Vdr-10                  |
| Related Zone Name      | GARDEROBA OSLUŽ.        | LABORATORIJ             | SESTRA 1                | SESTRA 2                | VETROLOV 2              | ČAKALNICA               | VETROLOV 3              | ČAKALNICA               | ČAKALNICA ZOBOZDRAVNIK  | ČAKALNICA FIZIOTERAPIJA |
| Količina               | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| Dimenzije              | 0,89×2,33               | 0,93×2,33               | 0,99×2,33               | 0,99×2,33               | 0,89×2,33               | 0,99×2,33               | 1,28×2,33               | 1,22×2,33               | 1,22×2,33               | 0,98×2,10               |
| Smer odpiranja         | Levo (1)                | Levo (1)                | Levo (1)                | Desno (1)               | Desno (1)               | Levo (1)                | Levo (1)                | Levo (1)                | Desno (1)               | Desno (1)               |
| 2D Simbol              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| View from Opening Side |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Požarna odpornost      | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          |
| Toplotna prehodnost    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Zvočna izolirnost      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      |
| Tip elementa           | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         | drsna enokrilna         |
| Material okvir         | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            |
| Material panel         | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato |
| Kljuka                 | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP      |
| Ključavnica            | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         | kartični dostop         |
| Referenca dokumenta    | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300  |

ZASNOVA

GRADBENI BIRO  
Vrvarska pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

SHEMA VRAT - notranja drsna

sestavni del:  
investitor:  
objekt:  
vodja projekta:  
pooblašчени inž./arh.:  
sodelavec:

0/1. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki


št. projekta:  
št. načrta:  
faza projekta:  
datum:  
št. lista:

ZD-01/24  
ZD-01/24-A  
PZI  
junij 2026  
D.09


|                   |
|-------------------|
| Shema vrat        |
| Oznaka (ID)       |
| Related Zone Name |
| Količina          |
| Dimenzije         |
| Smer odpiranja    |

|             |            |            |            |                              |
|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| VV-1        | VV-2-PV    | VVdr-1     | VVdr-2     | VVdr-3-PV                    |
| HODNIK LEK. | VETROLOV 2 | VETROLOV 1 | VETROLOV 3 | VHODNI PODEST/VERT. KOMUNIK. |
| 1           | 1          | 1          | 1          | 1                            |
| 1,17×2,33   | 1,05×2,33  | 1,94×2,33  | 2,56×2,33  | 1,60×2,33                    |
| Levo (1)    | Desno (1)  | Desno (1)  | Levo (1)   | Desno (1)                    |

2D Simbol



View from Opening Side



|                     |
|---------------------|
| Požarna odpornost   |
| Toplotna prehodnost |
| Zvočna izolirnost   |
| Tip elementa        |
| Material okvir      |
| Material panel      |
| Kljuka              |
| Ključavnica         |
| Referenca dokumenta |

|                |                  |                         |                                |                               |
|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <Nedefinirano> | EI 30            | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>                 | EI 30                         |
| 1,10           | 1,10             | 1,10                    | 1,10                           | 1,10                          |
| 32             | 32               | 32                      | 32                             | 32                            |
| enokrilna      | enokrilna        | drsna enokrilna         | drsna dvokrilna centralno odp. | drsna dvokrilna stransko odp. |
| ALU, RAL9010   | jeklo, RAL9010   | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010                   | ALU, RAL9010                  |
| troslojno      | troslojno + ESG  | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato        | VSG, vsaj 2B2, satinato       |
| SIST ISO 179   | SIST ISO 179     | tipka /senzor, AJP      | tipka /senzor, AJP             | tipka /senzor, AJP            |
| cilindrična    | cilindrična      | kartični dostop         | kartični dostop                | kartični dostop               |
|                | kot npr. Hormann | kot npr. Doorson T 300  | kot npr. Doorson T 300         | kot npr. Doorson T 300        |

ZASNOVA

GRADBENI BIRO  
Vrvarska pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

### SHEMA VRAT - vhodna

M

sestavni del:  
investitor:  
objekt:  
vodja projekta:  
pooblaščen inž./arh.:  
sodelavec:

0/1. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki

št. projekta: ZD-01/24  
št. načrta: ZD-01/24-A  
faza projekta: PZI  
datum: junij 2026  
št. lista: D.10

|                     |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Shema oken          | O-01               | O-02               | O-03           | O-04               | O-05               | O-06               | O-07               | O-08               | O-09               | O-10               |
| Oznaka (ID)         | 1                  | 1                  | 1              | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Količina            | <Undefined>        | ČAJNA KUHINJA      | WC OSLUŽ.      | REFERENČNA         | LABORATORIJ        | ZDRAVNIK 1         | SESTRA 1           | SESTRA 2           | ZDRAVNIK 2         | IZOLACIJA          |
| V prostor           | 1,20×1,80          | 1,20×1,80          | 0,80×0,90      | 1,20×1,80          | 1,20×1,80          | 2,40×1,80          | 2,40×1,80          | 2,40×1,80          | 2,40×1,80          | 1,20×1,80          |
| Dimenzije           | 0,86               | 0,86               | 1,76           | 0,86               | 0,86               | 0,86               | 0,86               | 0,86               | 0,86               | 0,86               |
| Parapet             | 2,66               | 2,66               | 2,66           | 2,66               | 2,66               | 2,66               | 2,66               | 2,66               | 2,66               | 2,66               |
| Višina              | Desno (1)          | Desno (1)          | Levo (1)       | Levo (1)           | Desno (1)          | Levo (1)           | Desno (1)          | Desno (1)          | Levo (1)           | Desno (1)          |
| Smer odpiranja      |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2D Simbol           |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Pogled od zunaj     |                    |                    |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Požarna odpornost   | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano> | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>     |
| Toplotna prehodnost | 0,90               | 0,90               | 0,90           | 0,90               | 0,90               | 0,90               | 0,90               | 0,90               | 0,90               | 0,90               |
| Zvočna izolirnost   | 32                 | 32                 | 32             | 32                 | 32                 | 32                 | 32                 | 32                 | 32                 | 32                 |
| Tip elementa        | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno      | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno |
| Material okvir      | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010   | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010       |
| Steklo              | troslojno          | troslojno          | troslojno      | troslojno          | troslojno          | troslojno          | troslojno          | troslojno          | troslojno          | troslojno          |
| Senčilo             |                    | lamela "C", E.pog. |                | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog. |

|                     |                          |                |                |                    |                         |                            |                    |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Shema oken          | O-11-PV                  | O-12           | O-13           | O-14               | O-15                    | O-16                       | O-17               | O-18-PV                  | O-19-PV                  |
| Oznaka (ID)         | 1                        | 1              | 1              | 1                  | 1                       | 1                          | 1                  | 1                        | 1                        |
| Količina            | 1                        | 1              | 1              | 1                  | 1                       | 1                          | 1                  | 1                        | 1                        |
| V prostor           | VETROLOV 3               | WC M           | WC Ž           | ZOBOZDRAV. ORD.    | ZOBOTEHNIKA - ČISTI DEL | ZOBOTEHNIKA - UMAZANI DEL. | PATRONAŽNA         | VEČNAMENSKI PROSTOR      | <Undefined>              |
| Dimenzije           | 1,28×2,33                | 0,80×0,90      | 0,80×0,90      | 2,40×1,80          | 2,40×1,80               | 2,40×1,80                  | 1,20×1,80          | 1,60×2,33                | 1,60×2,33                |
| Parapet             | 0,00                     | 1,76           | 1,76           | 0,86               | 0,86                    | 0,86                       | 0,86               | 0,03                     | 0,03                     |
| Višina              | 2,33                     | 2,66           | 2,66           | 2,66               | 2,66                    | 2,66                       | 2,66               | 2,36                     | 2,36                     |
| Smer odpiranja      | Levo (1)                 | Desno (1)      | Desno (1)      | Levo (1)           | Desno (1)               | Levo (1)                   | Levo (1)           | Levo (1)                 | Levo (1)                 |
| 2D Simbol           |                          |                |                |                    |                         |                            |                    |                          |                          |
| Pogled od zunaj     |                          |                |                |                    |                         |                            |                    |                          |                          |
| Požarna odpornost   | EI 30                    | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano>     | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>             | <Nedefinirano>     | EI 30                    | EI 30                    |
| Toplotna prehodnost | 0,90                     | 0,90           | 0,90           | 0,90               | 0,90                    | 0,90                       | 0,90               | 0,90                     | 0,90                     |
| Zvočna izolirnost   | 32                       | 32             | 32             | 32                 | 32                      | 32                         | 32                 | 32                       | 32                       |
| Tip elementa        | fiksno                   | enokrilno      | enokrilno      | enokrilno + fiksno | enokrilno + fiksno      | enokrilno + fiksno         | enokrilno + fiksno | fiksno + fiksno          | fiksno + fiksno          |
| Material okvir      | ALU, RAL9010             | PVC, RAL9010   | PVC, RAL9010   | PVC, RAL9010       | PVC, RAL9010            | PVC, RAL9010               | PVC, RAL9010       | ALU, RAL9010             | ALU, RAL9010             |
| Steklo              | troslojno, VSG, vsaj 2B2 | troslojno      | troslojno      | troslojno          | troslojno               | troslojno                  | troslojno          | troslojno, VSG, vsaj 2B2 | troslojno, VSG, vsaj 2B2 |
| Senčilo             | lamela "C", E.pog.       |                |                | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog.      | lamela "C", E.pog.         | lamela "C", E.pog. | lamela "C", E.pog.       | lamela "C", E.pog.       |

|                     |                         |                         |                         |                         |                |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Shema oken          | On-01                   | On-02                   | On-03                   | On-04                   | On-05          |
| Oznaka (ID)         | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1              |
| Količina            | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1              |
| V prostor           | PREVEZOVALNICA          | <Undefined>             | <Undefined>             | <Undefined>             | URINARIJ       |
| Dimenzije           | 1,09×2,33               | 0,91×2,33               | 2,33×2,66               | 2,33×2,66               | 0,40×0,40      |
| Parapet             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,90           |
| Višina              | 2,33                    | 2,33                    | 2,66                    | 2,66                    | 1,30           |
| Smer odpiranja      | Levo (1)                | Levo (1)                | Levo (1)                | Levo (1)                | Desno (1)      |
| 2D Simbol           |                         |                         |                         |                         |                |
| Pogled od zunaj     |                         |                         |                         |                         |                |
| Požarna odpornost   | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano>          | <Nedefinirano> |
| Toplotna prehodnost | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| Zvočna izolirnost   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0              |
| Tip elementa        | fiksno                  | fiksno                  | fiksno                  | fiksno                  | enokrilno      |
| Material okvir      | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010            | ALU, RAL9010   |
| Steklo              | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | VSG, vsaj 2B2, satinato | polnilo        |

ZASNOVA

GRADBENI BIRO  
Vrvarska pot 1a  
1310 Ribnica, Slovenija  
T 01 836 90 60  
info@zasnova.si  
www.zasnova.si

SHEMA OKEN

sestavni del:  
investitor:  
objekt:  
vodja projekta:  
pooblaščen inž./arh.:  
sodelavec:

0/1. ZBIRNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE  
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče  
PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE VELIKE LAŠČE  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Miha Novina, univ. dipl. inž. arh., ZAPS A 1654  
Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. vki

M 1:1

št. projekta: ZD-01/24  
št. načrta: ZD-01/24-A  
faza projekta: PZI  
datum: junij 2026  
št. lista: D.11