PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA AJDOVŠČINA**
naslov ali poslovni naslov družbe	**CESTA 5. MAJA 6A, 5270 AJDOVŠČINA**
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta	
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐ **NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT** ☐ **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA** ☑ **REKONSTRUKCIJA** ☐ **SPREMEMBA NAMEMBNOSTI** ☐ **ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA** ☐ **LEGALIZACIJA** ☐ **MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)	**PZI**
številka projekta	**764/25**
datum izdelave	**FEBRUAR 2025**
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**IPOD d.o.o.**
naslov	**Prvomajska ulica 37, 5000 NOVA GORICA**
odgovorna oseba projektanta	**Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	ipod Projektiranje in inženiring d. o. o. NOVA GORICA
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	**Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**G-0676**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	**IPOD d.o.o.**
naslov	**Prvomajska ulica 37, 5000 NOVA GORICA**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**G-0676**
podpis vodje projektiranja	ROMAN ANZELJC univ. dipl. inž. grad. IZS G-0676

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.grad., G-0676**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Načrt gradbeništva - CESTA**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Bojan Lojk, univ.dipl.inž.grad., G-1426**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Načrt gradbeništva - Kamnita podporna zložba in AB oporni zid**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Anton Kosmačin, univ.dipl.inž.grad., G-1222**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Geotehnično poročilo**

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE**
kratek opis gradnje	**UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA, AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, AB ZIDU, IN PODPORNE KAMNITE ZLOŽBE POD PARKIRIŠČEM NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐ **NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT** ☐ **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA** ☑ **REKONSTRUKCIJA** ☐ **SPREMEMBA NAMEMBNOSTI** ☐ **ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA** ☐ **LEGALIZACIJA** ☐ **MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	**PZI**
številka projekta	**764/25**
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	**GRADBENI NAČRT**
naziv načrta	**UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE**
številka načrta	**764/25-C**
datum izdelave	**FEBRUAR 2025**
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**IPOD d.o.o.**
naslov	**Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	ipod Projektiranje in inženiring d. o. o. NOVA GORICA
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega inženirja	**Roman Anzeljc, univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**G-0676**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	ROMAN ANZELJC univ. dipl. inž. grad. IZS G-0676

S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta		številka načrta
0/2	**Načrt gradbeništva - CESTA**	**764/25-C**
2.1	**Načrt gradbeništva - AB ZID in KAMNITA ZLOŽBA**	**05/25-07/2/8**
Elaborat	**Geotehnično poročilo**	**GP 16-2025**

S.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA……..št. 764/25-C

S.1.1	**Naslovna stran projektne dokumentacije**		**Priloga 1A**
S.1.2	**Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju**		**Priloga 1B**
S.2	**Naslovna stran načrta**		**Priloga 1C**
S.3.1	**Kazalo vsebine projekta**		
S.3.2	**Kazalo vsebine načrta**		
S.3.3	**Projektni pogoji, izjave in soglasja**		
T.	**Tehnični opisi in izračuni**		
	T.1	*Tehnično poročilo*	
	T.2	*Popis del*	
G.	**Risbe**		
	G.1	**Pregledna situacija**	
	G.1.1	*Pregledna situacija - gis.obcina.si*	*M 1 : 5000*
	G.1.2	*Pregledna situacija*	*M 1 : 1000*
	G.2	**Gradbena situacija**	
	G.2.1	*Gradbena situacija - cesta*	*M 1 : 200*
	G.2.2	*Gradbena situacija - parkirišče*	*M 1 : 100*
	G.3	**Vzdolžni profil**	**M 1 : 1000/100**
	G.4	**Karakteristični prerez**	**M 1 : 50**
	G.5	**Prečni prerezi**	**M 1 : 100**
	G.6	**Situacija prometne ureditve**	**M 1 : 200**
	G.7	**Zbirna situacija komunalnih napeljav**	**M 1 : 500**
	G.8	**Ostali situativni prikazi**	**M 1 : 200**
	G.8.1	*OSP - Katastrska situacija*	
	G.8.2	*OSP - Pregledni trikotniki*	
	G.8.3	*OSP - Situacija odvodnjavanja*	
	G.8.4	*OSP - Zakoličbena situacija parkirišča*	*M 1:100*
		Zakoličbeni podatki osi in prečnih prerezov	
	G.9	**Detajli**	

S.3.3 Projektni pogoji, izjave in soglasja

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinska uprava

Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
t / 05 36 59 110
e / obcina@ajdovscina.si
w / www.ajdovscina.si

Številka: 3511-179/2024-2
Datum: 5. 9. 2024

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: občina), izdaja na podlagi 3., 109., 110. in 111. člena Zakona o cestah (Ur.l.RS, št. 132/22), 13. in 21. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Ur.l.RS, št. 106/12, 9/16 in 27/17) in v povezavi z 42. členom Gradbenega zakona (Ur.l.RS, št. 199/2021 (GZ-1)), o zahtevi pooblaščenke Ivanke Bakaršič, ki je pooblaščenec Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Osnovni podatki o gradnji:

Investitor:	Občina Ajdovščina	
Objekt:	DOM KRAJANOV - Male Žablje; Dom krajanov, parkirišče z opornim zidom otroško igrišče, čakalnica za avtobusno postajališče,	
Zahtevnost objekta:	manj zahteven nezahteven enostaven objekt	12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 21122 Parkirišča izven vozišča 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
vrsta gradnje:	Novogradnja – novozgrajen objekt	
Pooblaščenec:	Ivanka Bakaršič, FondS; fonds@siol.net	
Zemljišče za gradnjo:	k. o.: VIPAVSKI KRIŽ (2391)	parc. št.: 2210/2, 2223/4, 2224/4, 2225/2, 2225/4
Dokumentacija:	DGD	
Podatki o dokumentaciji:	št. proj.: 42/2024	Datum: junij2024
Projektant (naziv družbe):	FOND s d.o.o., Barjanska c. 62, 1000 Ljubljana	
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje:	Odlok o OPN	Ur.l.RS, št. 5/22, 10/22-popr

Predvidena je ureditev funkcionalnega kompleksa s klasifikacijo 24122-Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, ki vključujejo objekte:
- DOM KRAJANOV: 12610-Stavbe za kulturo in razvedrilo: P+1, osnovni objekt, 10,60m x 17,40m, z dvokapno streho in pomožni objekt, 4,7x15,7m, z ravno streho.
- OTROŠKO IGRIŠČE: 24122-Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; enostavni objekt
- ČAKALNICA: 12410 Postajno poslopje: enostavni objekt
- PARKIRIŠČE: 21122-Parkirišča izven vozišča: vel. 363m2

1. Projektni pogoji, kot podlaga za nadaljnje načrtovanje projektne dokumentacije za izdelavo končne dokumentacije, se izdajajo na podlagi dokumentacije DGD št. 42/2024, ki je bila izdelana v juniju 2024 pri družbi Fond S d.o.o..

2. Obravnavana gradnja zdravstvenega centra je v območju varovalnega pasu in cestnega telesa občinske kategorizirane lokalne ceste LC 001 060 »Kukovže – križišče Vrnivec«, zato so projektni pogoji Občine Ajdovščina obvezujoči.

3. Pri izdelavi projektne dokumentacije DGD, ki tangira posege v območju občinske ceste, naj se uporabljajo naslednja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se navezujejo na javne ceste:
   - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A);
   - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)
   - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19)
   - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2)
   - Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)
   - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18)
   - Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2)
   - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
   - Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21-GZ-1)
   - tehnične specifikacije za javne ceste
     in ostali tehnični normativi, standardi in predpisi s področja javnih cest.

4. V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo za predvidene priključke.
5. Za območje parkirišče na parceli 2210/2 k.o. Vipavski Križ ni razviden geodetski posnetek območja. V projektni dokumentaciji naj se prikaže prečni profil parkirišča.
6. V projektni dokumentaciji naj se obravnava tudi celotno avtobusno postajališče ter naj se evidentira morebitne spremembe. Ker je bilo avtobusno postajališče izvedeno na vozišču, je bilo ob izgradnji prevzeto s strani komisije in je potrebno morebitne spremembe evidentirati.
7. V projektni dokumentaciji prikazujete večnamembnost športnega igrišča. Iz projektne dokumentacije je potrebno izvzeti, da je lahko igrišče tudi parkirišče.

Po prejeti dopolnjeni dokumentaciji bo izdano pozitivno mnenje.

Projektni pogoji so na podlagi 44. člena Gradbenega zakona (GZ-1), plačila upravne takse, povračila stroškov ali drugih plačil, prosto.

Pripravil:
Jošt Černigoj

Mojca Remškar Planinc,
direktorica Občinske uprave

Poslati: Ivanka Bakaršič – elektronska pošta

T. Tehnični opisi in izračuni

T.1 Tehnično poročilo

TEHNIČNO POROČILO

1.0 SPLOŠNO

V sklopu novogradnje prizidave in rekonstrukcije funkcionalnega kompleksa - rekreacijskega objekta Male Žablje ter znotraj njega novogradnja doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo, parkirišča z opornim zidom in delno sprememba namembnosti obstoječega večnamenskega igrišča, ki bo imelo kombinacijo namembnosti športnega igrišča in občasno parkirišča se bo urejala tudi lokalna cesta LC 001062, »Kukovže - križišče Vrnivec« s pločniki in avtobusnimi postajališči v naselju Male Žablje na odseku do priključka javnih poti JP501762 in JP501761 do priključka poljske poti desno za novim parkiriščem desno v skupni dolžini 130m.
Zaradi strnjene pozidave, ozke ceste in velikega števila hišnih priključkov, območja rekreacijskega parka, parkirišča in avtobusnih postajališč na obravnavanem delu lokalne ceste so na obravnavanem delu lokalne ceste v naselju Male Žablje predvideni ukrepi za umirjanje prometa.



Območje urejanja lokalne ceste in parkirišča

2.0 PROJEKTNE OSNOVE

2.1 Gradbeno dovoljenje 351-159/2025-6201-927. 08. 2025

Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina je pridobila gradbeno dovoljenje za novogradnjo - prizidavo in rekonstrukcijo funkcionalnega kompleksa - rekreacijskega objekta Male Žablje ter znotraj njega novogradnja doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo, parkirišča z opornim zidom in delno sprememba namembnosti obstoječega večnamenskega igrišča, ki bo imelo kombinacijo namembnosti športnega igrišča in občasno parkirišča, na zemljiščih s pare. št. 2225/4, 2225/2, 2224/4, 2223/4, 2210/2 in 2225/5 (delno) vse k. o. Vipavski Križ.
Občine Ajdovščina, št. 3511-179/2024-7, z dne 22.5.2025, glede gradnje v varovalnem pasu občinske ceste, priključevanja na javno cesto ter soglasje za gradnjo v manjšem odmiku od regulacijske linije kot ga določa OPN Ajdovščina, dano pod naslednjimi pogoji:

- Priključka na občinsko cesto LC 001062 »Kukovže - križišče Vrnivec« za funkcionalni kompleks, ki ga sestavljata območje rekreacijskega parka in parkirišče, se izvede skladno s projektno dokumentacijo PZI št 764/25-C »Načrt gradbeništva- cesta« (v nadaljevanju: načrt gradbeništva - cesta), ki jo je v februarju 2025 izdelalo podjetje IPOD d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica in priloga projektne dokumentacije DGD;
- Ureditve na območju občinske ceste LC 001062 »Kukovže - križišče Vrnivec« (ureditev avtobusnih postajališč na vozišču, pločnikov ob cestišču in izvedbe vizualnih in fizičnih ovir umiritve prometa na 30 km/h) so obravnavane v načrtu gradbeništva - cesta. Navedeni posegi se bodo izvajali kot vzdrževalna dela javne ceste s klasifikacijo 20021
- Čakalnica avtobusnega postajališča: odstranitev obstoječe čakalnice avtobusnega postajališča in njena novogradnja na parceli izven gradbene parcele funkcionalnega kompleksa s klasifikacijo 12410 - Postajno poslopje.
- Oporni zid: Oporni zid, ki se bo izvedel vzdolž vozišča na investitorjevi parceli št. 2225/4 k. o. Vipavski Križ, za potrebe ureditve terena ob cestišču. Zid bo visok O,75 m in bo kot tak zagotavljal preglednost na izvozu in obstoječega večnamenskega igrišča in na obstoječem izvozu sosednjega dvorišča hiše, ki stoji na parceli št. 2225/5 k. o. Vipavski Križ. Oporni zid ima klasifikacijo 24205 - Objekt za preprečitev zdrsa in ograditev.

2.2 Geodetski načrt

Za potrebe projektiranja je bil izdelan geodetski načrt, ki ga je v letu 2024 izdelala Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina d.o.o..

2.3 Geotehnično poročilo


Geotehnično poročilo je izdelalo podjetje Projektiranje in nadzor Anton Kosmačin s.p., Gortanova 22, 5000 Nova Gorica, februar 2025;

2.4 Promet in izmerjene hitrosti

Podatkov o prometu na obstoječem odseku so bili pridobljeni z meritvami z radarsko tablo MHP50-podjetja Sipronika. Meritve so bile opravljene v obdobju od 1.3.20234 do 4.2.2025. Promet je dnevno nihal med 750 do 1500 vozil na dan. Mediano ocenjujemo na 1250 vozil na dan.

Povprečna hitrosti na obravnavanem odseku je 40km/h. Najvišja izmerjena hitrost na obravnavanem odseku pa znaša 106 km/h. 16% vozil vozi hitreje od dovoljene hitrosti 50km/h.

Hitrost km/h	Št. meritev	Ocena št. prevozov	%
1 - 10	0	0	0
11 - 20	52.613	18.279	5
21 - 30	133.415	43.059	11
31 - 40	406.021	123.456	31
41 - 50	476.076	149.754	37
51 - 60	155.617	55.920	14
61 - 70	18.528	8.462	2
71 - 80	2.057	1.131	0
81 - 90	356	234	0
91 - 100	73	57	0
101 - 110	3	2	0
Skupno	**1.244.759**	**400.354**	**100**



Graf 8: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 01.03.2024 11:45 do 04.02.2025 11:45

3.0 PREDLAGANE UREDITVE LOKALNE CESTE Z UMIRJANJEM PROMETA

Za ureditev prometno nevarne situacije je bila izdelana Idejna zasnova urejanja prometa na obravnavanem odseku in s tem urejanje varnega odvijanja prometa tudi po dograditvi rekreacijskega centra in doma krajanov. Predlagane ureditve obsegajo gradbene in prometne ureditve območja.
Predlagani naslednji ukrepi za umirjanje prometa:

Sistemski ukrepi

- omejitve hitrosti in ukrepi za umirjanje prometa
- določitev cone omejene hitrosti (Cona 30)

Regulativni ukrepi

- postavitev ustrezne prometne signalizacije

Opozorilne naprave

- postavitev radarske opozorilne naprave (vi vozite..-predlog)

Grbine in ploščadi

- uporabi se ukrep iz TSC 03.800: 2009 - Ukrep 5.4.1 Grbina trapezne oblike

Cestna razsvetljava

- Predvidena je dodatna osvetlitev nove trapezne ploščadi.

4.0 PREDVIDENA UREDITEV

4.1 Rekonstrukcija lokalne ceste, ureditev pločnikov, avtobusnih postajališč in parkirišča

V sklopu novogradnje prizidave in rekonstrukcije funkcionalnega kompleksa - rekreacijskega objekta Male Žablje ter znotraj njega novogradnja doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo, parkirišča z opornim zidom in delno sprememba namembnosti obstoječega večnamenskega igrišča, ki bo imelo kombinacijo namembnosti športnega igrišča in občasno parkirišča se bo urejala tudi lokalna cesta s pločniki in avtobusnimi postajališči v naselju Male Žablje na odseku do priključka javnih poti JP501762 in JP501761 do priključka poljske poti desno za novim parkiriščem desno v skupni dolžini 130m.

Lokalna cesta predstavlja dostopno cesto, ki povezuje naselje Male Žablje z občinskim središčem Ajdovščino. Rekonstrukcija lokalne ceste je predvidena z razširitvijo ceste na 5,50m, ki omogoča tudi vzpostavitev avtobusnih postajališč na vozišču. Ob cesti se bodo skladno z razpoložljivim prostorom uredil tudi pločnik. Glede na predvidene ureditve in izmerjene hitrosti so na območju predvideni tudi ukrepi za umirjanje prometa.

4.1.1. Osnovni parametri ceste

Lokalna cesta predstavlja dostopno cesto. Povprečna količino prometa dnevno (PLDP) skladno z meritvami znaša 1250 vozil na dan. Glede na to, da bo na obravnavanem odseku potekala javni poteka varna šolska pot do avtobusnih postajališč, do športnih igrišč in doma krajanov je na odseku urejena cona omejene hitrosti - Cona 30.
Projektna hitrost 30km/h.

Predpisani trasirni elementi:

-	Vpro.	projektna hitrost	30 km/h
-	Rmin.	minimalni radij horizontalne krivine	25,0m
-	smax	dopustni nagib nivelete	6%
-	qmax	dopustni prečni sklon	7%
-	Rmin.konv.	minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve	400m
-	Rmin.konk.	minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve	300 m

Uporabljeni trasirni elementi:

-	Vpro.	projektna hitrost	30 km/h
-	Rmin.	minimalni radij horizontalne krivine	42,0m
-	smax	največji nagib nivelete ceste	3,5%
-	qmax	največji prečni sklon ceste	2,5 %
-	Rmin.konv.	minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve	/
-	Rmin.konk.	minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve	500 m

Prečni profil (Dostopna cesta 1500 vozil > PLDP > 500vozil)

-	vozni pasovi	2 x 2,75 m =	5,50m
-	bankina do	0,75 m=	0,75m
	TPP		5,75m
--	Pločnik desno od P1do P3+10m (lokalna zoožitev 0,50m)		1,50m
--	Pločnik desno od P4+4.5m do P7+10m	od 0,50 do	1,50m
--	Pločnik levo od P3 +17m do P8-2m		1,25m

OPIS HORIZONTALNEGA POTEKA

Na začetku trase se cesta poteka v levi krivini z radijem 42m in širini ceste 5,0m. Na zunanji strani krivine se na lokalno cesto priključujeta javni poti. Cesta se nato še v krivini razširi na 5.5m in tako širino ohranja do konca obravnavanega odseka. Nato se vesta nadaljuje s kratko premo in nato zavijuga kratko levo z radijem R=50m in nato takoj desno z radijem R=63m, da se prilagodi obstoječi pozidavi ob cesti. Z levo krivino z radijem R=63m se ponovno prilagodi obstoječi trasi ceste ob športnem igrišču ob levem robu. Po kratki premi se nato z blago levo krivino z radijem R=200m ponovno priključi na os obstoječe ceste.

OPIS VERTIKALNEGA POTEKA

V vertikalnem smislu se cesta prilagaja obstoječi cesti, saj se ohranja obstoječe vozišče ceste , ureja se le levi in desni rob vozišča s pločniki.
Vzdolžni sklon se prilagaja vzdolžnemu sklonu obstoječe cest, ki tik pred začetkom obdelave znaša 7%. Nato se padec ceste v profilu P1 ublaži na 3.5% (Rkk=500m). Med profilom P3 in P4 se padec še ublaži na 1.4% (Rkk=1500m). Nato pa se med profiloma P7 in P8 (Rkk=1800m). začne niveleta vzpenjati z 0,52%.
Glede na to, da poteka cesta v naselju in je hitrost omejena na 30km/h ohranimo enoten prečni sklon ceste 2.5% ceste v levo.

4.1.2 Priključki

Priključek javnih poti JP501761 in JP 501762 v P1 desno se ohranja.
Servisni priključek do gospodarskega objekta na parceli 2765/11 se uredi preko poglobljenega robnika pločnika ob desnem robu ceste.
Dostop desno med lokalno cesto in javno potjo JP501762 po javnem dobrem med objekti na parcelah 2765/12 in 2765/6 se uredi preko poglobljenega robnika pločnika ob desnem robu ceste.
Dostop do nadstreška ob objektu na parceli 2765/10 se uredi preko poglobljenega robnika pločnika ob desnem robu ceste.
Hišni priključek v P2+10m se ohranja. Oba ostra robova ograjnih zidov priključka se uredi zaradi nevarnosti naleta uredi s krivinami. Levi radij s krivino min.0,5m desni izvozni radij pa s krivino R=4m. S tem se zagotovi, da pri desnem zavijanju iz priključka zavijamo na svoje smerno vozišče in ne segamo preko polovice vozišča in s tem zmanjšamo možnost naleta vozil iz nasprotne smeri. V skladu z dogovorom z lastnikom se uredi nov oporni zid.
Priključek javne poti JP501762 desno
Priključek se ohranja v s tem, da se desni priključni radij na javno pot uredi z dvignjenim robnikom. Radij se zaključi na robu objekta oziroma pločnika ob objektu. Višino robnika ob objektu se dogovori z lastnikom objekta. Tlak med javno potjo se ustrezno nadgradi v betonu ali asfaltu v skladu z razpoložljivi sredstvi oziroma dogovori.

Priključek na športno igrišče v P4-5m levo
Obstoječi priključek se ohrani. Prilagodi se desni priključni radij glede na nov zid ob levem robu vozišča.
Poljski priključek v profilu P4+7m desno se uredi preko poglobljenih robnikov (+2-+4cm)
Obstoječi hišni priključek se ohrani v obstoječi izvedbi – preko poglobljenih robnikov. V primeru potrebe se višinsko prilagodi na novo vozišče javne poti.

Priključka na parkirišče (desno)

Parkirišče je urejeno z **enosmernim kroženjem prometa.** Zato sta priključka na parkirišče urejena kot enosmerna.

Dostop na parkirišče
Priključek za dostop na parkirišče se ureja kot vzdrževalno delo v javno korist. Priključek bo urejen na območju sedanjega poljskega priključka, ki ga je potrebno rekonstruirati v dolžini cca 15m. Zaradi višinske prilagoditve priključka in je potrebno ob desnem robu poljske poti urediti manjšo podporno konstrukcijo, ki omogoča ohranjajnje funkcije poljske poti za dostop do zemljišč pod cesto in premošča višinsko razliko med parkiriščem in poljsko potjo. Takoj za priključkom na parkirišče je v okviru rekonstrukcije poljske poti potrebno ob desnem robu izvesti manjši podporni zidec(zložbo) ob poljski poti v dolžini cca 5m. Zidec (zložba) se na severozahodnem vogalu spoji s podpornim zidom, ki ga je za potrebe parkirišča potrebno zgraditi ob parceli 2208(gradbeno dovoljenje). Priključek poljske poti oziroma dostopa na parkirišče se izvede z desnim uvoznim radijem 4m, ki se nato proti parkirišču zmanjša na 1.5m in nato v premo.

Izhod iz parkirišča
V profilu P6 je izhod iz parkirišča. Izhod iz parkirišča se na območju lokalne ceste ureja kot vzdrževalno delo v javno korist. Desni izvozni radij iz parkirišča urejen z radijem R=4m, da lahko vozilo iz parkirišča zavije v smeri desno brez preseganja preko sredine vozišča. Levi radij pa z radijem R=1m, ki zaradi svoje majhnosti nakazuje na enosmerno ureditev priključka.

Dostopna rampa levo v profilu P7 do dvorišča ob rekreacijskem objektu Male Žablje oziroma doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo. Dostopna rampa je urejena v sklopu projekta stavbe.

4.1.3 Ureditev prometa pešcev

Ureditev novega pločnik se začenja ob desnem robu ceste ob obstoječem priključku javnih poti. Pločnik od P1+3m do P2+1.9m – je urejen v širini 1.5m; višina poglobljenega cestnega robnika je predvidena na +4cm. Nato se cestni robnik na dolžini cca 1,5m dvigne na +12cm – dvignjen robnik (čakališče avtobusnega postajališča). Nato se kot dvignjen robnik ohrani na višini +12cm mimo stanovanjskega objekta do ponovnega priključka javne poti JP501762. Pločnik se točkovno zooža na vogalu stanovanjskega objekta na 50cm. Na zaključku pločnika na priključku javne poti se uredi rampa v širini min. 2m in višino robnika +-0.
Ob desnem robu se nato pločnik spet začenja v P4 +7m in poteka v širini od 90cm do 1,5 vse do priključka na parkirišča oziroma poljske poti.
Ohranja se pločnik ob levem robu, ki se začenja na vhodu na športno igrišče v profilu P3+15m in se nadaljuje do vhoda na dvorišče ob rekreacijskem objektu Male Žablje oziroma doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo.

Na območju omejene hitrosti - Cone 30 ni potrebno urejati prehodov za pešce.

4.1.4 Parkirišče

V sklopu novogradnje prizidave in rekonstrukcije funkcionalnega kompleksa - rekreacijskega objekta Male Žablje ter znotraj njega novogradnja doma krajanov - stavbe za kulturo in razvedrilo, se ureja tudi parkirišča z opornim zidom. Na novem parkirišču ob novem igrišču je predvideno 11 parkirnih mest za avtomobile in eno parkirno mesto za invalide. Parkirišče je urejeno z enosmerno servisno cesto v širini 5,25m. Ob levem robu so pravokotna parkirišča; 1 parkirno mesto za

motorno kolo (š=1,50m), 8 parkirnih mest za avtomobile (š= 2,5m in dolžine 4.30m) s preseganjem (l=70cm), ter parkirišče za invalide (š= 3.5m) na vhodu skrajno levo. Ob levem robu sta predvideni še dve bočni parkirišči širine 1,80m in dolžine 5.5m.
Na parkirišču je predvidena asfaltna utrditev. Vzdolžni nagib parkirišča je 1% v smeri proti Velikim Žabljam in prečno 4% v smeri proti polju. Meteorna voda se zbira v peskolovu v skrajnem levem vogalu parkirišča. Meteorno vodo iz peskolova odvajamo preko koalescentnega lovilca olj v meteorno kanalizacijo, ki poteka pod poljsko potjo. Na spoju s kanalizacijo se uredi nov revizijski jašek premera 80cm z LTŽ pokrovom 250KN.
Parkirišče je ločeno od pločnika z dvignjenim betonskim robnikom višine 10cm.

4.1.5 Avtobusni postajališči

V zakonu o cestah Z-ces2 in v Pravilniku o avtobusnih postajališčih(Ur.l.RS 106/2011) je določen način in oblika avtobusnih postajališč.
V zakonu Z-ces2 je določeno :
(1) Avtobusna postajališča na cestah so izven vozišča.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču, če prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, vključno z vsemi potrebnimi površinami za pešce in kolesarje mimo avtobusnega postajališča, ter na cestah s prometno obremenitvijo do 500 vozil na dan.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec ceste pridobi strokovno mnenje komisije, ki jo za državne ceste imenuje minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, za občinske ceste pa župan. Komisijo sestavljajo predstavnik upravljavca ceste in policije, v primeru vzpostavljanja avtobusnega postajališča na vozišču državne ceste pa tudi predstavnik občine, na območju katere se avtobusno postajališče vzpostavlja. Upravljavec ceste se o vzpostavitvi avtobusnega postajališča na vozišču odloči na podlagi strokovnega mnenja komisije.
(4) Avtobusna postajališča na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se gradijo, označujejo in vzdržujejo v skladu s tem zakonom.

Za avtobusno postajališče za smer Ajdovščina, ki je že bilo urejeno in se sedaj le obnavlja, je bila v preteklosti že sklicana komisija, ki je odobrila ureditev postajališča za smer Ajdovščina na vozišču. Za avtobusno postajališče za smer Velike Žablje pa je komisijo potrebno še sklicati.

PREDVIDENI PROJEKTNO TEHNIČNI ELEMENTI

Situacijski potek ceste v območju avtobusnega postajališča
Cesta na območju avtobusnega postajališča za smer Ajdovščina poteka v premi.
Cesta na območju avtobusnega postajališča za smer Velike Žablje poteka v blagi desni krivini
Ločilna črta na območju postajališča je neprekinjena-5111.

Vzdolžni potek ceste v območju avtobusnega postajališča
Cesta na območju avtobusnega postajališča za smer Ajdovščina v konkavni zaokrožitvi-tangenta 1.5%.
Cesta na območju avtobusnega postajališča za smer Velike Žablje poteka Cesta v območju avtobusnega postajališča poteka v tangenti s padcem proti Velikim Žabljam 3,46%.


Preglednost avtobusnega postajališča
Avtobusno postajališče za smer Ajdovščina:
Preglednost avtobusnega postajališča pred postajališčem znaša 80 m in je večja od predpisane (1,5x 20m =30 m)
Preglednost avtobusnega postajališča za postajališčem znaša 65 m in je večja od predpisane (1,0x 30 m =30 m)
Avtobusno postajališče za smer Velike Žablje:
Preglednost avtobusnega postajališča pred postajališčem znaša 81 m in je večja od predpisane (1,5x 20m =30 m)
Preglednost avtobusnega postajališča za postajališčem znaša 48 m in je večja od predpisane (1,0x 30 m =30 m)

Zamik avtobusnih postajališč
Glede na to, da je najprej urejeno desno smerno postajališče (za smer Velike Žablje) in nato še postajališče za smer Ajdovščina mora biti zamik postajališč najmanj 50m. Dejanska oddaljenost postajališč je 63m.

Uvozna hitrost na postajališče
Glede na to, da je predvideno avtobusno postajališče na vozišču ni potrebe po določanju dolžine uvozne in izvozne rampe. V primeru omejitve hitrosti na območju vhoda v park se bo tu hitrost pred AP še zmanjšala.

Dolžina postajališče
Predvideno je, da se na postajališču ustavi le en avtobus istočasno. Dolžina avtobusnega postajališča La =13 m; skupaj z označbo 14 m.

Prometni in prosti profil
Na obravnavanem odseku je hitrost omejena na 30 km/h.
Minimalna širina vozišča za vzpostavitev postajališča na cesti znaša 5,50 m. Vozišče bo po rekonstrukciji široko 5,50 m.
Ob postajališču za smer Ajdovščina se bo uredilo čakališče v širini minimalno 1.50 oziroma 2m.
Na čakališču je možna postavitev montažne nadstrešnice, ki mora biti oddaljena od roba vozišča najmanj 75cm(stena) oziroma 50cm (streha). Pločnik oziroma čakališče je dvignjeno nad vozišče za 0,12 m.



Slika 9: Minimalni prosti profil avtobusnega postajališča

Ob postajališču za smer Velike Žablje se bo uredilo čakališče v širini minimalno 1.50 .
Na čakališču je možna postavitev montažne nadstrešnice, ki mora biti oddaljena od roba vozišča najmanj 75cm(stena) oziroma 50cm (streha).
Pločnik oziroma čakališče je dvignjeno nad vozišče za 0,12 m na dolžini 7m(minimalno).

Odvodjavanje v območju postajališča
Glede na to, da je predvideno postajališče na vozišču ni predvidenega posebnega odvodnjavanja ampak to ostane nespremenjeno. V primeru, da na obstoječem vozišču zastaja voda ob robu vozišča bo potrebna sanacija robu vozišča, da ne bo prišlo do škropljenja čakajočih na avtobus.

Kolesarji
Kolesarski promet je urejen v mešanem prometu z motornimi vozili.

5. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

5.1 Nosilnost temeljnih tal

Na podlagi raziskav geoloških je razvidno na sosednjem odseku smatramo, da bo cesta temeljena na kompaktnih oziroma preperelih laporji, kjer dosegamo od 6 do 10% CBR. Za določitev debelino vozišče konstrukcije **privzamemo nosilnost 7% CBR**

Obremenitev ceste cenimo na zelo lahko prometno obremenitev **na 1,5 x 10^5 prehodov 100KN** osi v periodi 20 let.

5.2 Klimatski pogoji in zmrzlinska obstojnost

Na podlagi TSC 06.512:2003 je določena globina prodiranja mraza in potrebna debelina proti zmrzovanju odporne vozišče konstrukcije. Globina zmrzovanja na območju znaša h_m = 0,30 m. Glede na terenske okoliščine (vkopi , visoka brežina nad cesto, flišna osnova oziroma osnova iz preperelega fliša) opredvidevamo neugodne hidrološke pogoje in neodporen material proti učinkom zmrzovanja in odtajevanja pod predvideno vozišče konstrukcijo.
Minimalna debelina vozišče konstrukcije h_{min}= h_m x 0,8 = 0,30 m x 0,8 = 24cm

5.3 Dimenzioniranje vozišče konstrukcije

Na podlagi TSC 06.520, obremenitve T_n= 1,5 x 10^5 prevozov NOO 100KN in nosilnosti podlage CBR = 7% smo določili vozišče konstrukcijo
Debelina asfaltne krovne plasti d_k = 8,5 cm odčitano iz diagrama
Debelina spodnje nevezane nosilne plasti d_{sn} =28 cm odčitano iz diagrama
Asfaltno krovno plast v debelini 8 razdelimo na:
Debelino obrabne plasti d_o a_o = 0,42cm z količnikom ekvivalentnosti (a_{rk}=0,38)

Debelino zgornje vezane nosilne plasti d_{zv} a_{zv} = 0,35 (drobljenec)

D= a_{rk} x d_k + a_{rn} x d_{sn} = 0.38 x 8,5 + 0.14 x 28 = 7,15– min. deb. indeks nove konstr.

Predlagana nova konstrukcija – izračun debelinskega indeksa:

	d_i	a_i	d_i x a_i
AC 8 surf B70/100, A3 / Z2	3 cm	0.42	**1.26**
AC 16 base B70/100, A3 / *Z5*	6 cm	0.35	**2.1**
Tamponski drobljenec 0/32	28 cm	0.14	**3.92**
Vsota:	**37 cm**		**7.28**

Debelinski indeks predlagane nove konstrukcije (7,28) je večji od zahtevanega deb. indeksa nove konstrukcije (7,15).

5.4 Prevera proti zmrzovanju na lokalni cesti

Potrebno je zagotoviti 24 cm proti zmrzovanju odpornih materialov.
Skupna debelina znaša: 8 cm+ 30 cm = 38cm > h_{min}= 24 cm (min potrebna debelina VK)
Vozišče konstrukcija je varna proti škodljivim vplivom mraza.

5.5 Predlog vozišče nih konstrukcij

5.5.1 Nova vozišče na konstrukcija - javna pot in parkirišče

Nova vozišče na konstrukcija javna pot in interventna pot	
3 cm	AC 8 surf B70/100, A3/ Z2
6 cm	AC 22 base B70/100, A3/Z5
28 cm	Tamponski drobljenec 0/32*
Geotekstil (glinena podlaga)	

V primeru mehkejših se količina tamponskega materiala ustrezno poveča. V primeru še manjše nosilnosti (3% CBR) na planumu SU je možno povečanje tamponske plasti na največ 40cm.

*Zaradi ohranjanja obstoječega vozišča – le dograditev pločnikov predlagamo, da se na razširitvah pod betonskim robnikom in med pločnikom minimalni razširitvi vozišča zaradi vgraditve robnika, vgradi betonska stabilizacija v debelini 25cm - namesto tamponskega drobljenca. V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti drenažo in prekopati obnovljen asfalt vozišča.

5.5.2 Nova voziščna konstrukcija - pločnik

Nova voziščna konstrukcija -pločnik
4 cm AC 8 surf B70/100, A5/ Z3
25 cm Tamponski drobljenec 0/32
Geotekstil glinena podlaga)

6. ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje lokalne ceste se ohranja v nespremenjeni obliki. Prečni sklon ceste se ne spreminja in je vseskozi nagnjen cca 2.5% proti levemu robu. Meteorna voda se zbira ob levem robu vozišča in pada v smeri proti Velikim Žabljam.

Meteorna voda se je sedaj zajemala z LTŽ rešetko in peskolovom v P6 ob rampi do makadamskega platoja ob igrišču in s peskolovom in rešetko ob avtobusnem postajališču za smer Ajdovščina.

Glede na to, da je med profilom P5 in P6 projektirana trapezna ploščad je potrebno peskolov prestaviti na območje pred začetkom rampe na novo ploščad v profilu P5+2m levo.
Peskolov priključimo na obstoječi revizijski jašek na rampi do makadamskega platoja oziroma na obstoječo kanalizacijo opuščenega peskolova v profilu P6.

Odvodnjavanje parkirišča je opisano v parkirišču. Meteorna voda iz parkirišča se preko lovilca olj odvaja v obstoječi meteorni kanal v poljski poti. Ker temelj oporne konstrukcije posega v območje obstoječega meteornega kanala v poljski poti, bo potrebno traso kanala devirati. Po podatkih krajevne skupnosti je obstoječa cev premera DN300. Deviacijo se izvede iz PVC cevi DN315. Priključek na kanal izvedemo z revizijskim jaškom s premerom 100cm in LTŽ pokrovom z nosilnostjo 250KN. Na uvozu s ceste na parkirišče se nahaja obstoječi jašek met. kanalizacije. Če je pokrov jaška poškodovan ali nosilnosti 125kN se ga zamenja za pokrov nosilnosti 400kN.
V primeru, da je teme cevi na globini manjši od 0,8m se cev polno obbetonira.

7. PROMETNA UREDITEV

Predlagane ureditve obsegajo gradbene in prometne ureditve območja. Zaradi kompleksnosti območja so na celotnem območju predvideni ukrepi v skladu z zakonodajo:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS26/2024,30/24,22/25)
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. 91/2005)
- Zakon o cestah ZCes-2 (Ur.l. 132/22, 140/22-ZSDH-1A, 29/23)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21)
- Zakon o pravilih cestnega prometa-ZPrCP (Ur.l. 109/2010)
- Zakon o motornih vozilih-ZMV(Ur.l. 106/2010)
- Zakon o voznikih -ZVoz(Ur.l. 109/2010)
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l.RS 86/2009 in 109/10 – Zces-1)
- Pravilnik o avtobusih postajališčih(Ur.l.RS 106/2011)
- TSC 02.401:2012 OZNAČBE NA VOZIŠČU
- TSC 03.800: 2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA.(obvezna uporaba)
- TSC 02.203: 2009 NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA V NIVOJSKIH NESEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČIH
- Splošni in posebni teh.pogoji (SCS 1989 in DDC 2001)

7.1 Ukrepi za umirjanje prometa

Predvideni so naslednji ukrepi za umirjanje prometa:

Sistemski ukrepi
- omejitve hitrosti in ukrepi za umirjanje prometa
- določitev cone omejene hitrosti(Cona 30)

Regulativni ukrepi
- postavitev ustrezne prometne signalizacije

Opozorilne naprave
- postavitev radarske opozorilne naprave (vi vozite..-predlog)

Grbine in ploščadi
- uporabi se ukrep iz TSC 03.800: 2009 - Ukrep 5.4.1 Grbina trapezne oblike

Cestna razsvetljava
- Predvidena je dodatna osvetlitev nove trapezne ploščadi.

Sistemski ukrep :
Predvidena je vzpostavitev cone omejene hitrosti CONA 30, ki se jo vzpostavi od P2 do P8 15m.

Regulativni ukrepi
Označitev cone omejene hitrosti CONA 30 se vzpostavi s postavitvijo Prometnih znakov 2421-Območje omejene hitrosti. Na isti drog iz nasprotne smeri se postavi tudi znak za Konec območja omejene hitrosti -znak 2421.

Opozorilne naprave
Postavitev radarske opozorilne naprave (vi vozite.)

Grbine in ploščadi
TSC 03.800:2009 – Ukrep 5.4.1 (Konični promet < 600 EOV /uro) - Grbina trapezne oblike
-naklon ramp 5%
-dolžina ramp 2,40m
-dolžina ravnega dela trapezne grbine 10m
-višina grbine 12cm
-v_{prev}= 30km/h
-osvetlitev je obvezna(cestna razsvetljava ni predmet tega projekta)

7.2 Horizontalna signalizacija

7.2.1 Ločilne črte
Glede na to, da je obravnavani odsek ceste širok 5.5m je potrebno zarisati ločilno črto v širini 12cm. V območju avtobusnih postajališč se ločilna črta izvede kot neprekinjena ločilna črta 5111 v dolžini 20m pred in za avtobusnim postajališčem. Na delu kjer so na območju neprekinjene ločilne črte predvideni priključki se neprekinjena črta prekine in se izvede kratka ločilna prekinjena črta v rastru 1-1-1.

7.2.2 Neprekinjena široka črta
Na priključku parkirišča na lokalno cesto se na izhodu označi zaustavitveno linijo-5211.
Na priključku JP501762 se na polovični širini priključka označi zaustavitveno linijo-5211 Lastnosti materialov morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1..

7.2.3 Avtobusni postajališči
Avtobusni postajališči sta označeni na smernem vozišču z oznako 5333-2 kot tankoslojno označbo rumene barve. Lastnosti materialov morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.

7.2.4 Ovire za umirjanje prometa
Klančina trapezne ploščadi se označi z oznako 5335-1 kot tankoslojno označbo rumene barve.
Predvidena nova horizontalna signalizacija - (oznake so iz tankoslojne bele barve).Lastnosti materialov morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1.

7.2.5 Parkirna mesta
Parkirna mesta se označi z belo tankoslojno označbi širine 10cm - 5356 (vzdolžno parkiranje) in 5356-1(pravokotno parkiranje) in smerne puščice v dolžini 1.60m
7.2.6 Parkirna mesta -invalidi -5352 rumena tankoslojna označba

Predvidena je vidnost tipa II v mokrih razmerah.

- Prehode za pešce (Oznaka 5231) se obnovi širina - 3m.
- Prečne označbe za označitev klančine na trapezno ploščad (ovira za umirjanje prometa) so predvidene s prečnim nizom trikotnikov v rumeni tankoslojni barvi (Oznaka 535-1).

Preglednica 10: Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah

Prometna obremenitev ceste		Druge ceste	
Lastnosti označb na vozišču	Barva	minimalna vrednost	
		(mcd/luxm^2)	razred
Koeficient odbojne svetlosti (R_L) – nočna vidnost v suhih razmerah	BELA	≥ 200	R4
	RUMENA	≥ 200	R4
Koeficient odbojne svetlosti (R_w) – nočna vidnost v mokrih razmerah*	BELA	≥ 50	RW3
	RUMENA	≥ 50	RW3
Koeficient odbojne svetlosti (Q_d) – dnevna vidnost v suhih razmerah	BELA	≥ 160	Q4
	RUMENA	≥ 100	Q2
Drsnost (SRT)	BELA	≥ 45	S1
	RUMENA	≥ 45	S1
Faktor svetlosti (β)	BELA	≥ 0,40	B3

* Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II skladno s standardom SIST EN 1436

7.3 Vertikalna signalizacija

7.3.1 Predvidena je postavitev dveh znakov za označitev Območja omejene hitrosti - **Cona 30** (Oznaka 2421-RA3) in dveh znakov za Konec območja omejene hitrosti ~~**Cona 30**~~(Oznaka 2422-RA2).Dimenzija znaka 600x600mm),
7.3.2. Označi se trapezna grbina z znaki 3202(2x)- Dimenzija znaka 600x600mm
7.3.3. Označi se avtobusni postajališča z znaki 2433(2x)- Dimenzija znaka 600x600mm
7.3.4. Označi se enosmernost servisne ceste parkirišča z znaki 2106-Dimenzija znaka 600x600mm in znakom 2201(premer 600mm)
7.3.5 Označi se odstop prednosti (parkirišče, JP501762) -ustavi 2102-šesterokotnik 600mm

7.4 Prometna oprema

7.4.1 Ograje za pešce
Na parkirišču se na podpornem zidu proti polju postavi ograjo za pešce višine 110cm oziroma 120cm. Ograja mora biti oblikovana z vertikalnimi prečkami s svetlo odprtino največ 12cm in vrhom z držalom za roke(vroče cinkana ali prašno barvana ograja).

8. CESTNA RAZSVETLJAVA

Potrebna je osvetliti pločnik in trapezne grbine. Razsvetljava je obdelana v posebnem načrtu. Razsvetljava je posebej obdelana v načrtu električnih inštalacij.


9. PODPORNA KONSTUKCIJA IN OGRAJNI ZIDEC

Pod parkiriščem je predvidena podporna konstrukcija na katero se naslanja nasip na katerem je izgrajeno parkirišče. Podporna konstrukcija je predvidena v svetli višini cca 2m z betonsko krono in varovalno ograjo za pešce v dolžini cca l=26m. Prečno proti vozišču sta predvideni še dve manjši podporni konstrukciji.
Podporno konstrukcijo ob desnem robu poljske se izvede v sklopu rekonstrukcije poljske poti(vzdrževalna dela v javno korist), ki jo je potrebno višinsko prilagoditi vhodu na novo parkirišče. Na izgrajeno podporno konstrukcijo ob javni (poljski) se nasloni levi rob novega parkirišča. Za zidom je predviden drenažni zasip v širini 40cm. Drenažno vodo izza zidu odvajamo z barbakanami premera minimalno 100mm na razdalji 1.5m na dveh višinah.
Od priključka k objektu v profilu P2 levo do priključka na športno igrišče je predvidena izgradnja

manjšega betonskega zidca v svetli višini 0,75m. Za zidom je predviden drenažni zasip v širini 20cm. Zaledno drenažno vodo izza zidu odvajamo z barbakanami premera minimalno 100mm na razdalji 1.5m.

10. PROMETNA ZAPORA ZA ČAS GRADNJE

Za potrebe izvedbe rekonstrukcije ceste, pločnikov, trapezne ploščadi in parkirišča z vsemi potrebnimi talnimi signalizacijami, izvedbo in cestne razsvetljave je potrebna začasna zapora ceste. Prometno zaporo se uredi s tipsko zaporo N-6, ki velja za ceste v naselju in kjer poteka promet izmenično enosmerno. Fizično pa promet urejajo posebej usposobljeni delavci




Slika1: prikaz tipske zapore N-3

11. KOMUNALNI VODI NA OBMOČJU GRADNJE

Na območju gradnje potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi:

- Meteorna kanalizacija
- Fekalna kanalizacija
- TK vod
- Vodovod
- Električni vod



Slika: Prikaz komunalnih vodov (vir:Piso)

Potek obstoječih komunalnih vodov je razviden iz situacije komunalnih vodov.
Pred gradnjo je potrebno vse obstoječe komunalne vode zakoličiti in pridobiti soglasje za gradnjo.

Odgovorni projektant:
Roman Anzeljc, univ.dipl.inž.gradb.

T.2 Popis del

DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA LC 001062 KUKOVŽE - KRIŽIŠČE VRNIVEC, NA ODSEKU SKOZI MALE ŽABLJE - REKAPITULACIJA

1. PREDRAČUN - CESTA	**0,00**
2. PREDRAČUN - ODVODNJAVANJE	**0,00**
NEPREDVIDENA DELA (10%)	**0,00**
SKUPAJ (brez DDV):	**0,00**
DDV(22%)	0,00
SKUPAJ (z DDV):	**0,00**

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozišče konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA LC 001062 KUKOVŽE - KRIŽIŠČE VRNIVEC, NA ODSEKU SKOZI MALE ŽABLJE - POPIS DEL - CESTA

1. PREDDELA	**0,00**
2. ZEMELJSKA DELA	**0,00**
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	**0,00**
4. ODVODNJAVANJE	**0,00**
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	**0,00**
6. OPREMA CEST	**0,00**
7. TUJE STORITVE	**0,00**
SKUPAJ (brez DDV):	**0,00**
DDV(22%)	0,00
SKUPAJ (z DDV):	**0,00**

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozišče konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

1.	11.121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	km	0,14	0,00	0,00
2.	11.131	Zakoličba trase komunalnih vodov v ravninskem terenu (TK, elektrika, vodovod, kanalizacija)	km	0,14	0,00	0,00
3.	11.221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	8,00	0,00	0,00
4.	11.322	Določitev in previrjanje položajev , višin in smeri pri gradnji objekta s površino od 200 do 500m^2	kos	1,00	0,00	0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

5.	12.211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku	kos	3,0	0,00	0,00

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

6.	12.322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm	m^2	98,00	0,00	0,00
7.	12.371	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm	m^2	28,0	0,00	0,00

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

8.	12.476	Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona (oporni zid pred levim hišnim priključkom v P2+10m)	m^3	4,30	0,00	0,00

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Omejitve prometa

9.	13.110	Zavarovanje gradbišča v času gradnje z zaporo prometa, opisano v elab. začasne prometne ureditve (ZPU)	dan	10,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

1.	21.114	Površinski izkop plodne zemljine v deb. 15cm - strojno z nakladanjem	m^3	9,00	0,00	0,00
2.	21.224	Široki izkop vezljive zemljine - 3. kateg. - strojno z nakladanjem				
		Lok. Cesta LC 001062	m^3	50,00	0,00	0,00
		Parkirišče	m^3	168,00	0,00	0,00
3.	21.234	Široki izkop zrnate kamnine - 3. kateg. - strojno z nakladanjem	m^3	18,0	0,00	0,00

2.2. PLANUM TEMELJNIH TAL

4.	22.112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine -3. kategorije				
		Lok. Cesta LC 001062	m^2	50,00	0,00	0,00
		Parkirišče	m^2	394,00	0,00	0,00
5.	22.113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3.kategorije	m^2	93,0	0,00	0,00

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

6.	24.475	Izdelava posteljice iz drobljenih kam.zrn 0/64, v deb. 30 do 50cm - dobava materiala iz kamnoloma	m^3	155,0	0,00	0,00

2.5. BREŽINE IN ZELENICE

7.	25.112	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15cm - strojno (material iz postavke: izkop plodne zemljine)	m^2	45,0	0,00	0,00
8.	25.151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m^2	45,0	0,00	0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

9.	29.117	Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m s plačilom ustreznih pristojbin	t.	385,00	0,00	0,00
10.	29.131	Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije	m^3	2,5	0,00	0,00
11.	29.133	Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije	m^3	218,0	0,00	0,00
12.	29.134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije	m^3	18,0	0,00	0,00
					SKUPAJ:	**0,00**

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1. NOSILNE PLASTI

3.1.1. Nevezane nosilne plasti

1.	31.132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v deb. od 21 do 30cm				
		Lok. Cesta LC 001062	m^3	41,00	0,00	0,00
		Parkirišče	m^3	100,00	0,00	0,00
		Pločnik	m^3	38,00	0,00	0,00

3.1.4-6 ASFALTNE NOSILNE PLASTI

2.	31.552	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100 A3/Z5, v debelini 6 cm				
		Lok. Cesta LC 001062	m^2	89,00	0,00	0,00
		Parkirišče	m^2	367,00	0,00	0,00
3.	31.553	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B70/100 A3/Z5, v debelini 8 cm				
		Trapezna ploščad	m^2	82,00	0,00	0,00

3.2. OBRABNE PLASTI

3.2.2 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI

4.	32.255	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A3/Z2, v debelini 3 cm				
		Lok. Cesta LC 001062	m^2	89,00	0,00	0,00
		Parkirišče	m^2	367,00	0,00	0,00
5.	32.256	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A3/Z2, v debelini 4 cm				
		Trapezna ploščad	m^2	82,00	0,00	0,00
6.	32.257	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A5/Z3, v debelini 4 cm - PLOČNIK	m^2	153,4	0,00	0,00
7.	32.497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m^2 - trapezna ploščad	m^2	82,00	0,00	0,00

3.5. ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

3.5.2 ROBNIKI

8.	35.214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+12cm)				
		Robnik - ob robu ceste	m^1	202,6	0,00	0,00
		Robnik - ob parkiriščih	m^1	32,2	0,00	0,00
9.	35.215	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+10cm)	m^1	35,2	0,00	0,00
10.	35.216	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+4cm)	m^1	34,6	0,00	0,00
11.	34.234	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (+0cm)	m^1	32,0	0,00	0,00
12.	35.236	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm	m^1	81,4	0,00	0,00

3.6 BANKINE

13.	36.133	Izdelava bankine iz drobljenca (z vgrajenim rezkanim asfaltom), široke 1,00 do 1,5 m	m^3	20,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.	50.001	Oporni armiran betonski zid ob lokalni cesti LC 001062 pred hišnim priključkom (levo P2+10m)	m^3	5,0	0,00	0,00
		Opomba: Dimenzije opornega zidu pred priključkom so enake dimenzijam opornega zidu od priključka do igrišča, kateri je opisan v gradbenem načrtu št. 05/25-07 (Kamnita zložba in oporni zid), ki je del tega projekta.				

SKUPAJ:	**0,00**

6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

1.	61.123	Izdelava temelja iz cementnega betonaC 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm	kos	7,0	0,00	0,00
2.	61.216	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolžina 3000mm	kos	4,0	0,00	0,00

3.	61.217	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolžina 3500mm	kos	3,0	0,00	0,00
4.	61.642	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsev. folijo RA3, prem. 600mm				
		Parkirišče (PZ 2102, 2201)	kos	2,0	0,00	0,00
5.	61.723	Dobava in pritrditev prometnega znaka na drog, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40m^2				
		Lokalna cesta (PZ 2421, 2422, 2433, 3202)	kos	8,0	0,00	0,00
		Parkirišče (PZ 2407)	kos	1,0	0,00	0,00

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU

6.	62.121	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m^2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, širina črte 10				
		Parkirna mesta (5356, 5356-1)	m^1	52,5	0,00	0,00
7.	62.122	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m^2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, širina črte 12				
		Cesta (5121, 5122-2)	m^1	188,0	0,00	0,00
8.	62.163	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m^2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 50 cm				
		Stop črta (5211)	m^2	3,7	0,00	0,00
9.	62.165	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m^2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, površina označbe do 0,5 m^2				
		Parkirna mesta (5356, 5356-1)	m^2	0,9	0,00	0,00
10.	62.428	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m^2 dodatnega posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 3mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m^2				
		Avtobusna postajališča	m^2	60,0	0,00	0,00
		Trapezna ploščad	m^2	7,0	0,00	0,00

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

10.	64.826	Dobava in vgraditev varovalne jeklene zaščitne ograje za pešce in kolesarje visoke 1,2 m	m^1	45,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

7. TUJE STORITVE:

7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1.	79.311	Projektantski nadzor	ur	20,0	0,00	0,00

2.	79.514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID	kos	1,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

PREDRAČUN STROŠKOV Z REKAPITULACIJO DEL
METEORNA KANALIZACIJA
POPIS DEL - ODVODNJAVANJE

1. PREDDELA	**0,00**
2. ZEMELJSKA DELA	**0,00**
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	**0,00**
4. ODVODNJAVANJE	**0,00**
5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	**0,00**
6. OPREMA CEST	**0,00**
7. TUJE STORITVE	**0,00**
SKUPAJ (brez DDV):	**0,00**
DDV(22%)	0,00
SKUPAJ (z DDV):	**0,00**

Opomba:

Popis del je izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih pogojev za preddela, zemeljska dela, vozišče konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in dopolnitve) oz. sprejetih TSC (TSC 09.000 : 2006), ki urejajo posamezna področja gradnje cest.

Postavka	Opis	Enota	Količina	Cena za enoto	Skupaj

1. PREDDELA

1.1. GEODETSKA DELA

2.	11 131	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov (meteorna kanalizacija) v ravninskem terenu	m	5,00	0,00	0,00

5.	11231	Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu	kos	3,00	0,00	0,00

1.2. ČIŠČENJE TERENA

1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov

17.	12421	Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm	m	22,0	0,00	0,00

17.	12431	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm	kos	1,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

2. ZEMELJSKA DELA

2.1. IZKOPI

2.	21221	Široki izkopi vezljive zemljine - 3.kategorije- ročno (v bližini komunalnih vodov ter ob obstoječem robniku)	m^3	1,0	0,00	0,00

3.	21314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno	m^3	13,0	0,00	0,00

2.4. NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ

11.	24651	Dobava in vgradnja drobljenca 8/16mm za posteljico in obsip cevi do višine 30cm nad temenom cevi. Natančnost izdelave posteljice je ± 1cm	m^3	3,1	0,00	0,00
12.	24652	Dobava in zasip kanalskega rova s tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm.	m^3	8,2	0,00	0,00

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

11	29129	Prevoz materiala uradnemu pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov po izboru izvajalca skupaj s takso in priskrbitvijo evidenčnih listov.	t.	23,80	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

4. ODVODNJAVANJE

4.2. Globinsko odvodnjavanje - drenaže

4.	42134,1	Izdelava vzolžne in prečne drenaže, globine do 1m, iz cevi iz plastičnih mas, dvoslojnih rebrastih PEHD cevi DN160, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona-obbetoniranih, odprtine za vstop vode so porazdeljene po temenskem krožnem obodu cevi znotraj 120 stopinjskega središčnega kota.	m	25,0	0,00	0,00
5.	42311,0	Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn 8/16, obvito z geosintetikom g=105g/m2, 0,1 do 0,2 m^3/m^1, po načrtu	m	25,0	0,00	0,00

4.3. Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

6.	43223	Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN250 tip SN 8kN/m^2 (EN 1401-1) na peščeni posteljici.	m	3,0	0,0	0,00

6.	43223	Dobava in montaža kanalizacije iz cevi iz PVC DN250 tip SN 4kN/m^2 (EN 1401-1). Polno obbetonirana cev	m	2,0	0,0	0,00

12	43188	Dobava in montaža fazonskih kosov iz PVC cevi tip SN 8kN/m2				
		lok DN250 45°	kos	3,0	0,00	0,00

10.	43904	Čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preskusa	m	5,0	0,00	0,00

11.	43831	Preskus testnosti kanalizacije po standardardu EN 1610	m	5,0	0,00	0,00

12.	43841	Pregled vgrajenih cevi s TV kamero	m	5,0	0,00	0,00

4.4. Jaški

18	44386	Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov skladno s EN 13598-2: -osnova jaška DN1000 iz polietilena z vtokom in iztokom. -telo jaška iz PE cevi DN1000 -betonski temelj C 16/20 -konus jaška DN600	kos	1,0	0,00	0,00

13.	44890	Izdelava cestnih poskolovov iz polietilenskih cevi DN500, globine do 2m, komplet z betonskim temeljem C16/20. Luknje za izdelavo priključkov na peskolov se vrtajo na gradbišču. Na priključkih se vgradi gumijasta tesnila.	kos	3,0	0,00	0,00

14.	44845	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine (EN 124-2) z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm komplet z AB nosilnim vencem.	kos	3,0	0,00	0,00
14.	44952	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm komplet z AB vencem	kos	1,0	0,00	0,00
14.	44972	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, komplet z AB vencem in razbremenilnim obročem	kos	1,0	0,00	0,00
17.	441001	Izdelava prehodnega betonskega bloka za izdelavo spoja novih cevi z obstoječimi cevmi. Spoj je zatesnjen z ekspanzijskim tesnilnim trakom. Upoštevati ves potreben material (beton, opaž, armatura, tesnilni trak, ...) in delo.	kos	2,0	0,00	0,00
17.	441002	Izdelava priključka peskolova na obstoječi peskolov/revizijski jašek. Upoštevati ves potreben material (beton, opaž, armatura, tesnilni trak, ...) in delo.	kos	1,0	0,00	0,00
27	441003	Dobava in montaža koalescentnega separatorja mineralnih olj z integriranim usedalnikom in by-passom nazivne velikosti NS30/3 z by-passom (max.30 l/s). Vsi deli lovilca olj so narejeni skladno s standardom SIST EN858/1-2 z vsemi dodatnimi deli. Razred separatorja olj S-Ib-P (>5mg/l). Možnost vgradnje priprave za odvzem vzorca odpadne vode. Lovilec olja vgraditi po navodilih proizvajalca.	kos	1,0	0,00	0,00

SKUPAJ:	**0,00**

7. TUJE STORITVE:

7.9 Preiskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

1.	79311	Projektantski nadzor	ur	4,0	0,00	0,00
3.	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1,0	0,00	0,00
					SKUPAJ:	**0,00**

G. Risbe

G.1 Pregledna situacija

Občina Ajdovščina

gis.iobcina.si

200 m 1 : 5000


50 mm



13.3.2025 14:54


gis.iobcina.si

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove.




sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:			IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.			
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:1000	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	PREGLEDNA SITUACIJA		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.1.2		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-G.1.2		


G.2 Gradbena situacija



spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:200	datum: FEBRUAR 2025
opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA		del risbe:	GRADBENA SITUACIJA - CESTA	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.2.1		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.2.1	




spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:100	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA		del risbe:	GRADBENA SITUACIJA - PARKIRIŠČE	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.2.2		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.2.2	




OZNAKE PROFILOV			20.000	P1	20.000	P2	20.000	P3	20.000	P4	20.000	P5	7.0	P6	13.0	P7	12.0	P8	22.184
STACIONAŽE		80.00		0.9		20.00		40.00		60.00		80.00	87.00		1.0		12.00		34.18
KOTE TERENA		106.643		105.335		104.614		103.906		103.375		103.007	102.901		102.794		102.694		102.817
KOTE NIVELETE		106.643		105.338		104.587		103.895		103.337		103.015	102.915		102.776		102.731		102.817
KOTE LEVEGA ROBA	TRAK_L1	105.270		104.519		103.826		103.268		102.946		102.707							
KOTE DESNEGA ROBA	TRAK_D1	105.407		104.656		103.964		103.406		103.084		102.844							


PREME IN KRIVINE



ŠIRINE CESTE




PREČNI NAGIBI



sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv		ime in priimek:		IZS:
	VP:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	PI:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	izdelal:		JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:		DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
	strokovno področje načrta:		0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:1000/100	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	VZDOLŽNI PROFIL		del risbe:		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.3		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.3	


KARAKTERISTIČNI PREREZ




sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

projektant: IPOD d.o.o. Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv	ime in priimek:	IZS:
	VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.	G-0676
	PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.	G-0676
	izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.	
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE	
	strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA	


št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:50	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	KARAKTERISTIČNI PREREZ		del risbe:		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.4		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.4	



spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant:		naziv	ime in priimek:		IZS:
IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor:		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:100	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	PREČNI PREREZI		del risbe:		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.5		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.5	



spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica; IPOD d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica, Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6A, 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI	merilo:	1:200	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	SITUACIJA PROMETNE UREDITVE	del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.6	avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
		ident. št. risbe:	764/25-G.6		



Legenda komunalnih vodov in parcelnih mej:


- Plin
- Elektrika_nad
- Elektrika_pod
- Kanalizacija za odpadne vode
- Kanalizacija za meteorne vode
- Vodovod
- Telekomunikacije_nad
- Telekomunikacije_pod
- Toplovod
- Katastrske meje
- Urejene katastrske meje
- Višine kapi in slemen
- Rešetka na tleh

Legenda topografskih znakov:

- Kanalski jašek, neznan
- Kanalski jašek-meteorni,fekalni
- Požiralnik pod robnikom
- Požiralnik
- Peskolov
- Vodovodni jašek
- Hidrant nadzemni,podzemni
- Vodovod zapirač
- El. drog NN,VN
- El. jašek
- El. omarica
- Drog javne rasvetljave
- Tel. drog
- Tel. jašek
- Tel. omarica
- Plin zapirač

spremememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:			IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.			
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:500	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.7		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-G.7		


G.8 Ostali situativni prikazi




LASTNIKI PARCEL:

- OBČINA AJDOVŠČINA
- FIZIČNA OSEBA

sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:			IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.			
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:200	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	OSTALI SITUATIVNI PRIKAZI		del risbe:	KATASTRSKA SITUACIJA		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.8.1		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-G.8.1		



sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:200	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	OSTALI SITUATIVNI PRIKAZI		del risbe:	SITUACIJA PREGLEDNOSTI	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.8.2		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.8.2	



LEGENDA - OBSTOJEČE STANJE

- VODOVOD
- TK VOD
- NN OMREŽJE NADZEMNO
- METEORNA KANALIZACIJA
- NN OMREŽJE PODZEMNO


LEGENDA - PROJEKTIRANO STANJE

- METEORNA KANALIZACIJA

N W E S

sprememba	opis sprememb:		datum		podpis
projektant:		naziv	ime in priimek:		IZS:
IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica št. SI. pri DS: 0837		VP:	ROMAN ANZELC, udig.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELC, udig.		G-0676
		izdelal:	JERNEJ KANDUS, udiwki.		G-3641
investitor:		naziv grafike:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 4A 5270 AJDOVŠČINA		strokovno področje načrta:	G/2 NAČRT GRADBENŠTVA - CESTA		
št. proj.	764/25	št. načrta	764/25-C	tdra CC:	
vrsta projekta	PZI	merilo	1:200	datum	FEBRUAR 2025
opis risbe	OSTALI SITUATIVNI PRIKAZI	del. risbe	SITUACIJA IZVEDBURAVNJA		
št. odseka	arhivska št. / faza/objekt	tdra risbe			
št. priloge	G5.8.3	avtor risbe	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
		ident. št. risbe	764/25-C-G5.8.3		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BNZ4D1A6.tmp
Shranjeno: 09. 04. 2026 09:47



LEGENDA - OBSTOJEČE STANJE

- VODOVOD
- TK VOD
- NN OMREŽJE NADZEMNO
- METEORNA KANALIZACIJA
- NN OMREŽJE PODZEMNO

LEGENDA - PROJEKTIRANO STANJE

- METEORNA KANALIZACIJA

N W E S

sprememba	opis sprememb:		datum		podpis
projektant:		naziv	ime in priimek:		IZS:
IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica št. SI. pri DS: 0837		VP:	ROMAN ANZELC, udig.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELC, udig.		G-0676
		izdelal:	JERNEJ KANDUS, udiwki.		G-3641
investitor:		naziv grafike:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 4A 5270 AJDOVŠČINA		strokovno področje načrta:	G/2 NAČRT GRADBENŠTVA - CESTA		
št. proj.	764/25	št. načrta	764/25-C	tdra CC:	
vrsta projekta	PZI	merilo	1:200	datum	FEBRUAR 2025
opis risbe	OSTALI SITUATIVNI PRIKAZI	del. risbe	SITUACIJA IZVEDBURAVNJA		
št. odseka	arhivska št. / faza/objekt	tdra risbe			
št. priloge	G5.8.3	avtor risbe	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
		ident. št. risbe	764/25-C-G5.8.3		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BNZ4D1A6.tmp
Shranjeno: 09. 04. 2026 09:47

ZAKOLIČBENE TOČKE - PARKIRIŠČE:

TOČKA	X	Y	TOČKA	X	Y
1	411211.325	82434.684	10	411218.596	82448.458
2	411209.209	82433.136	11	411220.370	82447.704
3	411207.899	82435.025	12	411219.531	82445.730
4	411208.533	82435.820	13	411225.005	82452.332
5	411211.152	82436.939	14	411223.643	82452.177
6	411212.021	82437.312	15	411214.686	82458.870
7	411217.846	82444.630	16	411199.026	82439.203
8	411218.015	82445.561	17	411202.269	82436.908
9	411218.520	82448.363	18	411201.907	82436.397

X= ...
Y= ... ZAKOLIČBENE TOČKE - TEMELJ PODPORNE KAMNITE ZLOŽBE

X= 411214.173
Y= 82461.037
Y= 82458.605
X= 411214.719
X= 411210.428
Y= 82456.346
X= 411218.033
Y= 82457.304
X= 411217.469
Y= 82456.550
X= 411222.239
Y= 82454.162
X= 411207.309
Y= 82452.438
X= 411211.952
Y= 82455.133
X= 411224.120
Y= 82452.756
X= 411221.675
Y= 82453.407
X= 411208.836
Y= 82451.223
Y= 82452.002
X= 411223.556
X= 411204.189
Y= 82448.531
X= 411205.720
Y= 82447.312
X= 411201.204
Y= 82444.516
X= 411202.659
Y= 82443.358
X= 411197.388
Y= 82439.378
X= 411199.422
Y= 82439.175
X= 411202.464
Y= 82437.021
X= 411201.986
Y= 82436.345

VIPAVSKI KRIŽ
VELIKE ŽABLJE
KLANČINA
ČAKALNICA
R1,00
R3,00
R1,20
4,30
2,50
5,25
1,80
5,50
0,75
1,50
3,50

spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv	ime in priimek:		IZS:	
	VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676	
	PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676	
	izdelal:	JORDAN MAVER, el.teh.			
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
	strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:100	datum: FEBRUAR 2025
opis risbe:	OSTALI SITUATIVNI PRIKAZI		del risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA PARKIRIŠČA IN PODPORNEGA ZIDU	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.8.4		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.8.4	

ZAKOLIČBA GLAVNE OSI CESTE

OS_0

ŠT TIP Z.ŠT.E.	ZAČ_STAC	ZAČ_R	VZHOD ZAČ.TOČ.	SEVER	ZAČ_SM_KOT	1
A	DOLŽINA	KON_R	VZHOD KON.TOČ.	SEVER	SPREM_KOTA	2
	KON_STAC		VZHOD PRE.TAN.	SEVER	KON_SM_KOT	3
			VZHOD CEN.TOČ.	SEVER	TANGENTA1	4
			VZHOD SRE.TOČ.	SEVER	TANGENTA2	5
1 PREMA 1	880.000	NESK	411309.019	82510.320	272d10'40"	1
	1.000000	NESK	411308.020	82510.358		2
	881.000					3
*						
2 KROZNI_LOK 1	881.000	-42.279	411308.020	82510.357555	272d10'40"	1
	31.125765	-42.279	411279.235	82500.495169	42d10'51"	2
	912.126		411291.726	82510.977	229d59'49"	3
			411306.413	82468.109	16.306	4
			411292.710	82508.106	16.306	5
*						
3 PREMA 2	912.126	NESK	411279.235	82500.495	229d59'49"	1
	9.519	NESK	411271.944	82494.376		2
	921.644					3
*						
4 KROZNI_LOK 2	921.644	-50.000	411271.944	82494.376	229d59'49"	1
	10.163	-50.000	411264.874	82487.100	11d38'44"	2
	931.807		411268.038	82491.099	218d21'5"	3
			411304.085	82456.076	5.099	4
			411268.224	82490.918	5.099	5
*						
5 KROZNI_LOK 3	931.807	+62.902	411264.874	82487.100	218d21'5"	1
	20.331	+62.902	411249.923	82473.453	18d31'8"	2
	952.138		411258.511	82479.058	236d52'12"	3
			411215.545	82526.130	10.255	4
			411257.951	82479.671	10.255	5
*						
6 KROZNI_LOK 4	952.138	-62.750	411249.923	82473.453	236d52'12"	1
	18.200	-62.750	411236.327	82461.450	16d37'6"	2
	970.338		411242.249	82468.444	220d15'6"	3
			411284.219	82420.904	9.165	4
			411242.689	82467.945	9.165	5
*						
7 PREMA 3	970.338	NESK	411236.327	82461.450	220d15'6"	1
	16.851	NESK	411225.439	82448.589		2
	987.189					3
*						
8 KROZNI_LOK 5	987.189	-200.000	411225.439	82448.589	220d15'6"	1
	22.771	-200.000	411211.745	82430.410	6d31'24"	2
	1009.961		411218.074	82439.890	213d43'42"	3
			411378.082	82319.360	11.398	4
			411218.333	82439.695	11.398	5
*						
9 PREMA 4	1009.961	NESK	411211.745	82430.410	213d43'42"	1
	24.622	NESK	411198.074	82409.933		2
	1034.582					3
*						

*** Celotna dolžina osi: 154.582**

*** Krivinska karakteristika (gradi/Km): 686.345**

ZAKOLIČBA PREČNIH PREREZOV CESTE


OS_0 - Prečni prerezi

Profil	Stacionaža	Vzhod	Sever	Smerni_kot
P1	0.9+0.000	411289.507	82506.861	113d34'13"
P2	0.9+20.000	411273.203	82495.433	130d0'11"
P3	0.9+40.000	411259.387	82481.024	134d11'9"
P4	0.9+60.000	411243.626	82468.756	130d18'31"
P5	0.9+80.000	411230.084	82454.076	139d44'53"
P6	0.9+87.000	411225.561	82448.733	139d44'53"
P7	1.0+0.000	411217.480	82438.553	143d25'5"
P8	1.0+12.000	411210.613	82428.714	146d16'18"

G.9 Detajli


- Detajl trapezne ploščadi, oz. hitrostne ovire
- Detajl dvignjenega bet. robnika 15/25 (+12cm)
- Detajl dvignjenega bet. robnika 15/25 (+10cm)
- Detajl poglobljenega bet. robnika 15/25 (+4cm)
- Detajl poglobljenega bet. robnika 15/25 (+0cm)
- Detajl malega bet. robnika 8/20
- Detajl postavitve prometnega znaka
- Detajl PE revizijskega jaška
- Detajl polaganja kanalizacijske cevi
- Detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi
- Detajl peskolova - rešetka
- Detajl peskolova - mulda
- Detajl drenažne cevi
- Detajl prehodnega betonskega bloka

DETAJL TRAPEZNE PLOŠČADI
OZ. HITROSTNE OVIRE
M 1:50




spremememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv		ime in priimek:		IZS:
	VP:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	PI:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	izdelal:		JORDAN MAVER, el.teh.		
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:		DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
	strokovno področje načrta:		0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:50	datum: FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJLI		del risbe:	DETAJL TRAPEZNE PLOŠČADI	
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.9.1		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-G.9.1	


DETAJL DVIGNJENEGA BETONSKEGA ROBNIKA 15/25cm (+12cm)




DETAJL DVIGNJENEGA BETONSKEGA ROBNIKA 15/25cm (+10cm)




DETAJL POGLOBLJENEGA BETONSKEGA ROBNIKA 15/25cm (+4cm)




DETAJL POGLOBLJENEGA BETONSKEGA ROBNIKA 15/25cm (+0cm)




DETAJL POGLOBLJENEGA BETONSKEGA ROBNIKA 8/20cm




DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA NA BANKINI OB VOZIŠČU




POSTAVITEV PROMETNEGA ZNAKA OB PLOČNIKU




PREREZ A–A




PREREZ B–B



TLORIS




TLORIS POKROVA




sprememba	opis spremembe:			datum		podpis
projektant:			naziv	ime in priimek:		IZS
	IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica id. št. pri IZS: 0837		VP:	ROMAN ANZELC, u.d.i.g.		G-0676
			PI:	ROMAN ANZELC, u.d.i.g.		G-0676
			izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vkl.		G-3641
investitor:			naziv gradnje:	DOM KRAJANOV – UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
	OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 4A 5270 AJDOVŠČINA		strokovno področje načrta:	G/2 NAČRT GRADBENŠTVA - CESTA		
št. proj.	764/25	št. načrta	764/25-C		tiska CC	
vrsta projekta	PZI		merilo	1:25	datum	FEBRUAR 2025
opis risbe	DETAJL PE REVIZIJSKEGA JAŠKA		del risbe			
št. odseka	arhivska št.	faza/objekt	tiska risbe			
št. priloge	G5.9.8		avtor risbe	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe	764/25-C-G5.9.8		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rev#2#Dan.#1\
DETAJ: 00VERDAJLAH.dwg, 9.9 PE, 13.02.2025 11:05


PREREZ A–A




PREREZ B–B



TLORIS




TLORIS POKROVA



sprememba	opis spremembe:			datum		podpis
projektant:			naziv	ime in priimek:		IZS
	IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica id. št. pri IZS: 0837		VP:	ROMAN ANZELC, u.d.i.g.		G-0676
			PI:	ROMAN ANZELC, u.d.i.g.		G-0676
			izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vkl.		G-3641
investitor:			naziv gradnje:	DOM KRAJANOV – UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
	OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 4A 5270 AJDOVŠČINA		strokovno področje načrta:	G/2 NAČRT GRADBENŠTVA - CESTA		
št. proj.	764/25	št. načrta	764/25-C		tiska CC	
vrsta projekta	PZI		merilo	1:25	datum	FEBRUAR 2025
opis risbe	DETAJL PE REVIZIJSKEGA JAŠKA		del risbe			
št. odseka	arhivska št.	faza/objekt	tiska risbe			
št. priloge	G5.9.8		avtor risbe	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe	764/25-C-G5.9.8		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rev#2#Dan.#1\
DETAJ: 00VERDAJLAH.dwg, 9.9 PE, 13.02.2025 11:05



Najmanjša širina jarka je največja vrednost iz preglednic 1 in 2.

Preglednica 1: Najmanjša širina jarka v odvisnosti od nazivne velikosti DN


DN (mm)	Minimalna širina jarka: B=OD+X (m)		
	opažan jarek	neopažan jarek	
		β>60°	β≤60°
DN ≤ 225	OD + 0.40	OD + 0.40	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50	OD + 0.50	OD + 0.40
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70	OD + 0.70	OD + 0.40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85	OD + 0.85	OD + 0.40
DN ≥ 1200	OD + 1.00	OD + 1.00	OD + 0.40

Preglednica 2: Najmanjša širina jarka v odvisnosti od globine jarka

Globina jarka (m)	Najmanjša širina jarka (m)
< 1.00	/
>1.00<1.75	0.80
>1.75<4.00	0.90
>4.00	1.00

sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
		izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.		G-3641
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:25	datum: FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJSKE CEVI		del risbe:		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.5.9.9		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.9	


User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.9 pol kan 13.02.2026 11:05





DN (mm)	Minimalna širina jarka: B=OD+X (m)		
	opažan jarek	neopažan jarek	
		β>60°	β≤60°
DN ≤ 225	OD + 0.40	OD + 0.40	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50	OD + 0.50	OD + 0.40
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70	OD + 0.70	OD + 0.40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85	OD + 0.85	OD + 0.40
DN ≥ 1200	OD + 1.00	OD + 1.00	OD + 0.40

sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:		IZS:	
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676	
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676	
		izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.		G-3641	
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:25	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL OBBETONIRANJA KANALIZACIJSKE CEVI		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.5.9.10		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.10		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.10 obbet kan 13.02.2026 11:05









sprememba:	opis spremembe:		datum:	podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv		ime in priimek:		IZS:
	VP:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	PI:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.		G-0676
	izdelal:		JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.		G-3641
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:		DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE		
	strokovno področje načrta:		0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA		
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C	šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo: 1:20	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL PESKOLOVA REŠETKA		del risbe:		
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. priloge:	G.5.9.11		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.	
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.11	

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.11 pesk res 13.02.2026 11:05



sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o. Nova Gorica IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv		ime in priimek:			IZS:
	VP:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
	PI:		ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
	izdelal:		JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.			G-3641
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:		DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
	strokovno področje načrta:		0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:20	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL PESKOLOVA MULDA		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.5.9.12		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.12		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.12 pesk mulda 13.02.2026 11:05




DN	160(160/138)	200(200/176)	250(250/216)	315(315/271)	400(400/343)
B	40cm	43cm	48 cm	55 cm	63 cm

sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837		naziv	ime in priimek:			IZS:
		VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676
		izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.			G-3641
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA		naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE			
		strokovno področje načrta:	0/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA			
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:10	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL DRENAŽNE CEVI		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.5.9.13		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.13		


User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.13 drenaza 13.02.2026 11:05

PREREZ A–A



OPOMBA:
PREDVIDENA REŠITEV Z EKSPANZIJSKIMI TRAKOVI JE USTREZNA ZA PROFILE IN TIPE CEVI, ZA KATERE NE OBSTAJAJO PREFABRICIRANI PREHODNI KOSI.

PREREZ B–B



sprememba:	opis spremembe:		datum:		podpis:	
projektant: IPOD d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica Id. Št. pri IZS: 0837	naziv	ime in priimek:			IZS:	
	VP:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676	
	PI:	ROMAN ANZELJC, u.d.i.g.			G-0676	
	izdelal:	JERNEJ KANDUS, u.d.i.vki.			G-3641	
investitor: OBČINA AJDOVŠČINA CESTA 5. MAJA 6A 5270 AJDOVŠČINA	naziv gradnje:	DOM KRAJANOV - UREDITEV PARKIRIŠČA, PLOČNIKA IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ NA CESTI SKOZI MALE ŽABLJE				
	strokovno področje načrta:	O/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA				
št. proj.:	764/25	št. načrta:	764/25-C		šifra CC:	
vrsta projekta:	PZI		merilo:	1:10	datum:	FEBRUAR 2025
opis risbe:	DETAJL PREHODNEGA BETONSKEGA BLOKA		del risbe:			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:			
št. priloge:	G.5.9.14		avtor risbe:	IPOD Projektiranje in inženiring d.o.o.		
			ident. št. risbe:	764/25-C-G.5.9.14		

User: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\BricsCAD\bp_0\
DETAJLI ODVODNJA.dwg, 9.14 bet blok 13.02.2026 11:05