

investitor:

**Mestana občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica**

objekt:

PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB GRGAR

vrsta projektne dokumentacije:

PZI

št. projekta: **528/2026**

datum: **Avgust 2026**

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Nova Gorica
naslov ali poslovni naslov družbe Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB GRGAR

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

- ☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
☐ REKONSTRUKCIJA
☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
☐ LEGALIZACIJA
☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta 528/2026
datum izdelave Avgust 2026
datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe) SLAMIČ VLADIMIR - ARHITEKT
naslov Vipavski Križ 20A
odgovorna oseba projektanta 5270 Ajdovščina
podpis odgovorne osebe projektanta


VLADIMIR SLAMIČ - ARHITEKT
Vipavski Križ 20A, 5270 Ajdovščina

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Vladimir Slamič, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS 0753 PA PPN
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) SLAMIČ VLADIMIR - ARHITEKT
naslov Vipavski Križ 20A, 5270 Ajdovščina

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA Vladimir Slamič, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka ZAPS 0753 PA PPN
podpis vodje projektiranja



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU		
POOBlašČeni ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Vladimir Slamič, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0753 PA PPN	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	1 Načrt s področja arhitekture	
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Matej Jan, univ. dipl. inž.grad., IZS G-3857	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2 Načrt s področja gradbeništva	
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Matjaž Filej, dipl.inž.geod., Geo0301	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8 Načrt s področja geodezije	
POOBlašČeni INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni KRAJINSKI ARHITEKTI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
POOBlašČeni PROSTORSKI NAČRTOVALCI		
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK		
ime in priimek, strokovna izobrazba		
navedba gradiv, ki so jih izdelali		

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	SLAMIČ VLADIMIR - ARHITEKT
naslov	Vipavski Križ 20A
odgovorna oseba projektanta	5270 Ajdovščina

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	Vladimir Slamič, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA:


da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	528/2026
datum izdelave	Avgust 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen krajinski arhitekti in pooblaščen inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Vladimir Slamič, univ.dipl.inž.arh.	
identifikacijska številka	ZAPS 0753 PA PPN	
podpis vodje projektiranja		
odgovorna oseba projektanta	5270 Ajdovščina	
podpis odgovorne osebe projektanta		

VLADIMIR SLAMIČ - ARHITEKT
Vipavski Križ 20/a, 5270 Ajdovščina

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1.1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB GRGAR

kratek opis gradnje

Zaradi obnove in razširitve obstoječe ceste se predvidi premik SPOMENIKA NOB na novo lokacijo. Spomenik se iz parcele št. 362/1 k.o. Grgar, prestavi na parceli št. 2671/1, 2671/3 k.o. Grgar. Plato velikosti 5.0 x 5.0 m bo delno izveden v AB – temelj kamnitega monolita SPOMENIKA NOB, delno pa z uvaljanim nasutjem in peščeno podlago. Do platoja vodi stopnišče širine 2.0m s podestom.

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje



NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT



NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA



REKONSTRUKCIJA



SPREMEMBA NAMEMBNOSTI



ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA



LEGALIZACIJA



MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta

528/2026

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

1 - Načrt s področja arhitekture

naziv načrta

1.1 - Načrt s področja arhitekture

številka načrta

528/2026

datum izdelave

Avgust 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

naslov

odgovorna oseba projektanta načrta

podpis odgovorne osebe

projektanta načrta


VLADIMIR SLAMIČ - ARHITEKT
Vipavski Križ 20/a, 5270 Ajdovščina

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja



KAZALO VSEBINE

Tehnično poročilo

Popisi

Grafični prikazi - tehnični prikazi

TEHNIČNO POROČILO

Grafični prikazi so izdelani na podlagi Geodetskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje GEO – Matjaž Filej s.p.

SPLOŠNE OPOMBE

1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVLNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

1. VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA

- Vrsta gradnje oziroma drugih del: **novogradnja**
- Vrsta stavbe: **24204 (Druge gradbene inženirske objekte za šport, rekreacijo in druge namene)**

2. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI

- katastrska občina: **2293 k.o. Grgar**
- številka zemljiške parcele: : **2671/1, 2671/3**
- Vrste zgrajenih objektov na zemljišču: /

3. PODATKI IZ PROSTORSKIH AKTOV

Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo),

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 30/18),

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 31/20).

Oznaka enote urejanja prostora (EUP): GG-03/01 (ZK); (2671/1, 2671/3)

4. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA (NRP):

- osnovna NRP: **območja stavbnih zemljišč (2671/1, 2671/3)**
- podrobnejša NRP: **ZK – pokopališča (2671/1, 2671/3 (100%))**

5. PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV

Gospodarska javna infrastruktura – obstoječe:

- Varovalni pas občinske ceste LC 284011 8 m od roba cestišča – pridobljeno soglasje MONG
- Območje varstva pred plazljivostjo: PL-1: neplazljivo – stabilno

OBSTOJEČE STANJE

V glavnem križišču v Grgarju, na parceli št. 362/1 k.o. Grgar stoji SPOMENIK NOB.

Spomenik sestavlja plato nepravilne oblike na katerem stoji kamnit monolit, dimenzije cca 1.3 x 1.3 m višine cca 4.5 m. Čelno stran spomenika krasi reliefna plastika kurirja (avtor N. Nemec), na vseh štirih stane monolita so napisne plošče. Plato je obložen s kamnitimi skrlami, ob spomeniku bel avtohton kamen, cca 2.9 x 2.9 m, ostali plato, cca 5.0 x 5.0 m, in dostopna pot sta obloženi z temnejšimi skrlami avtohtonega kamna.

Ob vznožju spomenika leži kamnit podstavek za sveče, desno izven platoja pa manjši kamnit monolit z stojalom za zastave. Dostopna pot se ob cesti začne z manjšim kamnitim monolitom in kamnito stopnico.

PREDVIDENO STANJE

Zaradi obnove in razširitve obstoječe ceste se predvidi premik SPOMENIKA NOB na novo lokacijo.

Spomenik se iz parcele št. 362/1 k.o. Grgar, prestavi na parceli št. 2671/1, 2671/3 k.o. Grgar. V neposredno bližino že obstoječega SPOMENIKA PADLIM IZ 1SV in Krajevemu pokopališču s cerkvijo sv. Petra.

Na brežini ob pokopališču se predvidi nov plato velikosti 5.0 x 5.0 m. Plato bo delno izveden v AB – temelj kamnitega monolita SPOMENIKA NOB, delno pa z uvaljanim nasutjem in peščeno podlago. Zaključni sloj bo izveden iz obstoječih kamnitih skrl, ki se jim po potrebi doda nove skrle identičnega kamna.

Do platoja vodi stopnišče širine 2.0m s podestom. Stopne ploskve bodo izdelane iz štokanih betonskih klad, podest iz kamnitih skrl na AB podlagi. Stopnišče se na nivoju platoja zaključi z obstoječo kamnito stopnico.

Na desni strani platoja je predviden monolit za zastave, na levi strani pa obstoječ monolitni kamen. Ob vznožje spomenika se prestavi tudi kamnit podstavek za sveče.

Obstoječi zidec ob dostopni cesti se na mestu predvidenega dostopa/stopnišča odstrani. Predvidi se nov zidec, ki bo povezal obstoječi zidec, stopnišče in zidec z idom pokopališča.

Pred prestavitvijo SPOMENIKA je potrebno iz dostopne ceste odstraniti obstoječe plato za komunalne odpadke. Predvidi se novo kontejnersko mesto od dostopni cesti.

ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA SPOMENIKA

Spomenik NOB bo iz obstoječe lokacije prenesen v celoti. Iz monolita spomenika bodo pred prestavitvijo odstranjene spominske plošče in reliefna plastika. Monolit bo zaščiten in prenešen v enem kosu. Prenešeno bo tudi obstoječe tlakovanje (kamnite skrele), ter ostali elementi (kamnit podstavek za sveče, kamnit monolit s stojalom za zastave, kamnit monolit ob dostopu, ter kamnite stopnice ob dostopu).

Območje okolice spomenika bo pred pričetkom del zaščiteno z gradbiščno ograjo. Dostop na gradbišče je predviden iz lokalne ceste LC-284011, parcela št. 3144/8 k.o. Gragar.

Zaradi ohranjanja obstoječih elementov, bodo dela potekala ročno. Odstranjen material se skladišči na območju gradbišča.

Večji poseg odstranitve monolita spomenika, bo izveden strojno z avtodvigalom. Predhodno se bo monolit zaščitilo, ter ga pred odstranitvijo temelja dodatno podprlo. Za potrebe prestavitve bo potrebno na dan prestavitve začasno zapreti lokalno cesto LC-284011 ob spomeniku, parcela št. 3144/8 k.o. Gragar.

Odstranjen gradbeni material, ki je predviden za ponovno uporabo bo odpeljan na lokacijo prestavitve.

Odstranjen gradbeni material, ki ni predviden za ponovno uporabo, bo odpeljan na deponijo.

Odstranitev spomenika ne bo vplivala na regionalno cesto RC-5732 PREVAL-GRGAR-ČEPOVAN.

Za prestavitve spomenika bo potrebna za zapora občinske ceste, pridobjeno soglasje MONG.

Potrebno je izdelati elaborat zapore ceste.

UREDITEV NOVEGA OBMOČJA SPOMENIKA

Na novi lokaciji se na podlagi geodetskega posnetka predvidi plato in stopnišče za dostop do spomenika.

Plato - predvidi se AB temeljna plošča dimenzije 2.9 x 2.9 m robnik 5 x 5 m za preprečitev zdrsa terena na obodu.

Stopnišče - stopne ploskve iz litih betonskih klad debeline 10 cm in podest ležijo na AB podlagi. Stopnišče se zaključi z obstoječo kamnito stopnico.

Zidec - višine cca 80 cm, ob obstoječi poti bo izveden iz obstoječega kamna, ki se mu po potrebi doda nov identičen kamen.

Predvidi se AB temelj za kamnita monolita.

Na podlagi konservatorskih popisov je pred začetkom del potreben dogovor med izvajalcem del in restavratorjem o poteku in terminu demontaže ter montaže elementov spomenika.

Skladno z konservatorskim popisom in v izogib morebitnih poškod spomenika mora biti pred začetkom del podan jasen način prestavitve spomenika.

KONSTRUKCIJA

Plato - predvidi se AB temeljna plošča dimenzije 2.9 x 2.9 m, višine 15+40 cm in AB robnik za preprečitev zdrsa terena na obodu.

Stopnišče - stopne ploskve iz litih betonskih klad debeline 10cm. Stopne ploskve 1-6 in podest ležijo na AB podlagi, ostale stopne ploskve na AB nosilcu širine 60 cm. Stopnišče se zaključi za AB temeljem za obstoječo kamnito stopnico.

Zidec - višine cca 80cm, ob obstoječi poti bo izveden iz obstoječega kamna na AB temelju.

Predvidi se AB temelj za kamnita monolita.

VAROVANA OBMOČJA IN VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

- ODSTRANITEV

Varovano območje kulturne dediščine – pridobljeno soglasje ZVKDS

Varovalni pas lokalne ceste - 8 m od roba cestišča – pridobljeno soglasje MONG.

Varovalni pas državne ceste - 10 m od roba cestišča – pridobljeno soglasje DRSI.

- POSTAVITEV

Varovano območje kulturne dediščine – pridobljeno soglasje ZVKDS

Varovano območje Natura 2000 – pridobljeno soglasje Ministrstva za okolje in prostor

Varovalni pas lokalne ceste - 8 m od roba cestišča – pridobljeno soglasje MONG.

Izvajalec je dolžan upoštevati pogoje izdanih soglasji.

POVRŠINE

Plato	25,00 m ²
- AB temelj	8,41 m ²
- Uvaljano nasutje	16,59 m ²
Stopnišče	8,96 m ²
- stopnice	5,09 m ²
- podest	3,87 m ²
Zidec	1,84 m ²

GRADBENE IZVEDBE

OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

A. AB temeljna plošča

- avtohtone kamnite skrle - bele	5 cm
- estrih	20 cm
- AB plošča	15+40 cm
- uvaljano nasutje	po potrebi
- gradbeni filc	

B. AB - stopnišče

- AB klade	10 cm
- estrih	3 cm
- AB nosilec	15 cm
- uvaljano nasutje	40 cm
- gradbeni filc	

C. AB plošča - podest

- AB klade	10 cm
- estrih	3 cm
- AB plošča	12 cm
- uvaljano nasutje	40 cm
- gradbeni filc	

D. AB temelj (kamnita stopnica)

- obstoječa kamnita stopnica	2 cm
- estrih	3 cm
- AB temelj	70 cm

E. Temelj (betonski robnik)

- betonski robnik	35 cm
- temelj	30 cm

F. Temelj (kamen zastave, kamen)

- kamen zastave, kamen	
- temelj	40 cm

G. AB zidec

- obloga iz avtohtonega kamna	20 cm
- AB	15 cm

Vidna lica zidu obložena z avtohtonim kamnom.

OPIS ZIDARSKIH DEL

H. Kamen na peščeni podlagi

- avtohtone kamnite skrle - sive	5 cm
- utrjena peščena podlaga	10 cm
- uvaljano nasutje	40 cm
- gradbeni filc	

I. Asfalt - sanacija obstoječega kontejnerskega mesta

- asfalt	8 cm
- uvaljano nasutje	40 cm

OPIS OBRTNIŠKIH DEL

Izdelava in montaža stopniščne ograje se izvede skladno s načrtom. Pred izdelavo so obvezne meritve dejanskega stanja na terenu, ter prilagoditev skladna z meritvami.

POPIS

Popis restavratorskih del

1. restavratorski posegi na bronastem reljefu	ME	količina
previdna demontaža in prevoz v delavnico (način trenutne pritrditve ni znan, potrebno bo preveriti ob postavitvi odrov in v sodelovanju z odgovornim konservatorjem pripraviti ustrezen postopek demontaže)	kpl	1
Poskusi različnih postopkov čiščenja površine brona in odstranjevanja oblog EDTA, destilirana voda, Kationska, anionska smola, topila..)	kpl	1
Čiščenje površine - odstranjevanje nevezane umazanije, zaščitnih premazov, škodljivih v patini prisotnih soli (Najustreznejše postopke se določi na osnovi predhodnih poskusov in analiz ter v dogovoru z odgovornim konservatorjem) Dehidracija površine z organskimi topili in vročim zrakom	kpl	1
kitanje poškodb in razpok in fina retuša pokitanih površin	kpl	1
površinska zaščita v dveh slojih (najprej akrilna smola (Incralac) in finalno mikrokristalični vosek)	kpl	1
prevoz in montaža	kpl	1
izdelava poročila o opravljenih posegih	kos	1

2. restavratorski posegi na kamnitih napisnih ploščah	ME	količina
previdna demontaža in prevoz v delavnico	kpl	4
predhodna algicidna obdelava	m2	8,5
Poskusi različnih postopkov čiščenja površine kamna in odstranjevanja oblog (amonijev karbonat, vodna pare, voda, mikro peskanje)	kpl	1
odstranjevanje oblog in nečistoč po postopku izbranem gleda na izvedene poskuse.	kpl	8,5
lepljenje počenih delov z epoksidnim lepilom za kamen in ojačitvijo s sidri	kpl	1
Kitanje in domodelacije poškodb kamnitih elementov z reparaturno maso za kamen v ustreznem tonu (razpršene manjše poškodbe)	m2	8,5

utrjevanje kamna in površinska zaščita z anorganskim utrjevalcem (nano apno, amonijev oksalat, diamonijev fosfat ali barijev hidroksid) ali površinska zaščita s hidrofbnim in protigrafitnim učinkom (način se določi v dogovoru z odgovornim konservatorjem in na osnovi poskusov)	kpl	8,50
barvanje črk	kos	1402
prevoz in montaža	kpl	4
Fugiranje, zapolnjevanje stikov med kamni	kpl	1
izdelava poročila o opravljenih posegih	kos	1

3. restavratorski posegi na kamnitem zidanem delu spomenika	ME	količina
postavitev gradbenih odrov	kpl	1
predhodna algicidna obdelava	m2	24
Poskusi različnih postopkov čiščenja površine kamna in odstranjevanja oblog (amonijev karbonat, vodna par, voda, mikro peskanje)	kpl	1
odstranjevanje oblog in nečistoč po postopku izbranem gleda na izvedene poskuse.	m2	24
odstranjevanje oblog sige na bazi spomenika v kombinaciji mehanskih in kemičnih postopkov.	m2	3
Kitanje in domodelacije poškodb kamnitih elementov z reparaturno maso za kamen v ustreznem tonu (razpršene manjše poškodbe)	m2	24
utrjevanje kamna in površinska zaščita z anorganskim utrjevalcem (nano apno, amonijev oksalat, diamonijev fosfat ali barijev hidroksid) ali površinska zaščita s hidrofbnim in protigrafitnim učinkom (način se določi v dogovoru z odgovornim konservatorjem in na osnovi poskusov)	kpl	24,00
izdelava poročila o opravljenih posegih	kos	1

POPIS IN PREDIZMERE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

GRADBENA DELA :

PRIPRAVLJALNA DELA :		
Stroški ureditve in organizacija gradbišča, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitve kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitve dvigal, postavitve montažnih sanitarij, izvedbe elektro in vodovodnih priključkov. V ceni upoštevati, da je potrebno skladno z razpisno dokumentacijo urediti dve lokacije gradbišča. Ureditev gradbišča se izvede na mestu odstranitve obstoječega objekta in na mestu nove lokacije spomenika. Vse skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premečnih gradbiščih.	kpl	1,00
Uradna geodetska zakoličba osi objekta vključno s prenosom osi na gradbene profile in dodatnim zavarovanjem le teh ter izdelavo in izročitev zapisnika o zakoličbi. Zakoličba stopnic, temeljna plošča, oporni zid.	kpl	1,00
Dobava in postavitve gradbenih profilov; dvojni ali enojni iz lesenih kolov in desk, ter zavarovanje profilov na ustrezni razdalji, dodatno fiksirani z betonom zaradi preprečitve pomika. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. Za prenos osi iz geodetske zakoličbe.	kos	10,00
Izdelava in dobava gradbiščne table izdelane iz belega akrilnega stekla, napisi iz plastificirane samolepilne folije, izdelana skladno z danimi navodili, kompletno z nosilno podkonstrukcijo in temelji za podkonstrukcijo. Skladno z Uredbo oziroma Pravilnikom o gradbiščih.	kos	1,00
Zakoličba zemeljskih glavnih primarnih obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradnje v skladu z GZ: elektro vod, telefon, vodovod, kanalizacija, optični ali TK kabel: zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje.	kpl	5,00
Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del tik ob lokalni občinski cesti, vključno s pridobitvijo odločbe o delni zapori, vse skladno s pogoji občine Nova Gorica. Elaborat mora upoštevati vse faze pri izvedbi projekta.	kpl	1,00
Postavitve, kontrola in vzdrževanje zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, za vse faze del, oziroma skladno s potrebo glede na izbrano tehnologijo, ki jo izbere izvajalec skladno s strinjanjem naročnika (potrjeni TEE, varnostni načrti,...). Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore za vse faze del in ves čas trajanja gradnje. Skladno z elaboratom zapore.	kpl	1,00
Odstranitev zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo.	kpl	1,00

RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA:

OPOMBA: Ponudnik mora predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve, vsa potrebna pomožna dela in prenose. Delovni, pomožni in lovilni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.

Pred pričetkom del mora izvajalec pridobiti od povzročitelja gradbenih odpadkov Pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov pooblaščenca za izpolnjevanje, podpisovanje in posredovanje elektronskih dokumentov v informacijski sistem IS-odpadki Agencije RS za okolje (ARSO) v imenu podjetja (pooblastitelja).

Vse količine rušitvenih in zemeljskih del so v popisu del izražene in izračunane v raščenem stanju za posamezne kategorije zemljine. Zato v ceni upoštevati faktor nakladanja oziroma razrahljivosti. Količine za obračun bodo s strani nadzora priznane samo v raščenem stanju!		
Prevoz in stroške deponiranja na stalno registrirano deponijo vpisano v evidenco zbiralcev odpadkov, izdajo in dostavo evidenčnih listov vkalkulirati v ceno posamezne storitve. Pri izvedbi rušitvenih del upoštevati: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)"! ter Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur. l. RS št. 41/04, 39/06, 66/06, 33/07, 70/2008), Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Ur. l. RS 3/02), Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/08), Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS št. 34/08), Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur. l. RS št. 34/08), Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. l. RS št. 34/08), Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08), Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo (Ur. l. RS št. 34/08), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/99, 64/01, 20/04), Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list št. 17/06, 18/06), Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. SRS, št. 45/95, 66/96 in RS 95/02, 41/04, 105/05).		
V postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela in naprave, vsi notranji in zunanji transporti (nakladanja in razkladanja, takse in druge potrebne dajatve), varnostne in tehnološke zaščite, omejitve in fizične razmejitve delovišča ter opozorila in varovanje delovišča, stroške enegije, vode in drugih medijev, vsa pomožna dela in material, vsa zaključna dela in material ter grobo čiščenje delovišča in neposredne okolice znotraj meja parcele. V cenah so zajeti stroški taks javnih deponij in verodostojnih listin o ravnanju z odpadki in drugimi materiali od rušitve. Naročniku sprotno dostavljati evidenčne liste gradbenih odpadkov skladno s podpisanimi pooblastili vlagalca za izdajanje EL.		
Ob zaključku del izvajalec izroči naročniku ustrezne in veljavne dokumente v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki od rušitvenih in zemeljskih del. Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi". Za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI skladno s podpisanimi pooblastili vlagalca za izdajanje EL.		
V ceni na enoto upoštevati pripravo dostopne poti do objekta za dostop gradbene mehanizacije in kasnejša povrnitev travnatih površin v obstoječe stanje.		
V primeru, da se med izvajanjem del v gradbeni jami pojavi voda, se črpanje vode oz. dodatek za delo v vodi ne obračuna dodatno. Ponudnik mora te stroške zajeti v ceni na enoto.		
Pri izvedbi izkopov upoštevati v ceno posamezne storitve morebitno izvedbo zaščite izkopov s PVC gradbeno folijo in drugimi zaščitnimi sredstvi oz. začasno opiranje brežin v primeru potrebe.		
Pri izvedbi izkopov je nujno potrebno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik izda mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.		
Dobava in izdelava zaščite površin obstoječega monolita (spomenik), ki je predmet obdelave. Zaščita izdelana deloma iz desk in deloma z gradbeno folijo. Vse skupaj do višine 5m. Zaščita mora biti izdelana na način za popolno preprečitev morebitnih poškodb pri izvajanju raznih del in ustrezno pripravljena za transport spomenika na novo lokacijo z uporabo avtodvigal in tovornjakov. Podana dejanska pokrita površina.	m2	50,00
Previdna ročna odstranitev obstoječega kamnitega monolita na betonski podlagi, vključno s čiščenjem (pranje, odstranitev malte) za ponovno uporabo, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na novo lokacijo do 1km z vsemi nastalimi stroški začasnega deponiranja. Podstavek za zastave dim 140/50/50cm, kamen za sveče 100/20/20cm, kamen 50/40/50cm in vhodni kamen - stopnica dim 200/40/20cm.	kpl	4,00

Previdno ročno rušenje kamnitega tlaka -skrilje debeline do 5cm, delno položen na pesek, delno na beton, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.Stara lokacija in nova. Kamen se očisti in uporabi za ponovno uporabo na novi lokaciji. Upoštevati v ceni postavke.	m2	30,00
Previdno strojno ročno rušenje kamnitega zidca, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo.Stara lokacija in nova. Kamen se očisti in uporabi za ponovno uporabo na novi lokaciji. Upoštevati v ceni postavke.	m3	12,00
Strojno ročno rušenje armirano betonske temeljne plošče debeline cca 30cm, vključno s pripadajočimi betonskimi pasovnimi temelji dim cca 50/60cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km s stroški deponiranja.	m3	5,00
Strojno ročno rušenje armirano betonske temeljne plošče platoja za kontejnerje debeline cca 20cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km s stroški deponiranja.	m3	4,00
Dodatek na ROČNO rušenje kamnitih in betonskih zidcev in stopnic z odvozom na začasno deponijo. Stara lokacija in nova. Kamen se očisti in uporabi za ponovno uporabo na novi lokaciji. Upoštevati v ceni postavke.	m3	5,00
Dodatek na ROČNO rušenje armirano betonske temeljne plošče in pripadajočih pasovnih temeljev spomenika ter odnosom - odvozom na javno deponijo do 20km.	m3	5,00
Rezanje asfalta do debeline 10cm s talno krožno žago.	m1	50,00
Rušenje obstoječega asfalta debeline do 10cm, z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 20 km s stroški deponiranja.	m2	100,00
Široki odkop humusa z bagerjem v zemljišču II. Ktg z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na gradbiščno deponijo H= 200,00m oziroma po izbiri izvajalca. Stara lokacija in nova.	m3	12,00
Široki strojni izkop za nove temelje podpornih zidcev, temeljno ploščo in konstrukcijo zunanjih stopnic, z bagerjem 3-5t v zemljišču III. in IV.ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na stalno deponijo do 20 km s stroški deponiranja.	m3	10,00
Široki strojni izkop za nove temelje podpornih zidcev, temeljno ploščo in konstrukcijo zunanjih stopnic, z bagerjem 3-5t v zemljišču V. in VI.ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na stalno deponijo do 20 km s stroški deponiranja.	m3	20,00
Planiranje dna gradbene jame objekta s točnostjo ± 2 cm vključno z utrjevanjem do Evd=25MN/m2 pred izvajanjem temeljenja.	m2	55,00
Dobava in vgradnja filca - geotekstil (mehansko utrjeno geotekstilije iz neskončnih niti, izdelane iz UV stabiliziranega polipropilena) lastnosti min. 400g, natezna trdnost 21,5 po EN ISO 10319, za prepečevanje mešanja nekvalitetne zemljine s tamponskim materialom, kot npr. TenCate Polyfelt TS 65.	m2	55,00

Dobava in vgrajevanje kvalitetnega čistega separiranega drobljenca 0-100 mm, zmrzljivo odporen, skladno s TSC 06.200 z vgrajevanjem pod in med temelji, pod tlaki, v 1x sloju po 15cm do skupne debeline do 30cm s komprimiranjem do nosilnosti E _{vd} = 50 MN/m ² - velja za utrjenost kompletne blazine tudi z zgornjim slojem. V ceni upoštevati stroške meritve nosilnosti skomprimiranih tal izvedenih s strani pooblaščenega in zato usposobljenega podjetja. Število meritev se določi na mestu samem po navodilih nadzornega organa. Sanacijska gramozna blazina spodnji sloj.	m3	20,00
Dobava in vgrajevanje kvalitetnega čistega separiranega drobljenca 0-32 mm, zmrzljivo odporen, skladno s TSC 06.200 z vgrajevanjem pod in med temelji, pod tlaki, v 1x sloju po 20cm do skupne debeline do 20cm s komprimiranjem do nosilnosti E _{vd} = 50 MN/m ² - velja za utrjenost kompletne blazine tudi z zgornjim slojem. V ceni upoštevati stroške meritve nosilnosti skomprimiranih tal izvedenih s strani pooblaščenega in zato usposobljenega podjetja. Število meritev se določi na mestu samem po navodilih nadzornega organa. Sanacijska gramozna blazina.	m3	15,00
Fino planiranje in valjanje tamponske blazine pred izvedbo podložnega betona pod temelji in talnimi površinami.	m2	55,00
Geotehnični nadzor v času priprave podlage za temeljenje objekta. Obračun po dejansko porabljenem času z vpisom v gradbeni dnevnik.	ura	4,00
Fino planiranje, valjanje in posipanje z drobljenim peskom 0-8mm v projektiranih padcih pred polaganjem asfalta ali tlakovanih površin.	m2	100,00
Predbrizg nevezane nosilne plasti pri vročem asfaltiranju s kationsko emulzijo HB - 40K .	m2	100,00
Premaz stikov pri vročem asfaltiranju stabilno bitumensko pasto na osnovi modificiranega bitumna z mineralnim polnilom za trajne spoje pri asfaltnih delih.	m1	50,00
Dobava in izdelava vezane nosilne plasti iz asfaltne zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6cm.	m2	100,00
Dobava in izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 4cm.	m2	100,00
Humuziranje zelenic debeline do 20 cm z razstiranjem obstoječega humusa deponiranega na gradbišču; odstranjevanje korenin in drugih primesi s strojnim sejanjem skozi mrežo, dovoz do mesta vgrajevanja, strojno razstiranje, moduliranje površin, fino ročno planiranje v projektiranih padcih in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim ali strojnim valjarjem. Velja za obe lokaciji.	m2	100,00
Dobava in humuziranje zelenic debeline do 20 cm z razstiranjem humusa dovoz do mesta vgrajevanja, strojno razstiranje, moduliranje površin, fino ročno planiranje v projektiranih padcih in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim ali strojnim valjarjem. Velja za obe lokaciji.	m2	50,00
Finalna ureditev zelenic; brazdalje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila, panetriranje mešanice v globino do 3cm z grabljanjem, uvaljanje ter zalivanje, negovanje, košnja in vzdrževanje do prevzema objekta. Velja za obe lokaciji.	m2	150,00

RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:		
TESARSKA DELA:		
<i>OPOMBA: Delovni, pomožni in lovilni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.</i>		
<i>Pri izvajanju tesarških del je upoštevati vsa pripravljala dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopažanju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.</i>		
<i>Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonarskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.</i>		
<i>Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopažanje posameznega opaža. V vseh postavkah tesarških del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.</i>		
<i>V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena.</i>		
<i>Opaže vidnih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Kjer je zahtevana površina betona kvalitete VIDNI BETON, upoštevati razred določen v postavki, tj od VB1 do VB2, po DIN 18217 in smernicah DBV/BD2. Medsebojno vezanje opažev vidnih konstrukcij se izvede z veznimi elementi skozi distančne cevke. Dela je potrebno izvajati po veljavnih tehničnih predpisih in normativih skladno z obveznimi SIST. Material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih/aktualnih predpisov in standardov. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del. V ceni postavke zajeti tudi prenos in risanje višin na različne dele objekta za ostale izvajalce. V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje Transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.</i>		
<i>V ceni postavke upoštevati izdelavo tehnološkega načrta opažev s potrditvijo projektanta OVP in GK, vse varovalne odre za delo na višini in kot zaščita pred padcem v globino, izvedbo, morebitne stroške najemnin in amortizacije, material, vse zunanje in notranje Transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.</i>		
<i>V cenah na enoto zajeti trikotne letvice pri opažu zidov, plošč, nosilcev in stebrov.</i>		
<i>Pri opažu zidov in plošče se odprtine do 2,00 m² ne odbijajo in se opaž odprtin ne obračunava posebej. Pri odprtinah večjih kot 2,00 m² se odprtine odbijajo in se pri ploščah opaž odprtin obračuna v postavki opaž čela plošč, pri zidovih pa obračuna v opažih zidov.</i>		
Opaž roba podložnega betona pod pasovnimi temelji podpornega zidu, temeljne plošče in stopnicami ter točkovnimi temelji kamnitih monolitov, opaženje, razopažanje in čiščenje.	m ²	10,00
Opaž armiranobetonskih točkovnih pravokotnih temeljev, temelji dimenzij do 150/150/50cm, opaženje, razopažanje in čiščenje. Temelji kamnitih monolitov.	m ²	8,00
Opaž armiranobetonskih pasovnih temeljev stopnic in robnik platoja ter stopnic dim cca 60/40cm in 50/30cm, opaženje, razopažanje in čiščenje.	m ²	42,00

Opaz armiranobetonskih pasovnih temeljev podpornih kamnitih zidov dim cca 60/100cm, opaženje, razopaženje in čiščenje.	m2	10,00
Opazženje robov armiranobetonske temeljne plošče debeline 40cm; opaženje, razopaženje in čiščenje. .	m2	6,00

BETONSKA IN AB DELA:		
<i>OPOMBA: Delovni, pomožni in lovni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.</i>		
<i>ceni je potrebno zajeti vse dobave materialov, sider, podložnih materialov, armature ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del, vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji!</i> <i>V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del.</i> <i>Pri vseh postavkah betonskih del je potrebno upoštevati dobavo, transport do mesta vgrajevanja, vgrajevanje betona, vibriranje, površinsko izravnavo z zagladitvijo, vse ukrepe za nego betona in dokazovanje kvalitete izvedenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo projekta izvajanja betonske konstrukcije.</i>		
<i>Če ni drugače navedeno, izvedbeni razred II, tolerance izdelave betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670, SIST EN 206, SIST EN 10080 . Tolerance ravnine betonov po DIN 18202. Kjer je zahtevana površina betona kvalitete VIDNI BETON, upoštevati razred naveden v postavki.</i>		
<i>Dodatke za delo v zimskih in poletnih obdobjih, zaščita pred mrazom, vetrom, nega betona, močenje...mora izvajalec te stroške upoštevati v ceni na enoto. V ceni na enoto upoštevati vse potrebne zaščite in nege betona po betoniranju, skladno z navodili navedene v PIBK.</i>		
<i>Pred betoniranjem temeljev je potrebno na armaturo privariti temeljno zemljo. Zajeto v elektroinstalacijah.</i>		
<i>Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega mora potrditi nadzor in statik. PIBK mora biti zajet v enotnih cenah za betonska dela. Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom GK statikom. Po končanih delih zajeti v ceno na enoto izdelavo in dostavo Končnega poročila o izvedenih betonskih konstrukcijah.</i>		
<i>Vse distančnike za ustrezno debelino zaščitnega betona, distančne kače,...upoštevati v ceni na enoto.</i>		
<i>Stiki novih temeljev z obstoječimi in povezava temeljev po načrtu gradbenih konstrukcij.</i>		
<i>Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščen institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.</i>		
<i>Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in Transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.</i>		
<i>Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.</i>		
<i>Izvajalec mora izbrati ustrezno metodo betoniranja zaradi različnih višin betonskih konstrukcij, ki ustreza standardom. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...</i>		
Dobava in vgraditev betona C12/15 preseka do 0,12 m³/m²,m¹ kot podložni beton po točkovnimi in pasovnimi temelji, temeljno ploščo.	m3	7,00

Vrtanje, dobava in vgradnja na gradbeno kemično siderno lepilo rebraste armature B 500-B v obstoječe armirano betonske konstrukcije; vrtanje do globine 30cm, izpihovanje izvrtine, čiščenje z namensko ščetko in vtiskanje dvokomponentnega epoksi-akrilatnega lepila (npr. Sika Anchorfix-2); sidra iz rebrastega železa Φ 16mm, dolžine 80cm; dimenzije izvrtin in kemično lepilo za sidranje armature se uporabi po navodilih proizvajalca.	kos	20,00
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,30 - 0,5m3/m2,m1; točkovni temelji monolitov.	m3	4,00
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,40 - 0,6m3/m2,m1; pasovni temelji podpornih zidov.	m3	4,00
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,40 - 0,6m3/m2,m1; pasovni temelji stopnic in AB robnika.	m3	6,00
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,40 - 0,6m3/m2,m1; temeljna plošča spomenika.	m3	4,00
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,10 - 0,3m3/m2,m1; armirano betonski robnik.	m3	3,50
Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37, XC4, XD1, XF3, a=50mm, presek 0,10 - 0,3m3/m2,m1; armirano betonske stopnice, kot temelj za AB lite betonske kladne stopnice.	m3	5,00
Fina poravnava (laserski nivelir in letve) in strojno fino zaglajevanje armirano betonske temeljne plošče. Z vsemi potrebnimi deli in postopki.	m2	10,00
Dobava, vezanje in polaganje armature B500-B, SIST EN 10080 do fi 12 mm.	kg	100,00
Dobava, vezanje in polaganje armature B500-B, SIST EN 10080 nad fi 12 mm.	kg	350,00
Dobava, vezanje in polaganje armaturnih mrež B 500-B, SIST EN 10080.	kg	150,00
Zidarska pomoč pri obrtniških delih, razna manjša dela, vzdave, zazidave, omet zidu, izsekavanja in podobno - obračun po dejansko opravljenem delu in porabi materiala. Ocena 3% vrednosti post.4,01-4,12.	kos	0,03
Gradbena pomoč pri inštalaterskih delih - obračun po dejansko opravljenem delu in porabi materiala. Ocena 2% vrednosti post.4,01-4,13.	kos	0,02
Gradbena pomoč KV delavec.	ura	10,00
Gradbena pomoč PK delavec.	ura	20,00
Finalno zaključno čiščenje vseh površin po končanih delih (vključuje čiščenje, pranje, povrnitev v prvotno stanje).	m2	200,00

KLJUČAVNIČARSKA in PASARSKA DELA

Splošna določila, ki jih je potrebno zajeti v ceni posamezne postavke:

OPOMBA: Delovni, pomožni in lovilni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.

<i>Dela je potrebno izvajati po veljavnih tehničnih predpisih in normativih skladno z obveznimi SIST. Material mora po kva- liteti ustrezati določilom veljavnih/aktualnih predpisov in standardov. Delovni, pomožni in lovilni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.</i>
<i>Obdelava površine: Naročnika je potrebno pravočasno obveščati o prevzemu očiščenih izdelkov pred nanosom osnov- nega premaza. Finalna obdelava konstrukcij mora biti zajeta pri ceni končnega izdelka. Barva po izboru projektanta po RAL lestvici.</i>
<i>Ostali tehnični pogoji: Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je potrebno sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je potrebno dostaviti tudi poročilo pooblaščenih institucij o ustreznosti izvedbe. Stroške pridobitve a-testov in poročil je potrebno upoštevati v ceni. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.</i>
<i>Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s $A = 0,70 \times T_{min}$, pri čemer je T_{min} tanjša pločevina v spoju. Anti- korozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali poudarjeno v posamezni postavki), nadaljnji zaščitni opleski so predmet slikopleskarskih del. Četrty premaz se upošteva samo, v koli- kor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zware in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.</i>
<i>S strani izbranega izvajalca predvideni način izvedbe protikorozijske zaščite potrdi projektant in strokovni nadzor. Ni- anso zaključnega premaza določi arhitekt v soglasju z investitorjem v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščenih organizacij, ki preveri kva- liteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.</i>
<i>Priporočila glede minimalne debeline zaščitne barve glede na sistem barvanja po standardu SIST EN ISO 12944-5 je min 160 mikronov. Debelina sloja barve v popisnih postavkah je informativne narave. Izvajalec mora navesti izbor sistema antikorozijskega premaza, ki ga ponuja in mora imeti dokazljiva laboratorijska testiranja premaznih sistemov na jekleni podlagi skladno s preglednico 2.6 standarda SIST EN ISO 12944-6.</i>
<i>Obdelava zunanjih kovinskih konstrukcijskih elementov: Kategorija zaščite C3 po ISO 12944, trajnost zaščite - dolga (L). Obdelava je vroče cinkanje po EN ISO 1461 in kjer navedeno še finalno prašno barvanje s kvalitetskimi dvokompo- nentnimi PU barvami z osnovnimi predpremazi vse po RAL projektanta. Izvajalec je dolžan zagotoviti tako tehnično reši- tev, da se izdelki v celoti izdelajo in zaščitijo v delavnicah, na gradbišču se vrši montaža s spajanjem, vijačenjem, mesta na spojih je potrebno s premazi ali drugo zaščito zavarovati pred agresivno klimo, vsi izdelki iz nerjavečega jekla mo- rajo biti iz materiala brez vsebnosti nečistoč in drugih primesi, ki bi lahko v agresivni klimi korodirale, vsi spoji med iz- delki morajo biti zagotovljeni tako, da ne prihaja do galvanskih členov.</i>
<i>Obdelava notranjih konstrukcijskih elementov: Kategorija zaščite C2, trajnost zaščite - dolga (M), ISO 12944. Obdelava je razmaščevanje, peskanje do Sa 2,5, odpraševanje, nanos temeljnega dvokomponentnega epoksi premaza, nanos medslojnega dvokomponentnega epoksi premaza, nanos dvokomponentnega epoksi končnega premaza, skupaj de- beline min. 200 µm. Dela se vršijo v delavnici. Izvajalec je dolžan zagotoviti tako tehnično rešitev, da se izdelki v celoti izdelajo in zaščitijo v delavnicah, na gradbišču se vrši montaža s spajanjem, mesta na spojih je potrebno s premazi ali drugo zaščito zavarovati pred agresivno klimo, vsi izdelki iz nerjavečega jekla morajo biti iz materiala brez vsebnosti nečistoč in drugih primesi, ki bi lahko v agresivni klimi korodirale, vsi spoji med izdelki morajo biti zagotovljeni tako, da ne prihaja do galvanskih členov.</i>
<i>Priporočila glede minimalne debeline zaščitne barve glede na sistem barvanja po standardu SIST EN ISO 12944-5. De- belina sloja barve v popisnih postavkah je informativne narave. Izvajalec mora navesti izbor sistema antikorozijskega premaza, ki ga ponuja in mora imeti dokazljiva laboratorijska testiranja premaznih sistemov na jekleni podlagi skladno s preglednico 2.6 standarda SIST EN ISO 12944-6.</i>
<i>Kvaliteta jekla: Minimalno S235 ali skladno s PZI izvedbeno dokumentacijo.</i>

Dobava in montaža zunanje ograje na dostopnih stopnicah komplet ograja s stebrički in okvirjem iz kovanih pocinkanih in finalno barvanih profilov kvadratnih cevi 50/50/4mm, okvir višine 130cm vpet direktno v AB ploščo stopnic, vmesna polnila iz okrasnih polnil iz kovanega železa, kot vse ostalo cinkano in finalno barvano po RAL, v konstruktivne elemente, vse vpeto preko sidrnih ploščic, sidrni vijaki M14, skupna višina ograje 130cm od tlaka, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Dela se vršijo v delavnici in finalno vgrajujejo na grabišču. Barva po RAL. Izdelava po shemi projektanta OVP.	m1	10,00
Razni drobni barvani ključavničarski izdelki izdelani iz različnih profilov ali cevi, vse iz jekla kvalitete S235. Vsi izdelki 1x temeljno in 2x finalno barvano s kvalitetnimi dvokomponentnimi epoksidnimi barvami min. skupni nanos v debelini 180 mikronov.	kg	50,00

KAMNOSEŠKA IN TERACERSKA DELA

OPOMBA: Delovni, pomožni in lovilni odri niso upoštevani in jih mora ponudnik sam predvideti in vkalkulirati v ceno posamezne storitve.

Dela je potrebno izvajati po veljavnih tehničnih predpisih in normativih skladno z obveznimi SIST. Material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih/aktualnih predpisov in standardov.

V ceni na enoto mora biti zajeto:izvajalec mora z glavnim izvajalcem uskladiti pogoje za primerno izvedbo površin za polaganje, izvesti pregled že izvedenih površin, izvajalec mora predhodno zagotoviti vzorce kamna, vzorce potrdi projektant, fuge se morajo v največji možni meri ujemati, debelina fug skladno z navodili proizvajalca.

Izravnavo betonov pred polaganjem kamnite obloge na stopnicah ali ostalih betonskih površinah mora biti upoštevana v ceni na enoto.

Pri izvajanju kamnoseških del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:

Pred polaganjem kamna na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugimo maso proizvedeno po SIST EN 1388 - širina fug po predhodnem dogovoru Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.

Površine obložene s kamnom morajo biti izvedene tako, da ustrezajo mehanskim in estetskim zahtevam, ki jih je potrebno predhodno uskladiti z arhitektom. Vse mere kontrolirati na licu mesta.

*Izveden tlak mora biti raven, sprijetost s podlago mora biti dobra po vsej površini plošč.
Kamen mora ustrezati 1. kakovostnemu razredu.
Za zunanje pogoje je treba izbrati kamen in lepila z dokazilom, da so odporne proti zmrzovanju.
Vrste lepil za ploščice in zahteve za lepila so predpisane v standardu SIST EN 12004.*

Kompletna prestavitev obstoječega monolita spomenika, izdelanega iz naravnega kamna in betona, spomenik dimenzij 140/140/460cm. Teža spomenika cca 15t. V ceni upoštevati avtodvigala, stroške izrednega transporta s pridobitvijo vseh dovoljenj na voziščnih površinah, pripravo postavitvenih površin in kasnejša odstranitev. Vgradnja na predhodno izdelano temeljno ploščo. Zajeta v pos. postavkah.

kpl

1,00

Dobava in polaganje kladnih zunanjih stopnic iz prefabriciranega armiranega betona, C30/37, XF4, XC4 XD1, dodatki OMO OSMO za odpornost na zmrzovanje in soli, obdelava štokanje, min drsnost R12, polaganje na visokofleksibilno srednje slojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje kamnitih oblog, z dodatkom proti izcvetanju solitrov, z dobro zmrzlinško odpornostjo in odpornostjo na vodo in vlago, in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. Fugiranje naj se izvede z vodoodbojno fugirno maso za kamen. Fugirna masa, izdelana na osnovi trass cementa (vulkanski tuf). Preprečuje naj nastanek cvetenja in zagotavlja visoko odpornost na obrabo. Primerna za uporabo na površinah z visokimi obremenitvami, absorbira manj vode. Odporna na vodo, zmrzal in sol. Primerna za zapolnjevanje fug širine 4–50 mm. Polaganje na predhodno izdelane armirano betonske stopnice, zajeto v posebni postavki. Dimenzija kladne stopnice 45/10/200cm.	kos	21,00
Dobava in polaganje obstoječi kladni kamniti stopniščni prag iz naravnega rezanega kamna s širokimi fugami, dimenzije 30/20/100cm , polaganje na visokofleksibilno srednje slojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje kamnitih oblog, z dodatkom proti izcvetanju solitrov, z dobro zmrzlinško odpornostjo in odpornostjo na vodo in vlago, in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. Fugiranje naj se izvede z vodoodbojno fugirno maso za kamen. Fugirna masa, izdelana na osnovi trass cementa (vulkanski tuf). Preprečuje naj nastanek cvetenja in zagotavlja visoko odpornost na obrabo. Primerna za uporabo na površinah z visokimi obremenitvami, absorbira manj vode. Odporna na vodo, zmrzal in sol. Primerna za zapolnjevanje fug širine 4–50 mm. Polaganje na predhodno izdelane armirano betonske stopnice, zajeto v posebni postavki.	kos	1,00
Dobava in polaganje obstoječi kladni kamniti element - podstavek za sveče iz naravnega rezanega kamna s širokimi fugami, dimenzije 100/20/20cm , polaganje na visokofleksibilno srednje slojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje kamnitih oblog, z dodatkom proti izcvetanju solitrov, z dobro zmrzlinško odpornostjo in odpornostjo na vodo in vlago, in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. Fugiranje naj se izvede z vodoodbojno fugirno maso za kamen. Fugirna masa, izdelana na osnovi trass cementa (vulkanski tuf). Preprečuje naj nastanek cvetenja in zagotavlja visoko odpornost na obrabo. Primerna za uporabo na površinah z visokimi obremenitvami, absorbira manj vode. Odporna na vodo, zmrzal in sol. Primerna za zapolnjevanje fug širine 4–50 mm. Polaganje na predhodno izdelane armirano betonsko podlago, zajeto v posebni postavki.	kos	1,00
Dobava in polaganje obstoječi kladni kamniti element - podstavek za zastave in vhodni kamen iz naravnega rezanega kamna s širokimi fugami, dimenzije 140/50/50cm , polaganje na visokofleksibilno srednje slojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje kamnitih oblog, z dodatkom proti izcvetanju solitrov, z dobro zmrzlinško odpornostjo in odpornostjo na vodo in vlago, in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. Fugiranje naj se izvede z vodoodbojno fugirno maso za kamen. Fugirna masa, izdelana na osnovi trass cementa (vulkanski tuf). Preprečuje naj nastanek cvetenja in zagotavlja visoko odpornost na obrabo. Primerna za uporabo na površinah z visokimi obremenitvami, absorbira manj vode. Odporna na vodo, zmrzal in sol. Primerna za zapolnjevanje fug širine 4–50 mm. Polaganje na predhodno izdelane armirano betonsko podlago, zajeto v posebni postavki.	kos	2,00
Dobava in izdelava podpornih zidcev (obojestranska vidna stran vključno z zgornjo vidno površino - kapo) z obdelanim klesanim kamnom iz karbonatnih kamnin, uporabi se obstoječi predhodno očiščen kamen rušenih zidcev, polaganje v cementno malto, dimenzije kamna do 30/30/50cm, fugiranjem s fino cementno malto. Z vsemi potrebnimi delovnimi odri, čiščenjem, linijsko zakoličbo. Temelj zajet v posebni postavki. Zidec polkrožne izvedbe do višine 150cm.	m2	20,00

Oblaganje zunanjih tlakov iz obstoječega naravnega rezanega kamna -skrilje debeline do 5cm, s širokimi fugami, polaganje na visokofleksibilno srednje slojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje kamnitih oblog, z dodatkom proti izcvetanju solitrov, z dobro zmrzljivo odpornostjo in odpornostjo na vodo in vlago, in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. Fugiranje naj se izvede z vodoodbojno fugirno maso za kamen. Fugirna masa, izdelana na osnovi trass cementa (vulkanski tuf). Preprečuje naj nastanek cvetenja in zagotavlja visoko odpornost na obrabo. Primerna za uporabo na površinah z visokimi obremenitvami, absorbira manj vode. Odporna na vodo, zmrzal in sol. Primerna za zapolnjevanje fug širine 4–50 mm. Polaganje na predhodno izdelane armirano betonske stopnice, zajeto v posebni postavki.	m2	10,00
Oblaganje zunanjih tlakov iz obstoječega naravnega rezanega kamna -skrilje debeline do 5cm, s širokimi fugami, polaganje na predhodno utrjeno peščeno podlago. Zajeta v posebni postavki. V ceni upoštevati posip in niveliranje v ustreznih padcih s peskom 0-4mm v debelini do 5cm. Fugiranje naj se izvede s pranim, brez nečistoč peskom 0-4mm. Z vsemi potrebnimi deli.	m2	15,00
Samo dobava manjkajočega tlaka iz naravnega rezanega kamna kot obstoječi - skrilje, plošče nepravilnih oblik, debeline do 5cm. Ocena 20% vseh površin.	m2	5,00
Dobava in izvedba 2x impregnacije zunanjih betonskih in kamnitih pohodnih zunanjih površin z brezbarvno zaščito na osnovi metakrilnih smol, ki na površini ustvari vodoodbojen in paropropusten zaščitni film. Kot npr. Sikagard®-680 S Betoncolor ali podobno.	m2	25,00

TUJE STORITVE

Projektantski nadzor za čas investicije.	ura	20,00
Gradbeni nadzor gradnje, ki vključuje nadzor nad gradbeno obrtniški in inštalacijski deli skladno z GZ-1.	kpl	1,00
Izdelava varnostnega načrta, v skladu z določbami uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in upoštevanjem danih pogojev.	kos	1,00
Koordinacija varstva pri delu.	kos	1,00
Izdelava PID dokumentacije, geodetskega posnetka novega objekta s komunalno infrastrukturo in ZU in NOV dokumentacije.	kpl	1,00

NEPREDVIDENA DELA 5%

GRAFIČNI PRIKAZI (LOKACIJSKI IN TEHNIČNI PRIKAZI)
--

ODSTRANITEV

LOKACIJSKI PRIKAZI

1/1	SITUACIJA - PREDVIDENA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA SPOMENIKA NOB	M 1:200
1/2	SITUACIJA - UREDITEV GRADBIŠČA	M 1:200


POSTAVITEV

LOKACIJSKI PRIKAZI

1/3	PREDVIDENA ODSTRANITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV	M 1:200
1/4	LEGA	M 1:200


TEHNIČNI PRIKAZI

1/5	TLORIS in PREREZI	M 1:100
1/6	POGLEDI	M 1:100




- LEGENDA
- območje spomenika NOB
 - odstranitev obstoječega spomenika (obstoječ spomenik NOB, obstoječ kamen za zastave, obstoječ tlak, obszoječ kamen ob vhodu, kamniti stopnici)

investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU		1/1
lokacija	GRGAR; parc.št. 362/1 k.o. Grgar		1:100
št.projekta	528/2026	vrsta projekta: PZI	datum junuj 2026
št.načrta	528/2026	vrsta načrta: ARHITEKTURA	list
naslov risbe	SITUACIJA - PREDVIDENA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA SPOMENIKA NOB		merilo



- LEGENDA
- UREDITEV GRADBIŠČA
- GRADBIŠČNA OGRAJA
 - GRADBIŠČNI KONTEJNER
 - DEPONIJA GRADB. MATERJALA
 - GRADBIŠČNA TABLA
 - OPOZORILNA TABLA
 - OMARICA ZA PRVO POMOČ
 - VODNA PIPA
 - ELEKTRO OMARICA


investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karmelja 1, 5000 Nova Gorica				
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU				
lokacija	GRGAR; parc.št. 362/1 k.o. Grgar				
št.projekta	528/2026	vrsta projekta:	PZI	datum	avgust 2026
št.načrta	528/2026	vrsta načrta:	ARHITEKTURA	list	1/2
naslov risbe	SITUACIJA - UREDITEV GRADBIŠČA				merilo 1:100



LEGENDA

-  - odstranitev obstoječega kontejnerskega mesta 14 m² - cca 4.2 m³
- izravnava terena z utrjenim gramoznim nasutjem 40 cm - 5.6 m³
- asfalt v višini obstoječega terene 8 cm - 1.15 m³
-  - odstranitev obstoječega zidca višine cca 80 cm - cca 1.5 m³
- kamen se uporabi za nov zidec višine 80 cm


investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU		
lokacija	GRGAR; parc.št. 1271/1 k.o. Grgar		
št.projekta	528/2026	vrsta projekta:	PZI
št.načrta	528/2026	vrsta načrta:	ARHITEKTURA
datum	AVGUST 2026		list 1/3
naslov risbe	SITUACIJA - PREDVIDENA ODSTRANITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV		merilo 1:200




LEGA		
	x	y
A	397222.2930	96944.6850
B	397221.2296	96942.9911
C	397213.6387	96947.7561
D	397212.8412	96946.4857
E	397208.6064	96949.1439
F	397211.2647	96953.3787
G	397215.4995	96950.7205
H	397214.7020	96949.4500

investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU		
lokacija	GRGAR; parc.št. 1271/1 k.o. Grgar		
št.projekta	528/2026	vrsta projekta:	PZI datum AVGUST 2026
št.načrta	528/2026	vrsta načrta:	ARHITEKTURA list 1/4
naslov risbe	SITUACIJA - LEGA OBJEKTA		merilo 1:200

TEMELJI



TLORIS




LEGENDA


- | | |
|---|---|
|  | ELEMENTI OBSTOJEČEGA SPOMENIKA NOB |
|  | OBSTOJEČ KAMNITE PLOŠČE (BELE) NA AB PLOŠČI |
|  | OBSTOJEČ KAMNITE PLOŠČE (SIVE) NA UTRJENI PEŠČENI PODLAGI |
|  | ŠTOKANE LITO BETONSKE STOPNE KLADE |
|  | AB |
|  | UVALJANO NASUTJE |

investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU		
lokacija	GRGAR; parc.št. 1271/1 k.o. Grgar		
št.projekta	528/2026	vrsta projekta:	PZI datum AVGUST 2026
št.načrta	528/2026	vrsta načrta:	ARHITEKTURA list 1/5
naslov risbe	TLORIS TEMELJEV, TLORIS		merilo 1:100



PREREZ 1-1



PREREZ 2-2



POGLEDI



LEGENDA

- ELEMENTI OBSTOJEČEGA SPOMENIKA NOB
- OBSTOJEČ KAMNITE PLOŠČE (BELE) NA AB PLOŠČI
- OBSTOJEČ KAMNITE PLOŠČE (SIVE) NA UTRJENI PEŠČENI PODLAGI
- ŠTOKANE LITO BETONSKE STOPNE KLADE
- AB
- UVALJANO NASUTJE

investitor	Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica				
objekt	PRESTAVITEV SPOMENIKA NOB V GRGARJU				
lokacija	GRGAR; parc.št. 1271/1 k.o. Grgar				
št.projekta	528/2026	vrsta projekta:	PZI	datum	AVGUST 2026
št.načrta	528/2026	vrsta načrta:	ARHITEKTURA	list	1/6
naslov risbe	PREREZ 1-1, PREREZ 2-2, POGLEDI				merilo 1:100