





OPOMBA:
število distančnih kač za debelino AB plošče 20 cm:
12 kom (distančne kače višine 10 cm)
dolžina distančne kače je 2,0 m
(položiti distančno kačo na 0,5 kom/m2)

OPOMBA:
Preklop med mrežami je 30 cm (3 okenca)!

OPOMBA:
Zaščitni sloj armature je 3,0 cm!

V primeru nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

Parcelna številka: 449/6 Katastrska občina: 520 - BENEDIKT	ALJA GRADBENIŠTVO PROJEKTIRANJE INŽENIRING ALJA, gradbeništvo in projektiranje, David Urbanič s.p. Fiholca 11a, 6253 Knežak email: info@alja.si tel: 051/333-090	Nulta kota ± 0.00 = Neto tlorisna površina m2 =
INVESTITOR: OBČINA BENEDIKT ČOLNIKOV TRG 5 2234 BENEDIKT	ŠTEVILKA PROJEKTA: 1050/2026 ŠTEVILKA NAČRTA: 1050/2026-G	VRSTA PROJEKTA: PZI VRSTA NAČRTA GRADBENIŠTVO
Za gradnjo:	NOVOGRADNJA	
Objekt:	GASILSKI DOM BENEDIKT	
NAČRT: AB plošča nad 3. nadstropjem armaturne mreže		
Vodja projekta: IGOR OREŠIČ univ.dipl.inž.arh. ZAPS - A-1679	Pooblaščeni inženir: PRIMOŽ ŠENVETER univ.dipl.inž.grad. IZS - G-4020	Sodelavec
Merilo: 1 : 50	Datum: september 2026	številka risbe: 31