
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1/2 NAČRT NOTRANJE OPREME

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**DSO Črnomelj - Nova bivalna enota**
kratek opis gradnje		**Izdelava projekta notranje opreme za novo Bivalno enoto v DSO Črnomelj.**
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**18/2026**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**1/2 NAČRT NOTRANJE OPREME**
številka načrta		**18/2026**
datum izdelave		**1.08.2026**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**ARHITEKTURA VRŠČAJ, JURE VRŠČAJ S.P.**
naslov		**KRPANOVA ULICA 14, 8340 ČRNOMELJ**
odgovorna oseba projektanta načrta		**JURE VRŠČAJ**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**JURE VRŠČAJ, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS PA-2053**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**ARHITEKTURA VRŠČAJ, JURE VRŠČAJ S.P.**
naslov	**KRPANOVA ULICA 14, 8340 ČRNOMELJ**
odgovorna oseba projektanta načrta	**JURE VRŠČAJ**


IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**JURE VRŠČAJ, mag. inž. arh.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**1 Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**1/2 NAČRT NOTRANJE OPREME**
številka načrta	**18/2026**
datum izdelave	**1.08.2026**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**JURE VRŠČAJ, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka	**ZAPS PA-2053**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	**JURE VRŠČAJ**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

št. projekta: 18/2026

0.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA:	**1/2 – NAČRT NOTRANJE OPREME**
INVESTITOR:	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra 19C 8340 Črnomelj
OBJEKT:	DSO Črnomelj – Nova bivalna enota
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN ŠTEVILKA PROJEKTA:	**PZI – št. 18/2026**
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA
PROJEKTANT NAČRTA:	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj Jure VRŠČAJ mag.inž.arh. podpis
VODJA PROJEKTA:	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh. ZAPS PA-2053 podpis
ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:	**18/2026-1, izvod 1,** **Črnomelj, Avgust 2026**

JURE VRŠČAJ
MAG.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA ZAPS 2053

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

0.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME, 18/2026

0.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 1

0.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME 2

0.3 TEHNIČNO POROČILO 3

0.4 SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA ZA IZVEDBO NOTRANJE OPREME…..……..…..5

0.5 IZVLEČEK IN IZBOR MATERIALOV IN BARV ...…….……..……...…8

0.6 POPIS NOTRANJE OPREME……..……..……...…15

0.7 GRAFIČNI PRIKAZI……...…190

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

0.3 TEHNIČNO POROČILO

0.3.1. SPLOŠNE OPOMBE

0.1 UVODNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA.
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA PROJEKTANT IN INVESTITOR.
VZOREC VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO) JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA PROJEKTANT IN INVESTITOR.

0.2 OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Investitor DSO Črnomelj je zgradil ob obstoječemu objektu novo bivalno enoto, ki bo namenjena oskrbi in nastanitvi starejših občanov.
Bodoča stavba bo namenjena za dom starejših občanov v katerem je predvideno 1 oddelek s 24 ležišči za oskrbovance.
Stavba bo obsegala vkopano kletno etažo, pritličje v nivoju terena ter dve nadstropni etaži.
V kleti in pritličju so predvideni skupni, servisni, tehnični in ostali prostori za DSO.
V 1. in 2. nadstropju sta predvideni dve enoti enega oddelka s kapaciteto 12 ležišč v vsaki enoti, kar skupaj obsega 24 ležišč ter pomožni prostori.

0.3 OPIS OPREME

Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevat:
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. RS. Št. 67/06, 135/21, 19/24 in 835/26),
- Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Ur. RS. Št. 19/24)
- zahteve požarne varnosti-notranji deli stavbe: obloge sten, stropov morajo biti v prostorih doma upokojencev minimalno iz materialov z odzivom na ogenj razred **A2–s1, d0 in obloge tal CFL–s1.**

Opremo bivalne sobe katera je predvidena v projektu notranje opreme sestavljajo;
• nočna omarica najmanj 40 x 40 cm,
• garderobna omara 140 x 60 cm,
• stenske police 130 x 25 cm, 90 x 25 cm,
• shranjevalna omarica s podpultnim hladilnikom. Dimenzije sestava 203,5 x 60 cm
• miza
• stola in
• počivalnik

Pohištvena oprema mora imeti zaobljene robove, potezne ročaje ter površinsko obdelavo za enostavno vzdrževanje.
Opremo dnevnega in večnamenskega prostora sestavljajo mize, stoli, fotelji ter pohištvo za prostočasne dejavnosti.
V površini skupnega prostora v 1. in 2. nadstropju se predvidi čajna kuhinja v dolžini najmanj 300 cm skupaj z delom konzolnega pulta 80 cm za dostop z invalidskim vozičkom.

0.3.1. SPLOŠNI OPIS OPREME

Notranja oprema za objekt DSO Črnomelj – Nova bivalna enota, ki je predmet projekta obsega:
- netipsko opremo objekta,
- tipsko opremo objekta.

0.3.2. NETIPSKA OPREMA

Netipska oprema obsega;
- opremo namenjeno za sobe oskrbovancem (garderobne omare, nizke omarice, mize, predalnike, obešalne stene),
- opremo sanitarnih omaric v sanitarijah pritličja (moški, ženske) ter 1. in 2. nadstropju (sanitarije za zaposlene)
- inox opremo v recepciji (kavarna),
- sprejemni in sestrski pult,
- klop za počitek
- opremo večnamenske dvorane z večnamensko omaro shranjevanje ter za bralni kotiček,
- opremo večnamenskega prostora za duhovno rabo
- opremo tihe sobe – soba za umrle
- omare v prostoru za nego uporabnikov,
- opremo kuhinj v dnevnih prostorih v 1. in 2. nadstropju ter dnevni regal.
- opremo pisarn za osebje v pritličju,
- opremo večnamenske sobe za osebje v 1. in 2. nadstropju.
- oprema v prostoru za vzdrževalca.

Natančna specifikacija za posamezne elemente opreme je podana v opisu posamezne postavke v katalogu opreme (materiali) ter v shemah posameznih elementov.

0.3.3. TIPSKA OPREMA

Tipska oprema obsega opremo, ki jo ima ponudnik v svojem standardnem programu in mora po specifikacijah ustrezati projektnim specifikacijam. Osnova za izdelavo so iverne plošče, pri čemer je potrebno izbrati material, ki je dovolj kakovosten (kompakten), da bo zagotavljal trajnost izdelane opreme. Uporaba ivernih plošč z zelo nizko gostoto ni dovoljena.
Omogočena mora biti izvedba za višinsko regulacijo polic v omarah. Police je potrebno predvideti na vsakih 35 cm višine (višina fasciklov). Obloga vidnih delov je odvisna od izpostavljenosti posameznega elementa, skladno s specifikacijo v popisu. Barve in dekor se izbira iz kataloga Egger oziroma iz kataloga ponudnika, pri čemer mora biti zagotovljena primerno velika možnost izbire. Robovi so obdelani z ABS nalimki 1 mm. Nalimki morajo ustrezati barvi izbranega dekorja. Podnožja morajo zagotavljati stabilno konstrukcijo za sestavo miz večjih dimenzij. Izvajalec mora zato predvideti ustrezno statično stabilna podnožja. Pomembna funkcija podnožij je tudi možnost hkratnega razvoda kablov in elementov za elektrifikacijo miz.

Predvideti je potrebno sisteme tipskih podnožij, ki omogočajo navedene zahteve. Podnožja naj bodo kovinska in prašno barvana. Pisarniško pohištvo in stoli morajo ustrezati standardu SIST EN 1335 -1 EN 1335-2 Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stol.

0.4 SPLOŠNA IN POSEBNA DOLOČILA ZA IZVEDBO NOTRANJE OPREME

V nadaljevanju so za posamezne sklope določil navedene zahteve, standardi, obrazložitev izračunovposameznih količin. Ponudnik mora v sklopu cen upoštevati vse navedene zahteve.

0.4.1. TIPSKA OPREMA

Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje in skladno z navodili proizvajalca. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavno zakonodajo in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Ves vgrajeni material mora biti neoporečen, prve klase in imeti ustrezne ateste. Kvaliteta materialov morajo ustrezati zahtevam iz projekta.
1. Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena in mora ustrezati vsem standardom za uporabo v prostorih namenjenim javno rabo. Uporabljeni materiali morajo biti naravnega izvora in nestrupeni.
2. Ponudbena cena mora zajemati nabavo vseh materialov, izdelavo ter dostavo in montažo vseh izdelkov na objektu. Upoštevani morajo biti tudi vsi pomožni materiali in pomožna dela za potrebe montaže. Ravno tako mora izvajalec opraviti priklop električnih naprav in bele tehnike na elektro in vodovodne priključke. Ponudnik bo za vse izdelke z uporabnikom opravil šolanje za pravilno rabo vse opreme.
3. Ponudnik mora k ponudbi za vsak izdelek priložiti prospekt, načrt, skico ali drugo tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentaciji. Vse navedene znamke in tipi izdelkov v projektni dokumentaciji so referenčni. Ponudnik lahko ponudi tehnično in oblikovno enakovredne izdelke.
4. Ponudnik mora za veljavnost ponudbe priložiti dokazila (certifikate ali enakovredne dokumente), ki bodo dokazovala da so izdelki izdelani skladno z zahtevanimi normativi navedeni v tehnični dokumentaciji. Dokazila morajo biti izdana s strani mednarodno akreditiranih institucij.

5. Vse barve in dekorji lesenih elementov, barve kovine, tkanin za tapeciranje, so v načrtu določeni in jih je potrebno dostaviti odgovornemu projektantu in naročniku v potrditev. V primeru ponudbe enakovrednih produktov, se bodo dokončno določili pred izvedbo z izbranim ponudnikom.
6. Izbran ponudnik mora pred izdelavo in montažo opreme na objektu preveriti vse mere. O eventualnih neskladnostih, ki narekujejo spremembe izvedbe opreme, mora informirati projektanta opreme in naročnika!
7. Izbran ponudnik bo pred izdelavo opreme, s posameznimi vzorci materialov in izdelkov dokazal skladnost materialov z zahtevami iz projekta.
8. Izbran ponudnik bo pred izdelavo in vgradnjo netipske opreme, projektantu predal v potrditev delavniške risbe.
9. Dimenzije tipskih elementov lahko od navedenih odstopajo 5 %, oziroma se morajo prilagoditi obstoječim elementom. Dimenzije netipske opreme, ki je vgrajena v niše, se prilagodijo izvedenim stenam.

0.4.2. POSEBNE ZAHTEVE

1. Pod vsako opisano postavko so vključena vsa dela potrebna za izvedbo projekta notranje opreme, vključno z nabavo, dostavo, predpripravo, montažo in izvedbo vseh potrebnih del. Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
2. Ponudnik ali izvajalec je dolžan pripraviti primer izvedbenega detajla in obdelave (kot npr. zaključni robovi, posebni detajli,...) in opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.
3. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti. Delavniške načrte mora izvajalec dostaviti pred izvedbo. Mere je potrebno vzeti na licu mesta in delavniški načrt uskladiti s temi merami. Delavniške načrte pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant. Police in drugi konstrukcijski elementi morajo ustrezati predvideni obremenitvi, za pravilno dimenzioniranje nosilnih elementov odgovarja izvajalec.
4. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.
5. Izvajalec je dolžan pred nabavo in izdelavo dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu (vzorce ultrapasa, iverala, pločevine,...elemente vseh predvidenih materialov tako opreme po naročilu kot elementov gotove opreme) vsaj v velikosti 20 x 30 cm z vsemi tipi zaključkov). Barve opreme je potrebno uskladiti z barvami stenskih oblog v popisu GO del in projektantom. Vse vzorce potrdi odgovorni projektant in investitor. Priprava in nabava vzorcev mora biti všteta v ponudbo. Kakršnokoli menjavo izbranih materialov, okovja, barv ali gotove opreme mora potrditi odgovorni projektant in naročnik.
6. Vsi elementi morajo biti opremljeni, da jih je možno funkcionalno uporabljati. Pod pojmom funkcionalna uporaba se šteje, da so poleg opisanega v vsaki postavki zajeti vsi elementi, ki omogočajo, da je navedeni element opreme popolnoma funkcionalen in v pričakovani kakovosti.
7. Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske elemente k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenega elementa, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z zahtevanim standardi.
8. Izvajalec notranje opreme se je dolžan seznaniti z dokumentacijo PZI – projekta za izvedbo gradbeno obrtniških del. Izvajalec notranje opreme mora zagotovit koordinacijo izvedbe notranje opreme z izvedbo gradnje in pravočasno poskrbeti za ustrezna pripravljalna dela ter izmere na objektu. V primeru kakršnihkoli neskladij projektov, stanja na objektu ali neskladij ugotovljenih pri meritvah je dolžan obvestiti odgovornega projektanta.

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

9. Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt opreme. Pred izvedbo mora opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za pravilnost izmer. Vsi vgradni elementi bodo prilagojeni izvedenemu prostoru, enako velja tudi za obloge. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven minimalnih toleranc, je potrebno obvestiti projektanta.
10. Ponudba vključuje vse transporte in dostavo opreme na predvideno mesto po projektu. Na objektu je potrebno tudi kontrolirati velikost odprtin za vnos materiala. Izvajalec notranje opreme je dolžan v ponudbi predvideti vsa dela, ki so potrebna za izvedbo posameznih celotnih elementov opreme kot celote. Ta dela po potrebi vključujejo mizarska, ključavničarska ali kakšna druga dela. Ravno tako naj vključuje ves pomožni in pritrdilni material, zaščitne premaze in tehnično ustrezne finalne obdelave. Za okovje posameznih elementov (v kolikor ni navedeno v opisu elementa), se predvidi višji kakovostni razred. V primeru, da elementi opreme vključujejo tudi druga gradbeno obrtniška dela, jih je izvajalec ravno tako dolžan upoštevati v ponudbi. Izvajalec mora predvideti vse ojačitve v predelnih MK stenah za montažo opreme. Podkonstrukcije za montažo opreme, predpripravo površin, predpripravo za montažo elementov električne in strojne opreme. Za pravočasno vgradnjo vseh tovrstnih elementov mora skrbeti izvajalec opreme in sodelovati z vodjem del na gradbišču.
11. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo notranje opreme v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi. Ravno tako je dolžan pri izvedbi zagotoviti ustrezno kvaliteto izdelave, detajlov in trdnost podkonstrukcijskih elementov. Izvajalec lahko predlaga drugačne tehnične rešitve ali menjavo materialov, ki ne vpliva na zunanji izgled, tehnično ustreznost ali kakovost opreme. Predlagane rešitve mora potrditi odgovorni projektant in zastopnik investitorja. Ponudba naj vključuje tudi montažo elementov električne in strojne opreme, ki se nahajajo na posameznih elementih opreme (npr. stikala in vtičnice, pipe in umivalniki, eventualne strojne in električne inštalacije...). Ponudba naj vključuje tudi dobavo v projektu navedenih elementov električne in strojne opreme."
12. Izvajalec je dolžan upoštevati vse v projektu navedene materiale in kvalitete. Vsi vgrajeni elementi opreme morajo biti tudi v skladu z veljavnimi normativi, standardi in predpisi glede požarne varnosti in razreda gorljivosti. vsi sestavni deli elementov, ki mejijo na evakuacijsko pot in morajo zagotavljati razred gorljivosti a1 ali a2 (po DIN standardu).
Ponudba mora zajemati:
• vse zahteve iz prejšnjega odstavka
• snemanje mer na objektu
• pripravo prostorov za montažo opreme in izvedbo zaščit, v kolikor bi lahko zaradi montaže prišlo do poškodb,
• sanacijo morebitnih poškodb pri montaži opreme,
• izdelavo delavniških načrtov in dostavo vzorcev,
• dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški
• delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
• prevoz izdelkov in materiala na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in vsemi prenosi
• čiščenje izdelkov in prostorov,
• vsa dela in ukrepe po določilih elaborata o varstvu pri delu.

Sestavil:

Črnomelj, avgust 2026

Jure Vrščaj mag.inž.arh.

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

0.5. IZVLEČEK IN IZBOR MATERIALOV IN BARV (OPREMA)


OPREMA
SPREJEM IN KAVARNA

- Sprejemni pult in kavarniški pult, oblazinjena klop, oblazinjena klop z integriranim koritom

-fronte sprejemnega in kavarniškega pulta :EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-polkrožne lesene letvice barvane: NCS S 2502-Y50R



-oblazinjena klop: AQUACLEAN, OTARU 608 oz. po izbiri naročnika in potrditvi projektanta



-delovna površina: Kerrock Moonlight 9251



-Barski viseč regal
-aluminij prašno barvan v barvo: NCS S 5010-G30Y



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

-Mize:
-mizna plošča: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
-Mizno podnožje: KOVINSKO (ŠKERJANC DC 705/50A) oz. KOVINSKO TAUPE (ŠKERJANC DC 707/45A Taupe) – PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA




-Stoli za obiskovalce - kavarna
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

- stoli za obiskovalce
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

-Pisarniški stol
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

PISARNE
- pisalne mize, omarice, omare, mizica, pisarniški stoli, stoli za obiskovalce

-fronte omaric: EGGER U750 ST9 Nežno siva



-pisalne mize, mizica, stenska obloga: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-niše s policami: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena



-stoli za obiskovalce:
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

-pisarniški stoli:
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

št. projekta: 18/2026

VEČNAMENSKI PROSTOR, TIHA SOBA, VEČNAMENSKI PROSTOR-DVORANA

- regal, oblazinjene klopi, omare, omarice, police, mize

-knjižni regal s spodnjimi omaricami (duhovna soba), mize, fronte omare, notranjost omar in stenska obloga (tiha soba), polici (dvorana), notranjost omare z drsnimi vrati – omarica (dvorana):
EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-fronte omar – dvorana: EGGER U750 ST9 Nežno siva



-oblazinjena klop – tiha soba: AQUACLEAN, OTARU 248



-površina pod umivalnikom – tiha soba: Kerrock Moonlight 9251



-oblazinjena klop – duhovna soba: AQUACLEAN, OTARU 323 oz. po izbiri naročnika in potrditvi projektanta




-mizno podnožje: kovinsko (Voga PARK Z) in kovinsko (VOGA BS 21393) ***– BARVA PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA***

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

št. projekta: 18/2026

SANITARIJE
- omarice pod umivalnikom

-fronte omaric: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



SOBE ZA OSKRBOVANCE
- garderobne omare, omarice, mize, police:

-mize, stenske obloge s klopjo, površinska plošča omaric, police: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen




-fronte garderobnih omar, fronte omaric: EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena



VEČNAMENSKI PROSTOR ZA ZAPOSLENE
- omara, pisalna miza, nizka omarica, viseče omarice:

-pisalna miza: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-fronte in notranjost omar in omaric: EGGER U750 ST9 Nežno siva



-delovni pult: Kerrock Halite 1251



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

-niša s policami: EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča



-pisarniški stoli:
- blago: PO IZBIRI NAROČNIKA IN POTRDITVI PROJEKTANTA

SANITARIJE ZA ZAPOSLENE
- omarice pod umivalnikom

-odlagalni pult: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-fronte in notranjost omaric: EGGER U750 ST9 Nežno siva



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

PROSTOR ZA NEGO OSKRBOVANCEV:
- omarica s policami, stensko ogledalo, omarica z delovnim pultom, viseče omarice

-fronte in notranjost omaric: EGGER U750 ST9 Nežno siva



-odlagalni pult, stenska obloga za ogledalom, polici: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



VEČNAMENSKI PROSTORI S ČAJNO KUHINJO
- čajna kuhinja in kuhinjski polotok, pisalna miza z visoko omaro, mize
EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-fronte in notranjost kuhinjskega polotoka, fronte in notranjost pisalne mize, stranice visoke omare, mize: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

-fronte in notranjost čajne kuhinje, fronte visoke omare nad pisalno mizo: EGGER U325 ST9 Antik rose



-delovni pult – kuhinja, kuhinjski polotok in pisalna miza: Kerrock Halite 1251



-notranjost niš za invalidske vozičke: EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

- TV regal

-fronte omaric, zaobljen zaključek niše: EGGER U750 ST9 Nežno siva



-niša s policami: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen



-polica in maska za kable: EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

0.6. POPIS NOTRANJE OPREME

POPIS OPREME PO ELEMENTIH

NAROČNIK: **DSO Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19C**
8340 Črnomelj

R E K A P I T U L A C I J A

A. NETIPSKO POHIŠTVO	**skupaj (brez DDV):**	
1.0	MIZARSKI IZDELKI Z BELO TEHNIKO	
B. TIPSKO POHIŠTVO	**skupaj (brez DDV):**	
2.0	STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO IN FRIZERSKI UMIVALNIK	
3.0	POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE	
C. PROJEKTANTSKI NADZOR		**1%**
D. NEPREDVIDLJIVA DELA		**2%**

PROJEKT SKUPAJ (brez DDV):

SPLOŠNA PRAVILA:

1. Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete. Postavke proizvajalcev opreme so v popisu navedene le kot primer, katerih lastnosti naj bi imela projektirana oprema!
2. Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. material slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. material po projektni dokumentaciji.
3. Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in SIST-i.
4. Vse mere navedene v popisu in v načrtih so projektantske, zato jih je potrebno obvezno kontrolirati na objektu. Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
5. V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posameznih postavkah še:
   - snemanje izmer na licu mesta;
   - dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
   - vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
   - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
   - čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
   - odstranitev vseh odpadkov z gradbišča, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse;
   - vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapor;
   - izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze pleskanja;
   - dobava vseh podkonstrukcij in okvirjev;
   - vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu;
   - po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu;
   - pregled in prevzem podlage;
   - terminsko in izvedbeno usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbišču;
   - vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu kot so lestve in podobno;
   - izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za končanje - posameznih del tudi, če detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih in projektu in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
6. Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
7. **Druge opombe:**
   - pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta;
   - mere je potrebno preveriti na objektu;
   - vsi materiali za pohištvo morajo imeti ustrezne certifikate in A-teste;
   - vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant.
8. Pri vseh montažnih delih je potrebno upoštevati tehnično poročilo arhitekture.
9. Popis notranje opreme tvori celoto skupaj s katalogom opreme ter grafičnim in

tekstualnim delom projektne dokumentacije. Vso dokumentacijo je potrebno obravnavati in upoštevati kot celoto.

10. Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi pripadajočimi načrti, detajli, tehničnimi poročili in katalogom opreme.
11. V posamezni postavki je, razen če je izrecno navedeno drugače, zajeta dobava notranje opreme in njena kompletna montaža.
12. Ponudnik oziroma izvajalec je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom del, tehničnim poročilom, katalogom opreme in grafičnimi prikazi pred izvedbo obvestiti projektanta in investitorja.
13. Pri izdelavi in vgradnji opreme je potrebno upoštevati zahteve veljavnega Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev ter standarda SIST ISO 21542, kjer je to glede na vrsto in namen prostora relevantno.
14. Ponudba tipske opreme mora vsebovati navedbo proizvajalca in tipa ponujene opreme ter pripadajoče tehnične karakteristike in zahtevane certifikate oziroma dokazila o ustreznosti.
15. V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati tudi izdelavo vseh potrebnih delavniških načrtov ter po potrebi kontrolo stabilnosti elementov. Delavniške načrte je potrebno pred izdelavo oziroma izvedbo predložiti naročniku in projektantu v pregled in potrditev.
16. Pri elementih, ki zahtevajo priključitev na instalacijska omrežja, je potrebno v ceni upoštevati vse potrebne priprave, priključitve in zagon opreme, razen kadar je v posamezni postavki navedeno drugače.
17. V ceni je potrebno upoštevati izdelavo vseh potrebnih izrezov za instalacije ter vrtanja in druga manjša gradbena dela, potrebna za pravilno pritrditev in vgradnjo opreme.
18. Izvajalec mora pred naročilom oziroma vgradnjo na zahtevo naročnika in projektanta dostaviti vzorce predvidenih materialov ustrezne velikosti v pregled in potrditev.
19. Vse poškodbe na objektu in opremi, nastale zaradi transporta, vnosa ali montaže opreme, mora izvajalec pred predajo ustrezno sanirati na lastne stroške.
20. Ob zaključku del je potrebno naročniku oziroma projektantu predati zahtevane certifikate, tehnične liste, izjave o lastnostih oziroma druga dokazila o ustreznosti vgrajenih materialov in opreme.
21. Dimenzije in karakteristike, ki niso neposredno vezane na zakonske zahteve, veljavne pravilnike ali standard SIST ISO 21542, lahko od projektiranih vrednosti odstopajo do 5 %, če s tem niso prizadeti funkcionalnost, izgled ali medsebojno usklajevanje elementov. Za večja odstopanja je potrebno predhodno pridobiti pisno potrditev naročnika in projektanta.
22. V primeru neskladnosti popisov in shem je izvajalec dolžan obvestiti projektanta in naročnika.
23. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve Pravilnika o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 19/24). Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

24. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. RS. Št. 67/06, 135/21, 19/24 in 835/26). Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

25. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve požarne varnosti-notranji deli stavbe: obloge sten, stropov morajo biti v prostorih doma upokojencev minimalno iz materialov z odzivom na ogenj razred A2–s1, d0 in obloge tal CFL– s1.
Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

A. NETIPSKO POHIŠTVO

1.0 MIZARSKI NAČRTI

- **PRITLIČJE**
- SPREJEM in KAVARNA

1.1 SP1 - SPREJEMNI PULT	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 370, 80-110,90
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP1 +risba št. 1.1 in 1.2.

Večdelni sestav sprejemnega pulta z integriranimi predalniki, odlagalnimi površinami, zasaditvijo ter dekorativnimi elementi. Korpus in vidne lesene površine pulta so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Sprednji zaobljeni del pulta je obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Letvice so barvane v barvi NCS S 2502-Y20R, obloga pa sledi radiju zaobljenega dela pulta. Razporeditev silikonskega LED traka 3000K skladni s shemo. Delovne oziroma odlagalne površine se izvedejo v Kerrocku kot npr. Moonlight 9251. Predali se izvedejo s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek, dimenzije prilagoditi korpusu.

Odpiranje predalov s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F oziroma po potrditvi vzorca naročnika in projektanta. Na frontah so predvideni dekorativni horizontalni leseni pasovi, izstopajoči cca. 10 mm iz ravnine fronte. Dvignjeni del sprejemnega pulta ima zaobljen zaključek r = 10 cm. V sklopu oblazinjene klopi (blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oz. po potrditvi projektanjta in naročnika), je predvidena zasaditev z rastlinami in okrasnim prodcem. **Na sprednji strani pulta je predviden kovinski oziroma plastičen reliefni napis "DSO ČRNOMELJ" po grafični predlogi in potrditvi projektanta.**

Vse mere, geometrijo, radije in stike je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu ter prilagoditi dejanskemu stanju.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, LED trakov in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje. Izvesti primerno korito za zasaditev rož.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

SP2 - KAVARNIŠKI PULT L-OBLIKE S POMIVALNIM STROJEM ZA KOZARCE PS1 in POMIVALNIM KORITOM PK1 in ARMATURO KUH-AR1

Kot npr: Pomivalni stroj za kozarce TOP TECH 3423 ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.

1.2

Kot npr: KERROCK, CORA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.

Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno.

količina (kom) **cena** **skupaj**

dim š/v/g (cm) = 209.5/335+135,90-110,90/65
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP2 +risba št. 1.1., 1.3., 1.4. in 1.5.

Večdelni sestav kavarniškega oziroma barskega pulta L-oblike z vgrajenimi omaricami, predalniki, hladilnimi elementi, pomivalnim koritom. Korpus in vidne lesene površine pulta so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Delovne površine mizarskega dela pulta so izvedene v Kerrocku kot npr. Moonlight 9251. Sprednja stran pulta je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Letvice so barvane v barvi NCS S 2502-Y20R, obloga pa sledi radijem zaobljenih delov pulta. Na zgornjem delu fronte je predviden dekorativni horizontalni leseni pas. Zaobljeni zaključki pulta se izvedejo skladno z geometrijo in radiji, prikazanimi na risbah. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Del barskega pulta v območju priprave, hlajenja in pomivanja je izveden iz nerjavnega jekla – INOX. Predvidene so profesionalne podpultne INOX omarice, pomivalni stroj kot npr. Pomivalni stroj za kozarce TOP TECH 3423 ali enakovredno, hladilne omare oziroma hladilniki ter pripadajoči elementi skladno z risbo in izbrano gostinsko opremo. Delovna površina nad INOX elementi je prav tako izvedena v Kerrocku kot npr. Moonlight 925, z ustrezno obdelanimi robovi, zaključki in stiki. V sestav pulta se vgradijo podpultni hladilni elementi, pomivalni stroj, pomivalno korito 40x50 cm kerrock kot npr. CORA-UN ter kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM. Dimenzije odprtin, modulov in delovnih površin je potrebno pred izdelavo uskladiti z dejanskimi dimenzijami izbrane gostinske opreme ter instalacijskimi priključki.

Na označenih omaricah in predalih so predvidene varnostne ključavnice za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do shranjene opreme in vsebine. Ključavnice naj bodo diskretno integrirane v fronte elementov, tip in način vgradnje pa je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo ključavnic skupaj s pripadajočimi ključi oziroma sistemom zaklepanja. Vse mere, radije, geometrijo, položaje instalacij in dimenzije vgradnih aparatov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo, izdelavo in montažo vseh elementov, pripadajočega okovja, pritrdilnega materiala in zaključkov.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.3	**SP3 - BARSKI VISEČI ELEMENT**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 300,110,40
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP3 +risba št. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5

Viseči barski element je izveden iz kovinske konstrukcije, prašno barvane v NCS S 5010-G30Y, z vmesnimi horizontalnimi policami. Vertikalni nosilci in police so razporejeni skladno z risbo, zaključni deli polic pa so zaobljeni z radijem r = 20 cm. Na spodnjem delu konstrukcije so predvideni nosilci za kozarce.

Kovinsko visečo konstrukcijo sidrati skozi spuščen mavčnokartonski strop v nosilno betonsko ploščo z navojnimi palicami in ustreznimi kovinskimi sidri, predvidenimi za pritrditev v beton. Navojne palice se pritrdijo v sidra v betonski plošči in vodijo skozi spuščen strop do priključnih mest konstrukcije. Spodnji priključek se izvede z namensko nosilno ploščo ali drugim ustreznim povezovalnim elementom po potrjenem detajlu, z zavarovanjem spojev proti odvijanju.

Premer navojnih palic (npr. M8, M10 ali M12), tip in dimenzije sider, globino sidranja ter število in razpored pritrdilnih mest določiti na podlagi statične preveritve glede na skupno predvideno obtežbo in lastnosti nosilne podlage. Pritrjevanje zgolj v mavčnokartonsko oblogo ali njeno standardno podkonstrukcijo ni dopustno. Prehode skozi spuščen strop uskladiti z razporedom profilov in inštalacij.

Detajl pritrditve pred izdelavo uskladiti med mizarjem, ključavničarjem, izvajalcem spuščenega stropa in projektantom. Vse mere, razporeditev polic in sestavo stropa pred izdelavo preveriti na objektu ter uskladiti z dejanskim stanjem.

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo, izdelavo in montažo celotnega elementa z vsemi potrebnimi sidri, navojnimi palicami, povezovalnimi, pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti s projektantom in naročnikom ter pridobiti njuno potrditev.

kosov: 1

1.4 **SP4 - OBLAZINJENA KLOP**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 352,45-115,51.8
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP4 +risba št. 2.1

Oblazinjena klop z integriranim koritom za zasaditev in dekorativno obdelano fronto, izdelana po shemi. Klop je sestavljena iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oz. po potrditvi projektanjta in naročnika. Naslonjalo je na obeh straneh zaključeno s posebnima zaobljenima segmentoma skladno z detajlom na risbi. Stenska obloga za klopjo je montirana na podkonstrukcijo z okvirjem širine cca. 2 cm. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah. Klop je izvedena iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oz. po potrditvi projektanjta in naročnika.

V zgornjem delu klopi je predvideno integrirano korito z zasaditvijo z rastlinami in dekorativnim okrasnim prodcem. Vidne lesene površine so izvedene v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in risbo. Sprednja stran spodnjega dela klopi je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Letvice so barvane v barvi NCS S 2502-Y20R. Nad letvicami je predviden dekorativni horizontalni leseni pas, izstopajoč cca. 10 mm iz ravnine fronte. Stranski zaključki klopi so zaobljeni z radijem r = 10 cm.

Vse mere, radije, sestavo podkonstrukcije in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa, vključno s podkonstrukcijo, oblazinjenjem, lesenimi in dekorativnimi elementi, koritom za zasaditev, rastlinami, okrasnim prodcem, pritrdilnim materialom ter vsemi zaključnimi deli.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje. Izvesti primerno korito za zasaditev rož.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.5	**SP5 - OBLAZINJENA KLOP Z VGRADNIM KORITOM ZA ZASADITEV**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 352,45-115,51.8
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP5 +risba št. 3.1

Večdelni sestav oblazinjene klopi z integriranim koritom za zasaditev in dekorativno oblogo fronte. Klop je izvedena iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oz. po potrditvi projektanjta in naročnika. Oblazinjeni segmenti naslonjala so izvedeni skladno z detajlom in dimenzijami na risbi. Ob straneh naslonjala so predvideni dekorativni zaključni elementi. Stenska obloga je montirana na ustrezno podkonstrukcijo oziroma okvir širine cca. 2 cm. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

V sklopu elementa je predvideno korito z zasaditvijo z rastlinami in dekorativnim okrasnim prodcem. Sprednja stran spodnjega dela klopi je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Letvice so barvane v barvi NCS S 2502-Y20R. Na zgornjem delu fronte je predviden dekorativni horizontalni leseni pas, izstopajoč cca. 10 mm iz ravnine fronte. Zaključki klopi so zaobljeni z radijem r = 10 cm. Vidne lesene oziroma korpusne površine se izvedejo v dekorjih skladno z legendo in risbo.

Vse mere, radije in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo, izdelavo in montažo celotnega elementa z vsemi podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom, oblazinjenjem in zaključki.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje. Izvesti primerno korito za zasaditev rož.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.6	**SP6 - MIZA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = ⌀70, 73.8
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SP6 +risba št. 4.1

Okrogla klubska oziroma kavarniška miza s centralnim kovinskim podnožjem. Mizna plošča je okrogle oblike, premera Ø 700 mm, izvedena skladno z risbo, v dekorju EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ali EGGER U750 ST9 Nežno siva. Končno izbiro modela, barve in dimenzij mizne plošče morata pred naročilom potrditi projektant in naročnik. Za centralno podnožje sta predvideni dve možnosti dobavitelja Škerjanc: litoželezno podnožje DC 707/45A Taupe ali okroglo mizno podnožje DC 705/50A v črni barvi, RAL 9005, oziroma enakovredno podnožje po potrditvi projektanta in naročnika. Končno izbiro modela, barve in dimenzij podnožja morata pred naročilom potrditi projektant in naročnik. Izvajalec mora preveriti ustreznost izbranega podnožja glede na dimenzije in težo mizne plošče ter zagotoviti stabilnost celotne mize. Višina mize in vsi konstrukcijski detajli se izvedejo skladno s shemo.

V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo, izdelavo in montažo mize z vsemi potrebnimi pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti s projektantom in naročnikom ter pridobiti njuno potrditev.

kosov: 6

SPREJEM IN KAVARNA SKUPAJ:

- PISARNA (2 DELOVNA MESTA)

1.7	**PI1 - PISALNA MIZA, DVOJNA, Z OMARICO**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 212+70,75,70+60(omarica)

NEPRAVILNA OBLIKA!
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI1 +risba št. 7.2 in 7.3

Večdelni sestav pisalne oziroma delovne mize nepravilne, razvejane oblike z integrirano omarico, odprtimi policami in zaobljenimi zaključki, skladno s tlorisom in pogledi. Delovna plošča je izvedena iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Omarica na zaključnem delu mize je izvedena v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, odprte police pa v dekorju lesa. Omarica je opremljena s pohištvenim ročajem kot npr. Rujz Design 12.002F oziroma enakovredno ter varnostno ključavnico. Višina delovne mize je 75 cm, ostale dimenzije in zaobljeni zaključki so izvedeni skladno z načrti.

Nosilni deli mize so obloženi z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radijem zaobljenih delov R = 15 mm. V sestavu je predviden vertikalni leseni element votle izvedbe z integriranimi kabelskimi kanali za skrito vodenje kablov. V delovni plošči sta predvidena izreza Ø 60 mm za prehod kablov skozi delovno površino.

Vse mere, radije, položaje izrezov, način pritrditve ter konstrukcijsko stabilnost sestava je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi delovnimi površinami, korpusi, policami, nosilnimi elementi, oblogami iz polkrožnih letvic, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, kabelskimi kanali in uvodnicami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.8	**PI2 - VISOKA OMARA, DELNO ODPRTA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 450,289,45
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI2 +risba št. 7.4

Večdelni sestav stenske omare z zaprtimi shranjevalnimi elementi in centralnim odprtim razstavnim regalom. Sestav je izveden po celotni širini in višini skladno s shemo ter vključuje spodnje in zgornje zaprte omarice, visoke stranske omare ter osrednji odprti regal z več nivoji horizontalnih polic. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ter v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z risbo in legendo. Razporeditev, dimenzije in način odpiranja posameznih omaric se izvedejo skladno s shemo.

Centralni odprti regal je namenjen razstavljanju oziroma odlaganju izdelkov in je sestavljen iz več horizontalnih polic z vmesnimi vertikalnimi delitvami oziroma nosilnimi elementi. Police in konstrukcija regala morajo biti ustrezno dimenzionirane glede na predvideno obremenitev. Vse fronte se opremijo z ustreznim pohištvenim okovjem in sistemi odpiranja skladno z risbo. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K v niši skladni s shemo.

Vse mere, razporeditev elementov, način pritrditve in morebitne instalacijske preboje je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, policami, podkonstrukcijami, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.9	PI3 - OMARA, DVODELNA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 120,77,6+134,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI3 +risba št. 7.6

Večdelni sestav omare z zaprtimi shranjevalnimi elementi, odprto odlagalno polico in zaobljenimi zaključki. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ter v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z risbo in legendo. Predali so opremljeni s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek, dimenzionirani glede na korpus. Posamezne omarice so opremljene z ustreznim pohištvenim okovjem, ročaji in varnostnimi ključavnicami skladno s shemo. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Med zgornjim in spodnjim sklopom omaric je predvidena odprta odlagalna polica. Stranski zaključki omare so zaobljeni z radijem r = 15 cm ter izvedeni skladno z geometrijo, prikazano na risbi. V sponji omarici sta dva sklopa predalov. Razporeditev polic, predalov, front in način odpiranja se izvedejo po shemi.

Vse mere, radije in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.10	**PI4 - MIZICA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = ⌀80,75
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI4 +risba št. 7.5
Okrogla klubska oziroma odlagalna miza z mizno ploščo Ø 800 mm in centralnim cilindričnim podnožjem, izdelana skladno s shemo. Mizna plošča je izvedena iz iveralne plošče v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta.

Centralno podnožje je obloženo z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago; obloga sledi radiju zaobljenega elementa skladno z risbo. Vsi robovi in stiki morajo biti natančno ter kakovostno zaključeni. Višina in vse ostale dimenzije se izvedejo skladno s shemo. V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi potrebnimi podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

PISARNA ZA 2 OSEBE SKUPAJ:

- PISARNA (3 DELOVNA MESTA)

		količina (kom)	cena	skupaj
1.11	**PI5 - PISALNA MIZA Z NIZKO OMARICO**			

dim š/v/g (cm) = 250,75,70+70 (omarica)
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI5 +risba št. 5.2 in 5.4

Večdelni sestav pisalne oziroma delovne mize z integrirano nizko omarico in predalniki. Vidne lesene površine so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, posamezni korpusi in fronte pa v dekorjih skladno z legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Delovna plošča je izvedena v nepravilni oziroma zaobljeni geometriji skladno s tlorisom; zaključek delovne plošče je zaobljen z radijem r = 35 cm. V delovni površini je predviden izrez Ø 60 mm za skrito vodenje kablov.

Nosilni oziroma zaključni del mize je obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radiju zaobljenega dela. Nizka omarica je izvedena kot sestav omaric in predalnikov skladno s shemo. Predali so opremljeni s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek, dimenzionirani glede na korpus. Fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F oziroma enakovredno, na označenih elementih pa so predvidene varnostne ključavnice.

Vse mere, radije, položaje izrezov in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, predali, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, kabelskimi uvodnicami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.12	**PI6 - VISOKA OMARA Z NIŠO S POLICAMI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 400,289,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI6 +risba št. 5.2 in 5.4

Večdelni sestav visoke omare z zaprtimi shranjevalnimi elementi in centralnim odprtim dekorativnim nišnim elementom. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ter v dekorjih kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Omara je členjena na več omaričnih sklopov z notranjimi policami, razporeditev elementov pa se izvede skladno s shemo. Fronte omaric so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F oziroma enakovredno. Na označenih elementih so predvidene varnostne ključavnice. Spodnji del niše s policami ima dva predala za shranjevanje visečih kartotečnih map A4. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

V osrednjem delu omare je predviden odprt vertikalni nišni element z več horizontalnimi policami in integrirano vertikalno LED osvetlitvijo 3000 K, vključno z ustreznim profilom, difuzorjem, napajalnikom in vso potrebno elektro pripravo. Stranski zaključek omare je zaobljen z radijem r = 15 cm in izveden skladno z geometrijo na risbi.

Vse mere, radije, notranjo razporeditev, način odpiranja ter položaje morebitnih elektro priključkov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, LED osvetlitvijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.13 PI7 - VISOKA OMARA, DVODELNA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 220,75-289,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI7 +risba št. 6.1 in 6.2

Večdelni sestav visoke omare z zaprtimi shranjevalnimi elementi, odprtimi policami in predalniki. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ter v dekorjih kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Omara je členjena na več funkcionalnih sklopov z notranjimi policami, odprtimi nišami ter spodnjimi predalniki, razporeditev elementov pa se izvede skladno s shemo. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Predali so opremljeni s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek, dimenzionirani glede na korpus. Fronte omaric in predalnikov so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F oziroma enakovredno. Na označenih elementih so predvidene varnostne ključavnice. Notranja razporeditev polic, predalov in vrat se izvede skladno z risbo.

Vse mere, notranjo razporeditev, način odpiranja in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, predali, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, silikonskimi LED trakovi 3000K, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.14	PI8 - PISALNA MIZA, DVOJNA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 250,75,70
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI8 +risba št. 6.1 in 6.3

Mizarsko izdelana delovna oziroma pisalna miza nepravilne oblike, izvedena skladno s shemo. Vidne površine delovne plošče so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Delovna plošča je nepravilne geometrije z zaobljenimi zaključki; zaobljen zaključek mize je izveden z radijem r = 35 cm.

Miza je podprta z vertikalnim lesenim elementom dimenzije 7 × 25 cm v votli izvedbi, z integriranim kabelskim kanalom za skrito vodenje kablov. V delovni plošči je predviden izrez Ø 60 mm za prehod kablov skozi delovno površino. Na izbranih nosilnih oziroma zaključnih delih je predvidena obloga iz vertikalno lepljenih polkrožnih lesenih letev Ø 30 mm, lepljenih na fleksibilno podlago; obloga sledi radiju r = 15 cm.

Vse mere, radije, položaje kabelskih prebojev in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi podkonstrukcijami, kabelsko uvodnico, skritim vodenjem kablov, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.15	PI9 - STENSKA POLICA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 195,30,8
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi PI9 +risba št. 6.5

Stenska polica podolgovate oblike, izdelana skladno s shemo. Korpus in vidne površine police so izvedene iz iveral plošč v dekorjih skladno z legendo, kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Polica je izvedena z vidno oblogo fronte oziroma zaključnega pasu skladno z risbo. Na spodnjem delu je predvidena kovinska varovalna droga, prašno barvana v bronastem odtenku, dimenzionirana skladno s shemo.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom, kovinsko varovalno drogo in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.
Količina: 3 kosi (2x pisarna za 2 osebi, 1x pisarna za 3 osebe).

kosov: 3

PISARNA ZA 3 OSEBI SKUPAJ:

- VEČNAMENSKI PROSTOR – DUHOVNA SOBA

1.16	VP1 - VEČNAMENSKI VOZIČEK	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 100,80,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VP1 +risba št. 9.1

Nizek večnamenski voziček z notranjimi policami, izveden skladno s shemo. Korpus, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta.

Zunanji obodni del vozička je izveden z zaobljenimi zaključki z radijem r = 10 cm. Na frontah oziroma obodu je predvidena horizontalna poglobljena fuga, pri kateri je obloga zamaknjena cca. 18 mm navznoter, skladno z detajlom na risbi. Voziček je opremljen s koleščki za lažje premikanje.

Vse mere, radije, notranjo razporeditev polic in način pritrditve posameznih elementov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, okovjem, koleščki, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.17	**VP2 - REGAL Z OMARICAMI IN KLOPJO**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 450,280,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VP2 +risba št. 8.1 in 8.2

Večdelni stenski pohištveni sestav z odprtimi policami, dekorativnimi vertikalnimi oblazinjenimi segmenti ter spodnjim obloženim delom. Korpus, police in vidne lesene površine so izvedeni v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Element je sestavljen iz več odprtih policnih polj, med katerimi so umeščeni vertikalni oblazinjeni segmenti s polnilom iz pene, oblečeni v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 323 oziroma po potrditvi vzorca projektanta in naročnika. V osrednjem delu je predviden dekorativni oziroma tapeciran element, izveden skladno z detajlom na risbi. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Spodnji del sestava je obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvami Ø 35 mm, lepljenimi na podlago. Razporeditev polic, oblazinjenih segmentov, geometrija elementa in način pritrditve se izvedejo skladno z obema pripadajočima risbama.
Zgornji del sestava sestavljajo omarice, na tip-on odpiranje, obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvami Ø 35 mm, lepljenimi na podlago.

Vse mere je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, policami, oblazinjenimi segmenti, podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, silikonskih LED trakov 3000K vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.18	**VP3 - MIZA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 80,74,100
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VP3 +risba št. 10.1

Lesena miza kvadratne oblike z zaobljenimi vogali in oblikovanim robom mizne plošče, izdelana skladno z načrti in pogledi. Mizna plošča dimenzij 80 × 100 cm je izdelana iz iverne plošče v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Robovi mizne plošče so zaobljeni in ustrezno obdelani, skladno z detajli na načrtu. Skupna višina mize je 74 cm.

Leseno podnožje mize je sestavljeno iz štirih ravnih nog iz masivnega lesa, ki so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Podnožje je izvedeno v enakem lesnem tonu in površinski obdelavi kot mizna plošča. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost mize. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani.

Vse mere, radije, debeline materialov, način spajanja in pritrditve elementov ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne mize z mizno ploščo, lesenim podnožjem, vsemi potrebnimi veznimi elementi, pritrdilnim materialom, zaščitnimi zaključki in končno površinsko obdelavo.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 2

VEČNAMENSKI PROSTOR - DUHOVNA SOBA SKUPAJ:

- TIHA SOBA

1.19	**TS1 - OMARA Z ŽEPNIM SISTEMOM ZAPIRANJA IN KLOPJO**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 340,278,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi TS1 +risba št. 11.1, 11.2, 11.3

Večdelni sestav stenskega pohištvenega elementa z zaprtimi omaričnimi deli, nišo za umivalnik, stensko oblogo in dekorativnim oblazinjenim segmentom. Korpus, fronte in vidne lesene površine so izvedeni v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Stenska obloga debeline 18 mm je montirana na ustrezno podkonstrukcijo, zračna reža med oblogo in steno cca. 20 mm.

Element vključuje omarični del z notranjimi policami ter del z umivalnikom. Umivalnik in armatura ostaneta obstoječa. V zaprtem stanju je element izveden z zaprtimi frontami, v odprtem stanju pa omogoča dostop do umivalnika in pripadajočega omaričnega dela, skladno s shemo. Nad umivalnikom so viseče omarice - fronte omaric so iz dimljenega kaljenega stekla in aluminijegstega okvirja širine 20 mm - barvan vbrušeno bronasto barvo.
Pod umivalnikom je odlagalna površina iz Kerrocka - Moonlight 9251. skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

V spodnjem delu levega segmenta je predviden dekorativni oblazinjeni vložek oziroma naslonski segment, sestavljen iz vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN - OTARU 248, oziroma po potrditvi vzorca naročnika in projektanta. Vse mere, položaje priključkov, način odpiranja, notranjo razporeditev polic in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, stensko oblogo, umivalnikom, armaturo, sifonom, priključnim materialom, oblazinjenim segmentom, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K, in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

TIHA SOBA SKUPAJ:

1.20	DV1 - OMARA + NIZKA OMARICA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 250,100-270,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi DV1 +risba št. 12.1

Večdelni sestav omaričnega elementa z visoko omaro, visečo omarico, odprtimi policami in nizkim shranjevalnim delom. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ter v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci naročnika in projektanta. Element je členjen na visoki zaprti omarični del, zgornjo visečo omarico, odprte horizontalne police ter spodnji omarični sklop.

Na izbranih delih so predvideni zaobljeni zaključki, in sicer zaobljen zaključek police r = 5 cm ter zaobljen zaključek omarice skladno s shemo. Razporeditev notranjih polic, omaric in odprtih odlagalnih površin se izvede skladno s shemo. V sklopu visoke omare je potrebno upoštevati možnost shranjevanja komunikacijske omarice oziroma tehničnega elementa, skladno z označbo na risbi.

Vse mere, notranjo razporeditev, radije, način odpiranja ter način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.21	DV2 - ZLOŽLJIVA MIZA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 200,74,100
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi DV2 +risba št. 12.2

Izdelava premične mize z zložljivim kovinskim podnožjem na kolescih. Mizna plošča je izdelana iz iveral plošče v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Robovi mizne plošče so obdelani z ustreznim ABS robnim trakom v enakem dekorju. Mizna plošča je pravokotne oblike z zaobljenimi vogali z radijem r = 10 cm, skladno z risbo.

Podnožje mize je kovinsko, zložljivo, kot npr. Voga PARK Z s kolesci - barvo je potrebno potditi s strani naročnika in projektanta.. Miza ima dve podnožji, ki omogočata stabilno postavitev, enostavno premikanje in zlaganje mize. Podnožje mora biti ustrezno pritrjeno na mizno ploščo in zagotavljati stabilnost ter varno uporabo mize. Kolesca morajo omogočati enostavno premikanje in možnost blokade.

Vse mere, izvedbo zaobljenih zaključkov, način pritrditve mizne plošče na podnožje ter ustreznost izbranega zložljivega mehanizma je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti s projektantom.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne mize z mizno ploščo, kovinskim zložljivim podnožjem, kolesci, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.22	DV3 - MIZA	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 200,74,100
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi DV3 +risba št. 12.3

Jedilna oziroma delovna miza pravokotne oblike z zaobljenimi vogali in kovinskim križnim podnožjem, izdelana po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Mizna plošča je izdelana iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Dimenzije mizne plošče so približno 200 × 100 cm, skupna višina mize pa 75 cm, skladno z načrti.

Mizna plošča je pravokotne oblike z zaobljenimi zaključki vseh štirih vogalov, radija r = 10 cm. Robovi plošče morajo biti enakomerno zaobljeni, kakovostno obdelani in zaključeni z ustreznim robnim trakom v enakem dekorju kot mizna površina.

Nosilno podnožje mize je kovinsko, križne oziroma X-oblike, kot npr. VOGA BS 21393 ali enakovredno. Barvo podnožja je potrebno potrditi s strani naročnika in projektanta. Podnožje je sestavljeno iz diagonalno postavljenih kovinskih nosilcev, ki se stikajo v osrednjem delu in zagotavljajo stabilnost ter ustrezno nosilnost mizne plošče. Kovinsko podnožje mora biti ustrezno površinsko zaščiteno in opremljeno z elementi za pritrditev mizne plošče ter zaščitnimi zaključki na stičnih površinah s tlemi.

Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, debelino mizne plošče, dimenzije in način pritrditve kovinskega podnožja ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni nosilnosti podnožja, stabilnosti mize in kakovostni izvedbi zaobljenih robov mizne plošče.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne mize z mizno ploščo, kovinskim podnožjem, vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi elementi, zaščitnimi zaključki ter končno površinsko obdelavo.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.23 DV4 - OMARA Z DRSNIMI VRATI	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 235,240,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi DV4 +risba št. 12.4

Večdelni sestav garderobne omare z drsnimi vrati, notranjimi policami in osrednjim dekorativnim elementom, izdelan po meri in skladno z načrti. Korpusi in notranje police so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, posamezni dekorativni elementi pa v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Skupna širina sestava je 235 cm, globina 50 cm in višina približno 240 cm, skladno z načrti.

Garderobna omara je sestavljena iz dveh stranskih omarnih delov z notranjimi nastavljivimi policami, globine približno 50 cm. Osrednji del omare je zaprt z dvema drsnima vratnima kriloma v dekorju EGGER U750 ST9 Nežno siva, ki se odpirata levo in desno ter omogočata dostop do notranjih polic. Drsna vrata so opremljena z zgornjimi in spodnjimi vodili, vgrajenimi v korpus omare, ter ustreznim sistemom drsnega okovja z mehkim zapiranjem. Tip vodil, način pritrditve in izvedbo je potrebno uskladiti z izbranim sistemom drsnih vrat.

Na osrednjem delu omare je predvidena dekorativna lesena obloga v dekorju EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, v spodnjem delu izvedena iz vertikalno postavljenih polkrožnih letvic Ø 30 mm, lepljenih na ustrezno podlago. Letvice so razporejene skladno z načrtom. Vsi vidni robovi, stiki in zaključki morajo biti kakovostno obdelani. Stranska zaključka omare sta zaobljena z radijem r = 10 cm.

Vse mere, notranjo razporeditev, položaje polic, radije, način odpiranja drsnih vrat, izbiro vodil in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustreznemu delovanju drsnega sistema, stabilnosti konstrukcije ter varni uporabi vseh elementov.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega garderobnega sestava z vsemi korpusi, frontami drsnih vrat, notranjimi policami, zgornjimi in spodnjimi vodili, drsnim okovjem, dekorativno leseno oblogo, polkrožnimi letvicami, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

VEČNAMENSKI PROSTOR - DVORANA SKUPAJ:

- SANITARIJE MOŠKE

1.24	**SM1 - OMARICA Z INTEGRIRANIM KOŠEM ZA SMETI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 65,55,46
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SM1 +risba št. 13.1

Omarica pod obstoječim umivalnikom, izdelana po meri in prilagojena obstoječemu umivalniku, armaturi ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam, skladno z načrti. Korpus in fronte omarice so izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Omarica je sestavljena iz dveh delov, pri čemer je levi del širine 20 cm izveden z zaobljenim zaključkom radija r = 20 cm. Desni del širine 45 cm je namenjen vgradnji koša za smeti s sistemom odpiranja tip-on. Predvidena je izvedba z ustreznim okovjem za odpiranje na pritisk. V zgornjem desnem delu omarice je predviden izrez dimenzij 20 × 15 cm zaradi koša za smeti znotraj omarice.

Konstrukcijo omarice, notranjo razporeditev, izreze in način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječemu umivalniku ter poteku vodovodnih in odtočnih inštalacij, tako da je omogočen nemoten dostop za vzdrževanje in servisiranje. Pred izdelavo je obvezna natančna izmera na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne omarice z vsemi korpusi, frontami, zaobljenimi zaključki, vgrajenim košem za smeti, sistemom odpiranja tip-on, okovjem, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

SANITARIJE MOŠKI SKUPAJ:

1.25	SŽ1 - OMARICA Z INTEGRIRANIM KOŠOM ZA SMETI	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 170,55,52
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SŽ1 +risba št. 14.1

Večdelni sestav omarice pod dvema obstoječima umivalnikoma, izdelan po meri in prilagojen obstoječima umivalnikoma, armaturama ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam, skladno z načrti. Korpusi in fronte omarice so izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago. Skupna širina sestava je približno 170 cm, globina 52 cm, višina spodnjega dela omarice 55 cm, skladno z načrti.

Omarica je sestavljena iz treh omarnih delov širine 50 cm in zaključnega stranskega dela širine 20 cm, z zaobljenim zaključkom radija r = 20 cm. Levi omarni del je opremljen z enimi vratci in eno notranjo nastavljivo polico, globine 50 cm. Srednji del je namenjen vgradnji koša za smeti, s sistemom odpiranja tip-on. V zgornjem delu sredinske omarice je predviden izrez dimenzij 40 × 15 cm. Desni omarni del je izveden z vratci in sistemom odpiranja tip-on. Vsi elementi so izvedeni z ustreznim pohištvenim okovjem in kakovostnimi tečaji.

V zgornjem delu sestava je predviden maskirni pas višine 20 cm, izveden skladno z načrtom. Konstrukcijo omarice, notranjo razporeditev, izreze in način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječima umivalnikoma ter poteku vodovodnih in odtočnih inštalacij, tako da je omogočen nemoten dostop za vzdrževanje in servisiranje. Pred izdelavo je obvezna natančna izmera na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi policami, zaobljenim zaključkom, zgornjim maskirnim pasom, vgradnim košem za smeti, sistemi odpiranja tip-on, okovjem, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječa umivalnika in armaturi niso predmet dobave.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov:	1	

	SANITARIJE SKUPAJ:

- PROSTOR ZA VZDRŽEVALCE

1.26	**VZ1 - PISALNA MIZA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 200,71.8,70
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VZ1 +risba št. 15.1

Pisalna oziroma delovna miza pravokotne oblike s kovinskim podnožjem, izdelana po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Mizna plošča je izdelana iz iveral plošče v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Dimenzije mizne plošče so 200 × 70 cm, skupna višina mize pa 75 cm, skladno z načrti.

Mizna plošča je pravokotne oblike z ravnimi robovi, kakovostno obdelana in zaključena z ustreznim ABS robnim trakom v enakem dekorju kot mizna površina.

Nosilno podnožje mize je kovinsko, sestavljeno iz dveh stranskih nosilnih elementov, kot npr. VOGA SISTEM BASIC ali enakovredno. Podnožje mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost mizne plošče. Kovinski elementi morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni in opremljeni s pritrdilnimi elementi za montažo mizne plošče ter zaščitnimi zaključki na stičnih površinah s tlemi.

Vse mere, debelino mizne plošče, dimenzije in način pritrditve kovinskega podnožja ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni nosilnosti podnožja, stabilnosti mize in kakovostni obdelavi vseh vidnih robov.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne mize z mizno ploščo, kovinskim podnožjem, vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi elementi, zaščitnimi zaključki ter končno površinsko obdelavo.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.27	**VZ2 - PREDALNIK**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 40,60,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VZ2 +risba št. 15.1

Mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Korpus, fronte predalov in zgornja površina so izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Skupna širina predalnika je 40 cm, globina 50 cm, skupna višina približno 65 cm, vključno s koleščki, skladno z načrti.

Predalnik je opremljen s tremi predali različnih višin, pri čemer je zgornji predal nižji, spodnja dva pa višja. Predali so opremljeni z ustreznimi predalnimi vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem, dimenzioniranimi glede na korpus predalnika. Fronte predalov so izdelane v enakem dekorju lesa kot korpus in opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 850.40 NiSatE ali enakovredno.

Predalnik je postavljen na pohištvena koleščka, ki omogočajo enostavno premikanje. Koleščka morajo biti ustrezne nosilnosti in primerna za predvideno talno oblogo. Za zagotavljanje stabilnosti predalnika med uporabo je potrebno predvideti koleščka z možnostjo blokade.

Vse mere, notranjo razporeditev predalov, debeline materialov, način pritrditve koleščkov ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti. Posebno pozornost je potrebno nameniti nemotenemu odpiranju predalov, kakovostni izvedbi pohištvenega okovja in preprečevanju prevračanja predalnika.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega predalnika z vsemi korpusi, frontami, tremi predali, predalnimi vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem, pohištvenimi ročaji, koleščki, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

PROSTOR VZDRŽEVALEC SKUPAJ:

- 1. in 2. NADSTROPJE

- SOBA

1.28	**SO1 - GARDEROBNA OMARA S STENSKO OBLOGO Z OBEŠALNIKI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 230,245,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO1 +risba št. 16.1, 16.2

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

Večdelni sestav garderobne omare z visokimi krilnimi vrati, zgornjimi omaricami, notranjimi policami, obešalnimi drogovi ter garderobnim delom z obešalniki. Korpusi in fronte garderobne omare so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena. Leseni deli na desni strani sestava so izdelani v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Levi del sestava sestavljajo tri visoke garderobne omare z ločenimi zgornjimi omaricami. Spodnje fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 520.20 oz. po potrditvi projektanta in naročnika. Fronte zgornjih omaric pa so opremljene z ročaji kot npr. 850.40, NiSatE, oz. po potrditvi projektanta in naročnika. V spodnjem delu sta prvi dve omari opremljeni z eno premično polico in obešalnim drogom za oblačila, tretja omara pa s petimi višinsko nastavljivimi policami. Razporeditev notranjih polic in obešalnih drogov je izvedena skladno z risbo. Globina omar je približno 60 cm. Vrata omar so krilna, opremljena z okovjem za predvideni kot odpiranja do 180° in mehkim zapiranjem. Ustrezen tip okovja je potrebno izbrati glede na dimenzije, težo in izvedbo vrat ter zahtevani kot odpiranja. Na notranji strani predvidene fronte v desnem delu je nameščeno ogledalo dimenzije 35x140 cm, ustrezno pritrjeno na vratno krilo.

Desni del sestava je predviden s petimi kovinskimi obešalniki za oblačila kot npr. RUJZ DESIGN 40.004, SNIL, nameščenimi skladno z risbo. Stenska obloga se izvede le v primeru obstoječe mavčnokartonske stene, in sicer iz iveral plošč debeline 18 mm v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, montiranih na ustrezno podkonstrukcijo. Pritrditev obloge in podkonstrukcije mora zagotavljati zadostno nosilnost za pritrditev in uporabo obešalnikov. Spodnji del obloge je izveden z vodoravnim členjenjem skladno s prikazano shemo. V primeru obstoječe lesene stene z zadostno nosilnostjo se obešalniki privijačijo neposredno vanjo, brez dodatne stenske obloge. Sestavo in nosilnost obstoječe stene ter ustrezen način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu.

Pri izdelavi je potrebno upoštevati ustrezno pritrditev celotnega sestava, stabilnost omar, nosilnost polic in obešalnih drogov ter varno uporabo vseh elementov. Razporeditev notranjih polic, način odpiranja vrat in izvedbo vseh zaključkov je potrebno uskladiti s projektantom. Vse mere, notranjo razporeditev, radije, način odpiranja ter način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega garderobnega sestava z vsemi korpusi, frontami, policami, obešalnimi drogovi, ogledalom, obešalniki, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli. Stensko oblogo s podkonstrukcijo je potrebno upoštevati v primeru obstoječe mavčnokartonske stene, skladno s preverjenim stanjem na objektu in potrjeno izvedbo.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti s projektantom in naročnikom ter pridobiti njuno potrditev.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.29	**SO2 - NIZKA OMARICA S HLADILNIKOM H1** *Kot npr: Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 200,85,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO2 +risba št. 16.3

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

Večdelni sestav nizkega omaričnega elementa z dvema omaricama s krilnimi vrati, odprtimi policami in prostorom za vgradni podpultni hladilnik. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena. Zgornja delovna površina in odprti poličnik na levi strani sta izdelana iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Zgornja delovna površina je izvedena v dekorju lesa in ima na levem delu poševno oblikovan zaključek, skladno s tlorisom. Predviden je zaobljen zaključek z radijem r = 5 cm. Na levi strani sestava je odprt poličnik s tremi nišami v dekorju lesa, z notranjo razporeditvijo skladno z risbo.

Osrednji del sestavljata dve omarici s krilnimi vrati, vsaka opremljena z eno višinsko nastavljivo premično polico. Desni del sestava je namenjen prostoru za mini hladilnik, kot npr. Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik, z ustrezno pohištveno fronto v dekorju Evkaliptus zelena. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve proizvajalca hladilnika, ustrezno prezračevanje in način vgradnje.

Na frontah omaric so predvideni ročaji kot npr. RUJZ DESIGN 520.20, v izvedbi NiSatE. Spodnji del sestava je zaključen s podnožjem, skladno z risbo. Globina omaric je predvidoma 58 cm, skupna globina elementa pa 60 cm.

Vse mere, notranjo razporeditev polic, način odpiranja vrat, izvedbo zaobljenih zaključkov ter način vgradnje hladilnika je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti s projektantom. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi ustrezno pritrditev in stabilnost celotnega elementa.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega omaričnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, delovno površino, podnožjem, okovjem, ročaji, pritrdilnim materialom, zaključnimi detajli ter pripravo in mini hladilnikom.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.30	**SO3 - NOČNA OMARICA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 40,56,40
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO3 +risba št. 16.4

Nočna omarica manjših dimenzij z odprto nišo in zaprtim shranjevalnim delom, izvedena skladno s shemo. Korpus, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Omarica je izvedena na koleščkih, z zaobljenimi zaključki omarice r = 5 cm.

Vse mere, notranjo razporeditev ter način odpiranja je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, okovjem, koleščki, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.31	**SO4 - MIZA V SOBI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 60,74,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO4 +risba št. 16.4

Manjša mizarsko izdelana miza kvadratnega tlorisa, izvedena skladno s shemo. Mizna plošča in vidne površine so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta. Miza je izvedena s štirimi nogami, z zaobljenim zaključkom mizne plošče r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.32 SO5 - POLICA 130cm	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 130,3.8,25
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO5 +risba št. 16.4
Stenska polica dolžine 130 cm, izdelana skladno s shemo. Korpus in vidne površine police so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Polica je izvedena z zaobljenim zaključkom police r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo police z vsemi pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.33 SO5 - POLICA 90 Cm	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 90,3.8,25
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO5 +risba št. 16.4
Stenska polica dolžine 90 cm, izdelana skladno s shemo. Korpus in vidne površine police so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta. Polica je izvedena z zaobljenim zaključkom police r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo police z vsemi pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

SOBA SKUPAJ:

- SOBA ZRCALNA

1.34	**SO6 - GARDEROBNA OMARA S STENSKO OBLOGO Z OBEŠALNIKI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 230,245,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO6 +risba št. 17.1, 17.2

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

Večdelni sestav garderobne omare z visokimi krilnimi vrati, zgornjimi omaricami, notranjimi policami, obešalnimi drogovi ter garderobnim delom z obešalniki. Korpusi in fronte garderobne omare so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena. Leseni deli na levi strani sestava so izdelani v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Desni del sestava sestavljajo tri visoke garderobne omare z ločenimi zgornjimi omaricami. Spodnje fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 520.20 oz. po potrditvi projektanta in naročnika. Fronte zgornjih omaric pa so opremljene z ročaji kot npr. 850.40, NiSatE, oz. po potrditvi projektanta in naročnika. V spodnjem delu sta prvi dve omari opremljeni z eno premično polico in obešalnim drogom za oblačila, tretja omara pa s petimi višinsko nastavljivimi policami. Razporeditev notranjih polic in obešalnih drogov je izvedena skladno z risbo. Globina omar je približno 60 cm. Vrata omar so krilna, opremljena z okovjem za predvideni kot odpiranja do 180° in mehkim zapiranjem. Ustrezen tip okovja je potrebno izbrati glede na dimenzije, težo in izvedbo vrat ter zahtevani kot odpiranja. Na notranji strani predvidene fronte v levem delu je nameščeno ogledalo dimenzije 35x140 cm, ustrezno pritrjeno na vratno krilo.

Levi del sestava je predviden s petimi kovinskimi obešalniki za oblačila kot npr. RUJZ DESIGN 40.004, SNIL, nameščenimi skladno z risbo. Stenska obloga se izvede le v primeru obstoječe mavčnokartonske stene, in sicer iz iveral plošč debeline 18 mm v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, montiranih na ustrezno podkonstrukcijo. Pritrditev obloge in podkonstrukcije mora zagotavljati zadostno nosilnost za pritrditev in uporabo obešalnikov. Spodnji del obloge je izveden z vodoravnim členjenjem skladno s prikazano shemo. V primeru obstoječe lesene stene z zadostno nosilnostjo se obešalniki privijačijo neposredno vanjo, brez dodatne stenske obloge. Sestavo in nosilnost obstoječe stene ter ustrezen način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu.

Pri izdelavi je potrebno upoštevati ustrezno pritrditev celotnega sestava, stabilnost omar, V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega garderobnega sestava z vsemi korpusi, frontami, policami, obešalnimi drogovi, ogledalom, obešalniki, ročaji, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli. Stensko oblogo s podkonstrukcijo je potrebno upoštevati v primeru obstoječe mavčnokartonske stene, skladno s preverjenim stanjem na objektu in potrjeno izvedbo.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti s projektantom in naročnikom ter pridobiti njuno potrditev.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.35	**SO7 - NIZKA OMARICA S HLADILNIKOM H1** *Kot npr: Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 200,85,55
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO7 +risba št. 17.3

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

Večdelni sestav nizkega omaričnega elementa z dvema omaricama s krilnimi vrati, odprtimi policami in prostorom za vgradni podpultni hladilnik. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena. Zgornja delovna površina in odprti poličnik na desni strani sta izdelana iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Zgornja delovna površina je izvedena v dekorju lesa in ima na desnem delu poševno oblikovan zaključek, skladno s tlorisom. Predviden je zaobljen zaključek z radijem r = 5 cm. Na desni strani sestava je odprt poličnik s tremi nišami v dekorju lesa, z notranjo razporeditvijo skladno z risbo.

Osrednji del sestavljata dve omarici s krilnimi vrati, vsaka opremljena z eno višinsko nastavljivo premično polico. Desni del sestava je namenjen prostoru za mini hladilnik, kot npr. Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik, z ustrezno pohištveno fronto v dekorju Evkaliptus zelena. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve proizvajalca hladilnika, ustrezno prezračevanje in način vgradnje.

Na frontah omaric so predvideni ročaji kot npr. RUJZ DESIGN 520.20, v izvedbi NiSatE. Spodnji del sestava je zaključen s podnožjem, skladno z risbo. Globina omaric je predvidoma 58 cm, skupna globina elementa pa 60 cm.

Vse mere, notranjo razporeditev polic, način odpiranja vrat, izvedbo zaobljenih zaključkov ter način vgradnje hladilnika je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti s projektantom. Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi ustrezno pritrditev in stabilnost celotnega elementa.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega omaričnega elementa z vsemi korpusi, frontami, policami, delovno površino, podnožjem, okovjem, ročaji, pritrdilnim materialom, zaključnimi detajli ter pripravo in mini hladilnikom.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.36	**SO3 - NOČNA OMARICA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 40,56,40
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO3 +risba št. 17.4

Nočna omarica manjših dimenzij z odprto nišo in zaprtim shranjevalnim delom, izvedena skladno s shemo. Korpus, fronte in vidne površine so izvedeni iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Omarica je izvedena na koleščkih, z zaobljenimi zaključki omarice r = 5 cm.

Vse mere, notranjo razporeditev ter način odpiranja je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi korpusi, frontami, okovjem, koleščki, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.37	**SO4 - MIZA V SOBI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 60,74,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO4 +risba št. 17.4

Manjša mizarsko izdelana miza kvadratnega tlorisa, izvedena skladno s shemo. Mizna plošča in vidne površine so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta. Miza je izvedena s štirimi nogami, z zaobljenim zaključkom mizne plošče r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega elementa z vsemi podkonstrukcijami, pritrdilnim materialom in zaključnimi deli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.38	SO8 - POLICA 130 cm	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 130,3.8,25
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO8 +risba št. 17.4

Stenska polica dolžine 130 cm, izdelana skladno s shemo. Korpus in vidne površine police so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem naročnika in projektanta. Polica je izvedena z zaobljenim zaključkom police r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo police z vsemi pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

1.39	SO8 - POLICA 90 cm	količina (kom)	cena	skupaj

dim š/v/g (cm) = 90,3.6,25
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi SO8 +risba št. 17.4

Stenska polica dolžine 90 cm, izdelana skladno s shemo. Korpus in vidne površine police so izvedene iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma skladno z legendo in potrjenim vzorcem projektanta. Polica je izvedena z zaobljenim zaključkom police r = 5 cm.

Vse mere, način pritrditve in končno obdelavo je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo police z vsemi pritrdilnimi in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 12

SOBA (ZRCALNO) SKUPAJ:

- VEČNAMENSKI PROSTOR ZA ZAPOSLENE:

1.40	**VPZ1 - PISALNA MIZA NEPRAVILNE OBLIKE**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 287,75,70-100
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VPZ1 +risba št. 18.1 in 18.2
Delovna miza nepravilne, podolgovate oblike z zaobljenimi zaključki, izdelana po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Mizna plošča je izdelana iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Delovna površina je oblikovana z ravnimi in zaobljenimi robovi, z razširjenim polkrožnim zaključkom na eni strani ter zaobljenimi prehodi različnih radijev, skladno z načrti. Skupna višina mize je približno 75 cm.

Nosilno podnožje mize je sestavljeno iz dveh vertikalnih nosilnih elementov, obloženih s polkrožnimi letvicami Ø 35 mm, vertikalno postavljenimi in lepljenimi na fleksibilno podlago. Obloga sledi zaobljenim zaključkom radijev R = 15 mm in R = 20 mm, skladno z načrti. Nosilna konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost celotne delovne površine.

Na zunanji strani mize je predvidena lesena maska debeline 18 mm za skrito horizontalno vodenje električnih in podatkovnih kablov. Maska je izdelana v enakem dekorju lesa kot mizna plošča. Na notranji strani maske so predvideni kabelski kavlji oziroma nosilci za pritrditev in organizirano vodenje kablov. Izvedba mora omogočati dostop do kablov za vzdrževanje in morebitne naknadne prilagoditve. V mizni plošči je predviden izrez Ø 60 mm za prehod kablov skozi delovno površino, skladno z načrtom.

Vse mere, radije, debeline materialov, položaje kabelskih prebojev, način spajanja in pritrditve nosilnih elementov ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov, stabilnosti podnožja in ustreznemu skritemu vodenju kablov.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z mizno ploščo, nosilnima elementoma, oblogami iz polkrožnih letvic, leseno masko za skrito vodenje kablov, kabelskimi kavlji oziroma nosilci, kabelsko uvodnico Ø 60 mm, vsem potrebnim veznim in pritrdilnim materialom ter zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.41	**VPZ2 - DELOVNI PULT Z OMARICAMI, HLADILNIKOM H2 IN POMIVALNIM KORITOM PK1 IN ARMATURO KUH-AR1** *Kot npr: KERROCK, CORA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: LIEBHERR, tip: HMTvh 1501 Perfection ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 235,90+95,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VPZ2 +risba št. 18.3

Večdelni sestav delovnega pulta z vgradnim pomivalnim koritom, podpultnim hladilnikom, izvlečno omaro za smeti, predalniki in visečimi omaricami, izdelan po meri in skladno z načrti. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z označbami na načrtih. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock kot npr. Halite 1251, z zaobljenim zaključkom radija r = 15 cm, skladno z načrti. V delovno površino je integrirano pomivalno korito iz Kerrocka kot npr.CORA-UN, z ustreznimi izrezi in priključki za vodovodne in odtočne inštalacije. Stenska obloga nad delovnim pultom je izvedena iz enakega materiala Kerrock kot delovna površina, višine približno 60 cm. Predvidena je kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Spodnji del sestava je sestavljen iz štirih omarnih sklopov. V levem delu je predviden vgradni podpultni hladilnik kot npr. LIEBHERR, tip: HMTvh 1501 Perfection ali enakovredno. Ob hladilniku je predvidena izvlečna omara za ločevanje odpadkov, opremljena z ustreznim sistemom izvleka in mehanizmom za odpiranje z nogo kot npr.Mehanizem NABER, Cox Cick nožno
odpiranje na pedalo. Desni del sestava je izveden z dvema predalnima sklopoma, vsak s tremi predali. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom, dimenzionirani glede na korpus. Fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno.

Zgornji del sestava je sestavljen iz petih visečih omaric z vratci in po dvema notranjima premičnima policama. Korpusi in fronte so izdelani v predvidenem dekorju iverala, , dve fronti pa imata iveralni okvir in stekleno sredino, skladno z načrti. Vratca so opremljena z ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem ter ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno. Viseče omarice so pritrjene na steno z ustreznimi skritimi nosilci, ki zagotavljajo potrebno nosilnost in stabilnost.

Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov, polic, vgradnih aparatov, radije zaobljenih zaključkov, izreze in način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti prilagoditvi vgradnega hladilnika, sistema za ločevanje odpadkov ter poteku vodovodnih, odtočnih in električnih inštalacij. Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje vgradnega hladilnika in nemoten dostop za vzdrževanje ter servisiranje vseh elementov.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi policami, visečimi omaricami, predalniki, delovno površino in stensko oblogo iz Kerrocka, integriranim pomivalnim koritom, predalnimi sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, tečaji, ročaji, izvlečnim sistemom za ločevanje odpadkov, ustreznim okovjem, skritimi nosilci, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Vgradni hladilnik, armatura in senzorski mehanizem za odpiranje omare za smeti se vključijo v dobavo skladno z opredeljenim obsegom posamezne popisne postavke.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.41	**VPZ2.1 - DELOVNI PULT Z OMARICAMI, HLADILNIKOM H2 IN POMIVALNIM KORITOM PK1 in ARMATURO KUH-AR1** *Kot npr: KERROCK, CORA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: Beko vgradni hladilnik BU1154N ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 235,90+95,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VPZ2.1 +risba št. 18.3.1

Večdelni sestav delovnega pulta z vgradnim pomivalnim koritom, podpultnim hladilnikom, izvlečno omaro za smeti, predalniki in visečimi omaricami, izdelan po meri in skladno z načrti. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z označbami na načrtih. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock kot npr. Halite 1251, z zaobljenim zaključkom radija r = 15 cm, skladno z načrti. V delovno površino je integrirano pomivalno korito iz Kerrocka kot npr.CORA-UN, z ustreznimi izrezi in priključki za vodovodne in odtočne inštalacije. Stenska obloga nad delovnim pultom je izvedena iz enakega materiala Kerrock kot delovna površina, višine približno 60 cm. Predvidena je kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah.

Spodnji del sestava je sestavljen iz petih omarnih sklopov. V levem delu je predviden vgradni podpultni hladilnik kot npr. Beko vgradni hladilnik BU1154N ali enakovredno. Ob hladilniku je predvidena izvlečna omara za ločevanje odpadkov, opremljena z ustreznim sistemom izvleka in mehanizmom za odpiranje z nogo kot npr.Mehanizem NABER, Cox Cick nožno odpiranje na pedalo. Desni del sestava je izveden z dvema predalnima sklopoma, vsak s tremi predali. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom, dimenzionirani glede na korpus. Fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno.

Zgornji del sestava je sestavljen iz petih visečih omaric z vratci in po dvema notranjima premičnima policama. Korpusi in fronte so izdelani v predvidenem dekorju iverala, dve fronti pa imata iveralni okvir in stekleno sredino, skladno z načrti. Vratca so opremljena z ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem ter ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno. Viseče omarice so pritrjene na steno z ustreznimi skritimi nosilci, ki zagotavljajo potrebno nosilnost in stabilnost.

Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah. Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov, polic, vgradnih aparatov, radije zaobljenih zaključkov, izreze in način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti prilagoditvi vgradnega hladilnika, sistema za ločevanje odpadkov ter poteku vodovodnih, odtočnih in električnih inštalacij. Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje vgradnega hladilnika in nemoten dostop za vzdrževanje ter servisiranje vseh elementov.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi policami, visečimi omaricami, predalniki, delovno površino in stensko oblogo iz Kerrocka, integriranim pomivalnim koritom, predalnimi sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, tečaji, ročaji, izvlečnim sistemom za ločevanje odpadkov, ustreznim okovjem, skritimi nosilci, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Vgradni hladilnik, armatura in senzorski mehanizem za odpiranje omare za smeti se vključijo v dobavo skladno z opredeljenim obsegom posamezne popisne postavke.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskih LED trakov 3000K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.42	**VPZ3 - SHRANJEVALNA OMARA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 140,245,40
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VPZ3 +risba št. 18.4

Večdelni sestav visoke omare z zaprtimi omarnimi deli, notranjimi policami in vertikalnim nizom odprtih niš, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Korpusi in fronte omare so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, posamezni elementi v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, notranjost odprtih niš pa v dekorju kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča, skladno z označbami na načrtu. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Skupna širina sestava je približno 140 cm, višina 235 cm, skladno z načrti. Razporeditev silikonskih LED trakov 3000K se izvede skladno s prikazanimi LED trakovi na risbah

Omara je sestavljena iz dveh zaprtih omarnih delov širine približno 50 cm in stranskega vertikalnega niza šestih odprtih niš. Spodnja omarna dela sta opremljena z vratci in po štirimi notranjimi premičnimi policami globine 40 cm. Nad njima sta predvideni dve ločeni omarici z vratci, odpiranjem na pritisk (tip-on) in po eno notranjo polico globine 40 cm. Spodnji vratci sta opremljeni s pohištvenima ročajema kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno. Vratca so izvedena z ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem.

Na levi strani sestava je predviden vertikalni niz šestih odprtih niš globine 40 cm, z notranjostjo v dekorju EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča. Niše so enakomerno razporejene po višini omare, skladno z načrtom. Zunanji levi zaključek omare je zaobljen z radijem r = 15 cm. Izvedba zaobljenega zaključka mora zagotavljati enakomeren potek površine, kakovostno obdelavo robov in estetsko usklajenost s preostalimi elementi omare.

Vse mere, notranjo razporeditev, položaje polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja vratc ter način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti stabilnosti visoke omare, ustrezni pritrditvi na steno ter kakovostni izvedbi odprtih niš in zaobljenega zaključka.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi premičnimi policami, odprtimi nišami, zaobljenim zaključkom, pohištvenimi tečaji, ročaji, sistemi odpiranja tip-on, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, silikonskih LED trakov 3000K, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.43	**VPZ4 - PREDALNIK**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 40,60,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VPZ4 +risba št. 18.5

Mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Korpus predalnika je izdelan iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, zgornja površina pa v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, skladno z označbami na načrtu. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Skupna širina predalnika je 40 cm, globina 50 cm, skupna višina približno 65 cm, skladno z načrti.

Predalnik je opremljen s tremi predali različnih višin, pri čemer je zgornji predal nižji, spodnja dva pa višja. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem, dimenzionirani glede na korpus predalnika. Fronte predalov so izdelane v dekorju EGGER U750 ST9 Nežno siva in opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno.

Predalnik je postavljen na pohištvena koleščka, ki omogočajo enostavno premikanje. Koleščka morajo biti ustrezne nosilnosti, primerna za predvideno talno oblogo, najmanj dve koleščki pa morata biti opremljeni z zavoro za zagotavljanje stabilnosti predalnika med uporabo.

Vse mere, notranjo razporeditev predalov, debeline materialov, način pritrditve koleščkov ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izvedbo preveriti. Posebno pozornost je potrebno nameniti nemotenemu odpiranju predalov in preprečevanju prevračanja predalnika.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega predalnika z vsemi korpusi, frontami, tremi predali, predalnimi sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, pohištvenimi ročaji, koleščki z zavorami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

VEČNAMENSKI PROSTOR ZA ZAPOSLENE SKUPAJ:

- SANITARIJE ZA ZAPOSLENE

1.44	**WC1 - OMARICA POD UMIVALNIKOM Z INTEGRIRANIM KOŠEM ZA SMETI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 88,60,37
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi WC1 +risba št. 19.1

Večdelni sestav omarice pod obstoječim umivalnikom, izdelan po meri in prilagojen obstoječemu umivalniku, armaturi ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam, skladno z načrti. Korpus omarice je izdelan iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, fronte pa v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z označbami na načrtu. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago. Skupna širina omarice je približno 88 cm, globina 37 cm, višina omarice približno 60 cm, skladno z načrti.

Omarica je sestavljena iz levega predalnega dela širine približno 53 cm in desnega omarnega dela širine približno 35 cm. Levi del je opremljen z dvema predaloma s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom, dimenzioniranima glede na korpus omarice. Desni del je izveden kot omarica z enimi vratci. Fronte predalov in vratca so opremljeni s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno. V zgornjem desnem delu omarice je predviden izrez dimenzij 25 × 10 cm.

Konstrukcijo omarice, izreze ter način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječemu umivalniku in poteku vodovodnih ter odtočnih inštalacij, tako da je omogočeno nemoteno odpiranje predalov in vratc ter dostop za vzdrževanje in servisiranje. Pred izdelavo je obvezna natančna izmera na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne omarice z vsemi korpusi, frontami, predali, predalnimi sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, tečaji, ročaji, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

SANITARIJE ZA ZAPOSLENE SKUPAJ:

- PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV

1.45	**NE1 - DELOVNI PULT**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 218,75+102,50
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi NE1 +risba št. 20.1

Večdelni sestav delovnega pulta z obstoječim umivalnikom, spodnjimi omaricami, predalniki, izvlečno omaro za ločevanje odpadkov in visečimi omaricami, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, posamezni elementi in delovna površina pa v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, skladno z označbami na načrtih. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago. Skupna širina sestava je približno 318 cm, skladno z načrti.

Spodnji del sestava je sestavljen iz več omarnih in predalnih sklopov. Na levi strani so predvideni trije predalni sklopi, vsak s tremi predali, na skrajni desni strani pa dodatni predalni sklop s tremi predali. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem, dimenzionirani glede na korpus. V osrednjem delu je predvidena izvlečna omara za ločevanje odpadkov, opremljena s senzorskim mehanizmom za odpiranje z nogo kot npr.Mehanizem NABER, Cox Cick nožno odpiranje na pedalo. Desno od nje sta predvideni dve omarici z vratci in notranjimi premičnimi policami. Fronte predalov in vratca so opremljeni s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno.

Delovna površina je izdelana v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, s kakovostno obdelanimi robovi in ustrezno zaščito pred vlago. V osrednjem delu je predvidena prilagoditev obstoječemu umivalniku in armaturi, z ustreznimi izrezi za vodovodne in odtočne inštalacije. Delovna površina je na obeh straneh oblikovana z zaobljenimi zaključki, skladno z načrti.

Zgornji del sestava je sestavljen iz dveh ločenih sklopov visečih omaric, nameščenih levo in desno od osrednjega odprtega dela nad umivalnikom. Vsak sklop je opremljen z dvema vratcema in notranjimi premičnimi policami. Korpusi in fronte so izdelani v predvidenem dekorju iverala. Zunanji zaključki omaric proti osrednjemu odprtemu delu so zaobljeni z radijem r = 10 cm. Vratca so opremljena z ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem in ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno. Viseče omarice so pritrjene na steno z ustreznimi skritimi nosilci, ki zagotavljajo potrebno nosilnost in stabilnost.

Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov in polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja ter način pritrditve je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti prilagoditvi obstoječemu umivalniku, poteku vodovodnih, odtočnih in električnih inštalacij, ustrezni vgradnji senzorskega mehanizma za odpiranje omare za odpadke ter zagotavljanju nemotenega dostopa za vzdrževanje in servisiranje.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi premičnimi policami, visečimi omaricami, predalniki, delovno površino, predalnimi sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, pohištvenimi tečaji, ročaji, izvlečnim sistemom za ločevanje odpadkov, senzorskim mehanizmom Hailo LIBERO 3.0, skritimi nosilci, potrebnimi izrezi, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.46	**NE2 - STENSKO OGLEDALO S POLICAMI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 70,185,3+20
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi NE1 +risba št. 20.2

Stenski sestav ogledala z dekorativnim kovinskim okvirjem in dvema integriranima policama, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Osrednji del sestava predstavlja podolgovato ogledalo z zaobljenim zgornjim in spodnjim zaključkom, obdano s kovinskim okvirjem širine 15 mm, prašno barvanim v barvi brushed bronze. Ogledalo je ustrezne debeline, z brušenimi robovi in varno pritrjeno na nosilno podkonstrukcijo.

Okoli ogledala je predviden dodatni dekorativni ovalni kovinski okvir širine 15 mm, ki sega nad in pod ogledalno površino ter oblikuje zaokrožen zgornji in spodnji zaključek. Okvir je izdelan iz kovinskega profila, prašno barvanega v barvi brushed bronze, skladno z načrti. Vsi spoji, zaobljeni deli in zaključki morajo biti kakovostno obdelani.

V zgornjem delu sestava je predvidena polica širine približno 70 cm in globine 20 cm, izdelana iz iveral plošče v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen.

V spodnjem delu sestava je predvidena dodatna polica širine približno 65 cm in globine 30 cm, izdelana v enakem dekorju lesa. Sprednji zaključek police je zaobljen z radijem r = 10 cm, skladno z načrti. Polici sta pritrjeni na nosilno konstrukcijo z ustreznimi skritimi nosilci, ki zagotavljajo potrebno stabilnost in nosilnost. V polici je predviden okrogel izrez Ø 8 cm za odlaganje sušilnika za lase. Izrez mora biti ustrezno obdelan, robovi pa zaščiteni pred poškodbami in vlago.

Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, debeline materialov, položaj izreza za sušilnik za lase, način pritrditve ogledala, kovinskega okvirja in polic je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi kovinskih zaobljenih okvirjev, varni pritrditvi ogledala in polic ter ustrezni zaščiti materialov pred vlago.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z ogledalom, notranjim in zunanjim dekorativnim kovinskim okvirjem, zgornjo in spodnjo leseno polico, izrezom Ø 8 cm za sušilnik za lase, nosilno podkonstrukcijo, skritimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

1.47	**NE3 - OMARICA S POLICAMI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 130,90+3.8+35
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi NE3 +risba št. 20.3

Večdelni sestav nizke omare s tremi zaprtimi omarnimi deli in dvema odprtima stenskima policama, izdelan po meri in skladno s tlorisom ter pogledi. Korpusi in police so izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, fronte omaric pa v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z označbami na načrtu. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Skupna širina sestava je približno 130 cm, globina spodnje omare 50 cm, skladno z načrti.

Spodnji del sestava je izveden kot nizka omara s tremi ločenimi omarnimi deli širine približno 40 cm. Vsak omarni del je opremljen z enimi vratci in dvema notranjima premičnima policama globine 35 cm. Fronte omaric so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno ter ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem. Levi zunanji zaključek omare je zaobljen z radijem r = 10 cm, skladno z načrtom.

Nad spodnjo omaro sta predvideni dve odprti stenski polici dolžine približno 120 cm in globine 20 cm, izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Levi zaključek polic je zaobljen z radijem r = 10 cm. Polici sta pritrjeni neposredno na steno s skritimi konzolnimi nosilci, brez vidnih pritrdilnih elementov. Nosilci morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na predvideno obremenitev polic ter vrsto in nosilnost obstoječe stene.

Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje premičnih polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja vratc in način pritrditve stenskih polic je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov, stabilnosti spodnje omare ter varni in ustrezno nosilni pritrditvi stenskih polic.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, notranjimi premičnimi policami, dvema odprtima stenskima policama, zaobljenimi zaključki, pohištvenimi tečaji, ročaji, skritimi konzolnimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 1

PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV SKUPAJ:

- VEČNAMENSKI SKUPNI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO

1.48	**VK1 - PISALNA MIZA Z VISOKO OMARO**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 300,75-212, 80+105
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VK1 +risba št. 23.1, 23.2, 23.3. 23.4, 23.5

Večdelni sestav delovnega oziroma sprejemnega pulta nepravilne oblike z zaobljenimi zaključki, integriranimi omaricami, predalniki, policami in nišo za invalidski voziček. Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock kot npr. Halite 1251, z zaobljenimi zunanjimi zaključki radijev r = 30 cm in r = 40 cm ter notranjim zaobljenim zaključkom r = 10 cm, skladno z načrti. Korpusi, fronte omaric in predalnikov so izdelani iz iverala v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, posamezni elementi pa v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena in EGGER U325 ST9 Antik rose, skladno z označbami na načrtih.

V spodnjem delu pulta so predvidene omarice z vrati in premičnimi policami globine 40 cm ter predalnik, skladno z načrti. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom, dimenzionirani glede na korpus. Pohištveni ročaji so kot npr. Rujz Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno, z varnostnimi ključavnicami na označenih elementih. V stranskem delu sestava je predviden višji omarni element z notranjimi policami in izrezom v hrbtni stranici za stikalo. V osrednjem delu pulta je izvedena niša za invalidski voziček, globine 30 cm, z zaobljenim izrezom in integrirano LED ambientalno osvetlitvijo 3000 K po notranjem obodu niše. Višina, širina in globina niše morajo biti izvedene skladno z načrti ter omogočati neoviran dostop uporabnika na invalidskem vozičku.

Vse mere, radije, položaje omaric, predalnikov, polic, izrezov in električnih priključkov je potrebno pred izvedbo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega sestava z vsemi korpusi, frontami, predali, policami, delovno površino iz Kerrocka, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, predalnimi vodili, LED osvetlitvijo s pripadajočimi profili in napajalniki, pritrdilnim materialom ter zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

	POMIVALNIM KORITOM PK2, ARMATURO KUH-AR1, NAPO NA1 in INDUKCIJSKO PLOŠČO KU1 *Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu* *Kot npr: KERROCK, CORA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: Beko HII98810NT: Vgradna kuhalna plošča (Indukcijska, 90 cm) ali enakovredno.Podrobna razlaga v katalogu.* *Kot npr: Siccabo Cilindric O EVO A WH ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu.*			
1.49		**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 350,95,120
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VK2 +risba št. 21.1, 21.2 in 21.3

Večdelni sestav kuhinjskega polotoka z delovno površino, spodnjimi omaricami, predali, odprto nišo z ambientalno LED osvetlitvijo ter prostorom za shranjevanje transportnega vozička za hrano. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Posamezni elementi so izvedeni v dekorju kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena, skladno z legendo in risbo. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock kot npr. Halite 1251, svetle barve z drobnim vzorcem. Na izpostavljenem zaključku je predviden zaobljen zaključek pulta z radijem r = 15 cm. V delovni površini so predvideni izrezi za vgradnjo pomivalnega korita, kuhalne plošče in potopne električne vtičnice s tremi EU vtičnicami. Vsi izrezi, spoji in robovi morajo biti ustrezno obdelani in zatesnjeni.

Spodnji del polotoka sestavljajo omarice, predalniki in odprta niša, razporejeni skladno z risbo. Predali so opremljeni s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Pri omarici za ločevanje odpadkov je predviden mehanizem za odpiranje z nogo kot npr.Mehanizem NABER, Cox Cick nožno odpiranje na pedalo. Vse notranje razporeditve, višine predalov in način odpiranja so izvedeni skladno z risbo.

V osrednjem delu polotoka je predvidena odprta niša z ambientalno LED osvetlitvijo, integrirano v notranjost niše. LED trak mora biti vgrajen v ustrezen aluminijast profil z difuzorjem, s skritimi napajalnimi in povezovalnimi elementi. Na desnem delu sestava je predviden odprt prostor za shranjevanje transportnega vozička za hrano, z dimenzijami in odmiki skladno z risbo.

Čelna stran polotoka je obdelana s furnirano leseno oblogo v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Obloga je izvedena s kontinuiranim prehodom iz ravne v zaobljeno površino z radijem r = 40 cm, skladno z risbo. Zagotoviti je potrebno enakomeren potek lesne teksture in kakovostno izvedbo zaobljenega dela brez vidnih nepravilnosti oziroma neustreznih stikov.

V sklopu elementa je potrebno predvideti vse potrebne izreze, ojačitve in priključke za vgradnjo pomivalnega korita kot npr. CORA-UN, dimenzije 40 x 50 cm, kuhinjske armature kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM, kuhalne plošče in potopne električne vtičnice. Upoštevati je potrebno tudi ustrezne odprtine za vodovodne, odtočne in električne instalacije ter možnost servisnega dostopa.

Vse mere, notranjo razporeditev elementov, radije zaobljenih zaključkov, način pritrditve, izvedbo furnirane obloge in vgradnjo opreme je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti natančnosti izvedbe zaobljenih delov, stabilnosti konstrukcije ter ustrezni odpornosti materialov na vlago in vsakodnevno uporabo.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega kuhinjskega polotoka z vsemi korpusi, frontami, predali, policami, delovno površino Kerrock, furnirano oblogo, podkonstrukcijami, okovjem, izvlečnimi mehanizmi, LED osvetlitvijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli. Upoštevati je potrebno tudi pripravo izrezov ter montažo vgradne opreme. Dobavo pomivalnega korita, armature, kuhalne plošče in električne opreme je potrebno uskladiti z ostalimi postavkami popisa, da ne pride do podvajanja.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

	VK3 - ČAJNA KUHINJA S PEČICO PE1, HLADILNIKOM H3, POMIVALNIM STROJEM PS2, POMIVALNIM KORITOM PK2 in ARMATURO KUH-AR1 *Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu* *Kot npr: GORENJE, tip: GORENJE Hladilnik RFI4152P1 733108 M. Podrobna razlaga v katalogu* *Kot npr: KERROCK, EMMA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu* *Kot npr: Pomivalni stroj za posodo NEO TECH 2605 DPS ali enakovredno. Podrobna razlaga v katalogu* *Kot npr: Bosch HMG776NB1 Serija 8 Vgradna pecica z mikrovalovi, crna, piroliza, Home Connect ali enakovredno.*			
1.50		**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 350,90-245,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VK3 +risba št. 21.1 in 21.4

Večdelni sestav kuhinjskega niza z visokimi in visečimi omaricami, spodnjimi omaricami, predali, delovno površino, stensko oblogo ter predvidenimi prostori za vgradnjo kuhinjskih aparatov. Korpusi in fronte omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U325 ST9 Antik rose. Posamezni zaključni deli in leseni elementi so izvedeni v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, skladno z legendo in risbo. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Levi del kuhinjskega niza sestavljajo tri visoke omare. V prvi omari je predviden prostor za vgradni hladilnik kot napr. GORENJE RFI4152P1 hladilnik z zamrzovalnim predalom, nad njim pa niša za odlaganje. V drugi prostor za vgradno pečico z mikrovalovno funkcijo kot npr. BOSCH Serie 8, dimenzije 60 × 60 cm, s pripadajočimi zgornjimi in spodnjimi omaricami. Tretja visoka omara je namenjena shranjevanju in opremljena s štirimi višinsko nastavljivimi premičnimi policami. Nad vgradnimi aparati so predvidene omarice s premičnimi policami, skladno z risbo.

Desni del sestava vključuje viseče omarice s krilnimi vrati in notranjimi premičnimi policami. Globina visečih omaric je predvidoma 25 cm. Na desni strani je predviden zaobljen zaključek visečih omaric z radijem r = 10 cm. Pod visečimi omaricami je predvidena ambientalna LED osvetlitev barvne temperature 3000 K, vgrajena v ustrezen aluminijast profil z difuzorjem, s skritimi napajalnimi in povezovalnimi elementi.

Delovna površina in stenska obloga med spodnjimi ter visečimi omaricami sta izdelani iz materiala Kerrock kot npr. Halite 1251, svetle barve z drobnim vzorcem. Delovna površina je na desni strani izvedena z zaobljenim zaključkom z radijem r = 15 cm. V delovni površini je predviden izrez za pomivalno korito dimenzije 37 x 37 cm, kot npr. EMMA-UN, ter vgradnja kuhinjske armature kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM. Vsi izrezi, spoji in robovi morajo biti ustrezno obdelani ter vodotesno zatesnjeni.

Spodnji del kuhinjskega niza sestavljajo omarice s krilnimi vrati, predalniki in prostor za namestitev podpultnega pomivalnega stroja kot npr. Pomivalni stroj za posodo NEO TECH 2605 DPS ali enakovredno. Na desnem delu je predvidena omarica za ločevanje odpadkov, opremljena z mehanizmom za odpiranje z nogo kot npr.Mehanizem NABER, Cox Cick nožno odpiranje na pedalo. Predali so opremljeni s kakovostnimi vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Razporeditev notranjih polic, predalov in omaric je izvedena skladno z risbo.

Na frontah omaric so predvideni ročaji kot npr. RUJZ DESIGN 12.002F, v izvedbi SatBronzE, skladno z risbo. Vrata so opremljena s kakovostnim pohištvenim okovjem z mehkim zapiranjem. Spodnje omarice so zaključene s podnožjem, izvedenim v enakem dekorju kot omarice, skladno z risbo.

Pri izdelavi je potrebno upoštevati vse potrebne izreze, odprtine, ojačitve in priključke za vgradnjo hladilnika, pečice, pomivalnega stroja, pomivalnega korita in kuhinjske armature. Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje vgradnih aparatov, dostopnost priključkov ter možnost servisiranja in vzdrževanja. Vgradnjo in priključitev aparatov je potrebno izvesti skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalcev.

Vse mere, notranjo razporeditev polic in predalov, način odpiranja vrat, radije zaobljenih zaključkov, višino delovne površine, izvedbo stenske obloge ter način vgradnje aparatov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti natančni izvedbi zaobljenih zaključkov, stikom delovne površine in stenske obloge ter ustrezni zaščiti materialov pred vlago in vsakodnevno uporabo.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega kuhinjskega niza z vsemi korpusi, frontami, policami, predali, delovno površino in stensko oblogo iz Kerrocka, podnožjem, okovjem, ročaji, izvlečnimi mehanizmi, LED osvetlitvijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli. Upoštevati je potrebno tudi pripravo vseh potrebnih izrezov in odprtin ter montažo vgradne opreme. Dobavo in priključitev kuhinjskih aparatov, pomivalnega korita in armature je potrebno uskladiti z ostalimi postavkami popisa, da ne pride do podvajanja.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

Ročaj potrebno dostaviti v potrditev projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.51	**VK4 - TV OMARICA S POLICAMI**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 400,50-245,60
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VK4 +risba št. 22.1

Večdelni sestav TV regala s spodnjimi omaricami, dekorativno stensko masko za televizijo, visečo polico ter odprtim poličnikom na desni strani. Korpusi in fronte spodnjih omaric so izdelani iz iveral plošč v dekorju kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva. Dekorativna obloga TV maske je izvedena v barvnem tonu kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča, odprti poličnik pa v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so zaključeni z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju.

Spodnji del sestava sestavlja osem omaric s krilnimi vrati in odpiranjem na utor, razporejenih skladno z risbo. Globina omaric je prilagojena posameznim delom sestava, predvidoma 60 cm v levem delu in 40 cm v desnem delu. Na levem zaključku je predviden zaobljen zaključek omarice z radijem r = 15 cm. Omarice so opremljene s kakovostnim pohištvenim okovjem z mehkim zapiranjem.

Nad spodnjimi omaricami je predvidena dekorativna TV maska, sestavljena iz posameznih MDF panelov v dekorju oziroma barvnem tonu kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča. Sprednja obloga maske je členjena na posamezne segmente po rastru, prikazanem na risbi, s fugami širine 5 mm. Hrbtna maska za televizijo je izvedena z votlim prostorom za skrito vodenje električnih in komunikacijskih kablov. Konstrukcija mora omogočati ustrezno pritrditev televizije, skrito napeljavo kablov ter dostop do priključkov za potrebe vzdrževanja.

V zgornjem delu TV maske je predvidena viseča polica globine 20 cm, z zaobljenim zaključkom z radijem r = 10 cm. Polica je izdelana v dekorju, skladnem z legendo in risbo, ter pritrjena na steno s skritimi kovinskimi konzolnimi nosilci, brez vidnih pritrdilnih elementov. Nosilnost in način sidranja je potrebno prilagoditi vrsti stenske konstrukcije ter predvideni obremenitvi.

Na desni strani sestava je predviden odprt regal z več horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, ki tvorijo različno velike odprte niše. Regal je izdelan iz iveral plošč v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Globina regala je predvidoma 40 cm, notranja razporeditev polic in niš pa je izvedena skladno z risbo. Na levem delu regala je predviden zaobljen zaključek z radijem r = 20 cm. Vse police in pregrade morajo biti ustrezno pritrjene ter zagotavljati stabilnost in nosilnost celotnega sestava.

Pri izdelavi je potrebno upoštevati ustrezno podkonstrukcijo in pritrditev TV maske, skrite prehode za električne in komunikacijske instalacije, natančno izvedbo členjenih MDF panelov ter kakovostno obdelavo vseh zaobljenih zaključkov. Posebno pozornost je potrebno nameniti enakomernim stikom med posameznimi elementi, poravnavi front in zagotavljanju stabilnosti celotne konstrukcije.

Vse mere, notranjo razporeditev omaric in polic, način odpiranja vrat, radije zaobljenih zaključkov, način pritrditve ter izvedbo TV maske je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotnega TV regala z vsemi korpusi, frontami, policami, odprtim poličnikom, dekorativnimi MDF paneli, TV masko s podkonstrukcijo, okovjem, skritimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli. Upoštevati je potrebno tudi pripravo vseh potrebnih odprtin in prehodov za skrito vodenje kablov. Dobava televizije, TV-nosilca in električnih instalacij ni vključena, razen če je v popisu določeno drugače.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 2

1.52	**VK5 - JEDILNA MIZA**	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 100,74,100
MIZARSKI IZDELKI

Izdelava po shemi VK5 +risba št. 24.1

Izdelava samostoječe mize s kvadratno mizno ploščo in dekorativnim lesenim podnožjem. Mizna plošča in podnožje sta izdelana v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaključeni v enakem dekorju, skladno z risbo.

Mizna plošča je kvadratne oblike, dimenzij 100 × 100 cm, z zaobljenimi vogali z radijem r = 5 cm. Robovi mizne plošče so ustrezno obdelani, z zaobljenimi oziroma oblikovanimi zaključki, skladno s prikazanimi detajli na risbi. Debelina in izvedba mizne plošče morata zagotavljati ustrezno trdnost, stabilnost in odpornost na vsakodnevno uporabo.

Leseno podnožje mize je sestavljeno iz štirih ravnih nog iz masivnega lesa, ki so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Podnožje je izvedeno v enakem lesnem tonu in površinski obdelavi kot mizna plošča. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost mize. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani.

Podnožje mora biti ustrezno konstrukcijsko povezano in pritrjeno na mizno ploščo s skritimi pritrdilnimi elementi, brez vidnih vijakov ali drugih pritrditev. Konstrukcija mora zagotavljati stabilnost, ustrezno nosilnost in varno uporabo mize. Vsi stiki in spoji morajo biti natančno izvedeni, z ustrezno obdelanimi robovi in zaključki.

Vse mere, prereze lesenih elementov, način povezovanja okvirnih nosilcev, radije zaobljenih zaključkov in način pritrditve mizne plošče na podnožje je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti s projektantom.

V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo celotne mize z mizno ploščo, lesenim podnožjem, vsemi konstrukcijskimi povezavami, pritrdilnim materialom in zaključnimi detajli.

Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo uskladiti ter potrditi s strani projektanta in naročnika.

kosov: 8

VEČNAMENSKI SKUPNI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO SKUPAJ:

MIZARSKA OPREMA SKUPAJ:

B. TIPSKO POHIŠTVO

2.0 STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO, FRIZERSKI UMIVALNIK

- **STOLI in FRIZERSKI UMIVALNIK**

SPLOŠNA PRAVILA:

Glede na potrebe, namembnosti in prostorske pogoje so izbrani različni tipi stolov, ki pa morajo imeti določene skupne značilnosti in lastnosti in sicer:

1. *vsi stoli naj bodo, če je le mogoče (zaradi vzdrževanja, servisiranja, dopolnjevanja), izdelek istih proizvajalcev;*

2. *vsi stoli naj bodo enostavni za vzdrževanje in čiščenje (možnost brisanje, ni tkanina), higiensko odporne površine;*

Vse dimenzije, materiale, barve, obdelave, izvedbe, okovje in ostale tehnične ter estetske značilnosti tipskega pohištva je treba pred naročilom oziroma nabavo uskladiti ter pridobiti predhodno potrditev projektanta in naročnika.

PREDLOGI:
Predlagamo stole kot npr.:
- ŠKERJANC, tip: Kint Kali Black ali enakovredno.
- ŠKERJANC, tip: ARC OAK ali enakovredno.
-ŠKERJANC, tip: Fiore R Plus Oak ali enakovredno.

-MOBALIA, tip: FOTELJ VERSAILLES S POČIVALNIKOM ZA NOGE ali enakovredno.

-VARASCHIN , tip: Clever Poltroncina ali enakovredno.

-INDO Objektmöbel, tip: CERO ali enakovredno.

-frizerski stol, tip: IMPRIM: Frizerski stol 5301a enakovredno

-frizerski umivalnik kot npr: IMPRIM, tip: 7646A ali enakovredno.

Podrobnejše zahteve so podane pri opisih posameznih stolov.

2.1	**ST1 - PISARNIŠKI STOL** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: Kint Kali Black - ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Ergonomsko oblikovan vrtljivi pisarniški stol z oblazinjenim sedišcem, prevlečenim s tkanino Kali v črni barvi, ter zračnim mrežastim hrbtnim naslonom s premično ledveno oporo. Opremljen je s sinhronim mehanizmom (Synchro) z dvema ročicama, ki omogoča nastavitev višine sedišča ter sočasno prilagajanje naklona sedišča in naslonjala. Stol ima 2D nastavljiva naslonjala za roke, pomična po višini in globini, plinski dvižni mehanizem razreda Class 3, črno PVC podnožje ter gumirana kolesca, primerna za uporabo na parketu in drugih občutljivih talnih oblogah. Skupna višina stola je 1060–1150 mm, nastavljiva višina sedišča 480–560 mm, skupna širina 650 mm in globina 600 mm, širina sedišča 500 mm in globina 450 mm. Maksimalna nosilnost je 150 kg. Končno izvedbo in oblazinjenje je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. ŠKERJANC KINT KALI BLACK ali enakovredno.			
		kosov:	11	

2.2	**ST2 - STOL ZA OBSIKOVALCE** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: ARC OAK, ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Stol z ogrodjem iz masivnega lesa, površinsko zaščitenim v odtenku temnega hrasta (dark oak), ter oblazinjenim sedišcem v črni barvi. Ukrivljen hrbtni naslon se zvezno nadaljuje v naslonjali za roke in tvori enoten lok. Sedišče je opremljeno s polnilom za udobno sedenje ter prevlečeno z vzdržljivim materialom, ki omogoča enostavno čiščenje. Leseno ogrodje ima mehko zaobljene robove, noge pa so opremljene z zaščitnimi drsniki za zaščito talnih oblog in lažje premikanje. Skupna širina stola je 500 mm, globina 500 mm in višina 740 mm. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani. Odtenek lesa, vrsto in barvo oblazinjenja ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. ŠKERJANC ARC OAK ali enakovredno.			
		kosov:	10	

2.3	**ST3 - STOL ZA OBISKOVALCE** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: Fiore R Plus Oak ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Oblazinjen stol za notranje prostore z lesenim ogrodjem v odtenku hrasta ter oblazinjenim sedišcem in naslonjalom. Oblazinjenje je izvedeno v tkanini in barvi po izbiri iz ponudbe dobavitelja. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost stola. Skupna širina stola je 500 mm, globina 550 mm in višina 800 mm, višina sedišča pa 460 mm. Vsi vidni leseni deli, robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani, oblazinjenje pa enakomerno napeto in skrbno zaključeno. Noge morajo biti opremljene z ustreznimi zaščitnimi drsniki za zaščito talnih oblog. Odtenek lesa, vrsto in barvo oblazinjenja ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. ŠKERJANC FIORE R PLUS OAK ali enakovredno.			
		kosov:	21	

2.4	**ST4 - STOL ZA UPORABNIKE** *Kot npr.: INDO Objektmöbel, tip: CERO ali enakovredno*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Oblazinjen stol z ogrodjem iz slojevito lepljenega bukovega lesa ter zaobljenimi naslonjali za roke, namenjen uporabi v domovih za starejše. Sedišče in hrbtni naslon sta ločeno oblazinjena ter prevlečena s trpežnim materialom z zaščito pred vlago in umazanijo, odpornim proti urinu in razkužilom. Oblazinjenje mora izpolnjevati zahteve glede odpornosti proti vžigu po EN 1021-1 in EN 1021-2. Razmik med sedišèem in hrbtnim naslonom omogoča lažje čiščenje, zgornja lesena prečka naslona pa lažje prijemanje in premikanje stola. Noge so opremljene z zamenljivimi drsniki, izbranimi glede na talno oblogo. Skupna širina stola je 570 mm, globina 480 mm in višina 840 mm. Vsi vidni leseni deli, robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani, oblazinjenje pa enakomerno napeto in skrbno zaključeno. Odtenek lesa, vrsto in barvo oblazinjenja ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. CERO ponudnika INDO Objektmöbel ali enakovredno.

	kosov:	100		

2.5	**ST5 - STOL NA TERASI** *Kot npr.: VARASCHIN , tip: Clever Poltroncina ali enakovredno*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Zunanji lounge naslanjač z naslonjali za roke in ogrodjem iz prašno barvanega aluminija. Sedišče in hrbtni naslon sta izvedena iz tehnične PVC-tkanine VAR#TEX. Na voljo je tudi različica s hrbtnim naslonom iz pletene sintetične vrvi in teksturiranim sedištem. Ogrodje je odporno proti vremenskim vplivom in UV-sevanju. Naslanjač omogoča zlaganje enega na drugega za lažje shranjevanje. Po izbiri se dopolni z blazino s polnilom iz hitro sušeče pene Dryfeel® z odprto celično strukturo, primerno za zunanjo uporabo, ter snemljivo prevleko iz zunanje tkanine iz ponudbe proizvajalca. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani. Barvo ogrodja, izvedbo sedišča in naslonjala ter morebitno blazino je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. VARASCHIN CLEVER LOUNGE ali enakovredno.

kosov: 56

2.6	**ST6 - FOTELJ V SOBAH** *Kot npr.: MOBALIA, tip: SACHERFOTELJ VERSAILLES S POČIVALNIKOM ZA NOGE ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Oblazinjen fotelj z visokim hrbtnim naslonom, naslonjali za roke ter ločenim počivalnikom za noge. Sedišče, hrbtni naslon in naslonjali za roke so oblazinjeni ter prevlečeni z večbarvno tkanino v izvedbi patchwork. Počivalnik za noge je oblikovno in materialno usklajen s foteljem. Oba elementa imata podnožje s štirimi lesenimi nogami v naravnem odtenku. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani, oblazinjenje pa enakomerno napeto in skrbno zaključeno. Noge morajo biti opremljene z ustreznimi zaščitnimi drsniki za zaščito talnih oblog. Dimenzije, odtenek lesa, vrsto in barvo oblazinjenja ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z dobaviteljem, naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti fotelj s počivalnikom za noge, dobavo, transport in montažo. Kot npr. MOBALIA VERSAILLES S POČIVALNIKOM ZA NOGE ali enakovredno.

kosov: 24

2.7	**ST11 - STOL FRIZERSKI** *Kot npr.: IMPRIM, tip: Frizerski stol 5301a ali enakovredno*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Profesionalni frizerski stol z oblazinjenim sedišcem, hrbtnim naslonjalom in naslonjali za roke. Oblazinjenje je iz sintetičnega usnja, enostavnega za čiščenje in vzdrževanje. Stol je opremljen s hidravličnim mehanizmom za nastavitev višine, omogoča vrtenje za 360° in ima stabilno kovinsko podnožje. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in postavitev stola. Barvo, materiale in izvedbo je pred nabavo potrebno potrditi s strani projektanta in naročnika.			
		kosov:	2	

2.8	**UM1 - FRIZERSKI UMIVALNIK** *Kot npr.: IMPRIM, tip: 7646A ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	dim š/v/g (cm) = 40,100,35 FRIZERSKI UMIVALNIK Profesionalni samostoječi frizerski umivalnik s keramičnim koritom ergonomske oblike, ki omogoča udobno namestitev glave med pranjem las. Korito je nameščeno na stabilnem stebru iz nerjavečega jekla, ki zagotavlja trdnost in enostavno vzdrževanje. Umivalnik je primeren za uporabo v frizerskih salonih, zaradi kompaktne zasnove pa tudi za manjše prostore. Dimenzije umivalnika so 40 × 35 × 100 cm. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo, montažo in priklop na vodovodne ter odtočne inštalacije. Barvo, materiale in izvedbo je pred nabavo potrebno potrditi s strani projektanta in naročnika.			
		kosov:	1	

	STOLI SKUPAJ:	

- MIZE, KLUBSKE IN STRANSKE MIZICE

SPLOŠNA PRAVILA:

Klubske in stranske mizice so izbrane glede na namembnost posameznega prostora ter oblikovno in materialno usklajene z ostalo notranjo opremo. Dimenzije, oblika, material in površinska obdelava so določeni pri opisih posameznih tipov mizic in prikazani v načrtih notranje opreme.

1. *Površine mizic morajo biti odporne na obrabo, madeže in običajna čistila ter enostavne za vzdrževanje in čiščenje.*

2. *Robovi in vogali mizic naj bodo, kjer je glede na obliko mogoče, zaobljeni oziroma obdelani tako, da ne predstavljajo nevarnosti pri uporabi.*

3. *Materiali, barve in površinske obdelave morajo biti skladni s projektom notranje opreme ter pred naročilom potrjeni s strani projektanta in investitorja.*

4. *Podnožja mizic morajo zagotavljati ustrezno stabilnost, na mestih stika s tlemi pa morajo biti opremljena z ustreznimi zaščitnimi drsniki, ki ne poškodujejo finalne talne obloge.*

PREDLOGI:
Predlagamo stranske mizice kot npr.:
- PENDRALI, tip: CAEMENTUM ali enakovredno.
-PENDRALI, tip: IKON 863 ali enakovredno.

Predlagamo mizno podnožje kot npr:
-ŠKERJANC, tip: DC 707/45a taupe ali enakovredno.

Predlagamo mizno ploščo kot npr:
-ŠKERJANC, tip: COMPACT HPL CIMANT GREY 3397 ARPA ali enakovredno.

Podrobnejše zahteve so podane pri opisih posameznih mizicah.

2.11	**MI1 - STRANSKA MIZICA** *Kot npr.: Pedrali CAEMENTUM CMT_46X35X42 ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Monolitna klubska oziroma stranska mizica z osrednjim podnožjem, izdelana iz visoko zmogljivega aditiviranega cementa. Površina barvana v masi oziroma v izbranem zaključnem tonu po potrditvi investitorja in projektanta. Mizica naj bo stabilna, trpežna ter primerna za intenzivnejšo uporabo v javnih objektih. Opremljena z zaščitnimi najlonskimi drsniki. Dimenzije cca. Š 46 × G 35 × V 42 cm. Barvo oziroma končni videz je potrebno pred naročilom potrditi z vzorcem. Kot npr. Pedrali CAEMENTUM CMT_46X35X42 ali enakovredno.			
		kosov:	2	

2.12	**MI2 - STRANSKA MIZICA** *Kot npr.: Pedrali IKON 863 ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Klubska oziroma stranska mizica sodobne, minimalistične oblike z osrednjim stožčastim podnožjem, izdelanim iz brizganega polipropilena z rahlo strukturirano površino. Podnožje je dodatno obteženo z elementom iz litega železa, ki zagotavlja ustrezno stabilnost. Okrogla mizna plošča je na voljo v različnih materialih in površinskih obdelavah, v barvi oziroma izbranem zaključnem tonu po potrditvi investitorja in projektanta. Mizica naj bo stabilna, trpežna ter primerna za intenzivnejšo uporabo v javnih objektih. Opremljena je z zaščitnimi talnimi drsniki. Višina podnožja 46 cm, premer podnožja 31,5 cm, največji dovoljeni premer mizne plošče 70 cm. Barvo oziroma končni videz je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. Kot npr. Pedrali IKON 863 ali enakovredno.			
		kosov:	2	

2.13	**MI3- MIZNO PODNOŽJE** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: DC 707/45a taupe ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**
	Mizno podnožje sodobne, minimalistične oblike z osrednjim kovinskim stebrom in kvadratnim spodnjim delom, izvedeno v litoželezni konstrukciji v taupe barvi RAL 7048. Višina podnožja je 72 cm, dimenzije spodnjega dela 45 × 45 cm, teža 15 kg. Primerno je za mizne plošče maksimalnih dimenzij 90 × 90 cm oziroma Ø 90 cm pri leseni izvedbi ter 89 × 89 cm oziroma Ø 89 cm pri compact izvedbi. Podnožje mora zagotavljati ustrezno stabilnost, trpežnost in primernost za intenzivno uporabo v javnih objektih. Opremljeno naj bo z ustrezno zaščito na mestih stika s tlemi, ki preprečuje poškodbe talne obloge. Barvo oziroma končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. Kot npr. Škerjanc DC 707/45A TAUPE ali enakovredno.			
		kosov:	14	

2.14	**MI4- MIZNA PLOŠČA** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: COMPACT HPL CIMANT GREY 3397 ARPA ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Mizna plošča sodobne, minimalistične oblike, izdelana iz visokotlačnega kompaktnega laminata (Compact HPL), debeline 10 mm, v sivem odtenku Cimant Grey 3397 z videzom cementne površine. Plošča je odporna na mehanske poškodbe, udarce, praske, vlago, vodno paro, temperaturne spremembe in običajna čistila. Površina je higienična, enostavna za čiščenje in vzdrževanje ter primerna za intenzivno uporabo v javnih in gostinskih prostorih. Robovi morajo biti ustrezno obdelani, brez ostrih zaključkov. Dimenzije plošče 809x80 cm, glede na izbrano izvedbo in načrte notranje opreme. Plošča mora biti ustrezno pritrjena na predvideno mizno podnožje. Barvo, dimenzije in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. Kot npr. Škerjanc COMPACT HPL CIMANT GREY 3397 ARPA ali enakovredno.

kosov: 14

MIZICE SKUPAJ:

- **SEDEŽNE GARNITURE, DVOSEDI**

SPLOŠNA PRAVILA:

Glede na potrebe, namembnosti in prostorske pogoje je izbrana modularna sedežna garnitura, ki omogoča sestavljanje posameznih elementov glede na zasnovo prostora in zagotavlja udobno uporabo, enostavno vzdrževanje ter ustrezno odpornost za uporabo v javnem objektu, in sicer:

1. *vsi elementi sedežne garniture naj bodo med seboj oblikovno, barvno in materialno usklajeni ter iz istega programa oziroma istega proizvajalca;*

2. *sedežna garnitura naj bo oblazinjena z vzdržljivo tkanino, primerno za intenzivno uporabo v javnih objektih, ki omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje ter ima ustrezno odpornost proti obrabi in madežem;*
3. *konstrukcija in oblazinjenje naj zagotavljata stabilnost, trpežnost in udobno sedenje, primerno tudi za starejše uporabnike;*

PREDLOG:

Predlagana sedežna garnitura kot npr.:
-MTOM; Model: FLORJAN, Elementi: 2SL(1x), KO45(1x), 2SD(1x)

- BONAMI, tip: Zofa S Funkcijo Ležišča Lino ali enakovredno

Podrobnejše zahteve so podane pri opisu sedežne garniture.

2.15	**SG1 - SEDEŽNA GARNITURA** *Kot npr.: MTOM; Model: FLORJAN, Elementi: 2SL(1x), KO45(1x), 2SD(1x)*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**



Oblazinjena kotna sedežna garnitura, sestavljena iz dveh dvosedov in vmesnega kotnega elementa pod kotom 45°. Po ponudbi je dolžina garniture 311 cm in širina 87 cm, debelina stranic pa 13 cm. Garnitura ima leseno nosilno konstrukcijo ter višje nogice in vidne lesene dele v odtenku Wenge 15. Sedalni in naslonski deli so oblazinjeni s tkanino s tehnologijo Aquaclean®, ki omogoča odstranjevanje številnih vsakodnevnih madežev z vodo. Tkanina je sestavljena iz 64 % poliestra in 36 % bombaža, z gramaturo 557 g/m² ter odpornostjo proti obrabi nad 80.000 ciklov po Martindalu. Odpornost proti muckanju in obstojnost barv pri drgnjenju ter na svetlobi znašajo 4–5 od 5. Garnituri sta priloženi dve dodatni blazini v izvedbi Stamford 395. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost, nosilnost in udobje pri sedenju. Vsi vidni robovi, stiki in šivi morajo biti natančno in kakovostno izvedeni, oblazinjenje pa enakomerno napeto in skrbno zaključeno. Spodnje vzmetenje iz jeklenih valovitih vzmeti kot temelj dvojnega vzmetenja. Zgornje vzmeteno jedro v kombinaciji s peno za udobje in obstojnost sedišča. Nogice minimalno višine 18cm.Končne dimenzije in razporeditev elementov, sestavo polnil in vzmetenja, odtenek lesa ter vrsto in barvo oblazinjenja je potrebno pred naročilom potrditi z dobaviteljem, naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dodatni blazini, dobavo, transport in montažo.

kosov: 2

2.16	**SG2 - SEDEŽNA GARNITURA** *Kot npr.: BONAMI, tip: Zofa S Funkcijo Ležišča Lino ali enakovredno*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Oblazinjena trisedežna sedežna garnitura sodobne oblike s posteljno funkcijo in deljenim hrbtnim naslonom. Dimenzije sedežne garniture so Š 198 × G 95 × V 87 cm, višina sedišča 41 cm in globina sedišča 60 cm. Z zaskočnim mehanizmom »klik-klak« se preoblikuje v ležišče dimenzij 120 × 198 cm. Sedežna garnitura je oblazinjena v tkanini Basel v bež barvi z dvotonskim učinkom in dekorativnimi vertikalnimi šivi. Sedišče je izvedeno s polnilom iz poliuretanske in reciklirane pene ter valovitim vzmetenjem, hrbtni naslon pa je prav tako polnjen s peno. Podnožje je izdelano iz jekla, prašno barvanega v mat črni barvi, z nogami višine 21 cm in zaščitnimi podložkami iz filca. Konstrukcija mora zagotavljati stabilnost, udobje in enostavno uporabo posteljne funkcije. Vsi vidni stiki in šivi morajo biti natančno in kakovostno izvedeni, oblazinjenje pa enakomerno napeto in skrbno zaključeno. Vrsto in barvo oblazinjenja ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport in montažo. Kot npr. ACTONA CAIX, bež, s posteljno funkcijo, ali enakovredno.

kosov: 2

2.15	**OB-SG1 - OKRASNA BLAZINA ZA SEDEŽNO GARNITURO** *Kot npr.: MTOM; barva: OTARU 608*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Okrasne blazine, izdelane po meri pri istem izvajalcu kot sedežna garnitura. Prevleke so izdelane iz tkanine Aquaclean® OTARU 608, ki omogoča odstranjevanje številnih vsakodnevnih madežev z vodo. Tkanina je sestavljena iz 64 % poliestra in 36 % bombaža, z gramaturo 557 g/m² ter odpornostjo proti obrabi nad 80.000 ciklov po Martindalu.

Blazine so polnjene z mehkim polnilom, ki zagotavlja udobje in ohranjanje oblike. Prevleke morajo biti snemljive, s skrito zadrgo za lažje vzdrževanje. Vsi vidni robovi, stiki in šivi morajo biti natančno in kakovostno izvedeni, polnilo pa enakomerno razporejeno.

Končne dimenzije, obliko, število blazin, vrsto polnila in vzorec tkanine je treba pred izdelavo uskladiti z izvajalcem ter potrditi z naročnikom in projektantom. V ceno je treba vključiti izdelavo po meri, polnilo, prevleke, dobavo in transport.

	kosov:	6		

SEDEŽNA GARNITURA SKUPAJ:

STOLI, MIZICE, SEDEŽNA GARNITURA SKUPAJ:

3.0 POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE

3.1	**GAR1- GARDEROBNA OMARA TROJNA** *Kot npr: TREVIS, TIP: Garderobna omara s PP podnožjem 317-03*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 120,175,50
GARDEROBNA OMARA - TROJNA

Kovinska garderobna omara s tremi ločenimi garderobnimi prekati, namenjena shranjevanju osebnih predmetov ter delovnih in civilnih oblačil. Omara je izdelana iz varjene kovinske konstrukcije, v svetlo sivi barvi RAL 7035, s podnožjem oziroma coklom iz polipropilena (PP), ki zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo in nabiranjem prahu. Vsak garderobni prekat je opremljen s predelno steno za ločevanje civilnih in delovnih oblačil, policami, obešalnim drogom in obešalno kljukico. Omara ima troje enokrilnih vrat s skritimi tečaji, prezračevalnimi odprtinami po celotni višini vrat, cilindričnimi ključavnicami za zaklepanje ter PVC okvirčki za označevanje imen uporabnikov. Dimenzije omare 1200 × 500 × 1750 mm (Š × G × V). Površine morajo biti enostavne za čiščenje in vzdrževanje ter primerne za intenzivno uporabo v javnih objektih. Barvo in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. Kot npr. TREVIS 317-03 ali enakovredno.

kosov: 25

3.2	**GAR2- GARDEROBNA OMARA DVOJNA** *Kot npr: TREVIS, tip:* Garderobna omara s PP podnožjem 317-02 ali enakovredno.	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 80,175,50
GARDEROBNA OMARA - DVOJNA

Kovinska garderobna omara z dvema ločenima garderobnima prekatoma, namenjena shranjevanju osebnih predmetov ter delovnih in civilnih oblačil. Omara je izdelana iz varjene kovinske konstrukcije, v svetlo sivi barvi RAL 7035, s podnožjem oziroma coklom iz polipropilena (PP), ki zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo in nabiranjem prahu. Vsak garderobni prekat je opremljen s predelno steno za ločevanje civilnih in delovnih oblačil, polico, obešalnim drogom in obešalno kljukico. Omara ima dvoje enokrilnih vrat s skritimi tečaji, prezračevalnimi odprtinami po celotni višini vrat, cilindričnima ključavnicama za zaklepanje ter PVC okvirčkoma za označevanje imen uporabnikov. Dimenzije omare 800 × 500 × 1750 mm (Š × G × V). Površine morajo biti enostavne za čiščenje in vzdrževanje ter primerne za intenzivno uporabo v javnih objektih. Barvo in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. Kot npr. TREVIS 317-02 ali enakovredno.

kosov: 18

3.3	**KL1- KLOP** *Kot npr: TREVIS, tip: LAV-10-A ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 100,42,40
SAMOSTOJEČA KLOP

Samostoječa garderobna klop preproste, funkcionalne oblike, namenjena uporabi v garderobnih in pomožnih prostorih. Sedežna površina je izdelana iz laminiranih plošč z robovi, zaščitenimi z ABS robnimi trakovi, ki zagotavljajo odpornost na obrabo in mehanske poškodbe. Klop je izvedena na stabilnem nosilnem podnožju, ki zagotavlja ustrezno nosilnost in varno uporabo. Površine morajo biti enostavne za čiščenje in vzdrževanje ter primerne za intenzivno uporabo v javnih objektih. Dimenzije klopi 1000 × 400 × 420 mm (Š × G × V). Barvo, materiale in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. Kot npr. TREVIS LAV-10-A ali enakovredno.

kosov: 6

3.4	**MIZ-DEL1- MIZA ZA DELAVNICO** *Kot npr: TREVIS, tip: DPS 101 ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 150,85,75
MAIZA ZA DELAVNICO

Samostoječa delovna miza za delavnico, robustne in funkcionalne izvedbe, namenjena različnim delovnim in tehničnim opravilom. Miza je sestavljena iz delovne plošče debeline 40 mm (DPS BS40), stabilnega kovinskega podnožja z dvema nosilnima nogama (DPN 01 A) in povezovalne prečke (DPT A), ki zagotavlja dodatno stabilnost konstrukcije. Nosilnost delovne plošče ob enakomerno porazdeljeni obremenitvi znaša 500 kg. Skupna teža mize 63 kg. Dimenzije mize 1500 × 750 × 850 mm (Š × G × V). Delovna površina mora biti trpežna, odporna na mehanske obremenitve ter primerna za intenzivno uporabo v delavniških prostorih. Površine morajo omogočati enostavno čiščenje in vzdrževanje. Barvo, materiale in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. Kot npr. TREVIS DPS-101 ali enakovredno.

kosov: 2

3.5	**REG1- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 170,220,50
REGAL

Samostoječi kovinski arhivski oziroma skladiščni regal, namenjen shranjevanju dokumentacije, materiala, pripomočkov in druge opreme v arhivskih, skladiščnih ter pomožnih prostorih. Regal je izdelan iz kovinske konstrukcije s pocinkano površinsko obdelavo, ki zagotavlja zaščito pred korozijo in primernost za intenzivno uporabo.

Konstrukcija je izvedena z zatičnim sistemom sestavljanja ogrodja in polic, brez vijačenja. Regal je opremljen s kovinskimi policami, ki so višinsko nastavljive v razmakih po 25 mm, s poljubnim številom polic glede na predvideno uporabo in načrte notranje opreme. Nosilnost posamezne police od 10 do 150 kg, z možnostjo povečane nosilnosti do 330 kg po naročilu, odvisno od izbrane izvedbe.

Stabilnost konstrukcije zagotavljajo križne hrbtne povezave in kovinske nogice z možnostjo pritrditve v tla. Regal mora zagotavljati ustrezno nosilnost, stabilnost, varno uporabo ter enostavno čiščenje in vzdrževanje.

Možne višine regala 1500, 1850, 2000, 2200, 2500 in 3000 mm, širine polic 750, 1000, 1300, 1500 in 1700 mm ter globine polic 300, 400, 500, 600 in 800 mm, glede na razpoložljive kombinacije proizvajalca.

Dimenzije, število polic, zahtevano nosilnost in končno izvedbo je potrebno prilagoditi načrtom notranje opreme ter pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport, montažo in ustrezno pritrditev regala.

Kot npr. TREVIS ME-C ali enakovredno.

kosov: 3

3.6	**REG2- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 150,220,50
REGAL

kosov: 3

3.7	**REG3- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 150,220,60
REGAL

kosov: 1

3.8	**REG4- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 130,220,60
REGAL

kosov: 1

3.9	**REG5- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 130,200,50
REGAL

kosov: 8

3.10	**REG6- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 130,200,40
REGAL

kosov: 2

3.11	**REG7- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 150,200,60
REGAL

kosov: 4

5.12	**REG8- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 170,250,60
REGAL

kosov: 2

5.13	**REG9- REGAL** *Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 130,250,60
REGAL

kosov: 2

5.14	**PR1- PREDALNIK** *Kot npr: TREVIS, tip: Predalnik za montažo pod mizo MSK 03 A ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

dim š/v/g (cm) = 36,60,50
PREDALNIK ZA ORODJE

Kovinski predalnik za montažo pod delovno mizo, robustne in funkcionalne izvedbe, namenjen shranjevanju orodja, dokumentacije in drugih delovnih pripomočkov. Predalnik je izdelan iz trpežne kovinske konstrukcije s tremi izvlečnimi predali, vsak z nosilnostjo 40 kg. Skupna teža predalnika 22 kg. Dimenzije predalnika 360 × 500 × 600 mm (Š × G × V). Konstrukcija mora omogočati stabilno in varno pritrditev pod delovno površino ter biti primerna za intenzivno uporabo v delavniških prostorih. Površine morajo biti enostavne za čiščenje in vzdrževanje. Barvo in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi z investitorjem in projektantom. V ceno je potrebno vključiti dobavo, transport, ves potreben pritrdilni material in montažo pod delovno mizo. Kot npr. TREVIS MSK-03-A ali enakovredno.

kosov: 2

POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE:

TIPSKO POHIŠTVO SKUPAJ:

„

SPLOŠNA PRAVILA:

1. Popis tvori celoto skupaj s katalogom in grafičnim ter tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila). V katalogu so posamezni elementi opremljeni z materiali in ostalimi karakteristikami.
2. Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
3. V posameznih postavkah je zajeto: dobava notranje opreme in njena montaža, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno.
4. Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in načrtom (priloženim / grafičnimi prikazi) obvestiti projektanta in investitorja.
5. Tam kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu zapisa opisa: enakovreden ali boljši.
6. Izvajalec je dolžan vse izdelati kvalitetno.

OPREME IN POSEBNE ZAHTEVE:

1. Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati zahteve iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542. Ponudba opreme mora pri tipskih izdelkih vsebovati proizvajalca in tip opreme s priloženimi tehničnimi karakteristikami in zahtevanimi certifikati.

   Enotna cena zajema:
   -izdelavo delavniškega načrta in kontrolo stabilnosti
   -dobavo, vnos, montažo, priključitev na inštalacijsko omrežje, ter zagon vseh elementov, ki to zahtevajo,
   -izmere na objektu in pripravo delavniških načrtov, ki jih mora potrditi projektant.
   -dobavo zahtev in vzorcev materialov več dimenzij.
   -izreze v opremi za potrebe instalacij.
   -izvedbo gradbenih del (vrtanje...) za izdelavo vpetja elementa.
   -vsa vezna in pritrdilna sredstva
   -ves pomožni material
   -čiščenje opreme in prostorov po dokončani deli.
   -izvedbo začasnih podpiranj in začasnega varovanja delavcev
   -sanacijo poškodb nastalih pri montaži opreme,
   -zaščito elementov do predaje.
   -dostavo certifikatov, kjer so zahtevani.

   Pred izdelavo opreme je potrebno opraviti izmere na objektu!

2. Vse opisane karakteristike-dimenzije, ki niso vezane na zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in Standarda SIST ISO 21542, lahko odstopajo do 5 %. Za večja odstopanja je potrebno pridobiti potrditev s strani naročnika in projektanta.

3. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve Pravilnika o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 19/24). Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

4. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. RS. Št. 67/06, 135/21, 19/24 in 835/26). Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

5. Izvajalec je dolžan pri dobavi, izdelavi in vgradnji opreme upoštevati vse relevantne zahteve požarne varnosti-notranji deli stavbe: obloge sten, stropov morajo biti v prostorih doma upokojencev minimalno iz materialov z odzivom na ogenj razred A2–s1, d0 in obloge tal CFL– s1.
Morebitna neskladja projektne dokumentacije ali popisa opreme z zahtevami pravilnika mora pred izvedbo sporočiti projektantu in naročniku ter z njima uskladiti ustrezno rešitev.

A. NETIPSKO POHIŠTVO

1.0 MIZARSKI NAČRTI z BELO TEHNIKO

- **PRITLIČJE**
- SPREJEM in KAVARNA

SP1 SPREJEMNI PULT — 370, 80-110,h90

Večdelni sprejemni pult narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, robovi ABS minimalno d=2 mm. Delovne in odlagalne površine se izvedejo iz kompaktnega materiala, npr. Kerrock, v ustreznem tonu po izboru naročnika in projektanta.

Sprednji zaobljeni del pulta je obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami fi 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago, tako da obloga sledi radiju zaobljenega dela. Letvice so barvane v tonu po izboru projektanta. Pult vključuje delovni del, odlagalne površine, omarice, predale ter dekorativni zasaditveni element.

Ostalo:
-kovinski potezni ročaji oziroma utopni ročaji po izboru projektanta,
-panti, ki omogočajo odpiranje pod ustreznim kotom (npr. Blum Clip Top) z mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm) oziroma enakovredno,
-predali s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-dekorativno zasaditveno korito na zgornjem delu pulta,
-oblazinjena klop v blagu AQUACLEAN, OTARU 608
-cokel,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpus in vidne lesene površine: EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ali enakovredno,
-sprednja dekorativna obloga z lesenimi letvicami: barvano v tonu NCS S 2502-Y20R ali po izboru projektanta,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80mm)
-delovna / odlagalna plošča: Kerrock Moonlight 9251 ali enakovredno
-oblazinjena klop: blago AQUACLEAN OTARU 608










Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SP2 KAVARNIŠKI PULT L-OBLIKE — 209.5/335+135,90-110,h90/65

Večdelni kavarniški oziroma barski pult L-oblike, narejen po shemi iz iverala v dekorju lesa kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen. Pult vključuje vgrajene omarice, predalnike, hladilne elemente, pomivalno korito ter pomivalni stroj. Delovne površine mizarskega dela pulta so izvedene iz Kerrocka, kot npr. Moonlight 9251.

Sprednja stran pulta je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago in barvanimi v izbranem tonu NCS S 2502-Y20R. Obloga sledi radijem zaobljenih delov pulta. Na zgornjem delu fronte je predviden dekorativni horizontalni leseni pas. Predvidena LED ambientalna osvetlitev s silikonskimi LED trakovi, 3000K.

Del pulta v območju priprave, hlajenja in pomivanja je izveden iz nerjavnega jekla – INOX, vključno s profesionalnimi podpultnimi INOX omaricami. Delovna površina nad INOX elementi je izvedena iz KERROCKA.

Ostalo:
-profesionalne podpultne INOX omarice,
-podpultni hladilni elementi oziroma hladilniki,
-pomivalni stroj za kozarce kot npr. COLGED TOP TECH 3423 ali - enakovredno,
-pomivalno korito Kerrock CORA-UN, dimenzije 50 x 40 cm,
-kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM,
-varnostne ključavnice na označenih omaricah in predalih,
-pripadajoče ključavnice in ključi oziroma sistem zaklepanja,
-pripadajoče okovje, pritrdilni material in zaključki,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80mm)
-cokel
-PVC regulirne nogice
-integrirana LED osvetlitev 3000 K
-ustrezno prilagojene odprtine za vgradne aparate in instalacijske priključke.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-delovne površine – KERROCK Moonlight 9251,
-lesene polkrožne letvice Ø 35 mm – barvane v NCS S 2502-Y20R,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80mm)
-omarice in predali za hlajenje – INOX oziroma enakovredno.





Izdelava po shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PS1 **POMIVALNI STROJ ZA KOZARCE**
Kot npr: Pomivalni stroj za kozarce TOP TECH 3423 ali enakovredno.

46.6,55.6, h69.7



Profesionalni podpultni pomivalni stroj za kozarce, izdelan iz nerjavnega jekla (INOX), z elektronskim upravljanjem preko LCD-zaslona, programi pomivanja 90, 120 in 150 sekund ter samodejnim doziranjem čistila in izpiralnega sredstva.

Zmogljivost do 40 košar/uro, poraba vode 1,5 l/cikel, košare dimenzij 40 × 40 cm. Vgrajena odtočna in izpiralna črpalka ter program samočiščenja.

Dimenzije: 466 × 556 × 695 mm (Š × G × V). Priključna moč 3,5 kW. Vključno z dvema košarama za kozarce in držalom za pribor.

POMIVALNO KORITO

PK1 *Kot npr: KERROCK, CARA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno.* **50,40, h30**

Vgradni umivalnik pravokotne oblike, izdelan iz kompozitnega materiala Kerrock v enobarvnem odtenku 108, primeren za uporabo v medicinskih in laboratorijskih prostorih.

Gladka, neporozna površina, odporna na madeže ter enostavna za čiščenje in vzdrževanje.

Dimenzije sklede: 500 × 400 × 300 mm (Š × G × V), premer odtoka Ø 90 mm.



KUH-AR1 **KUHINJSKA ARMATURA**

Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. **4,21, h25.3**

Enoročna kuhinjska mešalna armatura sodobne oblike, v kromirani izvedbi, s fiksnim vrtljivim izlivom 360°.

Višina armature 253 mm, višina izliva 160 mm, doseg izliva 210 mm. Primerna za montažo na pomivalno korito ali kuhinjski pult.



SP3 **BARSKI VISEČI ELEMENT** **300,40,h110**

Viseči barski element je izveden iz kovinske konstrukcije, prašno barvane v NCS S 5010-G30Y, z vmesnimi horizontalnimi policami. Vertikalni nosilci in police so razporejeni skladno z risbo, zaključni deli polic pa so zaobljeni z radijem r = 20 cm. Na spodnjem delu konstrukcije so predvideni nosilci za kozarce.

Ostalo:
-kovinska nosilna konstrukcija,
-prašno barvanje v NCS S 5010-G30Y,
-horizontalne police,
-nosilci za kozarce,
-pritrdilni elementi za montažo v strop oziroma nosilno konstrukcijo,
-spojni in zaključni elementi.



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SP4	**OBLAZINJENA KLOP**	**352,51.8,h45-115**

Večdelni sestav oblazinjene klopi z integriranim koritom za zasaditev in dekorativno obdelano fronto. Klop je sestavljena iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oziroma enakovredno, po potrditvi vzorca naročnika in projektanta. Oblazinjeni segmenti naslonjala so izvedeni skladno z detajlom in dimenzijami na risbi. Stenska obloga za klopjo je montirana na ustrezno podkonstrukcijo z okvirjem širine cca. 2 cm.

V stranskih zaobljenih delih klopi sta predvideni integrirani koriti z zasaditvijo z rastlinami in dekorativnim okrasnim prodom. Sprednja stran spodnjega dela klopi je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Nad letvicami je predviden dekorativni horizontalni leseni pas, ki izstopa cca. 10 mm iz ravnine fronte. Stranska zaključka klopi sta zaobljena z radijem r = 10 cm.


Ostalo:

-dve integrirani stranski koriti za zasaditev,
-oblazinjeni vertikalni segmenti s polnilom iz pene,
-zaobljeni zaključni segmenti naslonjala,
-stenska obloga na podkonstrukciji,
-oblazinjena klop; blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608
-vertikalne polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-dekorativni horizontalni leseni pas,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:

vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ali enakovredno; polkrožne lesene letvice – barvane v NCS S 2502-Y20R; oblazinjenje – AQUACLEAN, OTARU 608 oziroma enakovredno, po potrditvi vzorca projektanta.



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SP5	**OBLAZINJENA KLOP Z VGRADNIM KORITOM ZA ZASADITEV**	**352,51.8,h45-115**

Večdelni sestav oblazinjene klopi z integriranim koritom za zasaditev in dekorativno obdelano fronto. Klop je izvedena iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov s polnilom iz pene, oblečenih v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 608 oziroma enakovredno, po potrditvi vzorca naročnika in projektanta. Oblazinjeni segmenti naslonjala so izvedeni skladno z detajlom in dimenzijami na risbi. Ob straneh naslonjala so predvideni dekorativni zaključni elementi. Stenska obloga je montirana na ustrezno podkonstrukcijo oziroma okvir širine cca. 2 cm.

V sklopu elementa je predvideno integrirano korito z zasaditvijo z rastlinami in dekorativnim okrasnim prodom. Sprednja stran spodnjega dela klopi je obložena z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Na zgornjem delu fronte je predviden dekorativni horizontalni leseni pas, izstopajoč cca. 10 mm iz ravnine fronte. Zaključki klopi so zaobljeni z radijem r = 10 cm.


Ostalo:

-integrirano korito za zasaditev,
-vertikalni oblazinjeni segmenti s polnilom iz pene,
-oblazinjena klop; AQUACLEAN, OTARU 608
-dekorativni zaključni elementi ob straneh naslonjala,
-stenska obloga na podkonstrukciji,
-vertikalne polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-dekorativni horizontalni leseni pas,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:

vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ali enakovredno; polkrožne lesene letvice – barvane v NCS S 2502-Y20R; oblazinjenje – AQUACLEAN, OTARU 608 oziroma enakovredno, po potrditvi vzorca projektanta.



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SP6 MIZA ⌀70, h73.8

Okrogla klubska oziroma kavarniška miza s centralnim kovinskim podnožjem. Mizna plošča je okrogle oblike, premera Ø 700 mm, izvedena skladno z risbo in izbranim materialom oziroma dekorjem. Podnožje je centralno, kot npr. ŠKERJANC DC 707/45A Taupe ali ŠKERJANC DC 705/50A v črni barvi RAL 9005 oziroma ENAKOVREDNO, po potrditvi projektanta in naročnika. Višina mize se izvede skladno s potrjeno shemo. Izbrano podnožje mora ustrezati dimenzijam in teži mizne plošče ter zagotavljati stabilnost celotne mize.

Ostalo:

-okrogla mizna plošča Ø 700 mm,
-centralno kovinsko podnožje,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi,
-zaščitni drsniki oziroma zaključki podnožja.

Materiali in dekorji kot npr.: mizna plošča – EGGER U750 ST9 Nežno siva ali EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, material in dekor po izbiri projektanta in naročnika; kovinsko podnožje – ŠKERJANC DC 707/45A Taupe ali DC 705/50A, črna RAL 9005, oziroma ENAKOVREDNO. Končni model, barvo in dimenzije podnožja ter vse materiale in izvedbene detajle je pred naročilom oziroma izdelavo potrebno potrditi s projektantom in naročnikom.



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- PISARNA (2 DELOVNA MESTA)

PI1	**PISALNA MIZA, DVOJNA, Z OMARICO**	**212+70,70+60(omarica), h75 NEPRAVILNA OBLIKA!**

Večdelni sestav mizarsko izdelane pisalne mize nepravilne oblike z integriranimi vertikalnimi lesenimi nosilnimi elementi, shranjevalnim delom in integriranim koritom za zasaditev. Vidne lesene površine so izvedene v dekorju lesa, posamezni elementi pa v enobarvnem dekorju skladno z risbo in legendo. Vezni panel je izveden z vertikalnimi lesenimi nosilci, v notranjosti pa je predviden kabelski kanal za skrito vodenje kablov. V delovni plošči so predvidene kabelske uvodnice za prehod kablov skozi delovno površino.

Na izbranih delih so fronte obložene s polkrožnimi lesenimi letvami Ø 30 mm, vertikalno lepljenimi na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radijem zaobljenih delov skladno z risbo. Shranjevalni del elementa je izveden z vrati oziroma frontami.

Ostalo:

-integriran shranjevalni del,
-integriran kabelski kanal za skrito vodenje kablov,
-kabelske uvodnice v delovni plošči,
-vertikalni leseni nosilni elementi,
-polkrožne lesene letve Ø 30 mm na fleksibilni podlagi,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.: vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezni elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI2	**VISOKA OMARA, DELNO ODPRTA**	**450,45, h289**

Večdelni sestav stenske omare narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d=2 mm. Sestav vključuje spodnje in zgornje zaprte omarice, visoke stranske omare ter osrednji odprti razstavni regal z več nivoji horizontalnih polic in vertikalnimi delitvami. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni skladno z risbo in legendo.

Ostalo:

-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-nastavljive oziroma fiksne police skladno z risbo,
-osrednji odprti regal z horizontalnimi policami in vertikalnimi delitvami,
-predali s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K v osrednjem odprtem regalu,
-LED trakovi v alu profilih z difuzorjem,
-pripadajoči napajalniki in povezovalni elementi za LED osvetlitev,
-pritrdilni in zaključni elementi,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm) oziroma enakovredno,
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:

fronte, korpusi in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezne fronte in elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI3 OMARA, DVODELNA — 120,60,h77.6+134

Večdelni sestav omare narejen po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Sestav vključuje zaprte shranjevalne elemente, predale in odprto odlagalno polico med zgornjim in spodnjim sklopom omaric. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni skladno z risbo in legendo. Stranski zaključki omare so zaobljeni z radijem r = 15 cm in izvedeni skladno z geometrijo, prikazano na risbi.

Ostalo:

-odprta odlagalna polica med zgornjim in spodnjim sklopom omaric,
-predali s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-ročaji po izboru projektanta oziroma skladno z risbo,
-varnostne ključavnice na označenih omaricah,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K,
-nastavljive oziroma fiksne police skladno z risbo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-pritrdilni in zaključni elementi,
-cokel,
-PVC regulirne nogice.

Materiali in dekorji kot npr.: korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezni elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI4 MIZICA ⌀80,h75

Okrogla klubska oziroma odlagalna miza narejena po shemi, z mizno ploščo Ø 800 mm in centralnim cilindričnim podnožjem. Mizna plošča je izvedena iz iveralne plošče v dekorju lesa po izboru projektanta. Centralno podnožje je obloženo z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radiju zaobljenega elementa.

Ostalo:

-okrogla mizna plošča Ø 800 mm,
-centralno cilindrično podnožje,
-vertikalne polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-fleksibilna podlaga za izvedbo obloge,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi,
-zaščitni drsniki oziroma nogice na spodnjem delu podnožja.

Materiali in dekorji kot npr.: mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo; lesene polkrožne letvice – v dekorju oziroma barvi po potrjenem vzorcu projektanta.



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- PISARNA (3 DELOVNA MESTA)

PI5	**PISALNA MIZA Z NIZKO OMARICO**	**250,70+70 (omarica), h75**

Večdelni sestav pisalne oziroma delovne mize z integrirano nizko omarico in predalniki. Vidne lesene površine so izvedene v dekorju lesa, posamezni korpusi in fronte pa v dekorjih skladno z legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Delovna plošča je izvedena v nepravilni oziroma zaobljeni geometriji skladno s tlorisom, zaključek delovne plošče pa je zaobljen z radijem r = 35 cm. V delovni površini je predvidena kabelska uvodnica Ø 60 mm za skrito vodenje kablov.

Nosilni oziroma zaključni del mize je obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 30 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radiju zaobljenega dela. Nizka omarica je izvedena kot sestav omaric in predalnikov skladno s shemo. Predali so opremljeni s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek, dimenzionirani glede na korpus. Fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F, na označenih elementih pa so predvidene varnostne ključavnice.

Ostalo:

-integrirana nizka omarica,
-predalniki,
-kabelska uvodnica Ø 60 mm,
-skrito vodenje kablov,
-vertikalne polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-predali s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-varnostne ključavnice na označenih elementih,
-pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:
vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen;
posamezni korpusi in fronte – v dekorjih skladno z legendo in potrjenimi vzorci projektanta;
-ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F (80 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI6 VISOKA OMARA Z NIŠO S POLICAMI 400,60,h289

Večdelni sestav visoke omare narejen po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Omara je sestavljena iz zaprtih shranjevalnih elementov ter centralnega odprtega dekorativnega nišnega elementa. Omarice so členjene na več sklopov z notranjimi policami, razporeditev elementov pa je izvedena skladno s shemo. V osrednjem delu je predvidena odprta niša z več horizontalnimi policami in integrirano vertikalno LED osvetlitvijo 3000 K. V spodnjem delu niše sta predvidena dva predala za viseče kartotečne mape A4.. Stranski zaključki omare so zaobljeni z radijem r = 15 cm in izvedeni skladno z geometrijo, prikazano na risbi.

Ostalo:

-notranje police,
-centralna odprta niša z več horizontalnimi policami,
-kovinski kartotečni predalnik z dvema predaloma,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-varnostne ključavnice na označenih elementih,
-integrirana vertikalna LED osvetlitev 3000 K,
-LED trak v ustreznem profilu z difuzorjem, napajalnikom in pripadajočo elektro pripravo,
-stranska zaključka omare zaobljena z radijem r = 15 cm,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi,
-cokel,
-PVC regulirne nogice.

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezni elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F (80 mm in 1200 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI7 VISOKA OMARA, DVODELNA 220,60,h289

Večdelni sestav visoke omare narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta. Omara je sestavljena iz zaprtih shranjevalnih elementov, odprtih polic in predalnikov. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni skladno z risbo in legendo. Omara je členjena na več funkcionalnih sklopov z notranjimi policami, odprtimi nišami ter spodnjimi predali, razporeditev elementov pa je izvedena skladno s shemo.

Ostalo:

-notranje police,
-odprte police oziroma niše,
-spodnji predalniki,
-predali s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-varnostne ključavnice na označenih elementih,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezni elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-ročaji kot npr. Rujz Design 12.002F (80 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI8 PISALNA MIZA, DVOJNA 250,70,h75

Mizarsko izdelana delovna oziroma pisalna miza nepravilne oblike, izvedena skladno s shemo. Vidne površine delovne plošče so izvedene iz iveralne plošče v dekorju lesa, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta. Delovna plošča je nepravilne geometrije z zaobljenimi zaključki, zaobljeni zaključek mize pa je izveden z radijem r = 20 cm. Miza je zasnovana kot dvojna delovna površina.

Miza je podprta z vertikalnim lesenim elementom dimenzije 7 × 25 cm v votli izvedbi, z integriranim kabelskim kanalom za skrito vodenje kablov. V delovni plošči je predviden izrez Ø 60 mm za prehod kablov skozi delovno površino. Na izbranih nosilnih oziroma zaključnih delih je predvidena obloga iz vertikalno lepljenih polkrožnih lesenih letvic Ø 30 mm, lepljenih na fleksibilno podlago, pri čemer obloga sledi radiju zaobljenega dela.

Ostalo:

-dvojna delovna površina,
-vertikalni leseni nosilni element v votli izvedbi,
-integriran kabelski kanal za skrito vodenje kablov,
-kabelska uvodnica Ø 60 mm,
-vertikalno lepljene polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-fleksibilna podlaga za izvedbo obloge,
-pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.: delovna plošča in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

PI9	**STENSKA POLICA**	**195,8,h30**

Stenska polica podolgovate oblike, izdelana po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z vidnimi robovi ustrezno zaključenimi. Korpus in vidne površine police so izvedeni skladno z risbo in legendo. Polica je izvedena z vidno oblogo fronte oziroma zaključnega pasu skladno z risbo. Na spodnjem delu je predvidena kovinska varovalna oziroma obešalna droga, prašno barvana v izbranem odtenku.

Ostalo:

-skriti oziroma ustrezni pritrdilni elementi za montažo na steno,
-kovinska varovalna droga na spodnjem delu,
-prašno barvanje kovinske droge v izbranem odtenku,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:
korpus in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- VEČNAMENSKI PROSTOR – DUHOVNA SOBA

VP1	**VEČNAMENSKI VOZIČEK**	**100,50,h80**

Nizek večnamenski voziček narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno zaključenimi robovi. Voziček je izveden z notranjimi policami, razporejenimi skladno s shemo. Korpus, fronte in vidne površine so izvedeni v dekorju lesa skladno z risbo in legendo.

Zunanji obodni del vozička je izveden z zaobljenimi zaključki z radijem r = 10 cm. Na frontah oziroma obodu je predvidena horizontalna poglobljena fuga, pri kateri je obloga zamaknjena cca. 18 mm navznoter, skladno z detajlom na risbi.

Ostalo:

-notranje police,
-zaobljeni zaključki r = 10 cm,
-horizontalna poglobljena fuga,
-4 kolesca za lažje premikanje,
-po potrebi 2 kolesci z zavoro,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi

Materiali in dekorji kot npr.:
korpus, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

VP2 REGAL Z OMARICAMI IN KLOPJO 450,60,h280

Sestav vključuje odprte police, dekorativne vertikalne oblazinjene segmente ter spodnji obloženi del. Korpus, police in vidne lesene površine so izvedeni skladno z risbo in legendo. Med odprtimi policami so umeščeni vertikalni oblazinjeni segmenti s polnilom iz pene, oblečeni v blago kot npr. AQUACLEAN, OTARU 323 oziroma ENAKOVREDNO, po potrditvi vzorca projektanta. V osrednjem delu je predviden dekorativni oziroma tapeciran element, izveden skladno z detajlom na risbi.

Ostalo:

-odprte police,
-spodnje omarice oziroma shranjevalni elementi,
-vertikalni oblazinjeni segmenti s polnilom iz pene,
-dekorativni oziroma tapecirani osrednji element,
-spodnji del obložen z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:
korpus, police in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO; oblazinjenje – AQUACLEAN, OTATU 232 oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)







Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

VP3 MIZA 100,80,h74

Samostoječa lesena miza pravokotne oblike z zaobljenimi vogali in oblikovanim robom mizne plošče, izdelana skladno z načrti in pogledi. Mizna plošča dimenzij 80 × 100 cm je izdelana iz iverne plošče v dekorju lesa. Robovi so zaobljeni, kakovostno obdelani in zaključeni v enakem dekorju, skladno z detajli na načrtu. Skupna višina mize je 74 cm.

Leseno podnožje mize je sestavljeno iz štirih ravnih nog iz masivnega lesa, ki so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Podnožje je izvedeno v enakem lesnem tonu in površinski obdelavi kot mizna plošča. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost mize. Vsi vidni robovi, stiki in spoji morajo biti natančno in kakovostno obdelani.

Ostalo:

-pravokotna mizna plošča dimenzij 80 × 100 cm,
-zaobljeni vogali in oblikovan rob mizne plošče skladno z načrtom,
-skupna višina mize 74 cm,
-leseno podnožje s štirimi ravnimi nogami iz masivnega lesa,
-lesen obodni okvir pod mizno ploščo, pomaknjen navznoter,
-ustrezna pritrditev podnožja na mizno ploščo,
-zaščitni zaključki na mestih stika s tlemi,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – iverna plošča v dekorju EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO,
-noge in obodni okvir – masivni les, tonsko in površinsko usklajen z dekorjem mizne plošče po potrjenem vzorcu projektanta in naročnika.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, debeline materialov, prereze lesenih elementov, način spajanja in pritrditve ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni nosilnosti, stabilnosti mize in kakovostni obdelavi vseh vidnih robov ter stikov. Vse dimenzije, materiale, obdelave in izvedbene detajle morata pred izdelavo potrditi projektant in naročnik.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava, montaža in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z mizno ploščo, lesenim podnožjem, vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi elementi, zaščitnimi zaključki ter končno površinsko obdelavo.

- TIHA SOBA

TS1	**OMARA Z ŽEPNIM SISTEMOM ZAPIRANJA IN KLOPJO**	**340,50,278**

Večdelni sestav stenskega pohištvenega elementa narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta. Sestav vključuje zaprte omarične dele, nišo z umivalnikom, stensko oblogo ter dekorativni oblazinjeni segment. Stenska obloga je montirana na ustrezno podkonstrukcijo, z zračno režo med oblogo in steno cca. 20 mm. Omarični del z umivalnikom je izveden z žepnim sistemom zapiranja, ki v odprtem stanju omogoča dostop do umivalnika in pripadajočega shranjevalnega dela. Odlagalna površina pod umivalnikom je izvedena iz Kerrocka - Moonlight 9251

Ostalo:

-notranje police,
-žepni sistem zapiranja vrat BLUM REVEGO ali enakovredno,
-prilagoditev pozicije umivalnika in odtoka obstoječim instalacijskim priključkom,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-notranja visoka omarica fronte iz dimljenega kaljenega stekla in s brushed bronze aluminijastem okvirjem,
-stenska obloga na podkonstrukciji,
-dekorativni oblazinjeni segment oziroma naslon klopi,
-vertikalni oblazinjeni segmenti s polnilom iz pene,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte, stenska obloga in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo; oblazinjenje – AQUACLEAN OTARU 248 oziroma ENAKOVREDNO
-delovna / odlagalna plošča: Kerrock Moonlight 9251 ali enakovredno
- fronta omarice - dimljeno kaljeno steklo, aluminijast okvir barvan v brushed bronze
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)





Vicenza hrast svetel
H3165 ST12





Moonlight 9251

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- VEČNAMENSKI PROSTOR - DVORANA

DV1	**OMARA + NIZKA OMARICA**	**250,60,h270**

Večdelni sestav omaričnega elementa narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta. Sestav vključuje visoko zaprto omaro, zgornjo visečo omarico, odprte horizontalne police ter spodnji omarični sklop oziroma nizko shranjevalno omarico. Korpusi, fronte in vidne lesene površine so izvedeni skladno z risbo in legendo.

Na izbranih delih so predvideni zaobljeni zaključki, in sicer zaobljena zaključna polica r = 5 cm ter zaobljen zaključek omarice skladno z risbo. Razporeditev notranjih polic, omaric in odprtih odlagalnih površin se izvede skladno s shemo. V sklopu visoke omare je potrebno upoštevati prostor za shranjevanje komunikacijske omarice oziroma tehničnega elementa, skladno z oznako na risbi.

Ostalo:

-visoka zaprta omara,
-odprte horizontalne police,
-spodnji omarični oziroma shranjevalni sklop,
-notranje police,
-zaobljena zaključna polica r = 5 cm,
-zaobljen zaključek omarice,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-prostor za komunikacijsko omarico oziroma tehnični element,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.: korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen; posamezni elementi – EGGER U750 ST9 Nežno siva oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm in 120 mm)





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

DV2 MIZA ZLOŽLJIVA 200,100. h74

Premična miza pravokotne oblike z zaobljenimi vogali in zložljivim kovinskim podnožjem na kolescih, narejena po shemi in načrtih notranje opreme. Mizna plošča je izdelana iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS robnim trakom v enakem dekorju. Vogali mizne plošče so zaobljeni z radijem r = 10 cm, skladno z risbo.

Podnožje mize je kovinsko, zložljivo, kot npr. VOGA PARK Z s kolesci. Miza je opremljena z dvema podnožjema, ki omogočata stabilno postavitev, enostavno premikanje in zlaganje mize. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost, nosilnost in varno uporabo.

Ostalo:

-mizna plošča pravokotne oblike z zaobljenimi vogali r = 10 cm,
-ABS robni trak v dekorju mizne plošče,
-dve kovinski zložljivi podnožji kot npr. VOGA PARK Z ali enakovredno,
-zložljivi mehanizem za enostavno zlaganje mize,
-kolesca z možnostjo blokade,
-ustrezna pritrditev podnožja na mizno ploščo,
-vsi potrebni vezni in pritrdilni elementi,
-zaščitni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi mizne plošče – ABS robni trak v enakem dekorju,
-podnožje – kovinsko, zložljivo, kot npr. VOGA PARK Z s kolesci oziroma ENAKOVREDNO, barva po izbiri naročnika, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, radije, debeline materialov, način pritrditve mizne plošče na podnožje in ustreznost zložljivega mehanizma je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

DV3	**MIZA**	**200,100. h75**

Jedilna oziroma delovna miza pravokotne oblike z zaobljenimi vogali in kovinskim križnim podnožjem, narejena po shemi in načrtih notranje opreme. Mizna plošča je izdelana iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni. Mizna plošča je pravokotne oblike z zaobljenimi zaključki vseh štirih vogalov, radija r = 10 cm, skladno z risbo. Skupna višina mize je 75 cm.

Nosilno podnožje mize je kovinsko, križne oziroma X-oblike, kot npr. VOGA BXS 21393 ali enakovredno. Podnožje je sestavljeno iz diagonalno postavljenih kovinskih nosilcev, ki se stikajo v osrednjem delu in zagotavljajo ustrezno stabilnost ter nosilnost mizne plošče. Kovinsko podnožje mora biti ustrezno površinsko zaščiteno in opremljeno z elementi za pritrditev mizne plošče ter zaščitnimi zaključki na mestih stika s tlemi.

Ostalo:

-mizna plošča pravokotne oblike z zaobljenimi vogali r = 10 cm,
-kakovostno obdelani in zaščiteni vidni robovi,
-robni trak v enakem dekorju kot mizna plošča,
-kovinsko križno podnožje X-oblike kot npr. VOGA BXS 21393 ali enakovredno,
-ustrezna površinska zaščita kovinskega podnožja,
-pritrdilni elementi za montažo mizne plošče,
-zaščitni zaključki na stikih s tlemi,
-vsi potrebni vezni in pritrdilni elementi,
-končna površinska obdelava.
Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi mizne plošče – ustrezen robni trak v enakem dekorju,
-podnožje – kovinsko, križno, kot npr. VOGA BS 21393 oziroma ENAKOVREDNO, barva po izbiri naročnika, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, debelino mizne plošče, dimenzije in način pritrditve kovinskega podnožja ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

DV4 OMARA Z DRSNIMI VRATI 235,5,240

Večdelni sestav garderobne omare z drsnimi vrati, notranjimi policami in osrednjim dekorativnim elementom, narejen po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Omara je sestavljena iz dveh stranskih omarnih delov z notranjimi nastavljivimi policami ter osrednjega dela z dvema drsnima vratnima kriloma, ki se odpirata levo in desno. Drsna vrata so opremljena z zgornjimi in spodnjimi vodili, vgrajenimi v korpus omare, ter sistemom mehkega zapiranja.

Na osrednjem delu omare je predvidena dekorativna lesena obloga, v spodnjem delu izvedena iz vertikalno postavljenih polkrožnih lesenih letvic Ø 30 mm, lepljenih na ustrezno podlago. Stranska zaključka omare sta zaobljena z radijem r = 10 cm in izvedena skladno z geometrijo, prikazano na risbi.

Ostalo:

-notranje nastavljive police,
-dve drsni vratni krili z odpiranjem levo in desno,
-zgornja in spodnja vodila, vgrajena v korpus omare,
-drsno okovje s sistemom mehkega zapiranja
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-osrednja dekorativna lesena obloga,
-vertikalno postavljene polkrožne lesene letvice Ø 30 mm,
-stranska zaključka omare zaobljena z radijem r = 10 cm,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki.
Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in notranje police – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-fronte drsnih vrat – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-dekorativna lesena obloga – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-polkrožne lesene letvice Ø 30 mm – v dekorju lesa EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F (80 mm)





Vse mere, radije, notranjo razporeditev, položaje polic, način odpiranja drsnih vrat, izbiro vodil in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, policami, drsnim okovjem, dekorativnimi oblogami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

- SANITARIJE MOŠKE

SM1	**OMARICA POD UMIVALNIKOM**	**65,46,h55**

Omarica pod obstoječim umivalnikom, narejena po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Omarica je izdelana po meri in prilagojena obstoječemu umivalniku, armaturi ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam.

Omarica je sestavljena iz dveh delov. Levi del širine 20 cm je izveden z zaobljenim zaključkom radija r = 20 cm. Desni del širine 45 cm je namenjen vgradnji koša za smeti s sistemom odpiranja na pritisk (TIP-ON). V zgornjem desnem delu omarice je predviden izrez dimenzij 20 × 15 cm. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Ostalo:

-levi del omarice z zaobljenim zaključkom r = 20 cm,
-desni del omarice z vgrajenim košem za smeti,
-sistem odpiranja na pritisk kot npr. BLUM TIP-ON ali enakovredno,
-izrez dimenzij 20 × 15 cm v zgornjem desnem delu omarice,
-potrebni izrezi in prilagoditve za obstoječi umivalnik ter vodovodne in odtočne inštalacije,
-ustrezno pohištveno okovje,
-zaščita robov in stikov pred vlago,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpus in fronte omarice – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi – ABS robni trak v enakem dekorju oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Konstrukcijo, notranjo razporeditev, izreze in način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječemu umivalniku ter poteku vodovodnih in odtočnih inštalacij. Omogočen mora biti nemoten dostop za vzdrževanje in servisiranje.

Vse mere in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vgrajenim košem za smeti, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

- SANITARIJE ŽENSKE

SM1	**OMARICA POD UMIVALNIKOM**	**170,52,h55**

Večdelni sestav omarice pod dvema obstoječima umivalnikoma, narejen po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Omarica je izdelana po meri in prilagojena obstoječima umivalnikoma, armaturama ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam.

Sestav je sestavljen iz treh omarnih delov širine 50 cm in zaključnega stranskega dela širine 20 cm z zaobljenim zaključkom radija r = 20 cm. Levi omarni del je opremljen z enimi vratci in notranjo nastavljivo polico globine 50 cm. Srednji del je namenjen vgradnji koša za smeti s sistemom odpiranja na pritisk (TIP-ON), v zgornjem delu je predviden izrez dimenzij 40 × 15 cm. Desni omarni del je izveden z vratci in sistemom odpiranja TIP-ON. V zgornjem delu sestava je predviden maskirni pas višine 20 cm. Višina spodnjega dela omarice je 55 cm.

Ostalo:

-trije omarni deli širine 50 cm,
-stranski zaključek širine 20 cm z zaobljenim radijem r = 20 cm,
-notranja nastavljiva polica v levem omarnem delu,
-vgrajen koš za smeti v srednjem delu,
-sistemi odpiranja na pritisk kot npr. BLUM TIP-ON ali enakovredno,
-izrez dimenzij 40 × 15 cm v zgornjem delu sredinske omarice,
-zgornji maskirni pas višine 20 cm,
-kakovostni pohištveni tečaji in pripadajoče okovje,
-potrebni izrezi in prilagoditve za obstoječa umivalnika ter vodovodne in odtočne inštalacije,
-zaščita robov in stikov pred vlago,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omarice – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi – ABS robni trak v enakem dekorju oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Konstrukcijo, notranjo razporeditev, izreze in način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječima umivalnikoma ter poteku vodovodnih in odtočnih inštalacij. Omogočen mora biti nemoten dostop za vzdrževanje in servisiranje.

Vse mere in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vgrajenim košem za smeti, notranjimi policami, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječa umivalnika in armaturi niso predmet dobave.

- PROSTOR ZA VZDRŽEVALCE

VZ1	**PISALNA MIZA**	**200,70, h75**

Pisalna oziroma delovna miza pravokotne oblike s kovinskim podnožjem, narejena po shemi in načrtih notranje opreme. Mizna plošča je izdelana iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm v enakem dekorju. Mizna plošča je pravokotne oblike z ravnimi robovi, dimenzij 200 × 70 cm. Skupna višina mize je 75 cm.

Nosilno podnožje mize je kovinsko, sestavljeno iz dveh stranskih nosilnih elementov, kot npr. VOGA SISTEM BASIC ali enakovredno. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost mizne plošče. Kovinski elementi morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni in opremljeni z elementi za pritrditev mizne plošče ter zaščitnimi zaključki na mestih stika s tlemi.

Ostalo:

-mizna plošča pravokotne oblike z ravnimi robovi,
-ABS robni trak v enakem dekorju kot mizna plošča,
-kovinsko podnožje iz dveh stranskih nosilnih elementov kot npr. VOGA SISTEM BASIC ali enakovredno,
-ustrezna površinska zaščita kovinskega podnožja,
-pritrdilni elementi za montažo mizne plošče,
-zaščitni zaključki na mestih stika s tlemi,
-vsi potrebni vezni in pritrdilni elementi,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-končna površinska obdelava.

Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi mizne plošče – ABS robni trak v enakem dekorju,
-podnožje – kovinsko, kot npr. VOGA SISTEM BASIC oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, debelino mizne plošče, dimenzije in način pritrditve kovinskega podnožja ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi in zaključki.

VZ2	**PREDALNIK**	**40,50,h60**

Mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, narejen po shemi iz iverala d = 18 mm v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS nalimkom d = 2 mm. Korpus, fronte predalov in zgornja površina so izvedeni v enakem dekorju lesa. Predalnik je opremljen s tremi predali različnih višin, pri čemer je zgornji predal nižji, spodnja dva pa višja. Skupna višina predalnika je približno 65 cm, vključno s koleščki.

Predali so opremljeni s predalnimi vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem, dimenzioniranimi glede na korpus. Predalnik je postavljen na pohištvena koleščka z možnostjo blokade, ki omogočajo enostavno premikanje in stabilnost med uporabo. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani in zaščiteni.

Ostalo:

-trije izvlečni predali različnih višin,
-predalna vodila s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 850.40 NiSatE ali enakovredno,
-pohištvena koleščka ustrezne nosilnosti z možnostjo blokade,
-ustrezna pritrditev koleščkov na korpus predalnika,
-zaščita pred prevračanjem predalnika,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpus predalnika – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-fronte predalov – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-zgornja površina – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-robovi – ABS robni trak v enakem dekorju,
-ročaji – RUJZ Design 850.40 NiSatE oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12



Vse mere, notranjo razporeditev predalov, debeline materialov, način pritrditve koleščkov in konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti. Zagotoviti je potrebno nemoteno odpiranje predalov ter stabilnost predalnika med uporabo.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno s tremi predali, vodili, ročaji, koleščki, okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

- **1. in 2. NADSTROPJE**

- SOBA

SO1	**GARDEROBNA OMARA S STENSKO OBLOGO Z OBEŠALNIKI**	**230,60,h245**

Večdelni sestav garderobne omare narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta. Sestav vključuje zaprti omarični del, stensko oblogo z obešalniki. Stenska obloga je izvedena v tistih sobah, kjer je obstoječa mavčnokartonska stena. V primeru obstoječe stene se obešalniki privijačijo neposredno vanjo.
Garderobna omara je sestavljena iz več zaprtih omaričnih polj z notranjimi policami in obešalnimi elementi, razporeditev in način odpiranja vrat pa se izvedeta skladno s shemo.

Pripadajoča stenska obloga je izvedeni v dekorju lesa skladno z risbo in legendo. Stenska obloga je montirana na ustrezno podkonstrukcijo. Ogledalo je predvideno na notranji strani fronte omare. Velikost ogledala je 140 x 35 cm.

Ostalo:

-notranje police,
-obešalne palice oziroma obešalni elementi v garderobni omari,
-stenska obloga na podkonstrukciji,
-vertikalni leseni panel,
-obešalniki za oblačila,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 520.20 NiSatE in Rujz Design 850.40 NiSatE, oziroma enakovredno,
-ogledalo znotraj fronte omare,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.: zaprti omarični del – EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena; klop, stenska obloga in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.







Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO2 NIZKA OMARICA **200,50, h85**

Večdelni sestav nizkega omaričnega elementa, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Sestav vključuje dve omarici s krilnimi vrati, odprt poličnik na levi strani in prostor za podpultni hladilnik na desni strani.

Zgornja delovna površina je izvedena v dekorju lesa in ima na levem delu zaobljen zaključek z radijem r = 5 cm, skladno z risbo. Na levi strani sestava je odprt poličnik s tremi nišami, izveden v dekorju lesa. Osrednji del sestavljata dve omarici s krilnimi vrati, vsaka z eno višinsko nastavljivo polico. Desni del je namenjen namestitvi mini hladilnika z ustrezno pohištveno fronto, če to dopušča izbrani tip hladilnika. Spodnji del sestava je zaključen s podnožjem. Globina omaric je predvidoma 48 cm, skupna globina elementa pa 50 cm.

Ostalo:

-dve omarici s krilnimi vrati,
-notranji višinsko nastavljivi polici,
-odprt poličnik s tremi nišami na levi strani,
-zgornja delovna površina z zaobljenim zaključkom r = 5 cm,
-prostor za mini hladilnik kot npr. KLARSTEIN OBSIDIAN 72 L ali enakovredno,
-ustrezna priprava prostora in prezračevanje za hladilnik,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ DESIGN 520.20 NiSatE ali enakovredno,
-ustrezno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi,
-cokel,
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.







Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

H1	**HLADILNIK** *Kot npr: Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik ali enakovredno.*

Prostostoječi mini hladilnik v črni barvi, s kompresorskim sistemom hlajenja, skupno prostornino 72 l in manjšim zamrzovalnim predalom.

Opremljen s 7-stopenjskim termostatom, dvema odstranljivima steklenima policama, dvema policama na vratih in višinsko nastavljivimi nogicami.

Raven hrupa do 41 dB, energijski razred E, letna poraba energije 104 kWh.

Dimenzije: 445 × 470 × 680 mm (Š × G × V).



SO3 NOČNA OMARICA 40,40,h60

Nočna omarica manjših dimenzij narejena po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta. Element vključuje odprto nišo in zaprt shranjevalni del. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni skladno z risbo in legendo. Omarica je izvedena na koleščkih, z zaobljenimi zaključki omarice r = 5 cm.

Ostalo:

-odprta niša,
-zaprt shranjevalni del,
-koleščka,
-zaobljeni zaključki omarice r = 5 cm,
-predali s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-pohištveni ročaji kot npr. Rujz Design 850.40 NiSatE oziroma enakovredno,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.





Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO4 MIZA V SOBI 60,60,h74

Manjša mizarsko izdelana miza kvadratnega tlorisa, narejena po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta. Mizna plošča in vidne površine so izvedene skladno z risbo in legendo. Miza je izvedena s štirimi nogami, zaključek mizne plošče pa je zaobljen z radijem r = 5 cm.

Ostalo:

-mizna plošča kvadratnega tlorisa,
-štiri noge,
-zaobljen zaključek mizne plošče r = 5 cm,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi,
-zaščitni drsniki oziroma nogice na spodnjem delu

Materiali in dekorji kot npr.:
mizna plošča, noge in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO5 POLICI 130/90,25,h3.8

Stenski polici dolžine 130 cm in 90 cm, narejeni po shemi iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Polici sta izvedeni z zaobljenim zaključkom radija r = 5 cm, skladno z risbo. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani.

Ostalo:

-skriti kovinski nosilci za pritrditev police,
-ustrezni vijaki in pritrdilni vložki glede na sestavo stene,
-izvrtine oziroma priprava police za vstavljanje skritih nosilcev,
-zaobljen zaključek police r = 5 cm,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi

Materiali in dekorji kot npr.:
korpus in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- SOBA ZRCALNA

SO6	GARDEROBNA OMARA S STENSKO OBLOGO Z OBEŠALNIKI	230,60,h245

Večdelni sestav garderobne omare narejen po shemi iz iverala d=18 mm v dekorju po izboru projektanta. Sestav vključuje zaprti omarični del, stensko oblogo z obešalniki. Stenska obloga je izvedena v tistih sobah, kjer je obstoječa mavčnokartonska stena. V primeru obstoječe stene se obešalniki privijačijo neposredno vanjo.
Garderobna omara je sestavljena iz več zaprtih omaričnih polj z notranjimi policami in obešalnimi elementi, razporeditev in način odpiranja vrat pa se izvedeta skladno s shemo.

Pripadajoča stenska obloga je izvedeni v dekorju lesa skladno z risbo in legendo. Stenska obloga je montirana na ustrezno podkonstrukcijo. Ogledalo je predvideno na notranji strani fronte omare. Velikost ogledala je 140 x 35 cm.

Ostalo:

-notranje police,
-obešalne palice oziroma obešalni elementi v garderobni omari,
-stenska obloga na podkonstrukciji,
-vertikalni leseni panel,
-obešalniki za oblačila,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 520.20 NiSatE in Rujz Design 850.40 NiSatE, oziroma enakovredno,
-ogledalo znotraj fronte omare,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi
-cokel
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.: zaprti omarični del – EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena; klop, stenska obloga in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.







Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO7 NIZKA OMARICA **200,50, h85**

Večdelni sestav nizkega omaričnega elementa, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Sestav vključuje dve omarici s krilnimi vrati, odprt poličnik na desni strani in prostor za mini hladilnik na levi strani.

Zgornja delovna površina je izvedena v dekorju lesa in ima na desnem delu zaobljen zaključek z radijem r = 5 cm, skladno z risbo. Na levi strani sestava je odprt poličnik s tremi nišami, izveden v dekorju lesa. Osrednji del sestavljata dve omarici s krilnimi vrati, vsaka z eno višinsko nastavljivo polico. Levi del je namenjen namestitvi mini hladilnika z ustrezno pohištveno fronto, če to dopušča izbrani tip hladilnika. Spodnji del sestava je zaključen s podnožjem. Globina omaric je predvidoma 48 cm, skupna globina elementa pa 50 cm.

Ostalo:

-dve omarici s krilnimi vrati,
-notranji višinsko nastavljivi polici,
-odprt poličnik s tremi nišami na desni strani,
-zgornja delovna površina z zaobljenim zaključkom r = 5 cm,
-prostor za mini hladilnik kot npr. KLARSTEIN OBSIDIAN 72 L ali enakovredno,
-ustrezna priprava prostora in prezračevanje za hladilnik,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ DESIGN 640.10 NiSatE ali enakovredno,
-ustrezno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi,
-cokel,
-PVC regulirne nogice

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen in EGGER U604 ST9 Eukaliptus zelena oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.







Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

H1 HLADILNIK
Kot npr: Obsidian 68cm 72L Mini hladilnik ali enakovredno.

Prostostoječi mini hladilnik v črni barvi, s kompresorskim sistemom hlajenja, skupno prostornino 72 l in manjšim zamrzovalnim predalom.

Opremljen s 7-stopenjskim termostatom, dvema odstranljivima steklenima policama, dvema policama na vratih in višinsko nastavljivimi nogicami.

Raven hrupa do 41 dB, energijski razred E, letna poraba energije 104 kWh.

Dimenzije: 445 × 470 × 680 mm (Š × G × V).



SO3 NOČNA OMARICA 40,40,h60

Nočna omarica manjših dimenzij narejena po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta. Element vključuje odprto nišo in zaprt shranjevalni del. Korpusi, fronte in vidne površine so izvedeni skladno z risbo in legendo. Omarica je izvedena na nogicah, z zaobljenimi zaključki omarice r = 5 cm.

Ostalo:

-odprta niša,
-zaprt shranjevalni del,
-koleščka,
-zaobljeni zaključki omarice r = 5 cm,
-predali s sistemom kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F oziroma enakovredno,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-vsi potrebni pritrdilni in zaključni elementi

Materiali in dekorji kot npr.:
korpusi, fronte in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenimi vzorci projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12



Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO4 MIZA V SOBI 60,60,h74

Manjša mizarsko izdelana miza kvadratnega tlorisa, narejena po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta. Mizna plošča in vidne površine so izvedene skladno z risbo in legendo. Miza je izvedena s štirimi nogami, zaključek mizne plošče pa je zaobljen z radijem r = 5 cm.

Ostalo:

-mizna plošča kvadratnega tlorisa,
-štiri noge,
-zaobljen zaključek mizne plošče r = 5 cm,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi,
-zaščitni drsniki oziroma nogice na spodnjem delu

Materiali in dekorji kot npr.:
mizna plošča, noge in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

SO8 POLICI 130/90,25,h3.8

Stenski polici dolžine 130 cm in 90 cm, narejeni po shemi iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta, z ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Polici sta izvedeni z zaobljenim zaključkom radija r = 5 cm, skladno z risbo. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani.

Ostalo:

-skriti kovinski nosilci za pritrditev police,
-ustrezni vijaki in pritrdilni vložki glede na sestavo stene,
-izvrtine oziroma priprava police za vstavljanje skritih nosilcev,
-zaobljen zaključek police r = 5 cm,
-vsi potrebni spojni, pritrdilni in zaključni elementi

Materiali in dekorji kot npr.:
korpus in vidne lesene površine – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo, legendo in potrjenim vzorcem projektanta.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu.

- VEČNAMENSKI PROSTOR ZA ZAPOSLENE

VPZ 1	**PISALNA MIZA**	**287,70-100,h75**

Delovna miza nepravilne, podolgovate oblike z zaobljenimi zaključki, narejena po shemi iz iverala v dekorju lesa po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Mizna plošča je oblikovana z ravnimi in zaobljenimi robovi, s polkrožnim zaključkom na eni strani ter zaobljenimi prehodi različnih radijev, skladno z risbo. Skupna višina mize je približno 75 cm.

Nosilno podnožje mize je sestavljeno iz dveh vertikalnih nosilnih elementov, obloženih z vertikalno postavljenimi polkrožnimi lesenimi letvicami Ø 35 mm, lepljenimi na fleksibilno podlago. Obloga sledi zaobljenim zaključkom podnožja, skladno z načrti. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost celotne delovne površine.

Na zunanji strani mize je predvidena lesena maska debeline 18 mm za
Ostalo:

-mizna plošča nepravilne, podolgovate oblike z zaobljenimi zaključki,
-dva vertikalna nosilna elementa,
-obloga podnožja iz polkrožnih lesenih letvic Ø 35 mm,
-fleksibilna podlaga za pritrditev polkrožnih letvic,
-zaobljeni zaključki podnožja skladno z risbo,
-lesena maska debeline 18 mm za skrito horizontalno vodenje kablov,
-kabelski kavlji oziroma nosilci na notranji strani maske,
-omogočen dostop do kablov za vzdrževanje,
-izrez v mizni plošči s kabelsko uvodnico Ø 60 mm,
-ustrezna podkonstrukcija za zagotavljanje stabilnosti,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-nosilna elementa – obložena z lesenimi polkrožnimi letvicami Ø 35 mm,
-polkrožne letvice – v enakem dekorju lesa kot mizna plošča,
-lesena maska za skrito vodenje kablov – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-vsi vidni leseni elementi – v enakem dekorju lesa oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, radije, debeline materialov, položaje kabelskih prebojev, način spajanja in pritrditve nosilnih elementov ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov in skritemu vodenju kablov.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z mizno ploščo, nosilnima elementoma, oblogami iz polkrožnih letvic, leseno masko za kable, kabelskimi nosilci, kabelsko uvodnico, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

VPZ 2	**DELOVNI PULT Z OMARICAMI**	**235,60, h90+95**

Večdelni sestav delovnega pulta z vgradnim pomivalnim koritom, podpultnim hladilnikom, izvlečno omaro za smeti, predalniki in visečimi omaricami, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Korpusi in fronte omaric so izvedeni v nežno sivi barvi, skladno z risbo in legendo. Vsi vidni robovi so ustrezno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock z zaobljenim zaključkom radija r = 15 cm, skladno z načrti. V delovno površino je integrirano pomivalno korito iz Kerrocka z ustreznimi izrezi in priključki za vodovodne in odtočne inštalacije. Stenska obloga nad delovnim pultom je izvedena iz enakega materiala Kerrock kot delovna površina, višine približno 60 cm. Predvidena je vgradnja podpultnega hladilnika (2. nadstropje) oz. hladilnika za zdravila (1. nadstropje), izvlečnega sistema za ločevanje odpadkov ter visečih omaric z notranjimi policami.

Ostalo:

-spodnje omarice s krilnimi vrati in predalniki,
-viseče omarice z notranjimi policami,
-predalni sistemi kot npr. BLUM LEGRABOX z BLUMOTION ali enakovredno,
-pohištveno okovje, tečaji in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji po izboru projektanta,
-izvlečna omara s sistemom za ločevanje odpadkov,
- mehanizem za odpiranje omare z nogo, skladno s shemo,
-prostor za vgradni podpultni hladilnik z ustreznim prezračevanjem,
-delovna površina iz Kerrocka z zaobljenim zaključkom r = 15 cm,
-integrirano pomivalno korito iz Kerrocka kot npr. CARA-UN ali enakovredno,
-kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno,
-stenska obloga iz Kerrocka višine približno 60 cm,
-ustrezni izrezi za vodovodne, odtočne in elektroinštalacijske priključke,
-skriti nosilci za pritrditev visečih omaric,
-ustrezno obdelani in zaščiteni vidni robovi ter stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi,
-podnožje in zaključne letve skladno z risbo.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omaric – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-delovna površina – KERROCK Halite 1251,
-stenska obloga nad delovnim pultom – KERROCK Halite 1251,
-integrirano pomivalno korito – KERROCK CARA-UN oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80 mm)





Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov, polic in vgradnih aparatov, radije zaobljenih zaključkov, izreze in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti prilagoditvi vgradnega hladilnika, sistema za ločevanje odpadkov ter poteku vodovodnih, odtočnih in električnih inštalacij. Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje hladilnika ter nemoten dostop za vzdrževanje in servisiranje vseh elementov.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, policami, visečimi omaricami, predalniki, delovno površino, stensko oblogo, integriranim pomivalnim koritom, pripadajočim okovjem, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav, silikonskega LED traka 3000 K in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

H2	**HLADILNIK ZA ZDRAVILA** *Kot npr: LIEBHERR, tip: HMTvh 1501 Perfection ali enakovredno*	**597,605, h819**

Profesionalni podpultni hladilnik za shranjevanje zdravil v beli barvi, z dinamičnim sistemom hlajenja, samodejnim odtaljevanjem, elektronskim upravljanjem, LED osvetlitvijo in nastavljivimi policami.

Opremljen z zvočnim in vizualnim alarmom za temperaturna odstopanja, sistemom za nadzor temperature ter integriranim vmesnikom WiFi/LAN. Temperatura hlajenja +5 °C, skladnost s standardom DIN 13277.

Dimenzije: 597 × 605 × 819 mm (Š × G × V),
bruto prostornina 134 l.



	POMIVALNO KORITO	
PK1	*Kot npr: KERROCK, CARA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno.*	**50,40, h30**

Vgradni umivalnik pravokotne oblike, izdelan iz kompozitnega materiala Kerrock v enobarvnem odtenku 108, primeren za uporabo v medicinskih in laboratorijskih prostorih.

Gladka, neporozna površina, odporna na madeže ter enostavna za čiščenje in vzdrževanje.

Dimenzije sklede: 500 × 400 × 300 mm (Š × G × V), premer odtoka Ø 90 mm.





KUH-AR1	**KUHINJSKA ARMATURA** *Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno.*	**4,21, h25.3**

Enoročna kuhinjska mešalna armatura sodobne oblike, v kromirani izvedbi, s fiksnim vrtljivim izlivom 360°.

Višina armature 253 mm, višina izliva 160 mm, doseg izliva 210 mm. Primerna za montažo na pomivalno korito ali kuhinjski pult.



H4	**PODPULTNI VGRADNI HLADILNIK** *Kot npr: Beko vgradni hladilnik BU1154N ali enakovredno*	**595,545, h820**

Vgradni podpultni hladilnik z zamrzovalnim predelom, v beli barvi, s statičnim sistemom hlajenja, mehanskim upravljanjem, LED osvetlitvijo in steklenimi policami.

Opremljen s sistemom MinFrost® za zmanjšano nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu ter možnostjo spremembe smeri odpiranja vrat. Energijski razred E, letna poraba energije približno 145 kWh, raven hrupa 37 dB.

Dimenzije: 595 × 545 × 820 mm (Š × G × V).
Skupna uporabna prostornina 107 l, od tega hladilni del 92 l in zamrzovalni del 15 l.

Kot npr. BEKO BU1154N ali enakovredno.



VPZ 3	**OMARA**	**140,40, h245**

Večdelni sestav visoke omare z zaprtimi omarnimi deli, notranjimi policami in vertikalnim nizom odprtih niš, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Omara je sestavljena iz dveh zaprtih omarnih delov širine približno 50 cm in stranskega vertikalnega niza šestih odprtih niš.

Spodnja omarna dela sta opremljena z vrati in vsak s štirimi notranjimi premičnimi policami globine 40 cm. Nad njima sta predvideni dve ločeni omarici z vrati, odpiranjem na pritisk (TIP-ON) in vsaka z eno notranjo polico globine 40 cm. Spodnja vrata so opremljena s pohištvenimi ročaji, vsa vrata pa z ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem.

Na levi strani sestava je predviden vertikalni niz šestih odprtih niš globine 40 cm, enakomerno razporejenih po višini omare, skladno z risbo. Notranjost niš je izvedena v rjasto rdečem dekorju. Zunanji levi zaključek omare je zaobljen z radijem r = 15 cm, skladno z geometrijo na risbi.

Ostalo:

-dva zaprta spodnja omarna dela širine približno 50 cm,
-notranje višinsko nastavljive police, po štiri v vsakem spodnjem omarnem delu,
-dve zgornji omarici z vrati in notranjima policama,
-sistemi odpiranja na pritisk (TIP-ON) na zgornjih omaricah,
-pohištveni tečaji z mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronze ali enakovredno,
-vertikalni niz šestih polic globine 40 cm v niši,
-zunanji levi zaključek omare zaobljen z radijem r = 15 cm,
-ustrezna pritrditev visoke omare na steno,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omare – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-notranjost odprtih niš – EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronze (1200mm) oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.





Vse mere, notranjo razporeditev, položaje polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja vrat in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti stabilnosti visoke omare, ustrezni pritrditvi na steno ter kakovostni izvedbi odprtih niš in zaobljenega zaključka.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, notranjimi policami, odprtimi nišami, zaobljenim zaključkom, pohištvenimi tečaji, ročaji, sistemi odpiranja TIP-ON, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

VPZ 4	**PREDALNIK**	**40,50, h60**

Mobilni pisarniški predalnik s tremi predali, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Korpus in fronte predalov so izvedeni v nežno sivi barvi, zgornja površina pa v dekorju lesa, skladno z risbo in legendo. Skupna višina predalnika je približno 65 cm.


Predalnik je opremljen s tremi predali različnih višin, pri čemer je zgornji predal nižji, spodnja dva pa višja. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Fronte so opremljene s pohištvenimi ročaji skladno z risbo. Predalnik je postavljen na pohištvena koleščka, ki omogočajo enostavno premikanje, najmanj dve koleščki pa sta opremljeni z zavoro za zagotavljanje stabilnosti med uporabo.

Ostalo:

-trije izvlečni predali različnih višin,
-predalni sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek in mehko zapiranje,
-pohištveni ročaji skladno z risbo,
-pohištvena koleščka ustrezne nosilnosti, primerna za predvideno talno oblogo,
-najmanj dve koleščki z zavoro,
-ustrezna pritrditev koleščkov na korpus predalnika,
-zagotovljena stabilnost in zaščita pred prevračanjem,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpus predalnika – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-fronte predalov – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-zgornja površina – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronze (80mm)







Vse mere, notranjo razporeditev predalov, debeline materialov, način pritrditve koleščkov in konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti nemotenemu odpiranju predalov in preprečevanju prevračanja predalnika.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, tremi predali, predalnimi sistemi, ročaji, koleščki z zavorami, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

- SANITARIJE ZA ZAPOSLENE

WC1	**OMARICA POD UMIVALNIKOM**	**88,37,h60**

Večdelni sestav omarice pod obstoječim umivalnikom, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Omarica je izdelana po meri in prilagojena obstoječemu umivalniku, armaturi ter vodovodnim in odtočnim inštalacijam.

Omarica je sestavljena iz levega predalnega dela širine približno 53 cm in desnega omarnega dela širine približno 35 cm. Levi del je opremljen z dvema predaloma s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Desni del je izveden kot omarica z enimi vratci in notranjo polico. Fronte predalov in vratca so opremljeni s pohištvenimi ročaji. V zgornjem desnem delu omarice je predviden izrez dimenzij 25 × 10 cm. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani in zaščiteni pred vlago.

Ostalo:

-levi predalni del širine približno 53 cm,
-dva izvlečna predala,
-predalna sistema BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek in mehko zapiranje,
-desni omarni del širine približno 35 cm z enimi vratci,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno,
-kakovostni pohištveni tečaji in pripadajoče okovje,
-izrez dimenzij 25 × 10 cm v zgornjem desnem delu omarice,
-potrebni izrezi in prilagoditve za obstoječi umivalnik ter vodovodne in odtočne inštalacije,
-zaščita robov in stikov pred vlago,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.
Materiali in dekorji kot npr.:

-korpus omarice – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-fronte predalov in vratc – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80 mm`





Konstrukcijo omarice, notranjo razporeditev, položaje predalov in police, izreze ter način pritrditve je potrebno prilagoditi obstoječemu umivalniku in poteku vodovodnih ter odtočnih inštalacij. Zagotovljeno mora biti nemoteno odpiranje predalov in vratc ter dostop za vzdrževanje in servisiranje.

Vse mere in izvedbene detajle je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, predali, notranjo polico, predalnimi sistemi, okovjem, ročaji, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

- PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV

NE1 DELOVNI PULT Z OMARICAMI — 218,50, h75+102

Večdelni sestav delovnega pulta z obstoječim umivalnikom, spodnjimi omaricami, predalniki, izvlečno omaro za ločevanje odpadkov in visečimi omaricami, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Korpusi in fronte omaric so izvedeni v nežno sivi barvi, posamezni elementi in delovna površina pa v dekorju lesa, skladno z risbo in legendo.

Spodnji del sestava je sestavljen iz več omarnih in predalnih sklopov. Na levi strani so predvideni trije predalni sklopi, vsak s tremi predali, na skrajni desni strani pa dodaten predalni sklop s tremi predali. Predali so opremljeni s sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. V osrednjem delu je predvidena izvlečna omara za ločevanje odpadkovz mehanizmom za odpiranje z nogo. Desno od nje sta dve omarici z vratci in notranjimi premičnimi policami.

Delovna površina je izvedena v dekorju lesa, z zaobljenimi zaključki na obeh straneh, skladno z risbo. V osrednjem delu je prilagojena obstoječemu umivalniku in armaturi, z ustreznimi izrezi za vodovodne in odtočne inštalacije.

Zgornji del sestava je sestavljen iz dveh ločenih sklopov visečih omaric, nameščenih levo in desno od osrednjega odprtega dela nad umivalnikom. Vsak sklop ima dvoje vratc in notranje premične police. Zunanji zaključki omaric proti osrednjemu odprtemu delu so zaobljeni z radijem r = 10 cm. Viseče omarice so pritrjene na steno s skritimi nosilci.

Ostalo:

-spodnji omarni in predalni sklopi,
-štirje predalni sklopi s po tremi predali,
-predalni sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek in mehko zapiranje,
-izvlečna omara za ločevanje odpadkov,
-mehanizem za odpiranje z nogo
-dve spodnji omarici z vratci in notranjimi premičnimi policami,
-delovna površina z zaobljenimi zaključki na obeh straneh,
-prilagoditev delovne površine obstoječemu umivalniku in armaturi,
-dva sklopa visečih omaric z vratci in notranjimi premičnimi policami,
-zaobljeni zaključki visečih omaric r = 10 cm,
-pohištveni tečaji z mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno,
-skriti nosilci za pritrditev visečih omaric,
-potrebni izrezi za vodovodne, odtočne in električne inštalacije,
-ustrezno obdelani in pred vlago zaščiteni vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omaric – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-delovna površina – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80 mm)





Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov in polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja in način pritrditve je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti prilagoditvi obstoječemu umivalniku, poteku vodovodnih, odtočnih in električnih inštalacij, ustrezni vgradnji senzorskega mehanizma za odpiranje omare za odpadke ter zagotavljanju nemotenega dostopa za vzdrževanje in servisiranje.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, notranjimi policami, visečimi omaricami, predalniki, delovno površino, predalnimi sistemi, tečaji, ročaji, izvlečnim sistemom za ločevanje odpadkov, mehanizmom za odpiranje z nogo, skritimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Obstoječi umivalnik in armatura nista predmet dobave.

NE2 STENSKO OGLEDALO S POLICAMI — 70,3+20, h185

Stenski sestav ogledala z dekorativnim kovinskim okvirjem in dvema integriranima policama, narejen po shemi in načrtih notranje opreme. Osrednji del sestava predstavlja podolgovato ogledalo z zaobljenim zgornjim in spodnjim zaključkom, obdano s kovinskim okvirjem širine 15 mm, prašno barvanim v barvi brushed bronze. Ogledalo je ustrezne debeline, z brušenimi robovi in varno pritrjeno na nosilno podkonstrukcijo.


Okoli ogledala je predviden dodatni dekorativni ovalni kovinski okvir širine 15 mm, ki sega nad in pod ogledalno površino ter vključuje zaobljena zaključka. V zgornjem delu sestava je predvidena lesena polica širine približno 70 cm in globine 20 cm, v spodnjem delu pa dodatna polica širine približno 65 cm in globine 30 cm, z zaobljenim sprednjim zaključkom radija r = 10 cm. Polici sta pritrjeni na nosilno konstrukcijo s skritimi nosilci ustrezne nosilnosti. V polici je predviden okrogel izrez Ø 8 cm za odlaganje sušilnika za lase.

Ostalo:

-podolgovato ogledalo z zaobljenim zgornjim in spodnjim zaključkom,
-kovinski okvir ogledala širine 15 mm v barvi brushed bronze,
-dodatni dekorativni ovalni kovinski okvir širine 15 mm,
-zgornja lesena polica širine približno 70 cm in globine 20 cm,
-spodnja lesena polica širine približno 65 cm in globine 30 cm,
-zaobljen sprednji zaključek spodnje police r = 10 cm,
-okrogel izrez Ø 8 cm za odlaganje sušilnika za lase,
-skriti nosilci za pritrditev polic,
-ustrezna nosilna podkonstrukcija in pritrditev na steno,
-kakovostno obdelani in pred vlago zaščiteni robovi polic,
vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-ogledalo – ogledalno steklo ustrezne debeline z brušenimi robovi,
-notranji in zunanji dekorativni okvir – kovinski profil, prašno barvan v barvi brushed bronze,
-zgornja polica – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen, skladno z risbo in legendo.
-spodnja polica - EGGER U750 ST9 Nežno siva, skladno z risbo in legendo.



Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, dimenzije kovinskih okvirjev, položaje polic, izvedbo izreza za sušilnik za lase, način pritrditve in nosilnost konstrukcije je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti stabilnosti celotnega sestava, varni pritrditvi ogledala in polic ter kakovostni izvedbi kovinskih okvirjev in zaobljenih zaključkov.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z ogledalom, kovinskima okvirjema, lesenima policama, skritimi nosilci, nosilno podkonstrukcijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

NE3	**OMARICA S POLICAMI**	**130,35, h90+3.8+3.8**

Večdelni sestav nizke omare s tremi zaprtimi omarnimi deli in dvema odprtima stenskima policama, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Korpusi in police so izvedeni v dekorju lesa, fronte omaric pa v nežno sivi barvi, skladno z risbo in legendo. Skupna širina sestava je približno 130 cm, globina spodnje omare 50 cm.

Spodnji del sestava je izveden kot nizka omara s tremi ločenimi omarnimi deli širine približno 40 cm. Vsak omarni del je opremljen z enimi vratci in dvema notranjima premičnima policama globine 35 cm. Fronte omaric so opremljene s pohištvenimi ročaji in ustreznimi pohištvenimi tečaji z mehkim zapiranjem. Levi zunanji zaključek omare je zaobljen z radijem r = 10 cm, skladno z risbo.

Nad spodnjo omaro sta predvideni dve odprti stenski polici dolžine približno 120 cm in globine 20 cm, izvedeni v dekorju lesa. Levi zaključek polic je zaobljen z radijem r = 10 cm. Polici sta pritrjeni neposredno na steno s skritimi konzolnimi nosilci, brez vidnih pritrdilnih elementov. Nosilci morajo zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost glede na predvideno obremenitev ter vrsto obstoječe stene.

Ostalo:

-nizka omara s tremi ločenimi omarnimi deli,
-troje krilnih vrat,
-po dve notranji višinsko nastavljivi polici v vsakem omarnem delu,
-pohištveni tečaji z mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno,
-levi zunanji zaključek omare zaobljen z radijem r = 10 cm,
-dve odprti stenski polici dolžine približno 120 cm in globine 20 cm,
-levi zaključek stenskih polic zaobljen z radijem r = 10 cm,
-skriti konzolni nosilci za pritrditev stenskih polic,
-ustrezno obdelani in zaščiteni vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-odlagalna površina spodnje omare – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-fronte omaric – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-notranje premične police – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-stenski polici – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80mm)







Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje premičnih polic, radije zaobljenih zaključkov, način odpiranja vrat in način pritrditve stenskih polic je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov, stabilnosti spodnje omare ter varni in ustrezno nosilni pritrditvi stenskih polic.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, notranjimi premičnimi policami, stenskima policama, zaobljenimi zaključki, pohištvenimi tečaji, ročaji, skritimi konzolnimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

- VEČNAMENSKI SKUPNI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO

VK1 PISALNA MIZA Z VISOKO OMARO **300, 80+105, h75·212**

Večdelni sestav delovnega oziroma sprejemnega pulta nepravilne oblike z zaobljenimi zaključki, integriranimi omaricami, predalniki, policami in nišo za invalidski voziček, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock z zaobljenimi zunanjimi zaključki radijev r = 30 cm in r = 40 cm ter notranjim zaobljenim zaključkom r = 10 cm, skladno z risbo. Korpusi, fronte omaric in predalnikov so izvedeni v dekorju lesa, posamezni elementi pa v zelenem in rožnatem dekorju, skladno z risbo in legendo.

V spodnjem delu pulta so predvidene omarice z vrati in notranjimi premičnimi policami globine 40 cm ter predalniki. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Na označenih elementih so predvidene varnostne ključavnice. V stranskem delu sestava je predviden višji omarni element z notranjimi policami in izrezom v hrbtni stranici za stikalo.

V osrednjem delu pulta je predvidena niša za invalidski voziček globine 30 cm, z zaobljenim izrezom in integrirano LED ambientalno osvetlitvijo 3000 K po notranjem obodu niše. Dimenzije niše morajo biti izvedene skladno z načrti in omogočati neoviran dostop uporabnika na invalidskem vozičku.

Ostalo:

-spodnje omarice s krilnimi vrati in notranjimi premičnimi policami globine 40 cm,
-predalniki s sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek in mehko zapiranje,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno,
-varnostne ključavnice na označenih elementih,
-višji stranski omarni element z notranjimi policami,
-izrez v hrbtni stranici omare za stikalo,
-delovna površina iz Kerrocka z zaobljenimi zaključki r = 30 cm, r = 40 cm in r = 10 cm,
-niša za invalidski voziček globine 30 cm z zaobljenim izrezom,
-integrirana LED ambientalna osvetlitev 3000 K po notranjem obodu niše,
-LED trak z ustreznim profilom, difuzorjem, napajalnikom in pripadajočo elektro pripravo,
-ustrezni izrezi in prilagoditve za električne priključke,
-kakovostno obdelani in zaščiteni vidni robovi ter stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi, fronte omaric in predalnikov – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-posamezni elementi – EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena,
-posamezni elementi – EGGER U325 ST9 Antik roza,
-delovna površina – KERROCK Halite 1251,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80mm)











Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, notranjo razporeditev omaric, položaje predalnikov, polic, izrezov in električnih priključkov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni izvedbi niše za invalidski voziček, njeni dostopnosti, kakovostni obdelavi zaobljenih zaključkov ter pravilni vgradnji LED osvetlitve.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, predali, policami, delovno površino iz Kerrocka, okovjem, ročaji, varnostnimi ključavnicami, predalnimi sistemi, LED osvetlitvijo s pripadajočimi profili in napajalniki, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vseh predvidenih električnih naprav in opreme na ustrezne pripravljene priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

VK2 KUHINJSKI POLOTOK **350,120,h90**

Večdelni sestav kuhinjskega polotoka z delovno površino, spodnjimi omaricami, predali, odprto nišo z ambientalno LED osvetlitvijo ter prostorom za shranjevanje transportnega vozička za hrano, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Korpusi in fronte omaric so izvedeni v dekorju lesa, posamezni elementi pa v zelenem dekorju, skladno z risbo in legendo.

Delovna površina je izdelana iz materiala Kerrock svetle barve z drobnim vzorcem, z zaobljenim zaključkom radija r = 15 cm. V delovni površini so predvideni izrezi za vgradnjo pomivalnega korita, kuhalne plošče in potopne električne vtičnice s tremi EU vtičnicami. Vsi izrezi, spoji in robovi morajo biti ustrezno obdelani in zatesnjeni.

Spodnji del polotoka sestavljajo omarice, predalniki in odprta niša, razporejeni skladno z risbo. Predali so opremljeni s sistemom BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Pri omarici za ločevanje odpadkov je predviden senzorski mehanizem za odpiranje. V osrednjem delu je predvidena odprta niša z integrirano ambientalno LED osvetlitvijo. Na desnem delu sestava je predviden odprt prostor za shranjevanje transportnega vozička za hrano.

Čelna stran polotoka je obdelana s furnirano leseno oblogo, ki kontinuirano prehaja iz ravne v zaobljeno površino z radijem r = 40 cm, skladno z risbo. Zagotoviti je potrebno enakomeren potek lesne teksture in kakovostno izvedbo zaobljenih zaključkov.

Ostalo:

-spodnje omarice s krilnimi vrati in notranjimi policami,
-predalniki s sistemi BLUM LEGRABOX z BLUMOTION, polni izvlek in -mehko zapiranje,
-pohištveno okovje in sistemi odpiranja skladno s shemo,
-izvlečna omara za ločevanje odpadkov,
-mehanizem za odpiranje z nogo,
-delovna površina iz Kerrocka z zaobljenim zaključkom r = 15 cm,
-pomivalno korito kot npr. CARA-UN, dimenzije 40X 50 cm,
-kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno,
-izrez in priprava za vgradnjo kuhalne plošče,
-potopna električna vtičnica s tremi EU vtičnicami,
-odprta niša z integrirano ambientalno LED osvetlitvijo,
-LED trak v aluminijastem profilu z difuzorjem, napajalnikom in pripadajočo elektro pripravo,
-odprt prostor za shranjevanje transportnega vozička za hrano,
-furnirana lesena obloga čelne strani z zaobljenim zaključkom r = 40 cm,
-ustrezna podkonstrukcija za pritrditev obloge,
-potrebni izrezi za vodovodne, odtočne in električne inštalacije,
-omogočen servisni dostop do vgrajene opreme in priključkov,
-kakovostno obdelani in pred vlago zaščiteni vidni robovi in stiki,
vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omaric – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-posamezni elementi in notranjost niše – EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena,
-delovna površina – KERROCK Halite 1251,
-čelna furnirana lesena obloga – v dekorju kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80mm)









Vse mere, notranjo razporeditev omaric, položaje predalov, polic, izrezov, radije zaobljenih zaključkov, način pritrditve, izvedbo furnirane obloge in vgradnjo opreme je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov, stabilnosti konstrukcije, odpornosti materialov na vlago ter pravilni vgradnji LED osvetlitve.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, predali, policami, delovno površino iz Kerrocka, furnirano oblogo, podkonstrukcijami, okovjem, izvlečnimi mehanizmi, LED osvetlitvijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Upoštevati je potrebno pripravo izrezov in montažo vgradne opreme. Dobavo pomivalnega korita, armature, kuhalne plošče in električne opreme je potrebno uskladiti z ostalimi postavkami popisa, da ne pride do podvajanja.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

POMIVALNO KORITO

PK1 *Kot npr: KERROCK, CARA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno.* **50,40, h30**

Vgradni umivalnik pravokotne oblike, izdelan iz kompozitnega materiala Kerrock v enobarvnem odtenku 108, primeren za uporabo v medicinskih in laboratorijskih prostorih.

Gladka, neporozna površina, odporna na madeže ter enostavna za čiščenje in vzdrževanje.

Dimenzije sklede: 500 × 400 × 300 mm (Š × G × V), premer odtoka Ø 90 mm.





KUH-AR1 **KUHINJSKA ARMATURA** **4,21, h25.3**

Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno.

Enoročna kuhinjska mešalna armatura sodobne oblike, v kromirani izvedbi, s fiksnim vrtljivim izlivom 360°.

Višina armature 253 mm, višina izliva 160 mm, doseg izliva 210 mm. Primerna za montažo na pomivalno korito ali kuhinjski pult.



KUHINJSKA PLOŠČA

KU1 *Kot npr: Beko HII98810NT: Vgradna kuhalna plošča (Indukcijska, 90 cm) ali enakovredno.*

Najmanj tri prilagodljiva kuhalna območja z možnostjo združevanja sosednjih indukcijskih segmentov za večje in podolgovate posode. Moč združenega območja najmanj 3.600 W ob upoštevanju skupne priključne moči.

Sistem spremljanja temperature in samodejnega prilagajanja moči segrevanja, samodejno zaznavanje vretja tekočine ter funkcija začasne prekinitve in nadaljevanja kuhanja. Možnost programske omejitve skupne priključne moči.

Opremljena s samodejnim varnostnim izklopom, otroškim varovalom oziroma zaklepanjem upravljanja, indikatorjem preostale toplote in zaščito pred nenamernim spreminjanjem nastavitev.

Izrez v delovnem pultu, prezračevanje in odmike je potrebno izvesti po montažni dokumentaciji izbrane naprave. Pred izvedbo preveriti ustreznost materiala pulta, priključno shemo, zahtevane tokokroge in električno varovanje.

V ceno vključiti dobavo, transport, montažne elemente, izdelavo izreza, vgradnjo, električno priključitev na pripravljeno instalacijo, preizkus delovanja, zagon ter predajo navodil in garancijske dokumentacije.



KUHINJSKA NAPA

NA1 *Kot npr: Siccabo Cilindric O EVO A WH ali enakovredno.*

Otočna dekorativna kuhinjska napa cilindrične oblike v beli barvi, premera 40 cm, s tremi stopnjami delovanja, upravljanjem z gumbi, LED osvetlitvijo kuhališča (2 × 3 W) in pralnim aluminijastim maščobnim filtrom.

Pretok zraka 251–642 m³/h, možnost odvodnega ali obtočnega delovanja z dodatnim oglenim filtrom, energijski razred A.



VK3 ČAJNA KUHINJA 350,60,h90-245

Večdelni sestav kuhinjskega niza z visokimi in visečimi omaricami, spodnjimi omaricami, predali, delovno površino, stensko oblogo ter predvidenimi prostori za vgradnjo kuhinjskih aparatov, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Korpusi in fronte omaric so izvedeni v rožnatem dekorju, posamezni zaključni deli in leseni elementi pa v dekorju lesa, skladno z risbo in legendo.

Levi del kuhinjskega niza sestavljajo tri visoke omare. V prvi je predviden prostor za vgradni hladilnik z zamrzovalnikom, nad njim pa odprta niša za odlaganje. V drugi je predviden prostor za vgradno pečico z mikrovalovno funkcijo dimenzij 60 × 60 cm, s pripadajočimi zgornjimi in spodnjimi omaricami. Tretja visoka omara je namenjena shranjevanju in opremljena s štirimi višinsko nastavljivimi policami. Nad vgradnimi aparati so predvidene dodatne omarice s premičnimi policami.

Desni del sestava vključuje viseče omarice s krilnimi vrati in notranjimi premičnimi policami globine približno 25 cm. Na desni strani je predviden zaobljen zaključek visečih omaric z radijem r = 10 cm. Pod visečimi omaricami je predvidena ambientalna LED osvetlitev 3000 K.

Delovna površina in stenska obloga med spodnjimi ter visečimi omaricami sta izvedeni iz materiala Kerrock svetle barve z drobnim vzorcem. Delovna površina je na desni strani zaobljena z radijem r = 15 cm. Predviden je izrez za pomivalno korito dimenzij 37 × 37 cm in vgradnja kuhinjske armature. Vsi izrezi, spoji in robovi morajo biti ustrezno obdelani in vodotesno zatesnjeni.

Spodnji del kuhinjskega niza sestavljajo omarice s krilnimi vrati, predalniki in prostor za namestitev podpultnega pomivalnega stroja. Na desni strani je predvidena omarica za ločevanje odpadkov z mehanizmom za odpiranje z nogo. Predali so opremljeni z vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Spodnje omarice so zaključene s podnožjem v enakem dekorju kot fronte, skladno z risbo.

Ostalo:

-tri visoke omare z notranjimi premičnimi policami,
-prostor za vgradni hladilnik z zamrzovalnikom kot npr. GORENJE RFI4152P1 ali enakovredno,
-prostor za vgradno pečico z mikrovalovno funkcijo kot npr. BOSCH Serie 8 ali enakovredno,
-odprta odlagalna niša nad hladilnikom,
-zgornje in spodnje omarice ob vgradni pečici,
-viseče omarice s krilnimi vrati in notranjimi premičnimi policami globine približno 25 cm,
-zaobljen zaključek visečih omaric r = 10 cm,
-integrirana LED osvetlitev 3000 K pod visečimi omaricami,
-spodnje omarice s krilnimi vrati in notranjimi policami,
-predalniki z vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem,
-pohištveni tečaji z mehkim zapiranjem,
-pohištveni ročaji kot npr. RUJZ Design 12.002F SatBronzE ali enakovredno,
-prostor za podpultni pomivalni stroj kot npr. NEO TECH 2605 DPS ali enakovredno,
-izvlečna omarica s sistemom za ločevanje odpadkov,
-mehanizem za odpiranje z nogo,
-delovna površina iz Kerrocka z zaobljenim zaključkom r = 15 cm,
-stenska obloga iz Kerrocka med spodnjimi in visečimi omaricami,
-pomivalno korito dimenzij 37 × 37 cm kot npr. KERROCK EMMA-UN ali enakovredno,
-kuhinjska armatura kot npr. SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno,
-potrebni izrezi za vgradne aparate ter vodovodne, odtočne in električne inštalacije,
-kakovostno obdelani in pred vlago zaščiteni vidni robovi ter stiki,
-podnožje v enakem dekorju kot omarice,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte omaric – EGGER U325 ST9 Antik roza,
-posamezni zaključni in leseni elementi – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-delovna površina – KERROCK Halite 1251,
-stenska obloga – KERROCK Halite 1251,
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo
-pohištveni ročaji – RUJZ Design 12.002F SatBronzE (80mm in 1200mm)









Vse mere, notranjo razporeditev polic in predalov, način odpiranja vrat, radije zaobljenih zaključkov, višino delovne površine, izvedbo stenske obloge ter način vgradnje aparatov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostni izvedbi zaobljenih zaključkov, vodotesnosti stikov, ustreznemu prezračevanju vgradnih aparatov ter zaščiti materialov pred vlago.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, policami, predali, delovno površino in stensko oblogo iz Kerrocka, podnožjem, okovjem, ročaji, izvlečnimi mehanizmi, LED osvetlitvijo, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi.

Upoštevati je potrebno pripravo ustreznih izrezov ter montažo vgradne opreme. Dobavo in priključitev kuhinjskih aparatov, pomivalnega korita in armature je potrebno uskladiti z ostalimi postavkami popisa, da ne pride do podvajanja.

Izvajalec mora zagotoviti priključitev vse bele tehnike, električnih naprav in sanitarne opreme na predvidene elektroinštalacijske, vodovodne in kanalizacijske priključke ter preveriti njihovo pravilno delovanje.

POMIVALNO KORITO

PK1 *Kot npr: KERROCK, CARA-UN kuhinjski pomivalnik ali enakovredno.* **37,37, h18**

Vgradni kuhinjski pomivalnik kvadratne oblike, izdelan iz kompozitnega materiala Kerrock v beli barvi, z gladko, neporozno površino, odporno na madeže ter enostavno za čiščenje in vzdrževanje.

Notranje dimenzije 370 × 370 mm, globina 180 mm, premer odtoka Ø 90 mm.





KUH-AR1 **KUHINJSKA ARMATURA**

Kot npr: SCHOCK METIS 526000 CHROM ali enakovredno. **4,21, h25.3**

Enoročna kuhinjska mešalna armatura sodobne oblike, v kromirani izvedbi, s fiksnim vrtljivim izlivom 360°.

Višina armature 253 mm, višina izliva 160 mm, doseg izliva 210 mm. Primerna za montažo na pomivalno korito ali kuhinjski pult.



PS2 **POMIVALNI STROJ**
Kot npr: Pomivalni stroj za posodo NEO TECH 2605 DPS ali enakovredno.

Vstopna višina najmanj 385 mm za pomivanje večjih krožnikov. Nastavljiva temperatura pomivanja približno 60 °C in izpiranja približno 80 °C, po potrjeni dokumentaciji dobavljene izvedbe. Prostornina pomivalnega rezervoarja referenčno 15 l. Postopen zagon pomivalne črpalke in možnost podaljšanja cikla.

Napajanje 400 V, 3N, 50 Hz. Točno priključno moč in električno varovanje je potrebno potrditi po tehnični dokumentaciji izbranega stroja.

Pred vgradnjo zagotoviti ustrezen dovod vode z zapornim ventilom, zahtevani tlak in kakovost vode, odtok ter prostor za dozirne posode. Zagotoviti servisni dostop in dovolj prostora za odpiranje vrat. Mere, priključke in odmike je potrebno uskladiti s potrjeno montažno shemo.

V ceno vključiti dobavo, transport, postavitev, priključitev na pripravljene instalacije, nastavitev doziranja, prvi zagon ter preizkus delovanja, temperatur in odvajanja vode. Vključiti tudi predajo navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijske dokumentacije ter usposabljanje uporabnikov.



PEČICA
P1 *Kot npr: Bosch HMG776NB1 Serija 8 Vgradna pecica z mikrovalovi, crna, piroliza, Home Connect ali enakovredno.*

Vgradna električna pečica z integrirano mikrovalovno funkcijo, prostornine 67 l, s samodejnimi programi pečenja, funkcijo 4D vročega zraka, Air Fry ter pirolitičnim samočiščenjem in hidrolitično pomočjo pri čiščenju. Črna sprednja površina. Temperaturno območje 30–300 °C, hitro predgretje in funkcija Crisp. Mikrovalovna moč do 800 W s petimi stopnjami ter možnostjo kombiniranja mikrovalov s podprtimi načini pečenja.

Upravljanje prek barvnega TFT-zaslona na dotik in digitalnega upravljalnega obroča, povezljivost Home Connect. LED osvetlitev notranjosti, mehko odpiranje in zapiranje vrat, štirislojna zasteklitev, otroško varovalo, samodejni varnostni izklop in zaklepanje vrat med pirolizo. Pet ravni za vstavljanje pekačev ter teleskopska vodila na eni ravni, primerna za pirolitično čiščenje. Priloženi emajliran pekač, kombinirana rešetka in univerzalni pekač.

Dimenzije aparata: 594 × 548 × 595 mm (Š × G × V).
Vgradna niša: širina 560–568 mm, globina najmanj 550 mm, višina 585–595 mm.
Priključna moč: 3.600 W; napajanje: 220–240 V; dolžina priključnega kabla: 1,2 m.

Vgradnjo, prezračevanje in odmike je potrebno izvesti skladno z originalno montažno risbo proizvajalca. Pred naročilom in izdelavo pohištva je potrebno preveriti ustreznost niše ter električnega priključka.

V ceno vključiti dobavo, transport, vnos, montažo, električno priključitev na pripravljeno instalacijo, preizkus delovanja, odstranitev embalaže ter predajo navodil in garancijske dokumentacije. Kot npr. BOSCH Serie 8 HMG776NB1 ali enakovredno.



H3	**HLADILNIK** *Kot npr: GORENJE, tip: GORENJE Hladilnik RFI4152P1 733108 M*

Tri od štirih steklenih polic so prestavljive. Zamrzovalni prostor ima štiri zvezdice, zmogljivost zamrzovanja 2,4 kg/24 h in čas ohranjanja temperature ob izpadu napajanja 18 ur. Odtaljevanje zamrzovalnega prostora je ročno.

Ocenjena letna poraba energije 175 kWh, priključna moč 70 W, napajanje 220–240 V, 50 Hz.

Vgradna odprtina po priloženi specifikaciji: širina 560–570 mm, globina najmanj 550 mm, višina 1445–1450 mm. Pred izdelavo pohištva je potrebno mere niše, prezračevanje, odmike ter način povezave pohištvenih vrat preveriti in potrditi po originalnih montažnih navodilih proizvajalca.

V ceno vključiti dobavo, transport, vnos, pritrdilni in montažni material, vgradnjo, prilagoditev smeri odpiranja vrat po potrebi, priključitev na pripravljeno električno instalacijo, preizkus delovanja, zagon, odstranitev embalaže ter predajo navodil in garancijske dokumentacije v slovenskem jeziku.



VK4 TV OMARICA S POLICAMI 400,60,h50-245

Večdelni sestav TV regala s spodnjimi omaricami, dekorativno stensko masko za televizijo, visečo polico ter odprtim poličnikom na desni strani, narejen po shemi iz iverala v dekorju po izboru projektanta, z ustreznimi ABS robnimi trakovi v enakem dekorju. Korpusi in fronte spodnjih omaric so izvedeni v nežno sivi barvi, dekorativna TV maska v rjasto rdečem dekorju, odprti poličnik pa v dekorju lesa, skladno z risbo in legendo.

Spodnji del sestava sestavljajo omarice s krilnimi vrati in odpiranjem na utor, razporejene skladno z risbo. Globina omaric je predvidoma 60 cm v levem delu in 40 cm v desnem delu. Levi zaključek omarice je zaobljen z radijem r = 15 cm. Omarice so opremljene z ustreznim pohištvenim okovjem z mehkim zapiranjem.

Nad spodnjimi omaricami je predvidena dekorativna TV maska iz posameznih MDF panelov, členjenih po rastru z vmesnimi fugami širine 5 mm. Hrbtna konstrukcija maske omogoča skrito vodenje električnih in komunikacijskih kablov ter dostop do priključkov za vzdrževanje. V zgornjem delu TV maske je predvidena viseča polica globine 20 cm, z zaobljenim zaključkom radija r = 10 cm, pritrjena na steno s skritimi kovinskimi konzolnimi nosilci.

Na desni strani sestava je predviden odprt regal z več horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, ki tvorijo različno velike odprte niše. Regal je izveden v dekorju lesa, globine približno 40 cm, z zaobljenim levim zaključkom radija r = 20 cm. Notranja razporeditev polic in pregrad je izvedena skladno z risbo.

Ostalo:

-spodnje omarice s krilnimi vrati in odpiranjem na utor,
-pohištveno okovje in tečaji z mehkim zapiranjem,
-levi zaobljeni zaključek spodnje omarice r = 15 cm,
-dekorativna TV maska iz posameznih MDF panelov,
-členitev MDF panelov z vmesnimi fugami širine 5 mm,
-ustrezna nosilna podkonstrukcija TV maske,
-prostor za skrito vodenje električnih in komunikacijskih kablov,
-potrebne odprtine in prehodi za kable ter dostop do priključkov,
-viseča polica globine 20 cm z zaobljenim zaključkom r = 10 cm,
-skriti kovinski konzolni nosilci za pritrditev viseče police,
-desni odprti regal z horizontalnimi in vertikalnimi pregradami,
-odprte niše različnih velikosti skladno z risbo,
-zaobljen levi zaključek odprtega regala r = 20 cm,
-ustrezna pritrditev polic in pregrad,
-kakovostno obdelani vidni robovi in stiki,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-korpusi in fronte spodnjih omaric – EGGER U750 ST9 Nežno siva,
-dekorativna TV maska – MDF paneli v dekorju kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča,
-odprti poličnik na desni strani – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen,
-viseča polica – v dekorju skladno z risbo in legendo,
-robovi – ABS robni trakovi v enakih dekorjih oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in legendo.



Vse mere, notranjo razporeditev omaric in polic, način odpiranja vrat, radije zaobljenih zaključkov, način pritrditve ter izvedbo TV maske je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni nosilnosti podkonstrukcije TV maske, skritemu vodenju kablov, natančni izvedbi členjenih MDF panelov, kakovostni obdelavi zaobljenih zaključkov ter stabilnosti celotnega sestava.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z vsemi korpusi, frontami, policami, odprtim poličnikom, dekorativnimi MDF paneli, TV masko s podkonstrukcijo, okovjem, skritimi nosilci, pritrdilnim materialom in zaključnimi elementi. Upoštevati je potrebno tudi pripravo vseh potrebnih odprtin in prehodov za skrito vodenje kablov.

VK5 JEDILNA MIZA 95,95,h74

Samostoječa miza s kvadratno mizno ploščo in lesenim podnožjem, izdelana po shemi, z ustrezno obdelanimi in zaščitenimi robovi. Mizna plošča je kvadratne oblike, dimenzij 100 × 100 cm, z zaobljenimi vogali radija r = 5 cm, skladno z risbo. Vsi vidni robovi so kakovostno obdelani in zaključeni v enakem dekorju lesa. Debelina in izvedba mizne plošče morata zagotavljati ustrezno trdnost in odpornost na vsakodnevno uporabo.

Leseno podnožje mize je sestavljeno iz štirih ravnih nog iz masivnega lesa, ki so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Podnožje je izvedeno v enakem lesnem tonu in površinski obdelavi kot mizna plošča. Na mizno ploščo je pritrjeno s skritimi pritrdilnimi elementi, brez vidnih vijakov ali drugih pritrditev. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno trdnost, stabilnost in nosilnost mize. Vsi vidni robovi, stiki in spoji morajo biti natančno in kakovostno obdelani.

Ostalo:

-mizna plošča kvadratne oblike dimenzij 100 × 100 cm,
-zaobljeni vogali mizne plošče r = 5 cm,
-kakovostno obdelani in zaščiteni vidni robovi,
-leseno podnožje s štirimi ravnimi nogami iz masivnega lesa,
-lesen obodni okvir pod mizno ploščo, pomaknjen navznoter,
-skrita pritrditev podnožja na mizno ploščo,
-zaščitni zaključki na mestih stika s tlemi,
-vsi potrebni vezni, pritrdilni in zaključni elementi.

Materiali in dekorji kot npr.:

-mizna plošča – EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen oziroma ENAKOVREDNO, skladno z risbo in potrjenim vzorcem projektanta,
-noge in obodni okvir – masivni les, tonsko in površinsko usklajen z dekorjem mizne plošče po potrditvi projektanta in naročnika.



Vicenza hrast svetel
H3165 ST12

Vse mere, radije zaobljenih zaključkov, debelino mizne plošče, prereze lesenih elementov, način spajanja in pritrditve podnožja ter konstrukcijsko stabilnost je potrebno pred izdelavo preveriti in uskladiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni nosilnosti, stabilnosti mize in kakovostni obdelavi vseh vidnih robov ter stikov. Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle morata pred izdelavo potrditi projektant in naročnik.

Izdelava po zgornjem opisu in shemi, dobava, montaža in namestitev po dispozicijskem načrtu, vključno z mizno ploščo, lesenim podnožjem, vsemi potrebnimi konstrukcijskimi povezavami, veznimi in pritrdilnimi elementi ter zaključnimi deli.

B. TIPSKO POHIŠTVO

2.0	STOLI, MIZE, SEDEŽNO POHIŠTVO IN FRIZERSKI UMIVALNIK

ST1 **PISARNIŠKI STOL**
Kot npr.: ŠKERJANC, tip: Kint Kali Black ali enakovredno.

Ergonomsko oblikovan vrtljivi pisarniški stol z oblazinjenim sedišcem v črni tkanini Kali ter zračnim mrežastim hrbtnim naslonom s premično ledveno oporo.

Višinsko nastavljiv, s sinhronim mehanizmom (Synchro) z dvema ročicama za nastavitev višine sedišča ter sočasno prilagajanje naklona sedišča in naslonjala. Opremljen s plinskim dvižnim mehanizmom razreda Class 3.

2D nastavljiva naslonjala za roke, pomična po višini in globini. Črno PVC podnožje z gumiranimi kolesci, primernimi za parket in druge občutljive talne obloge.

Dimenzije: skupna širina 650 mm, globina 600 mm, višina 1060–1150 mm, višina sedišča 480–560 mm, širina sedišča 500 mm in globina sedišča 450 mm. Maksimalna nosilnost 150 kg.



Materiali:

- oblazinjenje sedišča: tkanina Kali, črna;
- hrbtni naslon: mrežasta izvedba s premično ledveno oporo;
- podnožje: PVC, črna barva;
- kolesca: gumirana.

Končno izvedbo in barvo je potrebno pred naročilom potrditi s projektantom in naročnikom. Kot npr. ŠKERJANC KINT KALI BLACK ali enakovredno.

ST2 **STOL ZA OBISKOVALCE**
Kot npr.: ŠKERJANC, tip: ARC OAK ali enakovredno.

Stol z ogrodjem iz masivnega lesa v odtenku temnega hrasta (dark oak) ter oblazinjenim sedišèem v črni barvi.

Ukrivljen hrbtni naslon se zvezno nadaljuje v naslonjali za roke in tvori enoten lok. Leseni deli imajo mehko zaobljene robove in zaščiteno površino. Sedišče je oblazinjeno ter prevlečeno z vzdržljivim materialom, ki omogoča enostavno čiščenje.

Stabilno leseno podnožje z zaščitnimi drsniki na nogah za zaščito talnih oblog in lažje premikanje. Vsi vidni robovi in stiki morajo biti natančno in kakovostno obdelani.

Dimenzije: skupna širina 500 mm, globina 500 mm in višina 740 mm.

Materiali:

- ogrodje in podnožje: masivni les, površinsko zaščiten v odtenku temnega hrasta;
- hrbtni naslon in naslonjali za roke: lesena izvedba;
- sedišče: oblazinjeno, črna prevleka;
- zaključki nog: zaščitni drsniki.

Odtenek lesa, oblazinjenje ter končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi s projektantom in naročnikom. Kot npr. ŠKERJANC ARC OAK ali enakovredno.



ST3 **STOL ZA OBISKOVALCE**
Kot npr.: ŠKERJANC ,tip: Fiore R Plus Oak ali enakovredno.

Oblazinjen stol za notranje prostore z lesenim ogrodjem v odtenku hrasta ter oblazinjenim sedišcem in hrbtnim naslonom.

Vrsto in barvo blaga izbere naročnik iz ponudbe dobavitelja. Izbrano blago mora pred naročilom potrditi projektant. Oblazinjenje mora biti enakomerno napeto, šivi in zaključki pa natančno ter kakovostno izvedeni.

Podnožje mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost stola. Vsi vidni leseni deli, robovi in stiki morajo biti kakovostno obdelani. Noge naj bodo opremljene z zaščitnimi drsniki za zaščito talnih oblog.

Dimenzije: skupna širina 500 mm, globina 550 mm in višina 800 mm, višina sedišča 460 mm.

Materiali:

- ogrodje in podnožje: lesena izvedba v odtenku hrasta;
- oblazinjenje sedišča in naslona: blago po izbiri naročnika in obvezni potrditvi projektanta;
- zaključki nog: zaščitni drsniki.



Odtenek lesa in končno izvedbo je potrebno pred naročilom potrditi s projektantom in naročnikom.
Kot npr. ŠKERJANC FIORE R PLUS OAK ali enakovredno.

ST4	**STOL ZA UPORABNIKE** *Kot npr.: INDO Objektmöbel, tip: CERO ali enakovredno.*	**količina (kom)**	**cena**	**skupaj**

Stol za domove za starejše z oblazinjenim sedišcem in naslonjalom ter zaobljenimi lesenimi nasloni za roke. Stabilno ogrodje iz bukovega slojnega lesa. Ločena sedišče in naslonjalo omogočata lažje čiščenje, prijem na hrbtnem delu pa olajša premikanje stola.

Oblazinjenje v sivo rjavi tkanini z zaščito pred vlago, odporni proti umazaniji, urinu in razkužilom. Tkanina je trpežna, zračna in enostavna za čiščenje ter izpolnjuje zahteve glede gorljivosti po EN 1021-1 in EN 1021-2. Noge so opremljene z zamenljivimi drsniki, prilagojenimi talni oblogi.

Dimenzije: skupna širina 570 mm, višina 840 mm, globina 480 mm.

Materiali:

- oblazinjenje: tkanina z zaščito pred vlago v sivo rjavem odtenku; tip in končni odtenek po potrditvi projektanta in naročnika;
- ogrodje in nasloni za roke: bukov slojni les, obdelava in odtenek po potrditvi projektanta in naročnika;
- drsniki: zamenljivi, primerni za izbrano talno oblogo.



ST5	**STOL TERASA** *Kot npr.: VARASCHIN , tip: Clever Poltroncina ali enakovredno*

Zunanji lounge naslanjač z naslonjali za roke in ogrodjem iz prašno barvanega aluminija. Sedišče in hrbtni naslon sta izvedena iz tehnične PVC-tkanine VAR#TEX. Na voljo je tudi izvedba s hrbtnim naslonom iz pletene sintetične vrvi in teksturiranim sedišče.

Ogrodje je odporno proti vremenskim vplivom in UV-sevanju. Naslanjač omogoča zlaganje enega na drugega za lažje shranjevanje.

Po izbiri se dopolni z blazino s polnilom iz hitro sušeče pene Dryfeel® z odprto celično strukturo, primerne za zunanjo uporabo. Prevleka blazine je snemljiva. Vrsto in barvo blaga izbere naročnik iz ponudbe zunanjih tkanin proizvajalca, izbrano blago pa mora pred naročilom potrditi projektant.

Materiali:

- ogrodje: prašno barvan aluminij;
- sedišče in hrbtni naslon: tehnična PVC-tkanina VAR#TEX oziroma izbrana izvedba iz ponudbe proizvajalca;
- opcijska blazina: polnilo Dryfeel® in snemljiva prevleka iz zunanje tkanine po izbiri naročnika ter potrditvi projektanta.

Dimenzije, barvo ogrodja, izvedbo sedišča in naslona ter vključitev blazine je potrebno pred naročilom uskladiti in potrditi s projektantom in naročnikom. Kot npr. VARASCHIN CLEVER LOUNGE ali enakovredno.



ST6	**FOTELJ V SOBI** *Kot npr.: MOBALIA, tip: FOTELJ VERSAILLES S POČIVALNIKOM ZA NOGE ali enakovredno.*

Oblazinjen fotelj z visokim hrbtnim naslonom, naslonjali za roke in ločenim počivalnikom za noge.

Sedišče, hrbtni naslon in naslonjali za roke so oblazinjeni ter prevlečeni z večbarvno tkanino v izvedbi patchwork. Počivalnik za noge je oblikovno in materialno usklajen s foteljem. Oblazinjenje mora biti enakomerno napeto, šivi in zaključki pa natančno ter kakovostno izvedeni.

Oba elementa imata podnožje s štirimi lesenimi nogami v naravnem odtenku. Konstrukcija mora zagotavljati ustrezno stabilnost in nosilnost. Noge naj bodo opremljene z zaščitnimi drsniki za zaščito talnih oblog.

Dimenzije fotelja in počivalnika za noge je potrebno pred naročilom preveriti pri dobavitelju in uskladiti s projektom.



Materiali:

- oblazinjenje: večbarvna tkanina v izvedbi patchwork;
- podnožje: lesene noge v naravnem odtenku;
- zaključki nog: zaščitni drsniki.

Vrsto in barvo blaga izbere naročnik v okviru razpoložljivih izved a pred naročilom potrditi projektant. Odtenek lesa in končno izved projektantom in naročnikom. V ponudbo vključiti fotelj in pripadajoči počivalnik za noge. Kot npr. MOBALIA VERSAILLES S POČIVALNIKOM ZA NOGE ali enakovredno.

ST7	**STOL FRIZERSKI** *Kot npr.: IMPRIM, tip: Frizerski stol 5301a ali enakovredno*

Profesionalni vrtljiv frizerski stol sodobne, elegantne oblike z ergonomsko oblikovanim oblazinjenim sedišče, naslonjalom za hrbet in naslonoma za roke.

Oblazinjenje iz kakovostnega sintetičnega usnja v črni barvi, odpornega na vlago in enostavnega za čiščenje ter vzdrževanje.

Hidravlični mehanizem omogoča nastavitev višine sedišča, 360-stopinjski vrtljivi mehanizem pa enostavno prilagajanje položaja med uporabo. Stabilno okroglo podnožje v črni barvi.

Material:
- oblazinjenje: sintetično usnje, črna barva,
- podnožje: okroglo, črne barve,
- mehanizem: hidravlični, z nastavljivo višino.



UM1	**FRIZERSKI UMIVALNIK** *Kot npr: IMPRIM, tip: 7646A ali enakovredno.*

Profesionalni samostoječi frizerski umivalnik sodobne, minimalistične oblike, s keramičnim koritom za udobno pranje las in stabilnim stebrnim podnožjem iz nerjavnega jekla (INOX).

Primeren za manjše frizerske in negovalne prostore.
Predvidena pritrditev v tla.

Dimenzije: 400 × 350 × 1000 mm (Š × G × V).



KLUBSKE IN STRANSKE MIZICE

MI1 **STRANSKA MIZICA**
Kot npr.: Pedrali CAEMENTUM CMT_46X35X42 ali enakovredno.

Miza klubska monolitne izvedbe s sredinskim podnožjem, izdelana iz visokozmogljivega betona z dodatki za izboljšano mehansko odpornost, odpornost na temperaturne spremembe, lažje čiščenje ter vodoodbojne in proti madežem odporne lastnosti. Notranjost konstrukcije je votla za lažje premikanje. Podnožje je opremljeno z najlonskim drsnikom za zaščito talnih površin.

Dim. Ø/V: cca. Ø395/355 mm; baza Ø300 mm.
Material: beton, mat barvan GC.



GC



MI2 **STRANSKA MIZICA**
Kot npr.: Pedrali IKON 863 ali enakovredno.

Klubska oziroma stranska mizica sodobne, minimalistične oblike z osrednjim stožčastim podnožjem iz brizganega polipropilena v barvi VS

Podnožje ima rahlo strukturirano površino in je opremljeno z notranjo obtežitvijo za zagotavljanje stabilnosti. Predvidena je okrogla mizna plošča v materialu in zaključni obdelavi po izboru projektanta.

Dimenzije podnožja: Ø 315 mm, višina 460 mm. Največji dovoljeni premer mizne plošče Ø 700 mm.

Material:

- podnožje: polipropilen, barva VS

-podnožje: polipropilen, barva VS
-površinska obdelava: rahlo strukturirana,
-mizna plošča: material in barva po izboru projektanta.



VS



MI3 **MIZNO PODNOŽJE**
Kot npr.: ŠKERJANC, tip: DC 705/45A ali enakovredno.

Mizno podnožje sodobne, minimalistične oblike z osrednjim kovinskim stebrom in okroglim spodnjim delom, primerno za gostinske in jedilne mize.

Stabilna kovinska konstrukcija v črni barvi RAL 9005, ki zagotavlja ustrezno nosilnost, trpežnost in stabilnost mizne plošče.

Višina podnožja 720 mm, premer spodnjega dela Ø 450 mm, teža 16 kg.

Primerno za lesene mizne plošče največjih dimenzij 800 × 800 mm oziroma Ø 800 mm ter Compact plošče do 790 × 790 mm oziroma Ø 790 mm.

Material:
- podnožje: kovinsko, črna barva RAL 9005,
- oblika: osrednji steber z okroglim spodnjim delom.



MI3 **MIZNO PODNOŽJE**
Kot npr.: ŠKERJANC, tip: DC 707/45A taupe ali enakovredno.

Mizno podnožje sodobne, minimalistične oblike z osrednjim kovinskim stebrom in kvadratnim spodnjim delom, primerno za gostinske in jedilne mize.

Stabilna litoželezna konstrukcija v barvi taupe RAL 7048, ki zagotavlja ustrezno nosilnost, trpežnost in stabilnost mizne plošče.

Višina podnožja 720 mm, dimenzije spodnjega dela 450 × 450 mm, teža 15 kg.

Primerno za lesene mizne plošče največjih dimenzij 900 × 900 mm oziroma Ø 900 mm ter Compact plošče do 890 × 890 mm oziroma Ø 890 mm.

Material:
- podnožje: litoželezno, barva taupe RAL 7048;
- oblika: osrednji steber s kvadratnim spodnjim delom.

Podnožje in končni odtenek potrdita projektant in naročnik.



MI4	**MIZNA PLOŠČA** *Kot npr.: ŠKERJANC, tip: COMPACT HPL CIMANT GREY 3397 ARPA ali enakovredno.*

Mizna plošča kvadratne oblike, izdelana iz visokotlačnega kompaktnega laminata (Compact HPL), debeline 10 mm, v sivem dekorju CIMANT GREY 3397 z videzom cementne površine.

Površina je odporna na udarce, praske, vlago, vodno paro, temperaturne spremembe in običajna čistila. Primerna za intenzivno uporabo v notranjih in zunanjih prostorih ter enostavna za čiščenje in vzdrževanje.



Dimenzije: fi=80 cm, debelina 10 mm.

Material:
- mizna plošča: Compact HPL,
- dekor: CIMANT GREY 3397 ARPA,
- barva: siva, videz cementa,
- debelina: 10 mm.

SEDEŽNA GARNITURA

SG1	**SEDEŽNA GARNITURA** *Kot npr.: MTOM; Model: FLORJAN, Elementi: 2SL(1x), KO45(1x), 2SD(1x) ali enakovredno*

Kotna oblazinjena sedežna garnitura, sestavljena iz dveh dvosedov in vmesnega kotnega elementa pod kotom 45°. Dimenzije po ponudbi: dolžina 311 cm, širina 87 cm, debelina stranic 13 cm. Oblazinjeno sedišče, naslonjalo in spodnja blenda. Nogice oziroma vidni leseni deli so izvedeni v odtenku Wenge 15. Garnitura vključuje dve dodatni blazini Stamford 395.

Oblazinjenje je izvedeno v trpežni tkanini s tehnologijo Aquaclean®, ki omogoča odstranjevanje številnih vsakodnevnih madežev z vodo in olajša vzdrževanje. Tkanina je sestavljena iz 64 % poliestra in 36 % bombaža, z maso 557 g/m² in odpornostjo proti obrabi nad 80.000 ciklov po EN ISO 12947. Odpornost proti muckanju ter obstojnost barv pri drgnjenju in na svetlobi dosegajo oceno 4–5 od 5.

Za redno vzdrževanje je priporočljivo sesanje, madeže pa se odstranjuje z vodo in mehko vlažno krpo skladno z navodili za čiščenje. Agresivna čistila niso priporočljiva.

Material:
- oblazinjenje: tkanina kot npr. OTARU s tehnologijo Aquaclean®, barva po izboru arhitekta oziroma po potrditvi projektanta in naročnika;
- nogice in vidni leseni deli: izvedba Wenge 15;
- dodatni blazini: Stamford 395, 2 kosa. - spodnje vzmetenje iz jeklenih valovitih vzmeti kot temelj dvojnega vzmetenja. Zgornje vzmeteno jedro v kombinaciji s peno za udobje in obstojnost sedišča.

Končne dimenzije, sestavo garniture ter vzorce tkanine in obdelave lesenih delov pred naročilom potrdita projektant in naročnik.





SEDEŽNA GARNITURA

SG2 *Kot npr.: BONAMI, tip: Zofa S Funkcijo Ležišča Lino ali enakovredno*

Kot npr.: ACTONA CAIX – ali enakovredno.

Trisedežna oblazinjena sedežna garnitura v bež barvi z možnostjo raztega v ležišče. Zaskočni mehanizem omogoča preprosto preoblikovanje sedežne garniture v spalno površino dimenzij 124 × 198 cm.

Konstrukcija je izdelana iz iverne plošče in jekla. Sedišče in naslonjalo sta oblazinjena s poliuretansko peno v kombinaciji z vzmetmi, sedišče je srednje trdo. Podnožje sestavljajo jeklene noge v črni barvi, višine 21 cm.

Dimenzije: skupna širina 198 cm, globina 95 cm, višina 87 cm. Višina sedišča 41 cm, globina sedišča 60 cm.

Oblazinjenje je izvedeno v tkanini iz 100 % poliestra, z odpornostjo proti obrabi 50.000 ciklov Martindale. Prevleka ni snemljiva. Za vzdrževanje sta priporočljiva redno sesanje in čiščenje z vlažno krpo, brez agresivnih ali abrazivnih čistil.

Material:
- oblazinjenje: tkanina Basel, odtenek beige 24, 100 % poliester;
- polnilo: poliuretanska pena in vzmeti;
- konstrukcija: iverna plošča in jeklo;
- noge: jeklo, črna barva.

Končni izbor sedežne garniture in odtenek tkanine potrdita projektant in naročnik.



OB-SG1 **OKRASNA BLAZINA ZA SEDEŽNO GARNITURO**

Kot npr.: Kot npr.: MTOM; barva: OTARU 608

Okrasna blazina, izdelana po meri pri istem izvajalcu kot sedežna garnitura, z mehkim, enakomerno razporejenim polnilom za udobje in ohranjanje oblike. Snemljiva prevleka s skrito zadrgo je izdelana iz tkanine Aquaclean® OTARU 608, ki omogoča odstranjevanje številnih vsakodnevnih madežev z vodo. Sestava tkanine: 64 % poliester in 36 % bombaž, gramatura 557 g/m², odpornost proti obrabi nad 80.000 ciklov po Martindalu. Vsi robovi in šivi morajo biti natančno in kakovostno izvedeni. Dimenzije, obliko, polnilo in vzorec tkanine pred izdelavo potrdita naročnik in projektant. V ceno so vključeni izdelava po meri, polnilo, prevleka, dobava in transport.



3.0 POHIŠTVO ZA POMOŽNE PROSTORE

GAR1 **GARDEROBNA OMARA TROJNA**
Kot npr: TREVIS, TIP: Garderobna omara s PP podnožjem 317-03

Kovinska garderobna omara s tremi ločenimi prekati, namenjena ločevanju civilnih in delovnih oblačil. Omara je opremljena s predelno steno, policami, obešalnim drogom in obešalno kljukico. Vrata imajo prezračevalne odprtine po celotni višini, skrite tečaje in PVC okvirčke za vstavljanje imen. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Kovinska konstrukcija v svetlo sivi barvi RAL 7035, s podnožjem iz polipropilena (PP).



GAR2 **GARDEROBNA OMARA TROJNA**
Kot npr: TREVIS, TIP: Garderobna omara s PP podnožjem 317-03

Kovinska garderobna omara s tremi ločenimi prekati, namenjena ločevanju civilnih in delovnih oblačil. Omara je opremljena s predelno steno, policami, obešalnim drogom in obešalno kljukico. Vrata imajo prezračevalne odprtine po celotni višini, skrite tečaje in PVC okvirčke za vstavljanje imen. Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Kovinska konstrukcija v svetlo sivi barvi RAL 7035, s podnožjem iz polipropilena (PP).



KL1 **KLOP**
Kot npr: TREVIS, tip: LAV-10-A ali enakovredno.

Samostoječa garderobna klop s stabilnim podnožjem in sedežno površino iz laminiranih plošč z ABS robnimi trakovi.

Dimenzije: 100 × 40 × 42 cm (Š × G × V).



MIZ-DEL1 **MIZA ZA DELAVNICO**
Kot npr: TREVIS, tip: DPS 101 ali enakovredno.

Samostoječa delavniška miza z robustnim kovinskim podnožjem in delovno ploščo debeline 40 mm, primerna za intenzivno uporabo v delavniških prostorih.

Podnožje sestavljata dve kovinski nogi s povezovalno prečko. Nosilnost delovne plošče ob enakomerno porazdeljeni obremenitvi 500 kg.

Dimenzije: 150 × 75 × 85 cm (Š × G × V).



REGALI
Kot npr: TREVIS, tip: Arhivski ali skladiščni regali ME, cinkani ali enakovredno.

Regal kovinski, barvani
Mere: - višina 2500,2200,2000 mm
- širina police 1300, 1500, 1700mm
- globina 400, 500, 600mm
- zatični sistem ogrodja in polic regala (brez vijačenja)
- zelo kvalitetna izdelava
- stabilna konstrukcija
- po višini nastavljive kovinske police
- 7 oz 6 polic
- nosilnost polic:
- 1300mm-150kg
- 1500, 1700mm-200kg
Barva: - cinkano

REG1 **REGAL dim š/v/g (cm) = 170,220,50**



REG2 **REGAL dim š/v/g (cm) = 150,220,50**



REG3 REGAL dim š/v/g (cm) = 150,220,60



REG4 REGAL dim š/v/g (cm) = 130,220,60



REG5 REGAL dim š/v/g (cm) = 130,200,50



REG6 REGAL dim š/v/g (cm) = 130,200,40



REG7 REGAL dim š/v/g (cm) = 150,200,60



REG8 REGAL dim š/v/g (cm) = 170,250,60



REG9 REGAL dim š/v/g (cm) = 130,250,60



PREDALNIK

PR1 *Kot npr: TREVIS, tip: Predalnik za montažo pod mizo MSK 03 A ali enakovredno.*

Kovinski predalnik za montažo pod delovno mizo, namenjen shranjevanju orodja in delovnih pripomočkov. Opremljen s tremi izvlečnimi predali, nosilnost posameznega predala 40 kg.

Dimenzije: 36 × 50 × 60 cm (Š × G × V).



Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

0.7	GRAFIČNI PRIKAZI

Pozicijski načrti

P1 _ Tloris pritličja-pozicije opreme
P2 _ Tloris 1.nadstropja- pozicije opreme
P3 _ Tloris 2.nadstropje- pozicije opreme

Sheme pohištva

1.1 _ SP1,SP2,SP3 / SHEME PULT KAVARNA_tloris
1.2 _ SP1 / SHEME PULT KAVARNA_pogled 5, 6, 7
1.3 _ SP2 / SHEME PULT KVARNA_pogled 1
1.4 _ SP2/ SHEME PULT KAVARNA_pogled 2
1.5 _ SP2, SP3 / SHEME PULT KAVARNA_pogled 2, 4
2.1 _ SP4 / SHEME KLOP KAVARNA
3.1 _ SP5 / SHEME KLOP IN KORITO KAVARNA
4.1 _ SP6 / SHEMA KAVARNA MIZICA
5.1 _ SHEME PISARNA 1_Pisarna za 3 osebe – tloris
5.2 _ PI5, PI6 / SHEME PISARNA 1 _ pisalna miza in omara
5.3 _ PI6 / SHEME PISARNA 1 _ omara
5.4 _ PI5 / SHEME PISARNA 1 _ omarica
6.1 _ PI7, PI8 / SHEME PISARNA 1 _ pisalna miza za 2
6.2 _ PI7 / SHEME PISARNA 1 _ omara – dvodelna
6.3 _ PI8 / SHEME PISARNA 1 _ pisalna miza za 2
6.4 _ PI8 / SHEME PISARNA 1 _ pisalna miza za 2
6.5 _ PI9 / SHEME PISARNA 1 _ polica
7.1 _ SHEME PISARNA 2_Pisarna za 2 osebe – tloris
7.2 _ PI1 / SHEMA PISARNA 2 _ pisalna miza - tloris
7.3 _ PI1 / SHEMA PISARNA 2 _ pisalna miza - pogledi
7.4 _ PI2 / SHEMA PISARNA 2 _ omara s policami
7.5 _ PI4 / SHEMA PISARNA 2 _ mizica
7.6 _ PI3 / SHEMA PISARNA 2 _ omara
8.1 _ VP2 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ regal
8.2 _ VP2 / SHEME VEČNAMENSKI PROSTOR _ regal
9.1 _ VP1 / SHEME VEČNAMENSKI PROSTOR _ večnamenski voziček
10.1 _ VP3 / miza
11.1 _ TS1 / SHEMA TIHA SOBA _ klop in omara
11.2 _ TS1 / SHEMA TIHA SOBA _ klop in omara
11.3 _ TS1 / SHEMA TIHA SOBA _ klop in omara
12.1 _ DV1 / SHEMA DVORANA _ omara
12.2 _ DV2 / SHEMA DVORANA _ miza zložljiva
12.3 _ DV3 / SHEMA DVORANA _ miza
12.4.1 _ DV4 / SHEMA DVORANA _ omara z drsnimi vrati
12.4.2 _ DV4 / SHEMA DVORANA _ omara z drsnimi vrati
13.1 _ SM1 / SHEMA SANITARIJE M _ omarica pod umivalnikom
14.1_ SŽ1 / SHEMA SANITARIJE Ž _ omarica pod umivalnikom
15.1 _ VZ1, VZ2 / SHEME VZDRŽEVALEC _ pisalna miza in predalnik
16.1 _ SO1 / SHEMA SOBA _ garderobna omaraTE
16.2 _ SO1 / SHEMA SOBA _ garderobna omara
16.3 _ SO2 / SHEMA SOBA _ omarica
16.4 _ SO2 / SHEMA SOBA _ miza, polici, nočna omarica

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t:+38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

17.1 _ SO1 / SHEMA SOBA _ garderobna omara
17.2 _ SO1 / SHEMA SOBA _ garderobna omara
17.3 _ SO2 / SHEMA SOBA _ omarica
17.4 _ SO2 / SHEMA SOBA _ miza, polici, nočna omarica
18.1 _ PROSTOR ZA ZAPOSLENE – tloris
18.2 _ VPZ1 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ miza
18.3 _ VPZ1 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ miza
18.4 _ VPZ2 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ delovni pult
18.4.1 _ VPZ2 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ delovni pult
18.5 _ VPZ3 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ omara
18.6 _ VPZ4 / SHEME PROSTOR ZA ZAPOSLENE _ predalnik
19.1_ WC1 / SHEMA SANITARIJE ZAPOSLENI _ omarica pod umivalnikom
20.1 _ PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV – tloris
20.2 _ NE1 / SHEME PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV _ delovni pult
20.3 _ NE2 / SHEME PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV _ ogledalo
20.4 _ NE3 / SHEME PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV _ omarica
21.1 _ VK2, VK3 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ kuhinja - tloris
21.2 _ VK2 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ kuhinjski polotok
21.3 _ VK2 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ kuhinjski polotok
21.4 _ VK3 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ čajna kuhinja
22.1 _ VK4 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ TV-regal
23.1 _ VK1 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ pisalna miza z visoko omaro
23.2 _ VK1 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ pisalna miza z visoko omaro
23.3 _ VK1 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ pisalna miza z visoko omaro
23.4 _ VK1 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ pisalna miza z visoko omaro
23.5 _ VK1 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ pisalna miza z visoko omaro
24.1 _ VK5 / SHEMA VEČNAMENSKI PROSTOR _ jedilna miza



OPOMBE:

mere potrebno preveriti na kraju samem!

0 5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	JAVNI OBJEKT - DSO ČRNOMELJ
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**POZICIJSKI NAČRT - PRITLIČJE**
Merilo	1:100
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS A-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.0
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© arhitektura vrščaj, jure vrščaj s.p.; Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



OPOMBE:

mere potrebno preveriti na kraju samem!


0 5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	JAVNI OBJEKT - DSO ČRNOMELJ
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**POZICIJSKI NAČRT - NADSTROPJE 1**
Merilo	1:100
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS A-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	2.0
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© arhitektura vrščaj, jure vrščaj s.p.; Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev



OPOMBE:

mere potrebno preveriti na kraju samem!

0 5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	JAVNI OBJEKT - DSO ČRNOMELJ
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**POZICIJSKI NAČRT - NADSTROPJE 2**
Merilo	1:100
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS A-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	3.0
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© arhitektura vrščaj, jure vrščaj s.p.; Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SPREJEM/KAVARNA



OPOMBE:

Dimenzije in geometrija klopi z zasaditvenim koritom se prilagodijo kotu postavitve delovnega pulta!

SP1 SP2 SP3

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PULT_KAVARNA_tloris**
Merilo	1:25
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SP1


POGLED 5



POGLED 6



POGLED 7




OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBE:

Dimenzije in geometrija klopi z zasaditvenim koritom se prilagodijo kotu postavitve delovnega pulta!

Tapeciran segment naslonjala:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!
Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.
Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.



VRŠČAJ rhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PULT_KAVARNA_pogled 5, 6, 7**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SP2

Montaža poličnikov za kozarce na spuščen mavčnokartonski strop se izvede z navojno palico v betonsko ploščo. Izvrta se luknjo in vstavi kovinsko sidro (sidrni vijak). Vanj se privije navojno palico (M8, M10 ali M12), ki jo spustite skozi profil in mavčno ploščo. Na koncu navojne palice pod stropom montirate matico z rinki ali namensko nosilno ploščo.


OPOMBA: KOVINSKO VISEČO KONSTRUKCIJO SIDRATI SKOZI SPUŠČEN MAVČNOKARTONSKI STROP V NOSILNO BETONSKO PLOŠČO. PRITRJEVANJE ZGOLJ V MAVČNOKARTONSKO OBLOGO ALI NJENO STANDARDNO PODKONSTRUKCIJO NI DOPUSTNO. NOSILCE IN SIDRANJE DIMENZIONIRATI PO STATIČNI PREVERITVI GLEDE NA SKUPNO PREDVIDENO OBTEŽBO. DETAJL PRITRDITVE PRED IZDELAVO USKLADITI MED MIZARJEM, KLJUČAVNIČARJEM, IZVAJALCEM SPUŠČENEGA STROPA IN PROJEKTANTOM. VSE MERE IN SESTAVO STROPA PREVERITI NA OBJEKTU.

POGLED 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

DETAJL POLKROŽNIH LETVIC M 1:10:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PULT_KAVARNA_pogled 1**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SP2

Montaža poličnikov za kozarce na spuščen mavčnokartonski strop se izvede z navojno palico v betonsko ploščo. Izvrta se luknjo in vstavi kovinsko sidro (sidrni vijak). Vanj se privije navojno palico (M8, M10 ali M12), ki jo spustite skozi profil in mavčno ploščo. Na koncu navojne palice pod stropom montirate matico z rinki ali namensko nosilno ploščo.


OPOMBA: KOVINSKO VISEČO KONSTRUKCIJO SIDRATI SKOZI SPUŠČEN MAVČNOKARTONSKI STROP V NOSILNO BETONSKO PLOŠČO. PRITRJEVANJE ZGOLJ V MAVČNOKARTONSKO OBLOGO ALI NJENO STANDARDNO PODKONSTRUKCIJO NI DOPUSTNO. NOSILCE IN SIDRANJE DIMENZIONIRATI PO STATIČNI PREVERITVI GLEDE NA SKUPNO PREDVIDENO OBTEŽBO. DETAJL PRITRDITVE PRED IZDELAVO USKLADITI MED MIZARJEM, KLJUČAVNIČARJEM, IZVAJALCEM SPUŠČENEGA STROPA IN PROJEKTANTOM. VSE MERE IN SESTAVO STROPA PREVERITI NA OBJEKTU.



POGLED 3

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

DETAJL POLKROŽNIH LETVIC M 1:10:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PULT_KAVARNA_pogled 3**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 4




SP2

POGLED 2



DETAJL POLKROŽNIH LETVIC M 1:10:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:


Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VISEČI BARSKI REGAL TLORIS:



SP3

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PULT_KAVARNA_pogled 2, 4**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	1.5
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


SP4

TLORIS




POGLED 1

POGLED 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Tapeciran segment naslonjala:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_KLOP_KAVARNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	2.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORIS




POGLED 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

SP5

Tapeciran segment naslonjala:



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_KLOP IN KORITO_KAVARNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	3.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SP6


OPOMBE:

8 kom

TLORIS



POGLED 1



AKSONOMETRIJA



*OPOMBA: **MIZNO PODNOŽJE:** Predvideni sta dve možnosti dobavitelja Škerjanc: litoželezno podnožje **DC 707/45A Taupe** ali okroglo mizno podnožje **DC 705/50A**. Končno izbiro modela, barve in dimenzij morata pred naročilom potrditi projektant in naročnik. Izvajalec mora pred naročilom preveriti ustreznost izbranega podnožja glede na dimenzije in težo mizne plošče ter zagotoviti stabilnost celotne mize.*

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen ALI
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_KAVARNA_MIZICE**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	4.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PISARNA - TRI DELOVNA MESTA



OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_tloris**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	5.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev




TLORIS

POGLED 2-PISALNA MIZA

PI5

PI6



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_PISALNA MIZA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	5.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1



PI6

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

ARHITEKTURA VRŠČAJ


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	5.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 3



PI5

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	5.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORIS



PI7 PI8

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_PISALNA MIZA ZA 2**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	6.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1



PI7

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	6.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 2



PI8

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ rhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_PISALNA MIZA ZA 2**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	6.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 3



PI8

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_PISALNA MIZA ZA 2**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	6.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBE:
3 KOM
(2x v pisarni za 2 osebi,
1x v pisarni za 3 osebe)

TLORIS




POGLED 1




kovinski varovalni drog –
prašno barvan v bronastem odtenku
Ø75 mm

POGLED 2



kovinski varovalni drog –
prašno barvan v bronastem odtenku
Ø75 mm

AKSONOMETRIJA



pritrditev na steno s
skritimi nosilci ali
francosko lestvijo

**potrebna potrditev projektanta in naročnika*

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

PI9

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:
Mere potrebno preveriti na kraju samem!
Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.
Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 2,5

VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 1_POLICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	6.5
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PISARNA-DVA DELOVNA MESTA



OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_tloris**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORIS

PI1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

ARHITEKTURA VRŠČAJ


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_PISALNA MIZA_tloris**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PI1


POGLED 1



POGLED 2



POGLED 3



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_PISALNA MIZA_pogledi**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PI2

TLORIS



POGLED 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_OMARA S POLICAMI**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PI4


TLORIS



POLKROŽNE LETVE Ø 30 mm, vertikalno,
lepljene na fleksibilno podlago;
obloga sledi radiju R = 20 cm


POGLED 1

POGLED 1



POLKROŽNE LETVE Ø 30 mm, vertikalno,
lepljene na fleksibilno podlago;
obloga sledi radiju R = 20 cm

AKSONOMETRIJA



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_MIZICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.5
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

PI3

TLORIS



POGLED 1



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PISARNA 2_OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	7.6
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VEČNAMENSKI PROSTOR-DUHOVNA SOBA



Oblazinjena klop iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov, polnilo pena, - blago kot npr. AQUACLEAN OTARU 323 - potrebna potrditev projektanta in naročnika.




POGLED 2

VP2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

DETAJL POLKROŽNIH LETVIC M 1:10:



LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_REGAL**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	8.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

POGLED 1




Oblazinjena klop iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov, polnilo pena, - blago kot npr. AQUACLEAN OTARU 323 - potrebna potrditev projektanta in naročnika.

VP2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

Tapecirano naslonjalo:



LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_REGAL**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	8.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


TLORISNI PREREZ




POGLED 1



POGLED 2



POGLED 3



VP1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ rhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_voziček**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	9.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBE:

2 kom


TLORIS



POGLED 1

Noge so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Les in površinsko obdelavo uskladiti z mizno ploščo

POGLED 2



Noge so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Les in površinsko obdelavo uskladiti z mizno ploščo

VP3

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_miza**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	10.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TIHA SOBA

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORIS



POGLED 1

TS1

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_TIHA SOBA_KLOP IN OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	11.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.


POGLED 1-zaprto



Oblazinjena klop iz posameznih vertikalnih oblazinjenih segmentov, polnilo pena, - blago kot npr. AQUACLEAN - OTARU 248 potrebna potrditev projektanta in naročnika

TS1

Tapeciran segment naslonjala:



LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_TIHA SOBA_KLOP IN OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	11.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1-odprto



TS1

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Kerrock kot npr. Moonlight 9251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_TIHA SOBA_KLOP IN OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	11.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VEČNAMENSKI PROSTOR-DVORANA


TLORIS



Polici pritrjeni na steno s skritimi konzolnimi nosilci, brez vidnih pritrdilnih elementov

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1



DV1

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_DVORANA_OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	12.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA:
2 kom


TLORIS



POGLED 1



POGLED 2



DV2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_DVORANA_MIZA_ZLOŽLJIVA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	12.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA:
2 kom


TLORIS



POGLED 1



POGLED 2



DV3

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ rhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_DVORANA_MIZA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	12.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORIS



POGLED 1



OPOMBA:Zgornje in spodnje vodilo za drsna vrata omare, vgrajeno v korpus omare. Tip vodil, način pritrditve in izvedbo uskladiti z izbranim sistemom drsnih vrat.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

DV4

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_DVORANA_OMARA Z DRSNIMI VRATI**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	12.4.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA:Zgornje in spodnje vodilo za drsna vrata omare, vgrajeno v korpus omare. Tip vodil, način pritrditve in izvedbo uskladiti z izbranim sistemom drsnih vrat.

POGLED 1-DRSNA VRATA NA SREDINI



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ rhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_DVORANA_OMARA Z DRSNIMI VRATI**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	12.4.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


DV4

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SANITARIJE MOŠKI

TLORIS



POGLED 1



SM1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SANITARIJE M_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	13.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

SANITARIJE ŽENSKE

TLORIS



POGLED 1



SŽ1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SANITARIJE Ž_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	14.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

PROSTOR ZA VZDRŽEVALCE


TLORIS



POGLED 1




POGLED 2




VZ1


TLORIS



POGLED 1



POGLED 2



VZ2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VZDRŽEVANJE_PISALNA MIZA&PREDALNIK**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	15.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

SOBA

TLORIS




POGLED 1

SO1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_GARDEROBNA OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	16.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORISNI PREREZ



PREREZ 1



SO1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.


Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_GARDEROBNA OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	16.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

TLORIS




POGLED 1

POGLED 1

SO2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.
OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!
Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.
Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	16.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

NOČNA OMARICA


TLORIS




POGLED 1



POGLED 2




AKSONOMETRIJA




SO3

NOČNA OMARICA

TLORIS



POGLED 1




AKSONOMETRIJA




SO4

MIZA

POLICA



POLICA



SO5

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ rhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_MIZA, POLICI, NOČNA OM.**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	16.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


SOBA-ZRCALNA

TLORIS

*Stensko oblogo izvesti le v primeru obstoječe mavčnokartonske stene. V primeru obstoječe lesene stene z zadostno nosilnostjo se obešalniki privijačijo neposredno vanjo, **brez** dodatne stenske obloge. Sestavo stene preveriti na objektu pred izvedbo.*



POGLED 1



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

ARHITEKTURA VRŠČAJ

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_GARDEROBNA OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	17.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


SO6

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.


OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORISNI PREREZ



PREREZ 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5


SO6

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_GARDEROBNA OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	17.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

TLORIS




POGLED 1

POGLED 1

SO7

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBA: globina omare se prilagodi dolžini predelne stene! Potrebna potrditev projektanta!



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	17.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


TLORIS




POGLED 1



POGLED 2




AKSONOMETRIJA




SO3

NOČNA OMARICA

TLORIS



POGLED 1




AKSONOMETRIJA




SO4

MIZA

POLICA



POLICA



SO8

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ rhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SOBA_MIZA, POLICI, NOČNA OM.**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	17.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VEČNAMENSKI PROSTOR ZA ZAPOSLENE



OPOMBE:
Mere potrebno preveriti na kraju samem!
Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.
Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**PROSTOR ZA ZAPOSLENE_TLORIS**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VPZ1

TLORIS



Lesena maska, deb. 18 mm, s skritim vodenjem kablov po notranji strani. Pritrditev kablov s kabelskimi kaveljčki/nosilci.

KABELSKA UVODNICA Ø 60 mm – prehod kablov skozi delovno ploščo (talna doza)

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_MIZA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VPZ1

POGLED 1



POGLED 2



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_MIZA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev


VPZ2

TLORIS



Vgradni umivalnik kerrock kot npr. CORA-UN

POGLED 1



zaobljen zaključek omarice r=10 cm

dimljeno steklo v okviru 35 mm

zaobljen zaključek pulta r=15 cm

predali SISTEM BLUM LEGRABOX Z BLUMOTION, POLNI IZVLEK, DIMENZIJE GLEDE NA KORPUS

Dobava in montaža kuhinjske armature

Vgradni hladilnik kot npr. LIEBHERR HMTvh 1501 Perfection

Mehanizem NABER, Cox Cick nožno odpiranje na pedalo

V izvlečni košari predvideti najmanj štiri ločene, odstranljive koše za ločeno zbiranje odpadkov. Velikost košev prilagoditi notranjim dimenzijam

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_DELOVNI PULT**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VPZ2

TLORIS



POGLED 1



OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si


Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_DELOVNI PULT**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.4.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORIS



POGLED 1



zaobljen zaključek
omare r=15 cm

POGLED 1

VPZ3

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva
- Dekor kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_OMARA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.5
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

VPZ4

TLORIS




POGLED 1



predali SISTEM BLUM LEGRABOX Z BLUMOTION, POLNI IZVLEK, DIMENZIJE GLEDE NA KORPUS
ročaji kot npt. Rujz design 12.002F SatBrnozE

POGLED 2



predalnik na koleščkih

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA ZAPOSLENE_PREDALNIK**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	18.6
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

SANITARIJE ZA ZAPOSLENE

TLORIS



POGLED 1



WC1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_SANITARIJE ZAPOSLENI_OMARICA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	19.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

PROSTOR ZA NEGO UPORABNIKOV



OPOMBE:
Mere potrebno preveriti na kraju samem!
Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.
Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 2,5

VRŠČAJ arhitektura
Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**PROSTOR ZA NEGO_TLORIS**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	20.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

TLORIS



POGLED 1

POGLED 1



NE1

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA NEGO_DEL. PULT**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	20.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


TLORIS



POGLED 1



POGLED 2



NE2

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_PROSTOR ZA NEGO_OGLEDALO**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	20.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

TLORIS



POGLED 1



Polica pritrjena na steno s skritimi konzolnimi nosilci, brez vidnih pritrdilnih elementov

NE3

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	20.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

VEČNAMENSKI PROSTOR S ČAJNO KUHINJO

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORIS



VK2 VK3

OPOMBE:

2 kom

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U325 ST9 Antik rose
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_KUHINJA**
Merilo	1:25
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	21.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORISNI PREREZ KUHINJSKEGA OTOKA



POGLED 2



VK2

OPOMBE:

2 kom

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_OTOK**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	21.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 3



POGLED 4



VK2

OPOMBE:

2 kom

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_OTOK**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	21.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1



VK3

OPOMBE:

2 kom

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U325 ST9 Antik rose
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.


0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_KUHINJA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	21.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev




POGLED 1



VK4

OPOMBE:

2 kom



LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U335 ST9 Rjasto rdeča
- Dekor kot npr. EGGER U750 ST9 Nežno siva

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 — 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_REGAL**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	22.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORIS



VK1

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ rhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_PISALNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	23.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

TLORISNI PREREZ



VK1

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5


VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_PISALNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	23.2
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 1



VK1

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U604 ST9 Evkaliptus zelena
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ rhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_PISALNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	23.3
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 2



VK1

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura


Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_PISALNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	23.4
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

POGLED 3



VK1

LEGENDA:

- Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen
- Dekor kot npr. EGGER U325 ST9 Antik rose
- Kerrock kot npr. Halite 1251

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_PISALNA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	23.5
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	


© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev

OPOMBA: Vse dimenzije, materiale, obdelave, okovje in izvedbene detajle je pred izdelavo potrebno uskladiti in potrditi s strani projektanta in naročnika.

OPOMBE:


8 kom

TLORIS



POGLED 1

POGLED 1



Noge so pod mizno ploščo povezane z lesenim obodnim okvirjem, pomaknjenim navznoter glede na rob plošče. Les in površinsko obdelavo uskladiti z mizno ploščo

LEGENDA:

Dekor les kot npr. EGGER H3152 ST19 Vicenza hrast beljen

OPOMBE:

Mere potrebno preveriti na kraju samem!

Vrata so kotirana zidarsko. Višina kotirana od kote finalnega tlaka.

Pred izvedbo preveriti smer odpiranja.

0 2,5

VRŠČAJ arhitektura

Jure Vrščaj s.p.
Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj
t: +38640557919
info@arhitekturavrscaj.si

Naziv objekta	IZRIS NOTRANJE OPREME JAVNEGA OBJEKTA
Ime ali naziv investitorja	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra19C, 8340 Črnomelj
Identifikacijska označba projektne dokumentacije	18/2026
Identifikacijska označba načrta	18/2026-1
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	0/1 VODILNI NAČRT _ načrt arhitekture
Vsebina risbe	**SHEME_VEČNAMENSKI PROSTOR_MIZA**
Merilo	1:20
Projektant načrta	ARHITEKTURA VRŠČAJ, Jure Vrščaj s.p. Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Vodja projekta	Jure VRŠČAJ mag.inž.arh.
Identifikacijska številka	ZAPS PA-2053
Projektanti	Jure Vrščaj mag. inž. arh.
Indentifikacijska označba grafičnega prikaza	24.1
Datum izdelave risbe	September 2026
Datum spremembe risbe	

VK5

© Arhitektura Vrščaj, Jure Vrščaj s.p., Krpanova ulica 14, 8340 Črnomelj - uporaba dela projekta ali celote samo s pisnim soglasjem avtorjev