DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 6

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Obnovo cestninske postaje in izpostave Dob

november 2026

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

<u>Odgovori na vprašanja ponudnikov:</u>

Vprašanje 1: V Delavniški opremi so varilni aparati in sicer; 0 N 18 12 004 "4. APARAT ZA VARJENJE Tip kot npr. VARMIG 451 D44 Synergy (W) ali enakovredno - dim.: 109 x 70 / 145 cm in 0 N 18 12 019 "19. CO2 VARILNI APARAT Tip kot npr. VARMIG 451 D44 Synergy (W) - dim.: 50 x 22,5 / 34 cm Navedenih aparatov v Evropi ni več moč dobiti, ker so zastareli (transformatorski) sedaj so samo invertenski. Pod zaporedno številko 19 pa je naveden enak aparat vendar z bistveno manjšo dimenzijo, tako da mislimo, da se tukaj išče čisto drugi tip varilnega aparata. Prosimo za popravek popisa oz. zahtev.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se črta postavka 0 N 18 12 019 "19. CO2 VARILNI APARAT Tip kot npr. VARMIG 451 D44 Synergy (W) - dim.: 50 x 22,5 / 34 cm.
Poleg tega se spremeni postavka N 18 12 004, in sicer:
Inverterski MIG/MAG varilni aparat za industrijsko uporabo (kot npr. LORCH MicorMIG 350 BasicPlus H20) z naslednjimi minimalnimi zahtevami:
- digitalno krmiljen inverterski varilni izvor za MIG/MAG varjenje,
- največji varilni tok najmanj 350 A
- trifazni priklop 400 V, 50 Hz,
- vodno hlajenje.

Vprašanje 2: Naročnika prosimo, da podaljša rok za predložitev ponudb za najmanj 14 dni. Namreč, razpisna dokumentacija je zelo obsežna in je za njen temeljit in natančen pregled, pripravo morebitnih vprašanj in oblikovanje popolne ter konkurenčne ponudbe, potreben dodaten čas. Podaljšanje roka bi nam omogočilo kakovostno pripravo ponudbe in prispevalo k večji konkurenčnosti postopka.

Odgovor: Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudb in ga ne bo ponovno podaljševal.

Vprašanje 3: Za spodnjo postavko ni objavljene sheme; Dobava in montaža okna, izdelanega po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere oken je potrebno preveriti na gradbišču in okna pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža. Vsa pomožna dela in prenosi. 8,0, velikost odprtine 400 cm x 150 cm.

Odgovor: V vprašanju niste navedli, na katero postavko se nanaša. Glede na vsebino vašega vprašanja in ponudbeni predračun predvidevamo, da se vprašanje nanaša na objekt 08_Skladišče soli s pralnico. Če to drži, po pregledu načrta ugotavljamo, da gre za shemo okna 8.0 oziroma za risbo O8.S.1.

Vprašanje 4: Prosim za objavo sheme in detajle za: Dobava in montaža zavese - cerada/platno. Viseča, na spodnji strani obtežena oziroma pritrjena v tla, skupaj z drsnim vodilom na zgornji strani - sistem za odpiranje (zavesa se v

zimski sezoni potisne na rob, v poletni sezoni pa zapira skladišče soli). Svetla velikost odprtine 14 m x 11 m. Vsa pomožna dela in prenosi. KPL 1,00 • Ali je predvidena dobava celotnega drsnega sistema z vodili in nosilci ali je del sistema že obstoječ? • Ali je predvidena enodelna ali segmentna izvedba zavese? • Ali obstajajo posebne zahteve glede PVC-materiala in načina spodnje pritrditve? • Ali mora izvajalec zagotoviti tudi dvižno opremo za montažo? • Ali bo ta zavesa dejansko pregrada med zunanjim delom in skladiščem soli, ali je to notranja pregrada v prostoru? • Zadeva se bo potem dejansko tudi odpirala in zapirala samo parkrat letno?

Odgovor: Shema in detajli pregrade niso na voljo in se izdelajo ter prilagodijo v fazi izvajanja del.

- Predvidena je dobava celotnega drsnega sistema z vodili.
- Lahko se predvidi enodelna ali segmentna izvedba zavese.
- Ne obstajajo posebne zahteve. V spodnjem delu se pregrada ne pritrdi, zgolj obteži.
- Izvajalec mora zagotoviti tudi dvižno opremo za montažo.
- Notranja pregrada, med prostorom, kjer se raztovarja sol in ostalim delom objekta O8, kar je podrobneje prikazano na risbi prerez 8X2.
- Pogostost polnjenja skladišča soli in s tem tudi uporabe pregrade je odvisna od snežnih razmer. Če močno sneži se sol lahko dostavi 1-2x tedensko, v povprečju v milih zimah pa se dostavo soli in uporabo pregrade uporabi približno 4x letno.

Vprašanje 5: Spoštovani, Prosimo za sheme vrat 10.VZ3 ter 0.ISV1.1* pri objektu za hrambo kosilnic in goriva za kosilnice. Lep pozdrav

Odgovor: Vrata 10.VZ3 ter 0.ISV1.1*v predmetnem javnem naročilu niso predvidena.
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), v katerem se črtata postavki:
- N 11 11 678 Dobava in montaža vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbišču in vrata pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža pri fasadnih vratih. Vsa pomožna dela in prenosi. 10.VZ3, velikost odprtine 250 cm x 220 cm in
- N 11 11 674 - Dobava in montaža vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbišču in vrata pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža pri fasadnih vratih. Vsa pomožna dela in prenosi. 0.ISV1.1*, velikost odprtine 250 cm x 220 cm.

Vprašanje 6: Pozdravljeni, V 9. členu, alineji j), vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec skleniti pogodbe s podizvajalci, v primeru poziva naročnika pa jih mora naročniku predložiti v roku treh dni. Prosimo naročnika za pojasnilo, na kateri pravni podlagi zahteva predložitev pogodb, sklenjenih med izvajalcem in njegovimi podizvajalci, saj ZJN-3 ne določa splošne obveznosti izvajalca, da

naročniku predloži vsebino teh pogodbenih razmerij. Menimo, da gre pri pogodbah s podizvajalci za samostojna pogodbena razmerja med izvajalcem in podizvajalci, ki niso neposredno predmet pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec pa v vsakem primeru v celoti odgovarja za pravilno in pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, tudi kadar pri izvedbi javnega naročila sodelujejo podizvajalci. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik iz 9. člena, alineje j), črta besedilo: »Na poziv naročnika mora izvajalec pogodbe predložiti v roku 3 dni«. Prosimo za ustrezno spremembo vzorca pogodbe.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.

Vprašanje 7: Pozdravljeni, V 9. členu, alineji k), vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije predložiti svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, ki niso zahtevali neposrednega plačila, da so podizvajalci prejeli plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe. Prosimo naročnika za spremembo navedenega določila na način, da bo izvajalec zahtevane izjave predložil v roku 60 dni po plačilu končnega računa oziroma situacije, skladno z določili ZJN-3. Menimo, da je trenutna ureditev neustrezna, saj od izvajalca zahteva, da pred prejemom plačila končne situacije s strani naročnika že izkaže, da je v celoti poravnal vse obveznosti do svojih podizvajalcev. Takšna zahteva lahko izvajalca postavi v neustrezen poslovni položaj, saj mora svoje obveznosti do podizvajalcev poravnati še pred prejemom plačila za izvedena dela s strani naročnika. Dodatno opozarjamo, da so v gradbenih pogodbah pogosto dogovorjena zadržana sredstva kot oblika finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V takšnih primerih podizvajalci ob izdaji končne situacije še nimajo poravnanih vseh zneskov, saj del plačila ostaja zadržan kot dogovorjeno finančno zavarovanje. Posledično podizvajalci ne morejo podati izjave, da so prejeli vsa plačila, čeprav izvajalec svoje pogodbene obveznosti do njih izpolnjuje skladno z medsebojnim dogovorom. Menimo, da naročnik s takšno ureditvijo nesorazmerno posega v pogodbena in poslovna razmerja med izvajalcem in njegovimi podizvajalci ter izvajalcu onemogoča običajno poslovno prakso dogovarjanja o zadržanih sredstvih kot instrumentu zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Glede na navedeno predlagamo, da naročnik predmetno določilo spremeni tako, da bo izvajalec izjavo o plačilu podizvajalcev dolžan predložiti v roku 60 dni po plačilu končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, pri čemer se upoštevajo tudi morebitna pogodbeno dogovorjena zadržana sredstva. Prosimo za ustrezno spremembo 9. člena, alineje k), vzorca pogodbe.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.

Vprašanje 8: Pri pregledu projektne dokumentacije smo v mapi CP DOB_PZI_2.1 GK, ki vsebuje armaturne načrte gradbene konstrukcije, ugotovili, da so posamezni načrti oziroma njihova vsebina popačeni in nepopolno prikazani. Videti je, kot da pri pretvorbi oziroma izvozu dokumentacije iz izvornega programa v format PDF ni prišlo do pravilnega prenosa celotne vsebine. Posledično so posamezni deli načrtov nečitljivi oziroma niso ustrezno prikazani, kar onemogoča zanesljiv pregled dokumentacije in pripravo kakovostne ter primerljive ponudbe.

Naročnika prosimo, da preveri objavljeno dokumentacijo v navedeni mapi ter zagotovi ponovno objavo armaturnih načrtov v celoti, v pravilnem in čitljivem PDF-formatu.

Odgovor: Naročnik kot del Poglavja 9 – Izvleček iz PZI, ponovno objavlja armaturne načrte v celoti v mapi CP DOB_PZI_2.1 GK.

Vprašanje 9: Zaradi kompleksnosti projekta in obsežnosti dokumentacije vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročila »Obnova cestninske postaje in izpostave Dob«, saj bi dodatni čas omogočil ustrezno pripravo kakovostne in celovite ponudbe.

Odgovor: Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudb in ga ne bo ponovno podaljševal.

Vprašanje 10: Zaradi zahtevnosti projekta »Obnova cestninske postaje in izpostave Dob« vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za najmanj 10 dni, saj bi nam dodatni čas omogočil kakovostno pripravo in celovito obravnavo ponudbene dokumentacije. Za razumevanje in ugodno rešitev naše prošnje se vam zahvaljujemo.

Odgovor: Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudb in ga ne bo ponovno podaljševal.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami):

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-02), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N82Z015-01).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-02) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N82Z015-02).

Spremembe ponudbenega predračuna so razvidne iz odgovorov na vprašanja ponudnikov.

Poglavje 9 – Izvleček iz PZI:

Kot del Poglavja 9 naročnik ponovno objavlja armaturne načrte v celoti v mapi CP DOB_PZI_2.1 GK.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.