PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		Občina Bistrica ob Sotli
naslov ali poslovni naslov družbe		Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
naslov ali poslovni naslov družbe		Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☑	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		PZI
številka projekta		52/2025
datum izdelave		Maj 2026
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov		Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta		Ožbolt Seničar
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3847
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov		Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3847
podpis vodje projektiranja		

OŽBOLT SENIČAR
dipl. inž. grad.
G-3847

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad., G3847**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Gradbene konstrukcije, gradbena dela in zaključna dela, oprema**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Bogdan Lepan, dipl. inž. el., E-0963**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marko Kamenšek, univ. dipl. inž. stroj., S-1147**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov	Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta	Ožbolt Seničar

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	Ožbolt Seničar

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	52/2025
datum izdelave	Maj 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	G-3847
podpis vodje projektiranja	OŽBOLT SENIČAR dipl.inž.grad. IZS G-3847
odgovorna oseba projektanta	Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

		GRADBENA DELA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, ZAKLJUČNA DELA
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		ZDRAVSTVENA POSTAJA BISTRICA OB SOTLI
kratek opis gradnje		Dokument obravnava prenovo zdravstvene postaje Bistrica ob Sotli. Obsega menjavo dotrajnih delov strojnih in električnih inštalacij, menjavo tlakov, obdelavo zidnih in stropnih površin, manjšo preureditev prostorov, ter manjše preboje, ki se ovrščajo kot manjša rekonstrukcija.
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☑	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		PZI
številka projekta		52/2025
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		Področje gradbeništva
naziv načrta		Gradbena in zaključna dela, gradbene konstrukcije
številka načrta		52/2025
datum izdelave		Maj 2026
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov		Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta načrta		Ožbolt Seničar
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		G-3847
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		



PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
naslov	Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta načrta	Ožbolt Seničar

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	Področje gradbeništva
naziv načrta	Gradbene konstrukcije
številka načrta	52/2025
datum izdelave	Maj 2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	G-3847
podpis pooblaščenega strokovnjaka	OŽBOLT SENIČAR dipl.inž.grad. IZS G-3847
odgovorna oseba projektanta načrta	Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PRILOGA 20A

MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Bistrica ob Sotli
naslov ali sedež družbe	Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
ime in priimek ali naziv družbe	JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
naslov ali sedež družbe	Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
naziv objekta	ZDRAVSTVENA POSTAJA BISTRICA OB SOTLI
naslov objekta	Bistrica ob Sotli 7d, 3256 Bistrica ob Sotli
katastrska občina	1250 Kunšperk
parc. št.	*15
št. stavbe	67
št. stanovanja v večstanovanjski stavbi	

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC	
naziv družbe	TENZIJA, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
poslovni naslov družbe	Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba	Ožbolt Seničar

POOBLAŠČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek	Ožbolt Seničar
identifikacijska številka	G-3847

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJŠA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

označiti vsa ustrezna dela

- ☐ *statično ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov*
- ☐ *zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostrešja, delov medetažne konstrukcije, ipd.)*
- ☐ *zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije*
- ☑ *dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo*
- ☑ *izvedbo odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m*
- ☐ *povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povečanja odprtine ne presega ene tretjine površine fasade*
- ☐ *nov preboj fasade stavbe, pri čemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljišča drugega lastnika več kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m*
- ☐ *vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo*
- ☐ *manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m, ipd.)*
- ☐ *prizidavo nakladalnih ramp in klančin*
- ☐ *izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m²*

S KATERO SE NE BODO OGROŽALE ALI POSLABŠALE GRADBENOTEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA.

datum	Maj 2026
podpis pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva	OŽBOLT SENIČAR dipl.ing.grad. G-3847

podpis odgovorne osebe

PRILOGA

☑ Grafični prikaz manjše rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)

PRILOGA 20E

MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA PO IZVEDENI MANJŠI REKONSTRUKCIJI

PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Bistrica ob Sotli
naslov ali sedež družbe	Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
ime in priimek ali naziv družbe	JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
naslov ali sedež družbe	Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
naziv objekta	ZDRAVSTVENA POSTAJA BISTRICA OB SOTLI
naslov objekta	Bistrica ob Sotli 7d, 3256 Bistrica ob Sotli
PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC	
naziv družbe	Tenzija, konstrukcije in stavbe, d. o. o.
poslovni naslov družbe	Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
odgovorna oseba	Ožbolt Seničar
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek	Ožbolt Senišar, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	G-3847

PO IZVEDENI MANJŠI REKONSTRUKCIJI POTRJUJEVA

- da so dela dokončana;
- da so se dela na ovoju objekta izvajala tako, da se s posegi bistveno ne odstopa od prvotne zasnove objekta, in
- da izvedena manjša rekonstrukcija ne ogroža ali poslabšuje gradbenotehničnih lastnosti objekta.

datum

podpis pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva

podpis odgovorne osebe

TENZIJA,
Konstrukcije in stavbe, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

2	KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ
1.	Naslovna stran načrta
2.	Kazalo vsebine načrta
3.	Tehnično poročilo
4.	Popis del
5.	Risbe

3	TEHNIČNO POROČILO

1 OPIS OBJEKTA 3
1.1 Splošno 3
1.2 Obseg 3
1.3 Prerazporeditev prostorov 3
1.4 Skladnost z gradbeno zakonodajo in upravnimi postopki 3
2 PODROBNEJŠI OPIS GLEDE NA SKLOPE 4
2.1 Tlaki 4
2.2 Suho montažna dela 4
2.3 Razvodi inštalacij 4
2.4 Zidovi 5
2.5 3 Požarna varnost 5

1 OPIS OBJEKTA

1.1 Splošno

Investitor želi prenoviti prostore zdravstvene postaje Bistrica ob Sotli. Predvidena je menjava tlakov, notranjega in zunanjega stavbnega pohištva, obdelava površin, zamenjava dotrajanih inštalacij ter njihova dopolnitev in menjava notranje opreme. V sklopu prenove se vrši tudi manjša prerazporeditev prostorov, glede na opravljanje dejavnosti.

1.2 Obseg

Prenovilo se bo okvirno 200m^2 prostorov. Gre za bruto površine.

1.3 Prerazporeditev prostorov

V objektu ne bo več vrtca, kar pomeni, da se odstranijo dve igralnici, skladiščni prostor, kuhinja ter garderoba za otroke.
Prostor nekdanjih igralnic se preuredi v novo kuhinjo, jedilnico, večnamenski prostor ter garderobo za zaposlene. S tem se hkrati omogoči povečanje ordinacije.
Na območju obstoječe kuhinje in garderobe vrtca se uredi referenčna ambulanta. Dosedanji vhod v vrtec postane vhod v zdravstveni dom.
Predvidena je tudi ureditev pisarne za patronažno sestro, ki se umesti na mesto sedanjega prostora za čistila in garderobe za zaposlene. Zaradi nove organizacije prostorov se povečajo tudi hodnik, prostor za kartoteke ter prostor za čistila.
Del objekta, v katerem se nahaja zobna ordinacija, ostaja nespremenjen.
Ostali prostori so skoraj na istem mesti in v enakem obsegu.

1.4 Skladnost z gradbeno zakonodajo in upravnimi postopki

Večinoma gre za redna vzdrževalna dela. Menjujejo se dotrajane inštalacije, tlaki, obnovijo se zidne površine. Del del sodi v sklop manjše rekonstrukcije in sicer izdelava inštalacijskih prebojev ter izdelava novih odprtin v notranje nosilne elemente. Te odprtine niso večje od 2 m ter ne presegajo 1/3 dolžine elemente. Za slednje je projektu dodana izjava projektanta. Glej prve strani.

2 PODROBNEJŠI OPIS GLEDE NA SKLOPE

2.1 Tlaki

V splošnem je predvidena menjava obstoječega toplega poda, vključno z zaokrožnicami ter menjava keramike. Predvidena je vgradnja novega toplega poda iz umetnega ali naravnega materiala brez polivinil klorida. Guma, linolej ali podobno. Zahteva se dvoslojni tlak z naležno in obrabno površino, ki naj bo vsaj 2mm debela. Razred uporabe je minimalno 32, protizdrsni razred R9. predvidena je svetla barva iz kataloga, ki se izbira po predložitvi vzorcev ponudnika. Predvideva se izbor v rangu 35€ brez davka na dodano vrednost. Keramika, ki se nahaja pretežno v sanitarnih prostorih naj bo enakega protizdrsnega razreda. Izbira se, po predložitvi vzorcev. Predvideva se izbor keramike cenovnega razreda 25€ brez davka na dodano vrednost.
Stenska keramika je predvidena v vseh sanitarnih prostorih do okvirne višine 150 cm, glede na obliko keramike, druge višine v prostoru, ter okoli umivalnikov brez elementa v drugih prostorih.
V predelu sanitarij, se tlaki menjujejo globlje. Predvidena je odstranitev cementnega estiha ter morebitne hidro izolacije. Na betonsko ploščo se izdela nova hidroizolacija, bitumenska lepenka V4, ki se položi na zavihek po robu do višine tlaka. Na njo se izdela nov plavajoči estrih v sestavi 1cm stiropora ter do 7 cm estriha.

2.2 Suhomontažna dela

V ordinaciji in referenčni ambulanti je predvidena zapolnitev odstranjenih vratnih odprtin s steno v sestavi podkonstrukcija 5 cm polnjena s stekleno volno ter dvostransko oblogo z dvema mavčno kartonskima ploščama Silent board (S1 na načrtih).
Ostale nove stene, se izvedejo v sestavi podkonstrukcija 7,5 cm polnjena z volno ter 2x mavčno kartonska obloga iz dveh gradbenih plošč (S2 na načrtih).
Nova stena v WC laboratorij se izdelajo po sistemu podkonstrukcija, polnjena z volno ter dvostranska mavčna obloga z dvema impregniranima ploščama. Vodoodporni kanuf (S3 na načrtih).
V pritličju je predviden nov strop narejen iz 5cm podkonstrukcije ter enojne mavčno kartonske gradbene plošče. Prazen prostor se uporabi za razvod inštalacij. Elektrika, komunikacije, hlajenje.
Suho montažni elementi se uporabijo tudi za zapolnitev odprtin. Na tem delu se naredi dvojna konstrukcija ter obloga z dvema mavčno kartonskima gradbenima ploščama.
Za potrebe zapiranja večjih inštalacij, prezračevanje, je predvidena izdelava tako imenovanih škatel. Te so narejene iz aluminijaste podkonstrukcije ter enkratne mavčne gradbene plošče.

2.3 Razvodi inštalacij

Prezračevanje gre pod stropom, za zakrivanje je predvidena izdelava mavčno kartonskih škatel.
Vodovodne inštalacije se peljejo po tleh objekta.
Kanalizacije se uporabijo obstoječe, manjše navezave zaradi prestavitve umivalnikov, se peljejo po steni ali cementnemu estrihu, delno skozi ploščo in po stropu kurilnice.
Hlajenje, se pelje nad mavčno kartonskim stropom.
Električne inštalacije v pritličju potekajo po stropu objekta nad novim mavčno kartonskim stropom. Vertikale se spuščajo z izsekavanjem sten, po mavčno kartonskih elementih ali se uporabijo obstoječe vgrajene uvodne cevi. Za glavne razvode se lahko uporabijo tudi talni koridorji narejeni po estrihu.

2.4 Zidovi

V pritličju so zidovi kvalitetni, omet je čvrst. Predvideno je grobo brušenje ter nanos zidnega beleža. Na mestu izsekavanj, ob rušitvah sten je predvidena izdelava ometa v sestavi grobi omet, fini omet, kot je to narejeno že sedaj.

2.5 3 Požarna varnost

Gre za stavbo 1264- stavbe za zdravstveno dejavnost, kjer se ljudje lahko rešujejo brez tuje pomoči.
V sklopu prenove, je potrebno narediti nov požarni red ter namestiti požarne označbe evakuacije.
Gre za majhno požarno nevarnost prostorov in je potrebno namestiti 12 enot gasil. Materiali, morajo imeti odziv na ogenj vsaj C-s1, d0 na stenah in stropovih ter Cfl-s1 za talne obloge.
Na površini vrtca se doda nov gasilni aparat na prah 21A s šestimi gasilnimi enotami.
Namesti se ob vhodu v objekt, kot je označeno na risbi in v skladu s pravili namestitve gasilnika.

4	POPIS DEL

0	**Rekapitulacija**	**0,00 €**
1	Rušitvena dela	0,00 €
2	Tlakarska dela	0,00 €
3	Suhomontažna dela	0,00 €
4	Slikopleskarska dela	0,00 €
5	Zidarska dela	0,00 €
6	Stavbno pohištvo	0,00 €
7	Ostalo	0,00 €

1 . 0	**Rušitvena dela**			**0,00 €**
1 . 1	Odstranitev cementnega estriha vključno s polistirensko podlogo in robnim trakom, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m^2	10,00	0,00 €
1 . 2	Izsekavanje inštalacijskih koridorjev v cementni estrih do 0,4 m širine. Odvoz matreriala na deponijo oziroma zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m	30,00	0,00 €
1 . 3	Izsekavanje inštalcijskih koridorjev v stene objekta. Opečni ali cementni material. Vertikale delno horizontale. Električne inštalacije, vodovodne inštalacije.	m	60,00	0,00 €
1 . 4	Odstranitev talne in stenske keramike, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m^2	42,20	0,00 €
1 . 5	Odstranitev toplega poda, vključno z zaokrožnicami, odvoz materiala na zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m^2	165,00	0,00 €
1 . 6	Demontaža oken s okvirjem, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin. ne glede na material podbojev ali vrat vključuje tudi takse	kos	16,00	0,00 €
1 . 7	Demontaža vratnih kril s podboji, odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin. Vključno z nadsvetlobami, ne glede na material podbojeva ali vrat. Vključuje tudi takse.	kos	21,00	0,00 €
1 . 8	Izsekavanje opečnega materiala in odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m^3	6,30	0,00 €
1 . 9	Odstranitev predelne suhomontažne stene in odvoz na deponijo oziroma zbiralnico surovin, vključno s taksami.	m^3	3,30	0,00 €
1 . 10	Izdelava prebojev za razvod inštalacij do 5 cm z vrtanjem v betonski ali opečni material.	komp	1,00	0,00 €
1 . 11	Izdelava prebojev z izsekavanjem ali vrtanjem v opečni ali cementni material. Preboj do širine od 5 do 10 cm.	kos	20,00	0,00 €
1 . 12	Izdelava prebojev z izsekavanjem ali kronskim vrtanjem v opečni ali cementni material. Preboj od 10 do 25 cm širine.	kos	10,00	0,00 €

2 . 0	**Tlakarska dela**			**0,00 €**
2 . 1	Dobava in polaganje toplega poda iz umetnega ali naravnega materiala v roli. Linolej, guma ali podobno brez vsebnosti polivinilclorida. Dvoslojni tlak z naležno in obrabno plastjo debeline vsaj 2 mm. Razred uporabe minimalno 32, protizdrsnosti R9, odziv na okenj vsaj Cfl-s1 Svetle barve iz kataloga po izbiri investitorja. vključno z 10 cm visokimi stenskimi zaokroženimi obrobami. Upoštevana maloprodajna cena samega poda naj bo 25€/m2 brez davka na dodano vrednost.	m^2	186,00	0,00 €
2 . 2	Dobava in polaganje talne keramike, zdrsljivostni razred R9, v svetli barvi po izbiri investitorja, vključno s pripravo površine. Upoštavna cena keramike v postavki naj bo 25€ brez davka na dodano vrednost.	m^2	17,00	0,00 €
2 . 3	Dobava in polaganje stenske keramike, v svetli barvi po izbiri investitorja, vključno s pripravo površine. Upoštavna cena keramike v postavki naj bo 25€ brez davka na dodano vrednost.	m^2	61,20	0,00 €
2 . 4	Dobava in izdelava plavajočega cementnega estriha v sestavi 1 cm stiropora ter cementni estrih do 7 cm debeline. Postavka zajema tudi izdelavo dilatacij na mestu prehodov ter robni dilatacijski trak iz polistirena ali podobno v debelini 1 cm.	m^2	10,00	0,00 €

3 . 0	**Suhomontažna dela**			**0,00 €**
3 . 1	Dobava in montaža suhomantažne stene debeline 10 cm z zvočno izolativnostjo 66 dB. Kauf W112. Enojna podkonstrukcija, dvojna plošča Silent board, polnjeno s stekleno volno 4 cm (S1). Postavka vključuje bandažiranje stikov.	m^2	11,80	0,00 €
3 . 2	Dobava in montaža suhomantažne stene debeline 12,5 cm. Kauf W112. Enojna podkonstrukcija, dvojna knauf gradbena plošča, polnjeno s stekleno volno 6 cm (S2). Postavka vključuje bandažiranje stikov.	m^2	24,00	0,00 €
3 . 3	Dobava in montaža suhomantažne stene debeline 12,5 cm. Kauf W112. Enojna podkonstrukcija, dvojna impregnirana, vodoodporna knauf gradbena plošča, polnjeno s stekleno volno 6 cm (S3). Postavka vključuje bandažiranje stikov.	m^2	4,84	0,00 €
3 . 4	Dobava in montaža suhomontažnih škatel za zakrivanje inštalacij. Sestava je podkonstrukcija ter mavčnokartonska protipožarna plošča, vključno z vogalnimi ojačitvami, obdelavo stikov med različnimi materiali ter bandažiranje stikov.	m^2	2,70	0,00 €
3 . 5	Dobava in montaža suhomontažnih stropov. Sestava je podkonstrukcija 5 cm ter mavčnokartonska plošča, vključno z obdelavo stikov med različnimi materiali ter bandažiranje stikov.	m^2	178,50	0,00 €
3 . 6	Dobava in montaža suhomontažnih škatel višine 15 cm za pokritje raširitvenega profila za namestitev zunanjih žaluzij na notranji strani objekta. Sestava je podkonstrukcija polnjena z volno, parna zapora, PVC folija ter gradbena mavčna plošča 1,2 cm (glej fasadni pas). Postavka zajema obdelavo stikov med različnimi materiali ter bandažiranje stikov.	m^2	3,83	0,00 €

3 . 7

	Dobava in montaža suhomontažnih zapor za pokritje odprtin. Sestava je podkonstrukcija polnjena z volno, parna zapora, PVC folija ter gradbena mavčna plošča 1,2 cm (glej fasadni pas). Postavka zajema obdelavo stikov med različnimi materiali ter bandažiranje stikov. Gre za manjše površine na več mestih.	m^2	2,50	0,00 €

4 . 0	**Slikopleskarska dela**			**0,00 €**
4 . 1	Uporaba lahkih premičnih odrov ter lestev za dosego višine do 3 m. Tudi za uprabo drugih del.	komp	1,00	0,00 €
4 . 2	Grobo brušenje in špahtlanje obstoječih stenskih in stropnih površin. Izravnava nepravilnosti, odstranitev obstoječega beleža, nahrapljenje površine. Žirafa, slikopleskarska lopatka.	m^2	621,26	0,00 €
4 . 3	Dobava materiala ter glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom vključno z impregnacijskim premazom.	m^2	673,06	0,00 €
4 . 4	Dobava materiala ter nanos stenskega beleža objekta vsaj v 2x nanosu.	m^2	464,55	0,00 €
4 . 5	Dobava materiala ter nanos stropnega beleža objekta vsaj v 2x nanosu.	m^2	208,51	0,00 €
4 . 6	Dobava in vgraditev kotnih letvic iz umetnega materiala na zaključkih sten, bolj obremenjenih špaletah in podobno. Letvica od tal do višine 1,5.	m	3,00	0,00 €

5 . 0	**Zidarska dela**			**0,00 €**
5 . 1	Zapolnitev večjih prebojev inštalacij z zidaki in cementno malto.	kos	20,00	0,00 €
5 . 2	Dobava materiala ter zapolnitev talnih utorov po vgraditvi obstoječih inštalacij. Hitrosušeči estrih.	m	33,00	0,00 €
5 . 3	Dobava materiala ter zapolnitev zidnih utorov inštalacij. Vertikale vodovoda in električne napeljave.	m	30,00	0,00 €
5 . 4	Dobava materiala in vgradnja ometa na mestu špalet, v pasovih porušenih opečnih sten. V sestavi fini omet, grobi omet.	m	23,00	0,00 €
5 . 5	Dobava materiala ter izdelava hidro izolacije iz bitumenske lepenke s predhodnim hladnim bitumenskim premazom vključno z zavihki. Izotekt V4 ali podobno.	m^2	10,00	0,00 €
5 . 6	Dobava in vgradnja preklad širine do 20 cm in dolžine 120 cm za vgradnjo na mestih kjer se širijo vrata v zidani steni.	kos	4,00	0,00 €
5 . 7	Dobava in vgradnja notranjih okenskih poličk iz umetnega kamna debeline 2 cm in širine do 20 cm.	m	18,00	0,00 €

6 . 0	**Stavbno pohištvo**			**0,00 €**
	Okna			
6 . 1	Okno O-01 - 120*170 odpiranje: po horizontali ter vertikali podboj: PVC krilo: PVC, bele barve toplotna prevodnost 0,8 W/m^{2}K razširitveni profil ter žaluzije: 15 cm okenska polica na notranji strani: umetni kamen	kos	10,00	0,00 €
6 . 2	Okno O-01 - 120*170 odpiranje: po horizontali ter vertikali podboj: PVC krilo: PVC, bele barve toplotna prevodnost 0,8 W/m^{2}K razširitveni profil ter žaluzije: 15 cm okenska polica na notranji strani: umetni kamen	kos	5,00	0,00 €
6 . 3	Okno O-03 - 50*50 odpiranje: po horizontali ter vertikali podboj: PVC krilo: PVC, bele barve toplotna prevodnost 0,8 W/m^{2}K okenska polica na notranji strani: umetni kamen	kos	1,00	0,00 €
6 . 4	Okno O-04 - 120*60 odpiranje: po horizontali ter vertikali podboj: PVC krilo: PVC, bele barve toplotna prevodnost 0,8 W/m^{2}K okenska polica na notranji strani: umetni kamen	kos	0,00	0,00 €
6 . 5	Okno O-05 - 50*30 odpiranje: po horizontali podboj: PVC krilo ter polnilo: PVC, bele barve toplotna prevodnost 0,8 W/m^{2}K okenska polica na zunanji strani: lesena, globina 15 cm, debelina 2 cm	kos	1,00	0,00 €

	Vrata			
6 . 6	Vrata V-01 - 150*280 odpiranje: desno podboj: kovinski krilo:varnostno steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej nadsvetloba ter stranska svetloba: steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB	kos	2,00	0,00 €
6 . 7	Vrata V-03 - 170*280 odpiranje: levo podboj: kovinski krilo:varnostno steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej nadsvetloba ter stranska svetloba: steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB	kos	1,00	0,00 €
6 . 8	Vrata V-04 - 120*282 odpiranje: levo+ desno 1/3, 2/3 podboj: kovinski krilo:varnostno steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej nadsvetloba: steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB razširitveni profil: 7 cm	kos	1,00	0,00 €
6 . 9	Vrata V-05 - 100*282 odpiranje: desno podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej nadsvetloba: peskano steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB razširitveni profil: 7 cm	kos	2,00	0,00 €
6 . 10	Vrata V-06 - 100*282 odpiranje: levo podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej nadsvetloba: peskano steklo zvočne izolativnosti vsaj 30 dB razširitveni profil: 7 cm	kos	2,00	0,00 €

6 . 11	Vrata V-07 - 80*210 odpiranje: desno podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej	kos	1,00	0,00 €
6 . 12	Vrata V-08 - 100*210 odpiranje: desno podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej	kos	1,00	0,00 €
6 . 13	Vrata V-09 - 100*210 odpiranje: levo podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej	kos	1,00	0,00 €
6 . 14	Vrata V-10 - 100*210 odpiranje: desno podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej prezračevalna rešetka: ALU, kovinske barve	kos	1,00	0,00 €
6 . 15	Vrata V-11 - 100*210 odpiranje: levo podboj: kovinski krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej prezračevalna rešetka: ALU, kovinske barve	kos	2,00	0,00 €

6 . 16	Vrata V-12 - 100*210 odpiranje: desno podboj: kovinski okovje za drsna vrata: kovinsko ter kovinske barve krilo: leseno, bele barve, lepljen les obdelava: MDF plošča, furnirana kljuka: se dobavi in vgradi posebej ključavnica: se dobavi in vgradi posebej	kos	1,00	0,00 €

		Ostalo			
6 . 17		Demontaža in ponovna montaža EVVA pametne kljuke s cilindrom ter zaščitno ploščico.	kos	5,00	0,00 €
6 . 18		Dobava in montaža EVVA pametne kljuke s cilindrom ter zaščitno ploščico.	kos	6,00	0,00 €
6 . 19		Dobava in montaža EVVA pametne kljuke s cilindrom ter zaščitno ploščico za zunanja vrata	kos	1,00	0,00 €
6 . 20		Dobava in montaža kljuk za vrata. Upošteva se vrednost kljuke 20€+DDV, tip po izbiri investitorja.	kos	15,00	0,00 €
6 . 21		Dobava in montaža kljuk za okna. Podobne oblike in barve, kot kljuka za vrata. Cenovni razred 10€brez DDV.	kos	17,00	0,00 €
6 . 22		Dobava in montaža cilindrične ključavnice s tremi ključi.	kos	15,00	0,00 €
6 . 23		Vzpostavitev sistema elektronskih ključavnic in povezovanje na centralo.	komp	1,00	0,00 €
6 . 24		Dobava, izdelava napisa ter namestitev označevalnih tablic na vratih ordinacij. Podkonstrukcija iz umene mase, kovinske napisne tablice, zgoraj večja s splošnim napisom spodaj 2x manjša z napisom zdravnika in sestre, ali zgoraj večja spodaj 1x napis zdravnika ali sestre ali samo splošen napis z možnostjo menjave tablice. Okvirna dimenzija 30/8 za splošni opis ter 30/4 za sestro oziroma zdravnika.	kos	11,00	0,00 €
6 . 25		Dobava materiala, izdelava ter montaža lesenih branikov v prostorih koridorjev iz smrekovega lesa I. razreda. Gre za element debeline 2 cm širine ter višine 20 cm. Površina je lesarsko obdelana, hoblana ter zaščitena z lakom.	m	25,00	0,00 €

7 . 0	**Ostalo**			**0,00 €**
7 . 1	Dobava in montaža gasilnih aparatov s 6 EG. 21A, vključno z nosilnim stojalom, pritrjevanje na steno objekta.	kos	1,00	0,00 €
7 . 2	Izdelava in namestitev požarnega reda glede na novo postavitev prostorov.	komp	1,00	0,00 €
7 . 3	Dobava in namestitev označb požarne varnosti v skladu s požarnim redom.	komp	1,00	0,00 €

6	RISBE

1. Obstoječe stanje
2. Rušitve
3. Predvideno stanje
    1. Tloris
    2. Shema oken
    3. Shema vrat