PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Kamnik**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Glavni trg 24, 1241 Kamnik**
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku**
VRSTE GRADNJE	☑ **vzdrževalna dela v javno korist**

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	**Izvedbeni načrt (IzN)**
številka projekta	**Ap - 5/26**
datum izdelave	**februar 2026**
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**APUS d.o.o.**
naslov	**Pribinova 5, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta	**Tadej Jeršič, direktor**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovn. prikaza/načrta	**Tadej Jeršič, univ. dipl. inž. gozd**
identifikacijska številka	**IZS: T - Goz0560**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (družba)	**APUS d.o.o.**
naslov	**Pribinova 5, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Tadej Jeršič, univ. dipl. inž. gozd**
identifikacijska številka	**IZS: T - Goz0560**
podpis vodje projektiranja	TADEJ JERŠIČ univ.dipl.inž.gozd. IZS PI T-Goz0560

www.apus.si

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd,: IZS: T - Goz0560**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**11 - Drugi načrti v skladu s predpisi št.: Ap - 5/26, februar 2026**

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Andrej Grilc, uni. dipl. inž. geod.,: IZS: Geo 0215**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrti s področja geodezije: 02/2026, januar 2026**

PRILOGA 3

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IzN		PID	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
11 Drugi načrt v skladu s predpisi	**Ap - 5/26**		
8 Načrt s področja geodezije	**02/2026**		

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

IzN		PID	
naziv elaborata, študije	št.	naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku**
kratek opis gradnje	Vzpostavitev prevoznosti gozdne ceste GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku. Predviden je posek grmovja in drevja v območju cestnega profila, ter nasutje in utrditev ceste s tamponom. Ker gozdna cesta poteka neposredno ob Rožiškem potoku se ponovno vzpostavi erodirano cestišče in izdela obrežno zavarovanje struge. Izvede se tudi nov škatlasti AB prepust svetle odprtine 3,0x2,0m dolžine 10,5 m.
glavni objekt, če je določen	**gozdna cesta**
klasifikacija objekta po CC-Si	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste**
pomožni objekti	**prepust, kamnita zložba v betonu, kamnita zložba v suho**
objekti z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih	
kratek opis pripravljalnih del	Potrebno je pridobiti vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč, zakoličiti obstoječe komunalne vode in opraviti posek ter odstranitev vegetacije iz cestnega profila oz. ovira izvedbo predvidenih del.

PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (SD OPN 4) (kratek postopek) - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3
EUP	**KE-25**
namenska raba	**G - gozdna zemljišča**

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐ KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☐ NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☑ VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☑ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☑ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBM. MEJNEGA PREHO
CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
LETALIŠČA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET
VARNOST PLOVBE	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI MORJU
OBJEKTI V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKTI V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC
DRUGO (NAVEDI)	☐ _____

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐ MNENJE
ELEKTRIKA	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
PLIN	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
TOPLOVOD	☐ MNENJE
FEKALNE VODE	☐ MNENJE
METEORNE VODE	☐ MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐ MNENJE
JAVNE CESTE	☑ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJ JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE
ŽELEZNICE	☐ MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
KOMUNIKACIJE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DRUGO (NAVEDI)	☐

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARN.
SEVALNA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARN.
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZ.
OBRAMBA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
LASTNIKI ZEMLJIŠČ	☑ SOGLASJE ZA POSEG

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 1	
imenovanje objekta	**gozdna cesta**
kratek opis objekta	Predvidena je sanacija gozdne ceste v dolžini L=1375 m. Z ureditvijo se prične na robu asfaltiranega dela ceste. Izvede se široki odkop in planiranje zgornjega ustroja obstoječe ceste. Niveleta se skorigira oz. vzpostavi na odseku, kjer je hudournik povzročil poškodbe ceste. Planum se nasuje s tamponskim drobljencem v min. debelini 20 cm ter širini 2,80 m. Bankine se izvedejo v širini 0,50 m.
klasifikacija po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste**
glavni ali pomožni objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno varnost	**požarno manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**ni relevantno**
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	**2,80 m**
globina	**min. 0,20**
dolžina	**1375 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**5300 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 2	
imenovanje objekta	**prepust**
kratek opis objekta	V P15 se iz sedmih 1,5 m dolgih prefabriciranih elementov izvede škatlast AB prepust s svetlo odprtino 3,0 x 2,0 dolžine L=10,50 m. Nad elementi se izdela AB plošča debeline 20 cm. Za uvoz in izvoz iz prepusta se izdela AB prehodne plošče debeline 15 cm. Na vtoku in iztoku iz prepusta se izdelajo krila iz kamna v betonu. Dno prepusta bo v debelini 20 cm potlakovano s kamnom v betonu. Prepust bo prevajal Q100=18,78 m3/s z 50 cm varnostnega nadvišanja.
klasifikacija po CC-SI	**21421 cestni in železniški prepusti**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno	**požarno manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**ni relevantno**
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**2,50 - 3,50 m**
širina	**3,40 - 8,0 m**
globina	
dolžina	**10,5 m**
nosilni razpon	**3,0 m**
bruto tlorisna površina	**65 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	**18,78 m3/s**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 3	
imenovanje objekta	**kamnita zložba v suho**
kratek opis objekta	Med P8-3m in P12+15 m se za zavarovanje gozdne ceste vzdolž leve brežine struge Rožiškega potoka v dolžini 70 m izvede groba kamnita zložba v suho v višini H=1,0 m. Med P16-3,5m in P22+8 m se za zavarovanje gozdne ceste vzdolž desne brežine struge Rožiškega potoka v dolžini 122 m izvede groba kamnita zložba v suho v višini H=1,0 m.
klasifikacija po CC-SI	**21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti - objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug,**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno	**požarno manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**ni relevantno**
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**1,0 m**
širina	**2.00 m**
globina	**0,80 m**
dolžina	**70m + 122m = 192 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**600 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 4	
imenovanje objekta	**kamnita zložba v betonu**
kratek opis objekta	Na nasipni brežini ceste med P2-7m in P2+23m se za zavarovanje leve brežine v strugi zgradi kamnito zložbo v betonu v dolžini L=25,0 m.
klasifikacija po CC-SI	**21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti - objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug,**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno	**požarno manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**ni relevantno**
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**1.50-2.50 m**
širina	**1.50 - 2.50 m**
globina	**0.90 m**
dolžina	**90.00, 45.00 in 90.00 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**180.00, 70.00 in 235.00 m^2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak,	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 5	
imenovanje objekta	**talni in prelivni ustalitveni pragovi**

kratek opis objekta	Med P9 in P22 je predvidena višinska stabilizacija nivelete struge potoka oz. umirjanje padca na i=8,0 % med pragovi. V ta namen so predvideni: -4 talni pragovi iz kamna v suho, -4 prelivni ustalitveni pragovi iz kamna v betonu s stopnjo h = 60 cm z zavarovanjem podslapja iz grobe kamnite zložbe v suho (L=3,0 m) -1 prelivni ustalitveni prag iz kamna v betonu s stopnjo h = 40 cm z zavarovanjem podslapja iz grobe kamnite zložbe v suho (L=2,50 m)
klasifikacija po CC-SI	**21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti - objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug,**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni**
vrsta gradnje	**vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno	**požarno manj zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**ni relevantno**
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**0,40-0,60**
širina	**2,50 - 5,0 m**
globina	**0.90 m**
dolžina	**3,0 - 4,0 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**16 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak,	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1997 Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k.o.	parc. št.:	parcela m2	obm. gradb. parcele m2
1914 - ZNOJILE	1081	446	
1914 - ZNOJILE	1082	1334	
1914 - ZNOJILE	1086	604	
1914 - ZNOJILE	1087/1	9092	
1914 - ZNOJILE	249/1	3261	
1914 - ZNOJILE	249/1	3261	
1914 - ZNOJILE	255	1446	
1914 - ZNOJILE	256	5722	
1914 - ZNOJILE	257	2460	
1914 - ZNOJILE	258	10218	
1914 - ZNOJILE	263	6920	
1914 - ZNOJILE	263	6920	
1914 - ZNOJILE	265	15922	
1914 - ZNOJILE	266	22260	
1914 - ZNOJILE	267	15214	
1914 - ZNOJILE	267	15214	
1914 - ZNOJILE	267	15214	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	268	3946	
1914 - ZNOJILE	269	3226	
1914 - ZNOJILE	270	2478	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	271	263	
1914 - ZNOJILE	544	28345	
1914 - ZNOJILE	545	31356	
1914 - ZNOJILE	549	12329	
1914 - ZNOJILE	549	12329	
1914 - ZNOJILE	550	10391	
1914 - ZNOJILE	552	7794	
1914 - ZNOJILE	553	7794	

1914 - ZNOJILE	553	7794
1914 - ZNOJILE	553	7794
1914 - ZNOJILE	553	7794
1914 - ZNOJILE	553	7794
1914 - ZNOJILE	553	7794
1914 - ZNOJILE	554	7794
1914 - ZNOJILE	554	7794
1914 - ZNOJILE	554	7794
1914 - ZNOJILE	555	12988
1913 - PODHRUŠKA	795	6046
1913 - PODHRUŠKA	796	7869
1913 - PODHRUŠKA	797	9819
1913 - PODHRUŠKA	800	15340
1913 - PODHRUŠKA	800	15340
1913 - PODHRUŠKA	801	5837
1913 - PODHRUŠKA	802	6111
1913 - PODHRUŠKA	803	10369
1913 - PODHRUŠKA	803	10369
1913 - PODHRUŠKA	808/1	32797
1913 - PODHRUŠKA	808/2	6014
1913 - PODHRUŠKA	809	16631
1913 - PODHRUŠKA	809	16631
1913 - PODHRUŠKA	824	1334
1913 - PODHRUŠKA	875	604

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k.o.	parc. št.:	odmik v m

APUS www.apus.si

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	**1914 - Znojile**
parc. št.	**1081, 1082, 1086, 1087/1, 249/1, 255, 256, 257, 258, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 544, 545, 549, 550, 552, 553, 554, 555**

katastrska občina	**1913 - Podhruška**
parc. št.	**795, 796, 797, 800, 801, 802, 803, 808/1, 808/2, 809, 824, 875**

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna os

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc.št.

KAZALO VSEBINE NAČRTA

PODATKI O DRUGEM NAČRTU

naziv gradnje	**Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku**
vrsta dokumentacije	**Izvedbeni načrt (IzN)**
strokovno področje načrta	**11 Drugi načrti v skladu s predpisi**
številka načrta	**Ap - 5/26**
datum izdelave	**februar 2026**

KAZALO VSEBINE

Zap. št.	Naslov poglavja, grafičnega prikaza	merilo
11.1	**TEKSTUALNI DEL**	
11.1.1	Tehnično poročilo	
11.1.1.1	Izračuni	
11.1.1.2	Popis del s predizmerami	
11.1.1.3	Projektantski predračun	
11.1.1.4	Priloge k tehničnem poročilu	
11.1.1.5	Priloga 1: Izračun pričakovanih visokih voda - Rožiški potok	
11.1.1.6	Priloga 2: Dimenzioniranje pretočnega profila - struga Rožiškega potoka	
11.1.1.7	Priloga 8: Dimenzioniranje pretočnega profila - AB škatlasti profil B/h=3,00 x 2,00 m	
11.2	**GRAFIČNI DEL**	
11.2.1	**Lokacijski prikazi**	
11.2.1.1	Pregledna situacija	**M 1 : 20000**
11.2.1.2	Gradbena situacija (1)	**M 1 : 500**
11.2.1.3	Gradbena situacija (2)	**M 1 : 500**
11.2.1.4	Gradbena situacija (3)	**M 1 : 500**
11.2.1.5	Katastrska situacija + DOF (1)	**M 1 : 500**
11.2.1.6	Katastrska situacija + DOF (2)	**M 1 : 500**
11.2.1.7	Katastrska situacija + DOF (3)	**M 1 : 500**
11.2.2	**Tehnični prikazi**	
11.2.2.1	Vzdolžni profil	**M 1 : 1000/100**
11.2.2.2	Prečni profili P1 - P8	**M 1 : 100/100**
11.2.2.3	Prečni profili P9 - P16	**M 1 : 100/100**
11.2.2.4	Prečni profili P17 - P26	**M 1 : 100/100**
11.2.2.5	Tipični prerezi in detajli	**M 1 : 100**
11.2.2.6	Detajl prepusta v P15	**M 1 : 50**

11.1 TEKSTUALNI DEL

11.1.1 Zbirno projektno poročilo

11.1.1.1 Opis problematike

V času neurja in visokih voda dne 04. 08. 2023 je na območju občine Kamnik so nastale poškodbe na gozdni cesti GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku in brežinah Rožiškega potoka, vzdolž katerega poteka obravnavani 1,4 km dolg odsek od križišča z JP 661132 Markovo – Rožično. Zaradi usadov lokalnih brežin, vodne erozije ali odlaganja plavin preko ceste je le-ta neprevozna. Obstoječi poddimenzionirani prepust so hudourne vode v celoti odnesle.

Ker je od dogodka minilo že več kot dve leti in je ostal odsek ceste nedotaknjen, vegetacija že prerašča vozišče.

V predloženem izvedbo izvedbenem načrtu so obravnavani naslednji ukrepi:

- Posek grmovja in odstranitev podrtih dreves ter vse zarasti, ki ovira prevoznost ceste ali bi lahko vplivala na varnost in preglednost ceste.
- Nasutje ceste s tamponskim drobljencem TD 32 v min. debelini 20 cm.
- Vzpostavitev profila gozdne ceste, kjer je le-ta poškodovan.
- Izdelavo novega škatlastega prepusta v profilu P15 s svetlo odprtino 3,0 x 2,0 m.
- Stabilizacija poškodovanih brežin Rožiškega potoka kjer le-ta ogroža stabilnost ceste oz. je cesta poškodovana.
- Razširitev in poglobitev struge (le kjer je to potrebno) za prevajanje Q100. Visoka voda Q100 se določi z upoštevanjem pričakovanih podnebnih sprememb.

Pred pripravo te dokumentacije je bil izdelan geodetski načrt obravnavanega območja št. 02/2026, ki ga je v januarju 2026 izdelalo podjetje Grangeo d.o.o.

Z izvedbo omenjenih ukrepov bi se bistveno izboljšalo stanje gozdne ceste, povečala varnost uporabnikov ter zmanjšali stroški vzdrževanja v prihodnje.

11.1.1.2 Opis obstoječega stanja

Obravnavamo gozdno cesto GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku in brežinah Rožiškega potoka, vzdolž katerega poteka obravnavani 1,4 km dolg odsek od križišča z JP 661132 Markovo – Rožično.

Na odseku »A« oz. prvih 885 m od križišča z JP do P26 je cesta za silo prevozna .

Skupna dolžina sanacije ceste znaša 1375 m.

Večje poškodbe ceste so na **odseku »B«** med P26 do P1, kjer je predviden tudi večji del ukrepov.

Oktobra 2025 je ugotovljeno, da omenjena gozdna cesta na odseku »B« zaradi posledic visokih voda ni prevozna, saj so hudourne vode povzročile večje zajede. Za zagotovitev varne in trajnejše prevoznosti je potrebno izvesti nasutje z ustreznim tamponskim materialom ter po potrebi utrditi vozišče. Vegetacija ob cestišču je močno prerasla vozišče. Drevje in grmovje segata preko same gozdne površine in ponekod že ovirata promet ter zmanjšujeta preglednost ceste. Zaradi tega je nujno potrebno izvesti obrezovanje in odstranjevanje zarasti na obeh straneh cestišča, kar bo omogočilo nemoteno in varno uporabo ceste ter izboljšalo njeno preglednost. Na delu, kjer GC poteka neposredno ob vodotoku, so nastali lokalni usadi brežine. Na treh odsekih je cesta zaradi zasutja s prodom ali vodne erozije praktično popolnoma poškodovana in neprevozna.

Obstoječi poddimenzionirani prepust (v P15) so hudourne vode v celoti odnesle.

Padec obravnavanega odseka gozdne ceste sledi padcu Rožiškega potoka in ima med P26 in P1 padec med 8 – 14 %, z izjemo odseka med P20 in P23, kjer se padec spremeni. Obstoječa širina ceste znaša z bankinama cca 3,0 m. Prečni nagib je proti vodotoku.

Cesta na obravnavanem odseku prečkala Rožiški potok v profilu P15. Na tem odseku je prepust oz. cesto odneslo. Nov prepust je predviden na približno istem mestu.

Struga Rožiškega potoka je neurejevana, naravna. Poteka v strmi in razmeroma ozki hudourniški dolini. Prisotna je globinska in bočna erozija. Območje je lokalno potencialno plazljivo (območje Belega plazu na desni strani med P12 in P13).



Fotografija 1: Lokacija, kjer je potrebno izvesti obrežno zavarovanje.

11.1.1.3 Opis predvidenih del

Pripravljalna dela

Povsod, kjer je vegetacija močno prerasla vozišče ali drevje in grmovje segata preko same gozdne površine, ovirata promet ter zmanjšujeta preglednost ceste, je predvideno obrezovanje in odstranjevanje zarasti. Odstrani se tudi vsa vegetacija, ki ovira gradnjo.

Iz območja struge Rožiškega potoka se odstrani zarast, ki ovira pretočnost struge in onemogoča izvedbo predvidenih del. Ta je problematična predvsem na odseku »B«.

Cesta

Na **odseku »A«** je predvideno poravnava in nasutje vozišča s tamponskim drobljencem TD32 v debelini 30 cm v obstoječih gabaritih ceste v dolžini 885 m.

Na **odseku »B«** je potrebna izdelava novega prepusta z ustrezno dimenzioniranim AB škatlastim elementom, ki bo prevajal visoke vode in omogočal še vsaj 50 cm rezervne višine v svetlem profilu prepusta. Poškodovane nasipne brežine gozdne ceste bomo odsekoma zavarovali s kamnito zložbo v suho, odsekoma pa s kamnito zložbo v betonu. Razen pri vzpostavljanju zadostnega pretočnega profila struge in zavarovanja brežin ceste se v njo ne posega.

Izvede se široki odkop in planiranje zgornjega ustroja obstoječe ceste oz. na nekaterih mestih se izvede samo nasip, kjer se os ceste višinsko dviga glede na obstoječe stanje. Tako pripravljen planum se nasuje v min. debelini 20 cm ter širini 2,80 m s tamponskim drobljencem TD 32 in komprimira po plasteh, do zbitosti 100 Mpa. Na nasipni strani ceste, mestoma pa tudi na odkopni strani se izdela utrjeno bankino širine 0,50 m. Med P12 in P24 je potrebno niveleto ceste zaradi vzpostavitve zadostnega pretočnega profila Rožiškega potoka dvigniti oz. korigirati. Prečni naklon NP ceste znaša 2,5% in pada v proti strugi Rožiškega potoka.

Prepust v P15

V P15 se izvede škatlast AB prepust s svetlo odprtino 3,0 x 2,0 dolžine L=10,50 m. Usmerjenost prepusta: kot med osjo ceste in osjo vodotoka znaša 52°.

Vodne količine so določene na osnovi Kresnikovega empiričnega obrazca (Priloga 1). Vodna količina znaša 16,77 m^3/s pri prispevni površini 1.51 km^2. Vodne količine smo povečali na osnovi projekcije povečanja vodnih količin zaradi podnebnih sprememb za 12 % in znašajo 18,78 m^3/s. Območje prispevne površine je prikazano v pregledni situaciji. Padec nivelete struge na obravnavanem odseku je med 8 – 14 % in je različen vzdolž celotnega odseka v dolžini L = 450 m.

Po obrazcu Manninga s Pintarjevo redukcijo hitrosti (Priloga 3) je matematično izračunana višina vode pri predvidenem padcu i=8,00 % in dimenzioniranem pretočnem profilu s 100-letno povratno dobo znaša 1,30 m. Tako ostane 0,20 m višine za tlakovanje dna prepusta s kamnitim tlakom v betonu pri 50 cm varnostnega nadvišanja. Prepust se izdela iz sedmih (7) AB

prefabriciranih elementov 300x200x150 cm v dolžini L=10,5 m. Prefabricirane elemente se vgradi na podložni beton C12/15 debeline 15 cm. Rege med posameznimi elementi se zatesni s trajno elastično zmesjo za stike. Zunanje stene prepusta se hidroizolira in vgradi se zaščitno plast iz trdih penastih plošč, ki se jo pred zasipom zaščiti z gumbasto folijo. Na prepustu se izdela AB ploščo debeline 20 cm, dolžine 3,70 m in širine 4,70 m. Na straneh se za uvoz in izvoz iz prepusta izdela AB prehodne plošče širine 1.80 m in dolžine 4,90 m. Dno prepusta se tlakuje s tlakom iz kamna v betonu v višini 0,20 m. Na vtoku in iztoku prepusta se vgradi vtočna in iztočna krila dolžine 3,0 – 3,70 m iz kamna v betonu. Dno na vtoku in iztoku se v območju vtočnih in iztočnih kril tlakuje.

Jeklena varovalna ograja

Predvidena je postavitev jeklene varnostne ograje N2W5:

- v dolžini 23 m v območju P2 kjer je predvidena izvedba kamnite zložbe v betonu
- v območju prepusta v P15 v skupni dolžini 27+17= 44m.

Dražniki

Kot je prikazano v gradbenih situacijah, je za odvod vode iz ceste predvidena vgradnja prefabriciranih prečnih dražnikov. Kjer je naklon ceste >12 % se vgradijo na medsebojni razdalji 20 m, sicer pa na 25 – 30 m.

ROŽIŠKI POTOK

Kamnita zložba v betonu (P2, L. br.)

Na nasipni brežini ceste med P2-7m in P2+23m se za zavarovanje leve brežine v strugi zgradi kamnito zložbo v betonu v dolžini L=25,0 m.

Na ustrezno pripravljena temeljna tla v naklonu proti zaledju 1:5 se vgradi 10 cm podložnega betona. Zložbo se izdela v naklonu stranic 2:1 do višine 3,0 m nad dnom Rožiškega potoka. Kamen mora biti brez razpok z vsaj eno ravno ploskvijo, beton se vgrajuje le z zadnje strani. Fuge med kamni morajo biti globoke. Zložba se temelji 0.80 m pod nivojem dna hudournika. Zložba se gradi s kamnom premera 0.40-0.80 m. Armira se jo z MA Q335. Za zložbo se izvede drenažni zasip frakcije 8-16mm v širini 60 cm na dnu katerega se na podložni beton vgradi drenažna cev DN 160, 270°.

Zaledna brežina za zložbo se do ustroja gozdne ceste stopniči s širino berme min 1,60 m z vmesnimi nakloni 3:1. Zasip zaledne strani se izvede s tamponskim drobljencem TD 32 s sprotnim komprimiranjem v 30 cm plasteh.

Nad zložbo se brežina pohumusira, intenzivno zatravi in zasadi s podtaknjenci ter prekrije s kokos-pletivom.

Kamnita zložba v suho (P8 – P11, L. br.)

Med P8-3m in P12+15 m se za zavarovanje gozdne ceste vzdolž leve brežine struge Rožiškega potoka v dolžini 70 m izvede groba kamnita zložba v suho v višini H=1,0 m (kamni premera 0,60 do 1,00 m). Fuge med kamni se zapolnijo z mešanico travnega semena in zatravijo. Nad zložbo je predvideno formiranje nove brežine z naklonom 1:1,5, zatravitev in zasaditev potaknjencev avtohtone obrežne zarasti.

V območju P12 se struga deloma razširi v levo brežino. Konveksa se delno odstrani in sprofilira v naklonu 1:1,5.

Kamnita zložba v suho (P16 – P22, D. br.)

Med P16-3,5m in P22+8 m se za zavarovanje gozdne ceste vzdolž desne brežine struge Rožiškega potoka v dolžini 122 m izvede groba kamnita zložba v suho v višini H=1,0 m (kamni premera 0,60 do 1,00 m). Fuge med kamni se zapolnijo z mešanico travnega semena in zatravijo. Nad zložbo je predvideno formiranje nove brežine z naklonom 1:1,5, zatravitev in zasaditev potaknjencev avtohtone obrežne zarasti.

Kamnita zložba v betonu (navezave na prepust)

V območju gor- oz. dolvodnih navezav na krila novega prepusta v P15 se brežine Rožiškega potoka zavarujejo s kamnito zložbo v betonu:

- Obe brežini iztočne strani prepusta v dolžini L= 2x 7,5 m=15 m
- Desna brežina gorvodno od prepusta v dolžini L=15 m
- Leva stran gorvodno od prepusta v dolžini L=33 m. Na tem odseku je zaradi razmeroma ostre konkave in neposredne bližine GC predvidena daljše zavarovanje s kamnito-betonsko zložbo.

Vse zložbe se izdela v naklonu stranic 1:1,5 - 1:1 do višine 1.50 m nad dnom Rožiškega potoka. Zložbo se temelji 0.75 m pod nivojem dna hudournika. Zložbo se gradi s kamnom premera 0.40-0.80 m. Kamen mora biti brez razpok z vsaj eno ravno ploskvijo, beton se vgrajuje le z zadnje strani. Fuge med kamni morajo biti globoke.

Višinska stabilizacija nivelete Rožiškega potoka

Med P9 in P22 je predvidena višinska stabilizacija nivelete struge potoka oz. umirjanje padca na i=8,0 % med pragovi. V ta namen so predvideni:

- 4 talni pragovi iz kamna v suho,
- 4 prelivni ustalitveni pragovi iz kamna v betonu s stopnjo h = 60 cm z zavarovanjem podslapja iz grobe kamnite zložbe v suho (L=3,0 m)

- 1 prelivni ustalitveni prag iz kamna v betonu s stopnjo h = 40 cm z zavarovanjem podslapja iz grobe kamnite zložbe v suho (L=2,50 m)

Projektirani so na kritičnih mestih kjer stabilizirajo niveleto in zmanjšajo erodiranje.

IZRAČUN PRIČAKOVANIH VISOKIH VODA

priloga **1**

- hidravlični račun s Kresnikovim empiričnim obrazcem

vodotok:

ROŽIŠKI POTOK

odsek, kraj:

ob cesti GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku

osnovni podatki o zlivnem območju:

F =	1,51	km2	površina prispevnega območja
alfa =	0,60		odtočni koeficient

Q100 =	**16,77**	**m3/s**	= alfa x F x 32 / (0,5 + Fexp1/2)
Q50 =	**14,10**	**m3/s**	= Qvv x 0,841
Q20 =	**11,22**	**m3/s**	= Qvv x 0,669

Ob upoštevanju podnebnih sprememb (+12%) znašajo vodne količine:

Q100 =	**18,78**	**m3/s**
Q50 =	**15,80**	**m3/s**
Q20 =	**12,57**	**m3/s**

DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA priloga **2**

- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:

ROŽIŠKI POTOK

opis profila:

ob cesti GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku


podatki:

š =	2,00	m	širina struge na dnu
n =	1,50		nagib leve brežine 1 : n
m =	1,50		nagib desne brežine 1 : m
K =	25		koeficient hrapavosti
i =	8,00	%	nagib nivelete
Qvv =	18,78	m3/s	pričakovane visoke vode
h =	**1,45**	**m**	**višina profila**

rezultati:

F =	6,05	m2	površina pretočnega profila
U =	7,23	m	omočeni obod pretočnega profila
R =	0,838		hidravlični radij
v =	3,17	m/s	povprečna profilna hitrost vode
Q =	**19,19**	**m3/s**	**prevodnost pretočnega profila**

skica profila:



program PUH, 1992-2001

DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA priloga **3**

- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:

ROŽIŠKI POTOK

opis profila:

ob cesti GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku **AB škatlasti prepust B/H=3,0/2,0 m, upoštevano varnostno nadvišanje 50 cm**


podatki:

š =	3,00	m	širina struge na dnu
n =	0,00		nagib leve brežine 1 : n
m =	0,00		nagib desne brežine 1 : m
K =	40		koeficient hrapavosti
i =	8,00	%	nagib nivelete
Qvv =	18,78	m3/s	pričakovane visoke vode
h =	**1,30**	**m**	**višina profila**

rezultati:

F =	3,90	m2	površina pretočnega profila
U =	5,60	m	omočeni obod pretočnega profila
R =	0,696		hidravlični radij
v =	4,89	m/s	povprečna profilna hitrost vode
Q =	**19,08**	**m3/s**	**prevodnost pretočnega profila**

skica profila:



11.1.1.4 Seznam parcel na katerih so predvideni posegi

#	lastnik	naslov	delež	šifra k.o.	ime k.o.	št. parcele	površina (m2)	primarna nam. raba
1	javno dobro - Občina Kamnik	Glavni trg 24, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	1081	446	kmetijska zemljišča (100%)
2	javno dobro - Občina Kamnik	Glavni trg 24, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	1082	1334	gozdna zemljišča (97%)
3	javno dobro	-	1/1	1914	ZNOJILE	1086	604	gozdna zemljišča (100%)
4	javno dobro - Republika Slovenija	Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1914	ZNOJILE	1087/1	9092	pretežno gozdna zemljišča (63%)
5	Janez Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	249/1	3261	pretežno kmetijska zemljišča (80%)
6	Terezija Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	249/1	3261	pretežno kmetijska zemljišča (80%)
7	Janez Sušnik	Rožično 2a, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	255	1446	gozdna zemljišča (100%)
8	Janez Sušnik	Rožično 2a, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	256	5722	gozdna zemljišča (100%)
9	Janez Sušnik	Rožično 2a, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	257	2460	gozdna zemljišča (100%)
10	Magdalena Žebaljec	Rožično 001B, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	258	10218	gozdna zemljišča (99%)
11	Janez Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	263	6920	gozdna zemljišča (96%)
12	Terezija Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	263	6920	gozdna zemljišča (96%)
13	Matjaž Petrušić	Rožično 011, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	265	15922	gozdna zemljišča (100%)
14	Janez Mali	Rožično 007, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	266	22260	gozdna zemljišča (100%)
15	Marija Zavasnik	Markovo 015A, 1241 Kamnik	1/4	1914	ZNOJILE	267	15214	gozdna zemljišča (100%)
16	Silvo Zavasnik	Markovo 015A, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	267	15214	gozdna zemljišča (100%)
17	Marija Zavasnik	Markovo 015A, 1241 Kamnik	1/4	1914	ZNOJILE	267	15214	gozdna zemljišča (100%)
18	Anton Hauptman	Cesta dr. Tineta Zajca 011A, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
19	Angela Korošec	VII. Ulica 13, 1235 Radomlje	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
20	Bernardka Štrajhar	Hruševka 006, 1219 Laze v Tuhinju	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
21	Marija Vavpotič	Kamniška cesta 42, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
22	Anton Zavasnik	Markovo 003B, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
23	Franc Zavasnik	Vrhpolje 157, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
24	Janez Zavasnik	Sončna ulica 3, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)

25	Jožef Zavasnik	Markovo 004D, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
26	Luka Zavasnik	Markovo 004D, 1241 Kamnik	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
27	Maksimiljan Zavasnik	Slomškova ulica 011, 2310 Slovenska Bistrica	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
28	Marija Zavasnik	Markovo 003A, 1241 Kamnik	1/36	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
29	Marjan Zavasnik	Straubinger Str. 64/b, 93055 Regensburg, Nemčija	1/12	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
30	Mateja Zavasnik	Markovo 003A, 1241 Kamnik	2/36	1914	ZNOJILE	268	3946	gozdna zemljišča (100%)
31	Špela Šimenc	Rožično 006, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	269	3226	gozdna zemljišča (100%)
32	Irma Kotnik	Vrhpolje 154, 1240 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	270	2478	gozdna zemljišča (100%)
33	Jože Poljanšek	Markovo 13, 1240 Kamnik	1/5	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
34	Boris Pavšin	Jarška cesta 067, 1230 Domžale	1/5	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
35	Jernej Štrajhar	Virštanj 076, 3254 Podčetrtek	1/5	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
36	Jožef Poljanšek	Markovo 013A, 1241 Kamnik	1/5	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
37	Ana Poljanšek	Markovo 004A, 1241 Kamnik	1/15	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
38	Branko Poljanšek	Markovo 004A, 1241 Kamnik	1/15	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
39	Olga Kosmatin	Markovo 003F, 1241 Kamnik	1/15	1914	ZNOJILE	271	263	gozdna zemljišča (100%)
40	Janko Trebušak	Žubejevo 001, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	544	28345	gozdna zemljišča (100%)
41	Ivan-Emil Hribar	Sela pri Kamniku 005C, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	545	31356	gozdna zemljišča (100%)
42	Marija Slapar	Žubejevo 003A, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	549	12329	gozdna zemljišča (100%)
43	Sebastijan Slapar	Žubejevo 003A, 1241 Kamnik	1/2	1914	ZNOJILE	549	12329	gozdna zemljišča (100%)
44	Stanislav Šuštar	Sela pri Kamniku 008C, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	550	10391	gozdna zemljišča (100%)
45	Igor Poljanšek	Sela pri Kamniku 012B, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	552	7794	gozdna zemljišča (100%)
46	Marija Berlec	Sela pri Kamniku 9, 1241 Kamnik	5/8	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)
47	Marjan Berlec	Sela pri Kamniku 9, 1241 Kamnik	1/8	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)
48	Marko Berlec	Sela pri Kamniku 9, 1241 Kamnik	1/8	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)
49	Andreja Berlec	Češminova cesta 001, 1230 Domžale	1/24	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)


50	Špela Berlec	10 Clements Parade, AU 2232 Kirrawee NSW, Avstralija	1/24	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)
51	Luka Berlec	Clements Parade 10, AU Kirrawee 2232, Avstralija	1/24	1914	ZNOJILE	553	7794	gozdna zemljišča (100%)
52	Marija Veršnik	Gornji log 016, 1241 Kamnik	1/3	1914	ZNOJILE	554	7794	gozdna zemljišča (100%)
53	Manica Veršnik	Willowbend Blvd 5503, Harris, US 77096 Houston, ZDA	1/3	1914	ZNOJILE	554	7794	gozdna zemljišča (100%)
54	Nina Veršnik Čemas	Na gmajni 17a, 1234 Mengeš	1/3	1914	ZNOJILE	554	7794	gozdna zemljišča (100%)
55	Franc Pestotnik	Znojile 004, 1241 Kamnik	1/1	1914	ZNOJILE	555	12988	gozdna zemljišča (100%)
56	Magdalena Žebaljec	Rožično 001B, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	795	6046	gozdna zemljišča (100%)
57	Špela Šimenc	Rožično 006, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	796	7869	gozdna zemljišča (100%)
58	Milena Klemen	Rožično 002C, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	797	9819	gozdna zemljišča (100%)
59	Marija Zavasnik	Markovo 015A, 1241 Kamnik	1/2	1913	PODHRUŠKA	800	15340	pretežno gozdna zemljišča (71%)
60	Silvo Zavasnik	Markovo 015A, 1241 Kamnik	1/2	1913	PODHRUŠKA	800	15340	pretežno gozdna zemljišča (71%)
61	Špela Šimenc	Rožično 006, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	801	5837	gozdna zemljišča (100%)
62	Irma Kotnik	Markovo 010, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	802	6111	gozdna zemljišča (100%)
63	Jožef Poljanšek	Markovo 013, 1241 Kamnik	1/5	1913	PODHRUŠKA	803	10369	gozdna zemljišča (100%)
64	Jožef Poljanšek	Markovo 013A, 1241 Kamnik	4/5	1913	PODHRUŠKA	803	10369	gozdna zemljišča (100%)
65	Magdalena Žebaljec	Rožično 001B, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	808/1	32797	gozdna zemljišča (100%)
66	Magdalena Žebaljec	Rožično 001B, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	808/2	6014	gozdna zemljišča (100%)
67	Terezija Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1913	PODHRUŠKA	809	16631	gozdna zemljišča (100%)
68	Janez Berlec	Rožično 004, 1241 Kamnik	1/2	1913	PODHRUŠKA	809	16631	gozdna zemljišča (100%)
69	javno dobro - Občina Kamnik	Glavni trg 24, 1241 Kamnik	1/1	1913	PODHRUŠKA	824	1334	gozdna zemljišča (97%)
70	javno dobro	-	1/1	1913	PODHRUŠKA	875	604	gozdna zemljišča (100%)

11.1.1.5 Zaključek


Gradnja se bo izvajala na parcelah št.: 1081, 1082, 1086, 1087/1, 249/1, 255, 256, 257, 258, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 544, 545, 549, 550, 552, 553, 554, 555 vse k.o. 1914 - Znojile, ter na parcelah 795, 796, 797, 800, 801, 802, 803, 808/1, 808/2, 809, 824, 875, k.o. 1913 - Podhruška
ki so delno v javni in delno v privatni lasti zato bo pred pričetkom del treba pridobiti notarsko overjena soglasja za gradnjo.


Pred pričetkom del bo potrebno izdelati tudi elaborat zapore ceste in pridobiti dovoljenje za zaporo ceste.


Ker se celotno območje nahaja na erozijsko ogroženem in plazljivem območju bo moral izvajalec upoštevati posebne predpise iz varovanja okolja pred onesnaženjem. Zaradi tega vsa pripeljana mehanizacija in stroji ne smejo izpuščati goriva, olj in maziv, kar je potrebno dokazati z ustreznimi certifikati pred njihovim dovozom na gradbišče. Poleg tega je treba zagotoviti, da se vsi stroji, prevozna sredstva in agregati z gorivom oskrbujejo na zavarovanem mestu, zaščitenem pred izlivom tekočin izven območja gradnje, kjer se tudi podmazujejo. Ob trasi proge pa bo v skladu z Pravilnikom o ureditvi gradbišča treba postaviti tudi prenosni kemični WC in gradbiščno barako za nujni gradbeni material. Ves preostal gradbeni material, prenosno ročno orodje in stroje pa se mora na gradbišče dostavljati sproti skupaj z gorivom in mazivi ter gradbene odpadke sproti odvažati.





APUS www.apus.si	Pribinova 5 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina Kamnik Glavni trg 24, 1241 Kamnik		ID. ŠT. PROJEKTA Ap - 5/26
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku		FAZA PROJ. DOK. IzN
NASLOV RISBE	PREGLEDNA SITUACIJA		ŠT. PRILOGE 11.2.1.1
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	MERILO 1 : 20000
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	DATUM IZDELAVE februar 2026



meja obdelave
SITUATIVNI INVELEM PRIKLOP
NA OBSTOJEČO TRASO CESTE
1,3+76,84
S
Z
V
J
ODSEK "A"
- NASUTJE IN UTRDITEV GOZDNE CESTE S TAMPONSKIM NASUTJEM TD32 V DEBELINI 20 cm IN DOLŽINI 885 m
- POSEK GRMOVJA IN DREVJA V OBMOČJU PROFILA CESTE
dražnik
obstoječa GC
APUS www.apus.si
Prešernova 9
1000 Ljubljana
NAROČNIK
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Ap - 5/26
PROJEKT
Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Setjuč – Seča pri Kamniku
MPK
VSEBINA NAME
GRADBENA SITUACIJA (1)
11.2.1.2
VODJA PROJEKTA
Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
1 : 500
PODPIS
Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
Februar 2026


S
Z
V
J
P26
P25
0.4+92.04
0.4+74.96
ODSEK "A"
- NASUTJE IN UTRDITEV GOZDNE CESTE S TAMPONSKIM NASUTJEM TD32 V DEBELINI 20 cm IN DOLŽINI 885 m
- POSEK GRMOVJA IN DREVJA V OBMOČJU PROFILA CESTE
dražnik
obstoječa GC
APLUS www.aplus.si
Prilomska 5
1000 Ljubljana
NAROČNIK
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1241 Kamnik
ŠT. IN PROJEKTA
Ap - 5/26
PROJEKT
Ocitprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Setjuč – Seča pri Kamniku
FAZA PROJ. DOK.
MN
VSEBINA RISBE
GRADBENA SITUACIJA (2)
ŠT. PRILOGE
11.2.1.3
VODJA PROJEKTA
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
M 1:500
PODPIS/ŽIG NAROČ.
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
DATUM IZDELAVE
februar 2026



0.4+92.04
0.4+74.96
0.4+54.59
0.4+31.90
0.4+15.33
0.4+2.21
0.3+89.64
0.3+76.18
0.3+57.47
0.3+35.72
0.3+10.26
0.2+93.86
0.2+81.47
0.2+39.68
0.2+26.86
0.2+12.29
0.1+92.93
0.1+76.22
0.1+55.04
0.1+26.91
0.1+7.45
0.0+88.35
0.0+64.00
0.0+28.20
0.0+2.74
P26
P25
P24
P23
P22
P21
P20
P19
P18
P17
P16
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
"BELI PLAZ"
meja obdelave
SITUATIVNI IN NIVELETNI POTEK NA OBSTOJEČO TRASO CESTE
drenažna cev DN160, 270°
barbakana DN100 / 2,0m
profiliranje naklona brežine
D. br.: kamnita zložba v betonu L=15 m
D. in L. br.: kamnita zložba v betonu L=15 m
L. br.: kamnita zložba v betonu L=33 m
L. br.: kamnita zložba v suho L=70 m
L. br.: kamnita zložba v betonu L=25 m
L./ br.: kamnita zložba v suho L=120 m
PRAG S STOPNJO h=60 cm
PRAG S STOPNJO h=40 cm
PRAG S STOPNJO h=80 cm
TALNI PRAG
SKATLASTI PREPUST 200x200cm, L=15,5 m
JVO
Rožiški P.
Kamnik
SITUATIVNI IN NIVELETNI POTEK NA OBSTOJEČO STRUGO
PRAG S STOPNJO h=80 cm
TALNI PRAG
TALNI PRAG
PRAG S STOPNJO h=60 cm
ODSEK "B"
- FORMIRANJE, NASUTJE IN UTRDITEV GOZDNE CESTE S TAMPONSKIM NASUTJEM TD32 V DEBELINI 20 cm IN DOLŽINI 490 m
- POSEK GRMOVJA IN DREVJA V OBMOČJU PROFILA CESTE
- IZDELAVA NOVEGA ŠKATLASTEGA AB PREPUSTA S SVETLO ODPRTINO B/H=3,0/2,0 m
- FORMIRANJE STRUGE ROŽIŠKEGA POTOKA ZA ZAGOTOVITEV PREVOZNOSTI CESTE TER ZAVAROVANJE BREŽIN
- VIŠINSKA STABILIZACIJA STRUGE ROŽIŠKEGA POTOKA S PRAGOVI STOPNJAMI 60 cm in 40 cm TER TALNIMI PRAGOVI
dražnik
obstoječa GC
APLUS www.aplus.si
Pržanova 5
1000 Ljubljana
NAROČNIK
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Št. in naziv nal.
Ap - 1436
PROJEKT
Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Šentjurš – Sela pri Kamniku
Načrtnik: ime
MN
VSEBINA RISBE
GRAFIČNA SITUACIJA (3)
Št. risbe nal.
11.2.1.4
VODJA PROJEKTA
Tadej Jerše, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd3960
M 1:500
PODPIS/ŽIG VODJA
Tadej Jerše, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd3960
DATUM IZDELAVE
februar 2026


mela obdelava
SEPARATNI NIVELELMI PRIKOP
NA VSEH DELIH TRASO CESTE
ODSEK "A"
- NASUTJE IN UTRDITEV GOZDNE CESTE S TAMPONSKIM NASUTJEM TD32 V DEBELINI 20 cm IN DOLŽINI 885 m
- POSEK GRMOVJA IN DREVJA V OBMOČJU PROFILA CESTE
dražnik
obstoječa GC
APUS www.apus.si
Prešnova 5
1000 Ljubljana
INVESTITOR
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Ap - 926
PROJEKT
Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Ručično – Serjuč – Šeta pri Kamniku
UN
NASLOV NAME
Katastrska situacija + DOF (1)
11.2.1.5
VODJA PROJEKTA
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
1 : 500
IZDELOVALEC NALOGE
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
Februar 2024



ODSEK "A"
- NASUTJE IN UTRDITEV GOZDNE CESTE S TAMPONSKIM NASUTJEM TD32 V DEBELINI 20 cm IN DOLŽINI 885 m
- POSEK GRMOVJA IN DREVJA V OBMOČJU PROFILA CESTE
dražnik
obstoječa GC
APUS www.apus.si
Prešnova 5
1000 Ljubljana
Občina Komnik
Glavni trg 34, 1241 Komnik
Ap - 5/26
Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Setuje – Seta pri Kamniku
UN
Katastrska situacija + DOF (2)
11.2.1.6
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
1 : 500
Tadej Jerščič, univ.dipl.inž.gozd
T - Gozd560
Februar 2024




APLUS www.aplus.si	Pškinova 5 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina Kamnik Glavni trg 24, 1241 Kamnik		ID ZD / VALIDACIJA Ap - 1636
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Seršut – Sela pri Kamniku		FAZA PROJ. DOK. DR
NASLOV RISBE	Katastrska situacija + DOF (3)		ŠT. PROJEKTA 11.2.1.7
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Gozd960	M 1 : 500
POOBLAŠČENA OSEBA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Gozd960	DATUM IZRAVE februar 2026





APUS www.apus.si	Pribinova 5, 1000 Ljubljana	
INVESTITOR	Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik	ID. ŠT. PROJEKTA: Ap - 5/26
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku	FAZA PROJ. DOK.: IzN
NASLOV RISBE	VZDOLŽNI PROFIL	ŠT. PRILOGE: 11.2.1.1
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd — T - Goz0560	MERILO: 1 : 500
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd — T - Goz0560	DATUM IZDELAVE: februar 2026





APUS www.apus.si		Pribinova 5, 1000 Ljubljana	
INVESTITOR	Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik		ID. ŠT. PROJEKTA: Ap - 5/26
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku		FAZA PROJ. DOK.: IzN
NASLOV RISBE	PREČNI PROFILI P1 - P8		ŠT. PRILOGE: 11.2.2.2
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	MERILO: 1 : 100/100
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	DATUM IZDELAVE: februar 2026





















APLUS www.aplus.si
Pilonova 9, 1000 Ljubljana

INVESTITOR	Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
PROJEKT	Odprava blodje po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Seriuč – Sela pri Kamniku
VSEBINA RISBE	PREČNI PROFILI P10 - P16
IZDELAL IN PROJEKTIRAL	Tadej Jerše, univ.dipl.inž.grad.
VODJA PROJEKTA	Tadej Jerše, univ.dipl.inž.grad.

Št. PROJEKTA	Ap - 506
PROJEKTNA FAZA	IZN
ŠT. RISBE	1.1.2.2.3
MERILO	1 : 100/100
DATUM IZDELAVE	februar 2026


T - Gsc0560
T - Gsc0560


APdS projekti	Strmec 6 1000 Ljubljana		
naročnik	Občina Kanal ob Soči Trg svobode 1, 5213 Kanal		M = 1:500 A4 - 1:05
objekt	Občinska kolesarska povezava od 4.8.2025 na JZC		datum 09.
vsebina načrta	PREČNI PROFILI P17 - P36		M 1:2,5 M 1:2,5
faza načrtovanja	Tevlo javitki - vmi- ndp-id pond		št. načrta T - Cpd/dd/dd
odgovorna oseba	Tevlo javitki - vmi- ndp-id pond		št. načrta T - Cpd/dd/dd
			datum izdaje Marec 2026



Rožiški potok, odsek ob GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku


KARAKTERISTIČNI PREREZI USTALITVENEGA PRAGA S STOPNJO h=60 cm






Rožiški potok, odsek ob GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku


KARAKTERISTIČNI PREREZI USTALITVENEGA PRAGA S STOPNJO h=40 cm






Rožiški potok, odsek ob GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku


KARAKTERISTIČNI PREREZI USTALITVENEGA TALNEGA PRAGA



Zaključek praga




Vzdolžni prerez praga:




Rožiški potok, odsek ob GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku

NORMALNI PROFIL - ZAVAROVANJE BREŽINE S KAMNITO ZLOŽBO V SUHO




GOZDNA CESTA 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku

NORMALNI PROFIL MED km 0.4+92.04 IN km 1.3+76.84




APUS www.apus.si	Pribinova 5 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina Kamnik Glavni trg 24, 1241 Kamnik		ID. ŠT. PROJEKTA Ap - 5/26
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043804 Rožično – Serjuč – Sela pri Kamniku		FAZA PROJ. DOK. IzN
NASLOV RISBE	TIPIČNI PREREZI IN DETAJLI		ŠT. PRILOGE 11.2.2.5
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	MERILO 1 : 100
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd	T - Goz0560	DATUM IZDELAVE februar 2026


TLORIS PREPUSTA




VTOČNA ODPRTINA PREPUSTA
PREREZ PREPUSTA A - A




VTOČNA ODPRTINA PREPUSTA
PREREZ PREPUSTA C - C



PODOLŽNI PREREZ PREPUSTA PO OSI STRUGE



PREREZ PREPUSTA V OSI CESTE
B - B



APLUS www.aplus.si	Pristavova 5 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina Kamnik Glavni trg 24, 1241 Kamnik		št. in oznaka načrta Ap.-506
PROJEKT	Odprava škode po poplavah 4.8.2023 na GC 043604 Rožično – Seršjud – Sela pri Kamniku		vodja proj. oseb MN
NASLOV NAČRTA	DETAIL PREPUSTA V P15		št. načrta 11.2.2.6
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.grad	T - Guo0560	merilo 1 : 50
POOBLAŠČENI VODJA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.grad	T - Guo0560	datum izdaje načrta februar 2026