TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Naročnik in investitor Občina Šmarje pri Jelšah želi opremiti prostore obstoječega objekta in v objektu vzpostaviti čezmejno reprezentativno-operativni center za naravne nesreče. Nova notranja oprema bo usklajena s potrebami vseh uporabnikov. Nova notranja oprema se bo izvedla v prostorih pritličja in prvega nadstropja.

2. OBRAVNAVANI PROSTORI

Notranja oprema obstoječega objekta se bo izvedla v naslednjih prostorih:

Pritličje:

Št. pr.	Prostor	Površina
P.1	Vetrolov	8,78 m²
P.2	Avla	85,01 m²
P.3	Dvorana	317,09 m²
P.4.1	Shramba 1	5,28 m²
P.4.2	Shramba 2	5,64 m²
P.4.3	Kuhinja	20,67 m²
P.4.4	Teh. prostor	2,84 m²
P.5	Čajna kuhinja	3,59 m²
P.6	Sanitarije M	18,46 m²
P.7	Sanitarije Ž	14,30 m²
		481,66 m²

Prvo nadstropje:

Št. pr.	Prostor	Površina
1.1	Predprostor	4,92 m²
1.2	Sanitarije	2,50 m²
1.3	Sejna soba	18,89 m²
1.4	Komandna soba	17,11 m²
		43,42 m²

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI NOTRANJE OPREME

Po meri izdelana notranja oprema

Omare

Osnova elementov, fronte in notranje police omar bodo izdelana iz plošč iveral dekor debeline 18 mm z ABS robnim trakom v barvi in izgledu po izboru projektanta. Hrbtišča bodo izdelana iz plošč iveral dekor debeline 12 mm ali 18 mm z ABS robnim trakom v barvi in izgledu po izboru projektanta. Omare bodo imele ALU cokel s tipskimi elementi višine 10 cm, z višinsko nastavljivimi nogami. V prostorih kuhinje, shrambah in teh. prostoru bodo imele omare višinsko inox podnožje višine 150mm z regulacijskimi nogicami. Omare bodo opremljene z ALU ročaji oz. ALU letvami v prostorih kuhinje. Ročaji v barvi in izgledu po izboru projektanta. Omogočeno bo individualno zaklepanje določenih omar. Omare v skladiščih čistil bodo opremljene z obešalniki za metle.

Mize

Delovne plošče pisarniških in sejnih miz bodo izdelane iz iveral dekorja debeline 25 mm z ABS robnim trakom. Podnožje bo kovinsko, masivno, tipsko in višinsko prilagodljivo. Pisarniške mize bodo opremljene z dodatno opremo in sicer z nadgradno premično polico za računalniški zaslon, ter pod mizno kabelsko polico. Na vsaki pisarniški mizi je predvidena izvedba dveh okroglih izrezov Φ 50 mm z rozetama in pokrovčkoma v barvi po izboru projektanta.

Kuhinja

Kuhinja je opremljena z visečimi elementi iz iveral dekorja debeline 18 in 12 mm z ABS robnim trakom in višinsko nastavljivimi policami. Pod visečimi elementi je nameščen LED trak. Predviden je pult iz 20 mm belega quartza, stenska obloga iz keramike. Spodnji elementi so izdelani iz iveral dekorja debeline 18 in 12 mm z ABS robnim trakom in višinsko nastavljivimi policami z inox podnožjem višine 150mm z regulacijskimi nogicami. Predalniki in omarice bodo opremljene z ALU letvami v barvi in izgledu po izboru projektanta. Izdajni pult bo zaprt z rolojem iz ALU eluksiranih lamel, na motorni pogon. Navojni del je skrit v ohišju, ki bo nameščen nižje od predvidenega spuščenega stropa.

Pulti

Pulti bodo narejeni iz iveral dekorja, debeline 18 mm, s površino odporno na praske, čistila in kisline. Pulti se izvedejo v barvi in izgledu po izboru projektanta.

Čajna kuhinja

Kuhinja je opremljena z visečimi elementi iz iveral dekorja debeline 18 in 12 mm z ABS robnim trakom in višinsko nastavljivimi policami. Pod visečimi elementi je nameščen LED trak. Pult in vertikalna obloga je iz 38 in 12 mm laminatne obloge. Spodnji elementi so izdelani iz iveral dekorja debeline 18 in 12 mm z ABS robnim trakom in višinsko nastavljivimi policami, z ALU coklom s tipskimi elementi višine 10 cm, z višinsko nastavljivimi nogami. Čajna kuhinja je zaprta z rolojem iz ALU eluksiranih lamel, na motorni pogon. Navojni del je skrit v oblogo iz mav. kart. plošč.

Sanitarije

Pulti z umivalniki v moških in ženskih sanitarijah so narejeni iz kerrocka z dvema oz. tremi podpultnimi umivalniki in pipami s prednjo masko, ki je prav tako iz kerrocka.

Klasična kosovna notranja oprema

Posamezni prostori bodo opremljeni s klasično tipsko kosovno opremo glede na funkcijo prostora.
Za opremo dvorane in avle so predvideni nakladalni stoli, mize z zložljivim podnožjem, blazine za ležišča in garderobna stojala. V nadstropju v komandnem centru so predvideni nakladalni in pisarniški stoli. Prav tako so v

pritličju in nadstropju predvideni obešalniki, koši za smeti, klasični koš za smeti, milniki ter podajalniki papirnatih brisač in ostala oprema za sanitarije.

Strokovna kosovna oprema

Za potrebe komandnega centra je predvidena strokovna kosovna oprema, ki vključuje telekomunikacijsko opremo, štabni kovček za radijske zveze, antenski sistem, mobilni repetitor, dispečerski terminal, interaktivna tabla, oprema ASK-EA HQ, ter satelitska antena.

GRAFIČNI PRIKAZI

TEHNIČNI PRIKAZI NOTRANJE OPREME

7.1	Tloris pritličja – notranja oprema čaj. kuh., sanitarije	1.50
7.2	Tloris pritličja – notranja oprema kuhinja, shramba	1:50
7.3	Tloris nadstropja – notranja oprema	1:50
8.1	Notranja oprema – nestandardni kosi (kuhinja)	1:25
8.2	Notranja oprema – nestandardni kosi (pult kuhinja)	1:25
8.3	Notranja oprema – nestandardni kosi (pomivanje)	1:25
8.4	Notranja oprema – nestandardni kosi (čajna kuhinja)	1:25
8.5	Notranja oprema – nestandardni kosi (omare čistila, shramba)	1:25
8.6	Notranja oprema – nestandardni kosi (omare shramba)	1:25
8.7	Notranja oprema – nestandardni kosi (omare, gard. sestav)	1:25
8.8	Notranja oprema – nestandardni kosi (pisarniške mize)	1:25
8.9	Notranja oprema – nestandardni kosi (regali, sejna miza)	1:25
8.10	Notranja oprema – nestandardni kosi (sanitarije)	1:25