# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**za javno naročilo »Zimska služba 2026/2027 – sklop 2, 3 in 4«**

Predmet pogodbe je izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Kanal ob Soči v zimski sezoni 2026/2027 skladno s seznamom cest in navodili naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, spremeni količino in obseg del.

Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope po spodaj naštetih odsekih lokalnih cest in javnih poti:

Sklop 2: Avče-Seniški Breg-Levpa
Sklop 3: Testeni-Kal nad Kanalom-Levpa
Sklop 4: Črni Kras-Cvetrež-Pertovti

Ponudniki lahko podajo ponudbo za enega ali več sklopov.

## SKLOP 2
## Avče-Seniški Breg-Levpa

### LOKALNE CESTE

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 163200 | Senica - Zavrh -Testeni - Hoje - Cvetrež - Kal nad Kanalom (0-4026) | 4.026 |
| 163180 | Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (5526-9968) | 4.442 |
| | **DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:** | **8.468** |

### JAVNE POTI

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 663691 | odcep Levpa | 356 |
| 663861 | Krajc-Grašče-Bizjaki (0-352) | 325 |
| | Zaselek Krajc | 150 |
| 663501 | Bizjaki-Robi (0-445 in 1438-2274) | 1.281 |
| | Sukavec | 150 |
| 663461 | Zavrh-Mešnjaki-Testeni (0-150) | 150 |
| 663451 | Odcep Široka Njiva | 1.095 |
| 663751 | Seniški Breg-Zatrebež | 743 |
| 663431 | Seniški Breg-Zatrebež | 1.571 |
| 664041 | Odcep Škodniki | 558 |
| 663421 | Odcep Avšje | 1.335 |
| | **DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:** | **7.714** |

**SKUPNA DOLŽINA [m]: 16.182**

## SKLOP 3
## Testeni-Kal nad Kanalom-Levpa

### LOKALNE CESTE

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 163201 | Senica-Kal nad Kanalom (4026-9490) | 5.464 |
| 163181 | Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (9968-15482) | 5.514 |
| | **DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:** | **10.978** |

**JAVNE POTI**

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 663511 | Odcep Gabrovec-Breg | 471 |
| 663521 | Odcep Dol | 1.075 |
| 663701 | Kal nad Kanalom | 453 |
| 663531 | Lipce | 661 |
| 920541 | Kanalski Lom-Testeni | 701 |
| 663461 | Zavrh-Mešnjaki-Testeni (950-2003) | 1.053 |
| | **DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:** | **4.414** |

**SKUPNA DOLŽINA [m]: 15.392**

**SKLOP 4**
**Črni Kras-Cvetrež-Pertovti**

**LOKALNE CESTE**

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 163221 | Trščaki-Zalom-Cvetrež (0-570 in 4039-5569) | 2.100 |
| 163211 | Zabrdo - Ilovca - Murovci | 3.494 |
| 420131 | Kanalski Lom - Cvetrež (410-1805) | 1.395 |
| 163181 | Kanal - Avče - Levpa - Kal nad Kanalom - Biškovec (15482-18498) | 3.016 |
| | **DOLŽINA LOKALNIH CEST [m]:** | **10.005** |

**JAVNE POTI**

| ODSEK | POTEK | [m] |
|---|---|---|
| 663561 | Zabrdo-Gomilnica | 1.043 |
| 663571 | Odcep Bukovci | 942 |
| 663551 | Žable | 399 |
| 663581 | Murovci-Pertovti | 893 |
| 663581 | Odcep Murovci | 229 |
| 663591 | Okroglo-Hum | 1.618 |
| 663601 | Odcep Kačja Draga | 207 |
| 663621 | Odcep Bremec | 2.538 |
| 663541 | Koren | 525 |
| 664051 | Odcep Vetrnik | 1.079 |
| 663761 | Hoje-Črni Kras | 822 |
| | **DOLŽINA JAVNIH POTI [m]:** | **10.295** |

**SKUPNA DOLŽINA [m]: 20.300**

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Naročnik bo na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop.

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času izvajanja. Naročnik pričakuje od ponudnika, da izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, pri tem pa upošteva tudi zahteve razpisne dokumentacije.

V zimsko službo sodijo naslednja dela:

**I. Pripravljalna dela:**

1. postavitev snežnih kolov,
2. postavitev ustreznih prometnih znakov,
3. priprava deponije posipnega materiala in soli (izvajalec sklopa 1 javnega naročila »Zimska služba 2026-2030« (oznaka 371-0070/2026)).

**II. Izvajanje zimske službe:**

1. dežurstvo po dogovoru z naročnikom,
2. preventivno posipanje,
3. pluženje (odstranjevanje snega z vozišča),
4. pregledovanje,
5. druga dela po dogovoru.

**III. Dela po končani zimski sezoni:**

1. odstranjevanje in skladiščenje opreme zimske službe (snežni koli, prometni znaki),
2. izvajalec na podlagi odgovornosti za povzročeno škodo sanira poškodovane predmete in površine.

Izvajalec mora o delih voditi dnevnik zimske službe. Vanj se vpisujejo naslednji podatki:

1. Splošni podatki:
    1. naročnik,
    2. izvajalec (ime, sedež podjetja ter podatki o mehanizaciji in zaposlenih, ki izvajajo dela),
    3. datum in delovni čas,
    4. čas izvajanja del,
    5. porabljeni material.
2. Podatki o vremenskih razmerah.

**TEHNIČNA IZVEDBA ZIMSKE SLUŽBE**

1. Izvajalec izvaja zimsko službo po prioritetnem seznamu občinskih cest oziroma v dogovoru z občinsko upravo.
2. Na asfaltnih cestah, pločnikih in parkiriščih se v času sneženja opravi preventivni posip soli za preprečitev sprijemanja snega z asfaltom.
3. Posipavanje proti poledici in zmrzali se na asfaltnih cestah izvaja z mešanico posipnega materiala frakcije 2–4 mm ali 4–8 mm in cestne soli. Mešanica mora biti pripravljena v masnem razmerju 60 % drobljenca (frakcije) in 40 % soli. Posip se opravi takoj, ko se zazna pojav poledice oziroma ko nastopijo okoliščine, v katerih se lahko pričakuje poledica. Od izvajalca se zahteva 30 minutni odzivni čas po klicu s strani odgovorne osebe občine.
4. Na gramoznih cestah se posip opravlja v dogovoru z odgovornim delavcem občinske uprave.
5. Zapadli sneg se praviloma prične odstranjevati, ko ga zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini od 10 cm. Pluži se toliko časa, dokler cesta ni očiščena.

6. Izvajalec organizira dežurstvo in pripravnost ekipe po predhodni potrditvi pooblaščenega predstavnika naročnika. Dežurstvo na sedežu podjetja se organizira po naročilu naročnika ob napovedi padavin in v času akcije.
7. Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je vozišče široko najmanj 3 m oziroma upoštevajoč dejansko širino cestišča. Kjer je cestišče ožje, morajo biti vsaj na vsakih 100 m očiščena izogibališča. Na avtobusnih postajališčih in križišču cest mora biti sneg odstranjen na način, da je zagotovljena preglednost in prevoznost.
8. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure zjutraj, obvezno pa je upoštevati določila Pravilnika o vrstah vzdrževanih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest UL RS št. 62/98), ob intenzivnem sneženju pa najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja.
9. O izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje odgovorni delavec občinske uprave.
10. Da pri izvedbi del zimske službe upošteva ustrezne predpise, s katerimi ga seznani naročnik del.
11. Izvajalec mora biti seznanjen z območjem na katerem se zimska služba izvaja v izogib morebitnim poškodbam (rešetke, asfaltne mulde…)
12. Izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode.
13. Izvajalec nosi odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo del zimske službe, ter skrbi za stalno dežurno službo.

**ZAGOTAVLJANJE POSIPNEGA MATERIALA IN SOLI**

14. Posipni material (drobljenec frakcije 2–4 mm in 4–8 mm) in cestno sol zagotavlja izvajalec sklopa 1 javnega naročila »Zimska služba 2026-2030« (oznaka 371-0070/2026). Izvajalci sklopov 2, 3 in 4 posipnega materiala in soli ne dobavljajo in ju ne ponujajo.
15. Izvajalec sklopa 1 javnega naročila »Zimska služba 2026-2030« (oznaka 371-0070/2026) vzdržuje deponijo posipnega materiala in soli na območju Občine Kanal ob Soči. Naročnik izbranega izvajalca o lokaciji deponije obvesti ob sklenitvi pogodbe.
16. Izvajalec sklopa 1 pripravlja mešanico drobljenca in soli v masnem razmerju 60 % drobljenca in 40 % soli in ves čas zimske sezone zagotavlja zalogo, ki zadošča za izvajanje zimske službe na vseh sklopih.
17. Izvajalec sklopa 1 izvajalcem sklopov 2, 3 in 4 izdaja posipni material oziroma mešanico in sol ob vsakem času med zimsko sezono, tudi ponoči ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, takoj ob prihodu prevzemnika. Material na vozila prevzemnikov naloži izvajalec sklopa 1 s svojo mehanizacijo.
18. Za vsak prevzem izvajalec sklopa 1 izda dobavnico z datumom in uro prevzema, oznako sklopa, imenom prevzemnika ter vrsto in količino prevzetega materiala v tonah. Izvajalec sklopa 2, 3 oziroma 4 prevzem potrdi s podpisom dobavnice, prevzete in porabljene količine pa vpiše v dnevnik zimske službe.
19. Prevzeti material obračuna izvajalec sklopa 1 izključno naročniku. Izvajalci sklopov 2, 3 in 4 prevzetega materiala ne obračunavajo.
20. Prevoz materiala od deponije do območja posameznega sklopa izvajalci sklopov 2, 3 in 4 vključijo v ceno efektivne ure strojne mehanizacije.

21. Če pogodba za sklop 1 javnega naročila »Zimska služba 2026-2030« (oznaka 371-0070/2026) ni sklenjena ali preneha veljati, naročnik izvajalcem sklopov 2, 3 in 4 pisno sporoči drugo mesto prevzema posipnega materiala in soli na območju Občine Kanal ob Soči.