| 1C | 2.2.1 – NASLOVNA STRAN NAČRTA |
|---|---|

| **PODATKI O GRADNJI** | | |
|---|---|---|
| naziv gradnje | | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| kratek opis gradnje | | Predvidena je ureditev nove kolesarske povezave v dolžini cca. 1,3 km. Prvih 300 m se uredi prometno vodenje kolesarjev. Po prvih 300 m se na mestu obstoječe lokalne ceste zgradi nova kolesarska povezava dolžine 1.000,00 m. Širina predvidene kolesarske povezave je 2,50 m. |
| vrsta gradnje | ☐ | novogradnja – novozgrajen objekt |
| | ☐ | novogradnja – prizidava |
| | ☐ | rekonstrukcija |
| | ☐ | sprememba namembnosti |
| | ☐ | odstranitev celotnega objekta |
| | ☐ | legalizacija |
| | ☐ | manjša rekonstrukcija |
| | ☑ | vzdrževalna dela v javno korist |
| **PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI** | | |
| vrsta dokumentacije | | PZI – projekt za izvedbo |
| številka projekta | | CS1599-25 |
| **PODATKI O NAČRTU** | | |
| Strokovno področje načrta | | 2.2 – Načrt s področja gradbeništva |
| Naziv načrta | | Načrt podpornih/opornih konstrukcij |
| Številka načrta | | CS1599-25-NZ/25- PZI |
| Datum izdelave | | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 |
| Datum spremembe | | // |
| **PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA** | | |
| projektant | | City Studio d.o.o. |
| naslov | | Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana |
| odgovorna oseba projektanta | | Maria Zlobec |
| podpis odgovorne osebe projektanta | | |
| **PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA** | | |
| Pooblaščeni inženir | | Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. |
| identifikacijska številka | | PI G-3876 |
| podpis vodje projektiranja | | |

IGOR STAVREVIĆ
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-3876



| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | S.1 | |
|---|---|---|---|---|

| 2C | IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID |
|---|---|

| PROJEKTANT NAČRTA | |
|---|---|
| projektant (naziv družbe) | City Studio d.o.o. |
| naslov | Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana |
| odgovorna oseba projektanta | Maria Zlobec |

| IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT | |
|---|---|
| Pooblaščeni strokovnjak | Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. |
| identifikacijska številka | PI G-3876 |

***IZJAVLJAVA***

***da načrt***

| | |
|---|---|
| vrsta dokumentacije | PZI – projekt za izvedbo |
| strokovno področje načrta: | Načrt s področja gradbeništva |
| naziv načrta | Načrt podpornih/opornih konstrukcij |
| številka načrta | CS1599-25-NZ/25- PZI |
| datum izdelave | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 |

***Upošteva vse relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve***

| | |
|---|---|
| pooblaščeni strokovnjak | Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad. |
| Identifikacijska številka | PI G - 3876 |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka | IGOR STAVREVIĆ univ.dipl.inž.grad. IZS G-3876 |
| odgovorna oseba projektanta načrta | Maria Zlobec |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta | |

| 2.1.2 | TEHNIČNO POROČILO |
|---|---|

***T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI***


T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

- T.1.1.1 SPLOŠNO
- T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
- T.1.1.3 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE
- T.1.1.4 TEHNIČNI OPIS
- T.1.1.5 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
- T.1.1.6 PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV
- T.1.1.7 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
- T.1.1.8 VARNOST PRI DELU

T.1.2 STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJE


***T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO***


T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

T.2.2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

# *T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI*

## *T.1.1 TEHNIČNO POROČILO*

### *T.1.1.1 SPLOŠNO*

Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo je naročila izdelavo DPP in PZI projektne dokumentacije za **Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja – Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131** v skupni dolžini 1.020 m. Obseg naloge je definiran v projektni nalogi.


V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu z Gradbenim zakonom - GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) ter 21. členom Zakona o cestah - ZCes-2, (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2).

Vsi posegi so predvideni na zemljiščih v varovanem pasu obstoječe regionalne ceste in tangiranih lokalnih cest. Dela za ureditev odseka obvozne ceste so predvidena na obstoječih zemljiščih v lasti RS in Občine ter na zasebnih zemljiščih, ki so predvidena za odkup, v varovalnem pasu GC in lokalnih cest.

Obravnavan odsek javne poti in lokalne ceste cest se nahaja pred naseljem Most na Soči v Občini Tolmin. Vsa predvidena dela se bodo izvajala na območju k.o. 2246 – Most na Soči.

Na območju obdelave je predvidena ureditev kolesarske povezave. V sklopu predvidene kolesarske povezave bo potrebno sanirati nekatere obstoječe podporne konstrukcije in predvideti dodatne podporne konstrukcije med reko Idrijco in regionalno železniško progo št. 70 Jesenice - Sežana.

**Načrt obravnava gradnjo devetih podpornih / opornih konstrukcij.**




*Slika 1: Območje obdelave na ortofoto posnetku*

## ***T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE***

### *T.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE*

Obseg naloge je definiran v projektni nalogi številka 37165-271/2021 z dne 13.03.2024.

Kot izhaja iz projektne naloge meja obdelave se prične na križišču med JP920661 in R3-609/1066 Čepovan - Most na Soči in se nadaljuje vzdolž JP920661, ki je v makadamski izvedbi in ima omejen promet samo za lastnike zemljišč Makadamsko vozišče poteka vzporedno pod železniško progo in reko Idrijco, povprečna širina ceste je 3,5 metra. Za zaščito brežin so vzdolž ceste izvedeni podporni in oporni zidovi. Vizualno je večina zidov v dobrem stanju, zidovi so preraščeni z rastlinjem in mahovi.
Nato trasa znova preide v asfaltirano vozišče, mešanega profila širine od 3,5 do 5,5 metra. Po prečkanju mostu čez Idrijco se meja obdelave zaključi na državni cesti G2- 102/1040 Peršeti - Most na Soči v km 7,430.

**Objekti**
Vzdolž meje obdelave so številni podporni in oporni zidovi, ki so preraščeni z rastlinjem in mahovi. Zaradi zveznega poteka nivelete bo treba po presoji projektanta izvesti sanacijo ali nadgradnjo robnega *venca* podporne konstrukcije. Obstoječe betonske bloke ob podpornih zidovih se prestavi ob traso kolesarke ob *novo* urejenimi postajališči. Načrti ureditve robnih vencev so sestavni del načrtov ureditve kolesarske povezave in morajo vsebovati vse potrebne detajle za njihovo izvedbo.
Na določenih mestih so bili pri terenskem ogledu opaženi usadi brežin pod lokalno cesto ali lokalno poškodovani zidovi. Na teh lokacijah mora projektant izdelati načrt sanacije usadov ali podpornih, opornih konstrukcij.

Obstoječi kamniti zidovi se ohranijo v čim večjem možnem obsegu.

**Načrt obravnava gradnjo devetih podpornih / opornih konstrukcij in sicer: treh nizkih kamnitih zidov ter šestih AB zidov, od katerih bodo štirje temeljeni na mikropilotih.**

Zaradi gradnje daljinske kolesarske poti (DKP) je na trasi na devetih odsekih potrebno izvesti podpiranja in sicer z gradnjo podpornega AB zidu 1 (Z1-1 do Z1-6) dolžine 27,53 m, podpornega AB zidu 2 (Z2-1 do Z2-21) dolžine 115,94 m, podpornega AB zidu 3 (Z3-1 do Z3-7) dolžine 34,09 m, podpornega AB zidu 4 (Z4-1 do Z4-10) dolžine 51,56 m, podpornega AB zidu 5 (Z5-1 do Z5-17) dolžine 90,46 m, podpornega AB zidu 6 (Z6-1 do Z6-13) dolžine 68,37 m ter kamnitega zidu 1 (Z7-1 do Z7-9) dolžine 48,00 m, kamnitega zidu 2 (Z8-1 do Z8-7) dolžine 35,02 m in kamnitega zidu 3 (Z9-1 do Z9-6) dolžine 30,00 m,

AB zid 1 in AB zid 6 se izvedeta v obliki črke »L« in bosta (vključno z zasutim delom) visoka od 1,05 do 2,50 m. AB zid 2, AB zid 3, AB zid 4 in AB zid 5 bodo tudi izvedeni v obliki črke »L«, deloma pa kot pilotna greda in bodo temeljeni na mikropilotih. Njihova višina (vključno z zasutim delom) znaša od 0,85 m (pilotna greda) do 2,00 m.

Kamniti zid 1, kamniti zid 2 in kamniti zid 3, ki bodo imeli funkcijo opornih zidov, bodo (vključno z zasutim delom) visoki 1,30 oz. 1,40 m.

Vsi zidovi bodo z vidne strani (lica), ki se izvede v naklonu 10:1, obloženi z naravnim kamnom, tako da bodo po izgledu čim bolj podobni obstoječim podpornim/opornim zidovom.

### *T.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA*

Pri načrtovanju so bili upoštevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa:

- Gradbeni zakon – GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25),
- Zakon o cestah – ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE).
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18, 65/19 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25);
- Odlok o občinskih cestah v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 86/15).

Pri zasnovi konstrukcije so upoštevani veljavni slovenski predpisi, EUROCODE (SIST EN 1026, SIST EN 13670, SIST EN 1990, SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1997in SIST EN 10080) in TSC za objekte na cestah.

Občinski odloki:

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, 94/22 in 47/25).

*T.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA*

Meja obdelave se prične na križišču med JP 920661 in R3-609/1066 Čepovan – Most na Soči in se nadaljuje vzdolž JP 920661, ki je v makadamski izvedbi in ima omejen promet samo za lastnike zemljišč:

Trasa DKP bo potekala med regionalno železniško progo št. 70 Jesenice – Sežana in reko Idrijco. Ob makadamskem vozišču so že obstoječe podporne/oporne konstrukcije, katere so bile v sklopu izdelave projektne dokumentacije pregledane s strani geomehanika in bodo skladno z geološko geomehanskim poročilom glede na stanje ohranjene, sanirane oz. nadomeščene. Vizualno je večina zidov v dobrem stanju, zidovi so preraščeni z rastlinjem in mahovi.



*Slika 2:* Makadamska pot in kamniti zid v profilu P21, kjer sta predvidena AB zid 1 in kamniti zid 1



*Slika 3:* Pogled na makadamsko pot in obstoječi prepust iz profila P23, kjer sta predvidena kamniti zid 1 in nov AB odtočni jašek



*Slika 4:* Pogled na obstoječi kamniti zid iz profila P26, kjer je predviden AB zid 2



*Slika 5:* Pogled na obstoječi kamniti zid iz profila P28, kjer sta predvidena AB zid 2 in kamnit zid 2



*Slika 6:* Pogled na obstoječi kamniti zid iz profila P39, kjer je predviden AB zid 3



*Slika 7:* Pogled na makadamsko pot iz profila P54, kjer sta predvidena AB zid 5 in kamniti zid 3



*Slika 8:* Pogled na obstoječi kamniti zid iz profila P59 proti obstoječemu zidu, kjer je predviden AB zid 6

Po cca. 680 metrih se makadamska gozdna pot pred objektom Most na Soči 75 priključi na asfaltirano javno pot. Od tu naprej trasa poteka po asfaltiranem vozišču mešanega profila širine 3,5 m do 5,5 m. Po prečkanju mostu čez Idrijco se meja obdelave zaključi z navezavo na glavno državno cesto G2-102/1040 Peršeti – Most na Soči, v km 7,430.

*T.1.1.2.4 GEOLOŠKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOŠKI POGOJI*

Za potrebe izdelave PZI dokumentacije je MK inženiring d.o.o. avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelal Geološko-geotehnično poročilo št. D-25458-1, ki je sestavni del tega projekta.

**Geološko geotehnični opis področja**

Obravnavani odsek kolesarske poti poteka do km 0+350 po asfaltirani lokalni cesti in javni poti skozi strnjeno naselje z ograjnimi zidovi in stanovanjskimi objekti tik ob vozišču. Od km 0+350 dalje pa poteka trasa po makadamski poti na strmem levem bregu reke Idrijce kjer preči pobočje locirana nad strugo reke in pod železniško progo. Prečni profil je mešan z visokim nasipom na levi strani in globokim vkopom na desni strani poti. Tako nasipna kot vkopna stran sta odsekoma varovana s podpornimi in opornimi kamnitimi zidovi.

Sestava pobočja se vzdolž trase spreminja. Odsekoma (predvsem v zaključnem delu trase) sestavlja tla brečasta kamnina, ki na grebenih izdanja na površino, odsekoma pa pobočje gradi grušč s kamni (koliko je naravnega izvora in koliko predstavlja umetno kamnito nasutje vsled gradnje železniške proge je težko ločiti), glina z gruščem, preperina laporja in lapor z redkimi vmesnimi plastmi kalkarenita ter odsekoma še ostanki rečne terase iz zameljenega proda, grušča in slabo sprijetega konglomerata.

Med grebeni so vodozbirne padnice pobočja kjer so na vkopni strani poti izvedeni večji vtočni jaški in prepusti. V času ogledov avgusta in septembra meseca so bili večinoma suhi z izjemo prepustov v km 0+515 in v km 0+420. Pri slednjem je v času padavin dotok vode lahko znaten. Obstoječi vtočni jašek je do vrha napolnjen z gruščem. Vkopna brežina je na mestu nad jaškom močno erodirana v obliki globokega jarka. Po pobočnem jarku tudi izven deževja teče voda. Na sledove hribinske talne vode smo naleteli v vrtini V1, kjer je bil na globini 5,20 do 6,00 metra del plasti zameljenega proda moker. Hribinska voda se po tej plasti pretaka, ker se pod njo nahaja slabo prepustna glinasta plast. Nivo vode v zajezeni strugi reke Idrijce se nahaja 9 do 10 m nižje od makadamske poti.

Predvidena je ureditev kolesarske steze po obstoječi trasi makadamske poti. Zaradi delnega dviga nivelete in zahtevane širine novo projektiranega asfaltnega vozišča so predvideni posegi na sam rob obstoječih podpornih kamnitih zidov. Večina zidov je glede na starost (preko 100 let) v dobrem stanju. Poškodbe smo evidentirali na:

- opornem zidu od km 0+450 do 0+500
- posameznih delih podpornega zida od km 0+460 do 0+560


Na pododseku od km 0+660 do 0+730 je pod makadamsko potjo izvedena naknadna dodatna utrditev pobočja s podporno konstrukcijo izvedeno v obliki kašte iz prefabriciranih armiranobetonskih elementov z vmesnim kamnitim polnilom.

Po opozorilni karti erozije (vir: ARSO in gis občine) se obravnavani cestni odsek nahaja na erozijsko ogroženem območju kjer so predvideni običajni zaščitni ukrepi. V nadaljevanju je prikazan grafični izsek iz opozorilne karte erozije.




*Slika 9:* Opozorilna karta erozije

Po karti plazljivosti se obravnavana trasa nahaja pretežno na območju velike in zelo velike verjetnosti pojavljanja plazov, v zaključnem delu trase pa na območju zelo majhne in majhne verjetnosti pojavljanja plazov.



*Slika 10: Grafični izsek iz karte plazljivih območij (vir: gis občine)*

Pri geološko-geomehanskem pregledu terena v območju obravnavane trase nismo evidentirali recentnih znakov plazenja. Poškodbe na posameznih kamnitih zidovih so lokalne narave in najverjetneje posledica starosti ter vpliva minulih potresnih aktivnosti (potres v Posočju pred desetletji) v kombinaciji z načinom gradnje - suhozid. Območje gradnje je ob predvidenih posegih (obnova vozišča po obstoječi trasi z manjšim nadvišanjem nivelete) stabilno.

**Inženirsko geološke karakteristike**

Projekt predvideva izgradnjo več nizkih opornih zidov, zamenjavo obstoječega delno porušenega opornega kamnitega zidu, zamenjavo dveh nizkih podpornih kamnitih zidov in nadvišanje oziroma utrditev krone obstoječih podpornih zidov z L zidovi temeljenimi globoko na mikropilotih. Pri nadaljnjih analizah naj se upoštevajo naslednje karakteristike tal:

Deluvij iz zaglinjenega grušča: $\phi$ = 34-36°, c = 0-2 kN/m$^2$, $\gamma$ = 2,0 kN/m$^3$
Zasip za obstoječim zidom: $\phi$ = 30°, c = 0 kN/m$^2$, $\gamma$ = 2,0 kN/m$^3$
Utrjen zasip za novimi zidovi iz grušča apnenca: $\phi$ = 35-36°, c = 0 kN/m$^2$, $\gamma$ = 21 kN/m$^3$
Laporovec s polami kalkarenita: $\phi$ = 38°, c = 100 kN/m$^2$, $\gamma$ = 23 kN/m$^3$
Zmerno preperel kredni fliš in kompaktna breča: $\phi$ = 36°, c = 90 kN/m$^2$, $\gamma$ = 23 kN/m$^3$

**Stabilnost brežin**

Projekt predvideva nadgradnjo in utrditev krone obstoječih podpornih kamnitih zidov na strmem pobočju nad strugo reke Idrijce z izvedbo L zidu, temeljenim globoko na mikropilotih. S programskim paketom MIDAS-SoilWorks, ver. 3.16 so bile izvedene analize možnosti globalnih strukturnih porušitev v spremenljivih geološko geomehanskih pogojih. Analize vključno z vhodnimi podatki in geotehničnimi prečnimi prerezi so podrobno prikazane geotehničnem poročilu.

**Pogoji za izvedbo izkopov**

Izkopi glinenih zemljin spadajo v 2. kategorijo - lahek izkop (zemljine predvidene za trajno deponiranje). Izkopi obstoječega vozišča in gruščnatih temeljnih tal spadajo v 3. kategorijo – lahek izkop (zemljine predvidene za vgradnjo v nasipe in zasipe ali začasno deponiranje za kasnejšo uporabo na drugih projektih). Izkopi kamnite hribine iz breče spadajo v kategorijo 5B – zahteven izkop (trdne in zelo trdne kamnine, izkopani material je primeren za nasipe in predelavo v gradbene proizvode). Kategorizacija je določena skladno z TSPI – PGV.05.100:2023 kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah.

Večje trajne vkopne brežine niso predvidene. Vkopne brežine v glineno gruščnatih zemljinah se izvede v naklonu 2:3. Tako oblikovane brežine se humusira in zatravi. Odsekoma se v zaključnem delu trase pojavlja na vkopni strani hribina iz brečaste kamnine. Vkopne brežine se v kamnini izvede v naklonu do 1:1 in zaščiti z žično mrežo, pri nizkih posegih v kompaktni breči lahko v naklonu do 2:1. Izvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.

### *T.1.1.2.5 HIDROLOŠKE IN KLIMATSKE RAZMERE*

Na obravnavanem območju znaša globina zmrzovanja približno 70 cm.

### *T.1.1.2.6 PROMET*

**Načrtovana prometna ureditev je razvidna iz PZI načrta »Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131«, št. CS1599-25-G/25- PZI, ki ga je avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelal CITY STUDIO d.o.o., ki je sestavni del tega projekta.**

### *T.1.1.2.7 GEODETSKE PODLOGE*

Za potrebe načrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v državnem koordinatnem sistemu TM96. Merilo geodetskega načrta je 1:500. Podatki zemljiškega katastra in poteka komunalne infrastrukture so bili pridobljeni na GURS-u.

Vir podatkov je digitalni geodetski načrt, ki ga je 1.8.2025 izdelalo podjetje Geo 2 d.o.o. in se vodi pod št. 2025-030.

### *T.1.1.2.8 PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNIH MNENJEDEJALCEV*

V nadaljevanju so povzeti projektni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju podornih/opornih zidov.

| *Mnenjedajalec* | *Številka projektnih pogojev/ mnenja* | *Bistveni pogoji* |
|---|---|---|
| Zavod RS za varstvo narave (OE Nova Gorica | 3562-2884/2025-3 | 1. Pot se uredi v obsegu obstoječe povozne površine.<br>2. Morebitne nujne širitve poti se izvedejo v pobočje proti jugu. V brežino pod cesto, proti reki Idrijci, se ne posega.<br>3. Novi podporni zidovi se načrtujejo le v kolikor je to nujno potrebno za zagotavljanje stabilnosti ceste.<br>4. Zidove se obnovi in zgradi na način, da v strugi Idrijce ne bo treba graditi dodatnih zavarovanj podpornih zidov (npr. oblog brežin s kamnom v betonu, ipd.). Tudi zaradi ureditve odvodnjavanja se brežin dodatno ne utrjuje. |
| Zavod varstvo kulturne dediščine (OE Nova Gorica) | 4202-102/2025-2 | 1. Zidove, robnike in ostale kamnite elemente je potrebno ohranjati v obstoječi grajeni strukturi.<br>2. Prometno signalizacijo je potrebno prilagoditi pojavnosti obstoječe kulturne dediščine.<br>3. Investitor mora v primeru izkopov za potrebe izgradnje novih podpornih konstrukcij ali sanacije obstoječih podpornih konstrukcij, v primeru izkopov za postavitev prometne signalizacije ter ob morebitnih drugih izkopih za potrebe ureditve kolesarske povezave v zavarovanem območju spomenika zagotoviti arheološke raziskave ob gradnji (ocena posega: 5 podpornih zidov v d. cca. 280 m). |
| Zavod za ribištvo Slovenije | 4202-102/2025-2 | 1. Dela se ne smejo izvajati med 1.10 in 30.6.<br>2. Vse nove podporne konstrukcije morajo biti prikazane v grafičnih prilogah. |

*UPOŠTEVANJE BISTVENIH PROJEKTNI POGOJEV*

***Zavod za varstvo narave:***

- Pot je situacijsko načrtovana v obstoječih gabaritih.
- Širitev pot ni.
- Novi podporni/oporni zidovi se načrtujejo na mestih kjer je to nujno potrebno za zagotavljanje stabilnosti ceste.
- Novi oz. nadomestni zidovi bodo izvedeni na način, da v strugi Idrijce ne bo treba graditi dodatnih zavarovanj podpornih zidov.

***Zavod za varstvo kulturne dediščine:***

- Zidove, robnike in ostale kamnite elemente ohranjamo v čim večji možni meri v obstoječi grajeni strukturi. Nadvišanje obstoječih zidov in nove podporne/oporne konstrukcije se izvedejo na način, da so v enakem naklonu kot obstoječi zidovi (10:1) in na vidni strani obloženi z naravnim kamnom podobnega izgleda.
- Ob gradnji bo investitor izvedel zahtevane arheološke raziskave.

***Zavod za ribištvo Republike Slovenije:***

- V strugi Idrijce se ne sme graditi dodatnih zavarovanj podpornih zidov.
- Lokacija načrtovanih podpornih/opornih konstrukcij je razvidna iz grafičnih prilog.

### *T.1.1.3 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE*

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem naslednje pogoje:

- Stalno dostopnost vseh dovozov v času gradnje;
- Izvajanje ukrepov za zaščito zraka (prah, dim);
- Ukrepe za zaščito varovanih rastlin;
- Izvajanje ukrepov za zaščito komunalnih naprav;
- Projektantski nadzor;
- Geomehanski nadzor;
- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav;
- Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami;
- Oprema gradbišča v skladu s pravilniki;

Predvidene zapore in njihovo zaporedje je obdelano v Elaboratu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje št. CS 1599-EZ/25-PZI, ki ga je avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelal CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta.

*.1.1.3.1 PREDDELA*

Dela povezana s preddeli v območju obdelave zajemajo:
- Geodetska dela;
- Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev);
- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, rušenje delov obstoječih zidov in deponiranje kamenja, ipd.).

GEODETSKA DELA

V območju obdelave je potrebno zakoličiti novo os projektirane kolesarske poti, vse prečne osi in projektirane vzdolžne osi. **Potrebno je zakoličiti mikropilote, temeljno peto AB zidov, pilotnih gred in kamnitih zidov.**

ČIŠČENJE TERENA

Čiščenje terena zajema odstranitev drevja, grmovja in gosto poraslih površin, kamenja, ipd., kar je zajeto v popisih iz PZI načrta Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131, št. CS 1599-G/25-PZI, ki ga je avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelal CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta.

OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča – gradbene jame in ureditev oziroma omejitev prometa. Gradbišče mora biti ustrezno zavarovano. Izvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali začasno) ter pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste.

*T.1.1.3.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE*

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
- Izkopi;
- Rušenje zgornjega dela nekaterih obstoječih zidov;
- Začasno deponiranje izkopanega materiala;
- Planum temeljnih tal;
- Zasip zidov;
- Ureditev brežin nad kamnitimi zidovi;
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

IZKOPI

Izkopi iz glineno gruščnatih zemljin spadajo v 3. kategorijo – lahek izkop.

**Izvajanje izkopov in temeljenje zidov naj poteka v kampadah dolžine 6 m po navodilih iz geomehanskega poročila in pod stalnim strokovnim geomehanskim nadzorom!**

TEMELJENJE

**Zidove je možno temeljiti plitvo na globini 0,70 metra v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča.**
**Pri računu projektnega odpora tal so upoštevane naslednje ocenjene strižne karakteristike zaglinjenega grušča:**

**strižni kot ϕ = 30°,**
**kohezija c = 0,00 kPa,**
**γ = 20 kN/m3.**

PLANUM TEMELJNIH TAL

**Površino, kjer so predvideni AB zidovi, je potrebno ustrezno izravnati in utrditi planum za gradnjo temelja. Prav tako je potrebno izravnati in utrditi površino, kjer je predvidena gradnja kamnitih zidov.**
**V kolikor se pod temelji pojavijo glineno meljne zemljine, se te zemljine odstranijo in nadomestijo s pustim betonom.**

ZASIP

Temelj podpornih zidov na cestni strani se zasipa s kamnitim materialom.

**Zasipni klin tik za podpornim AB zidom 1 in AB zidom 6 (v širini cca 0,5 m) je treba izvesti iz čistega kamnitega dobro prepustnega materiala (drenažnega prodca 16-32 mm) po plasteh debeline do 30 cm s sprotnim utrjevanjem.**

Na vidni strani zidov (lice) je dopustno izvesti zasipni klin iz izkopanega materiala.

**V primeru, da izkopani material na območju vkopa, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za izvajanje nasipa, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s stranskega odvzema. Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vršiti nadzor geologa - geomehanika.**

BREŽINE IN ZELENICE

Po dokončanem zasipavanju zaledne strani AB opornih zidov, se na vidni strani zidov izvede zgornja plast iz deponiranega humusa, ki se zatravi. Minimalna debelina humusa mora biti 15 cm.

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

V območju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo, deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, kamne, rastline, nasipni material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni višek materiala, pa se ustrezno razprostre po brežinah in v soglasju z lastniki po bližnji okolici. Ves neustrezen material (odstranjena vozišča konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, …) se ustrezno prepelje in deponira na najbližji deponiji gradbenega materiala.

Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno področno zakonodajo.

## T.1.1.4 TEHNIČNI OPIS

V času izdelave PZI dokumentacije smo razpolagali z geomehanskim poročilom za predvidene posege. Geološko-geotehnično poročilo št. D-25458-1, ki ga je avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelalo podjetje MK inženiring d.o.o. iz Ljubljane (Marko Klokočovnik u.d.i.g.), je priloženo projektu kot samostojni elaborat.

**Pri izračunu in dimenzioniranju opornih zidov** so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja kota temelja ter navodila za izvedbo iz geotehničnega poročila.

Statični izračun za AB oporne zidove je bil izveden s programsko opremo GEO5 –Cantilever Wall (A.B. konzolni oporni zid). Račun je bil izveden ob upoštevanju predpisov EUROCODE, navedene geometrije in lastnosti temeljnih tal iz geomehanskega poročila.

Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo ter o nejasnostih in morebitnih napakah obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in standardi.

Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste.

Pri gradnji je zahtevan geotehnični nadzor.

### *T.1.1.4.1 AB PODPORNI ZID 1*

Zaradi ureditve DKP in širitve obstoječe makadamske poti je na obravnavanem odseku med cestnimi profili P20 in P22 potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 1 višine od 1,80 do 2,15 m in dolžine 27,53 m.**

Računsko sta obdelani dve geometriji (prečna prereza) in sicer višine 1,74 m in 2,10 m.

Podporni zid 1 je prečnega prereza v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.
AB stena ima debelino d = od 25 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta je prav tako debeline d = 25 cm.
Med profili Z1-1 in Z1-2+1,0 m ter profili Z1-4 in Z1-6 ima temeljna peta širino 1,35 m.
Med profili Z1-2+1,0 m in Z1-4 ima temeljna peta širino 1,60 m.

Na zunanji strani se AB zid na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona.

Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje podpornega zidu predvideno na treh različnih, odsekoma ravnih nivojih. Skladno z geomehanskim poročilom je zid temeljen plitvo v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča na globini vsaj - 0,70 m.

Svetla (vidna) višina AB zidu 1 se giblje med 0,68 m in 1,39 m.

*T.1.1.4.2 AB PODPORNI ZID 2*

Na obravnavanem odseku med cestnimi profili P23 in P30 je potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 2 dolžine 115,94 m.**
**AB zid 2 se izvede delno v obliki pilotne grede s pravokotnim prečnim prerezom, v večjem delu pa s prečnim prerezom v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.**
**Pilotna greda pravokotnega prereza bo visoka 0,85 m, »L« zid pa 1,40 m. Tako pilotna greda kot podporni zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na mikropilotih.**

Računsko sta obdelani dve geometriji (prečna prereza) in sicer pilotna greda višine 0,85 m in višine 1,40 m.

AB pilotna greda ima pravokotni prečni prerez višine 0,85 m in debeline d = od 25 do 31 cm, saj se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1.

Podporni AB zid 2 ima v večjem delu prečni prerez v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.
AB stena ima debelino d = od 25 do 37 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta ima širino 1,40 m in debelino d = 25 cm.

Pilotna greda je predvidena med profili Z2-1 in Z2-2 ter med profili Z2-10+4 m in Z2-18, podporni zid s prečnim prerezom v obliki črke »L« pa je predviden med profili Z2-2 in Z2-10+4 m ter med profili Z2-18 in Z2-21.

Med profili Z2-2+3 m in Z2-11+3 m je potrebno porušiti zgornji del obstoječega kamnitega zidu, ki je grajen kot suhozid. Kamen je potrebno v čim večji možni meri začasno shraniti - deponirati in ga uporabiti za oblaganje novega zidu.
Na zunanji strani se tako pilotna greda kot AB zid na delu, kjer sta vidna, obložita z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge pilotne grede in zidu se izvede iz pustega betona.
Med profili Z2-5 in Z2-8 je predvidena obzidava lica obstoječega kamnitega zidu na način, da bosta obstoječi in novi zid enotna tako po obliki kot po izgledu.

Tako pilotna greda kot zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na betonskih mikropilotih fi 220 dolžine 9 m, ki se izvedejo na razmaku 2,0 m. Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 1%.

Svetla (vidna) višina AB zidu 2 se giblje med 0,34 m in 1,40 m.

*T.1.1.4.3 AB PODPORNI ZID 3*

Na obravnavanem odseku načrtovane DKP med cestnimi profili P37 in P40 je potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 3 dolžine 34,09 m.**
**AB zid 3 se po celotni dolžini izvede s prečnim prerezom v obliki črke »L« višine 1,40 m s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti. Podporni zid bo po celotni dolžini temeljen na mikropilotih.**

Računsko je obdelana ena geometrija (prečni prerez) in sicer pilotna greda višine 1,40 m.

Podporni zid 3 ima po celotni dolžini prečni prerez v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.
AB stena ima debelino d = od 25 do 37 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta ima širino 1,40 m in debelino d = 25 cm.

Po celotni dolžini je potrebno porušiti zgornji del obstoječega kamnitega zidu, ki je grajen kot suhozid. Kamen je potrebno v čim večji možni meri začasno shraniti - deponirati in ga uporabiti za oblaganje novega zidu.
Na zunanji strani se AB zid na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona.
Med profili Z3-3 in Z3-5 je v manjši meri predvidena obzidava lica obstoječega kamnitega zidu na način, da bosta obstoječi in novi zid enotna tako po obliki kot po izgledu.

AB zid 3 bo po celotni dolžini temeljen na betonskih mikropilotih fi 220 dolžine 9 m, ki se izvedejo na razmaku 2,0 m. Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 2%.

Svetla (vidna) višina AB zidu 3 se giblje med 0,66 m in 1,40 m.

### *T.1.1.4.4 AB PODPORNI ZID 4*

Na obravnavanem odseku med cestnimi profili P44 in P48 je potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 4 dolžine 51,56 m.**
**AB zid 4 se izvede delno v obliki pilotne grede s pravokotnim prečnim prerezom, v večjem delu pa s prečnim prerezom v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.**
**Pilotna greda bo visoka 0,85 m, »L« zid pa 1,40 m. Tako pilotna greda kot podporni zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na mikropilotih.**

Računsko sta obdelani dve geometriji (prečna prereza) in sicer pilotna greda višine 0,85 m in višine 1,40 m.

AB pilotna greda ima pravokotni prečni prerez višine 0,85 m in debeline d = od 25 do 31 cm, saj se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1.

Podporni AB zid 4 ima v večjem delu prečni prerez v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.
AB stena ima debelino d = od 25 do 37 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta ima širino 1,40 m in debelino d = 25 cm.

Podporni zid s prečnim prerezom v obliki črke »L« je predviden med profili Z4-1 in Z4-9, pilotna greda pa je predvidena na krajšem odseku med profiloma Z4-9 in Z4-10.

Med profili Z4-1+3 m in Z4-8+4 m je potrebno porušiti zgornji del obstoječega kamnitega zidu, ki je grajen kot suhozid. Kamen je potrebno v čim večji možni meri začasno shraniti - deponirati in ga uporabiti za oblaganje novega zidu.
Na zunanji strani se tako pilotna greda kot AB zid na delu, kjer sta vidna, obložita z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge pilotne grede in zidu se izvede iz pustega betona.

Tako pilotna greda kot zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na betonskih mikropilotih fi 220 dolžine 9 m, ki se izvedejo na razmaku 2,0 m. Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 1,6%.

Svetla (vidna) višina AB zidu 4 se giblje med 0,47 m in 1,40 m.

### *T.1.1.4.5 AB PODPORNI ZID 5*

Zaradi ureditve DKP in širitve obstoječe makadamske poti je na obravnavanem odseku med cestnimi profili P52 in P58 je potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 5 dolžine 90,46 m.**
**AB zid 5 se izvede delno v obliki pilotne grede s pravokotnim prečnim prerezom, v večjem delu pa s prečnim prerezom v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.**
**Pilotna greda bo visoka 0,85 m, »L« zid pa 1,40 m. Tako pilotna greda kot podporni zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na mikropilotih.**

Računsko so obdelane tri geometrije (prečni prerezi) in sicer višine 0,85 m, 1,40 m in 2,00 m.

AB pilotna greda ima pravokotni prečni prerez višine 0,85 m in debeline d = od 25 do 31 cm, saj se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1.

Podporni AB zid 5 ima v večjem delu prečni prerez v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti. Zaradi izvedbe načrtovane kanalizacije je predvidena izvedba »L« zidu v štirih različnih višinah in sicer: 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m in 2,00 m.

AB stena ima debelino d = od 25 do 39 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta ima ne glede na višino zidu širino 1,40 m in debelino d = 25 cm.

Pilotna greda je predvidena na krajšem odseku in sicer med profili Z5-1 in Z5-4, podporni zid s prečnim prerezom v obliki črke »L« pa je predviden med profili Z5-4 in Z5-17. »L« zid višine 1,40 m je predviden med profili Z5-4 in Z5-6 ter med profili Z5-9 in Z5-14. »L« zid višine 1,50 m je predviden med profili Z5-6 in Z5-9. »L« zid višine 1,70 m je predviden med profiloma Z5-14 in Z5-15. »L« zid višine 2,00 m je predviden med profili Z5-15 in Z5-17.

Med profili Z5-4 m in Z5-17 m je potrebno porušiti zgornji del obstoječega kamnitega zidu, ki je grajen kot suhozid. Kamen je potrebno v čim večji možni meri začasno shraniti - deponirati in ga uporabiti za oblaganje novega zidu.
Na zunanji strani se tako pilotna greda kot AB zid na delu, kjer sta vidna, obložita z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge pilotne grede in zidu se izvede iz pustega betona.
Med profili Z5-5 in Z5-9 +3 m je predvidena ponovna pozidava dela obstoječega kamnitega zidu.

V območju profila Z5-10 se nahaja obstoječi AB škatlast propust dimenzije 2,0 x 2,0 m. Premostitev obstoječega AB prepusta je potrebno izvesti skladno z armaturnim načrtom. Natančne dimenzije prepusta je treba preveriti na licu mesta!

Tako pilotna greda kot zid v obliki črke »L« bosta po celotni dolžini temeljena na betonskih mikropilotih fi 220 dolžine 9 m, ki se izvedejo na razmaku 2,0 m. Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 1,6%.

Svetla (vidna) višina AB zidu 4 se giblje med 0,78 m in 1,55 m.

### *T.1.1.4.6 AB PODPORNI ZID 6*

Zaradi ureditve DKP in širitve obstoječe makadamske poti je na obravnavanem odseku med cestnimi profili P62 in P66 potrebno izvesti podpiranje brežine**. Načrtovana je izvedba AB podpornega zidu 6 višine od 1,05 do 2,50 m in dolžine 68,37 m.**

Računsko je obdelana ena geometrija (prečni prerez) in sicer višine 2,50 m.

Podporni zid 6 je prečnega prereza v obliki črke »L« s temeljno peto obrnjeno proti kolesarski poti.
AB stena ima debelino d = od 25 cm in se na vidni strani (lice) enostransko širi proti vznožju v naklonu 10:1. Temeljna peta je prav tako debeline d = 25 cm.
Med profili Z6-1 in Z6-7 ima temeljna peta širino 1,60 m.
Med profiloma Z6-7 in Z6-8 ima temeljna peta širino 1,35 m.
Med profili Z6-8 m in Z6-13 ima temeljna peta širino 1,15 m.

Na zunanji strani se AB zid na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 20 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona.

Temeljenje podpornega zidu je predvideno stopničasto na devetih različnih, odsekoma ravnih nivojih. Skladno z geomehanskim poročilom je zid temeljen plitvo v temeljnih tleh iz zaglinjenega grušča na globini vsaj - 0,70 m.

Svetla (vidna) višina AB zidu 6 se giblje med 0,39 m in 1,55 m.

### *T.1.1.4.7 KAMNIT ZID 1*

Zaradi ureditve DKP in širitve obstoječe makadamske poti je na obravnavanem odseku med cestnimi profili P20 in P23 je potrebno na strani železnice izvesti nizko oporno konstrukcijo. **Načrtovana je izvedba nizkega kamnitega zidu 1 dolžine 48,00 m.**

Kamnit zid 1 bo imel po celotni dolžini enotno višino 1,30 m. Izvede se v kampadah dolžine 6 m. Izkopna brežina, ki se izvede v naklonu 10:1, se varuje z lesenimi opažnimi deskami. Po vgradnji podložnega betona se zaledna stran zidu d = 20 cm pozida iz zmrzlinsko odpornega lomljenca zalitega s pustim betonom, ki bo ojačen z armaturno mrežo Q238. Sočasno se zunanja stran zidu na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 10 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona.
Na zunanji - vidni strani se zid po celotni višini izvede v naklonu 10:1.

Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 0,5%.

Svetla (vidna) višina kamnitega zidu 1 po celotni dolžini znaša od 0,4 do 0,5 m.

V območju profila Z7-8 je predvidena izvedba AB odtočnega jaška. Izvesti ga je potrebno skladno z armaturnim načrtom.

### *T.1.1.4.8 KAMNIT ZID 2*

Na obravnavanem odseku med cestnimi profili P27 in P29 je potrebno na strani železnice izvesti nizko oporno konstrukcijo. **Načrtovana je izvedba nizkega kamnitega zidu 2 dolžine 35,02 m.**

Kamnit zid 2 bo imel po celotni dolžini enotno višino 1,40 m. Izvede se v kampadah dolžine 6 m. Izkopna brežina, ki se izvede v naklonu 10:1, se varuje z lesenimi opažnimi deskami. Po vgradnji podložnega betona se zaledna stran zidu d = 20 cm pozida iz zmrzlinsko odpornega lomljenca zalitega s pustim betonom, ki bo ojačen z armaturno mrežo Q238. Sočasno se zunanja stran zidu na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 10 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona. Na zunanji - vidni strani se zid po celotni višini izvede v naklonu 10:1.

Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 0,1%.

Svetla (vidna) višina kamnitega zidu 1 po celotni dolžini znaša 0,6 m.

### *T.1.1.4.9 KAMNIT ZID 3*

Na obravnavanem odseku med cestnimi profili P53 in P56 je potrebno na strani železnice izvesti nizko oporno konstrukcijo. **Načrtovana je izvedba nizkega kamnitega zidu 3 dolžine 30,00 m.**

Kamnit zid 3 bo imel po celotni dolžini enotno višino 1,40 m. Izvede se v kampadah dolžine 6 m. Izkopna brežina, ki se izvede v naklonu 10:1, se varuje z lesenimi opažnimi deskami. Po vgradnji podložnega betona se zaledna stran zidu d = 20 cm pozida iz zmrzlinsko odpornega lomljenca zalitega s pustim betonom, ki bo ojačen z armaturno mrežo Q238. Sočasno se zunanja stran zidu na delu, kjer je viden, obloži z naravnim klesanim kamnom d = 10 cm v cementni malti, ki mora biti kamnoseško obdelan podobno kot pri obstoječih zidovih. Zasuti del obloge zidu se izvede iz pustega betona. Na zunanji - vidni strani se zid po celotni višini izvede v naklonu 10:1.

Zaradi blagega naklona terena/poti je temeljenje opornega zidu predvideno v blagem naklonu cca. 0,05%.

Svetla (vidna) višina kamnitega zidu 3 po celotni dolžini znaša 0,6 m.

## *T.1.1.4.10 UPORABLJENI MATERIALI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE*

*Za gradnjo AB zidov se uporabi sledeči material:*

| | |
|---|---|
| Podložni beton | C 16/20 |
| Zid | C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II |
| Armatura | B 500B |
| Zaščitna plast betona | 4,5 cm |

Pri izračunu in dimenzioniranju opornih zidov so bile upoštevane lastnosti temeljnih tal in spodnja kota temelja ter navodila za izvedbo iz geotehničnega poročila:

strižni kot $\phi = 30°$,
kohezija c = 0,00 kPa,
$\gamma = 20$ kN/m3.

Začasni izkop gradbene jame se izvede v kampadah dolžine do 6,00 metrov v naklonu do 1:1. Izkop in temeljenje objekta naj poteka ob prisotnosti geomehanskega nadzora. Posedkov ni pričakovati oziroma bodo zanemarljivi.

Geomehanik mora pregledati odkop za izvedbo temeljev in podati svoje mnenje ter potrditi predpostavke upoštevane ob izračunu.

Oporni zidovi naj se izvedejo po odsekih – kampadah dolžine 6,00 m.
V AB stenah zidov se izvedejo dilatacije na 12 m (Glej vzdolžne profile!). Na spojih kampad se vgradijo tesnilni trakovi.

Zasipni klin tik za podpornim AB zidom 1 in AB zidom 6 (v širini cca 0,5 m) je izvesti iz kamnitega materiala (drenažnega prodca) po plasteh debeline do 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Klin med kamnitim materialom in izkopno brežino se zasipa s kamnitim materialom. Na vidni strani zidov (lice) je dopustno izvesti zasipni klin iz izkopanega materiala.

V primeru, da izkopani material na območju vkopa, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za izvajanje zasipavanja zidov, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s stranskega odvzema. Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vršiti nadzor geologa - geomehanika.

Izvedba horizontalnega odvodnjavanja za zidovi ni predvidena.
Pri vseh zidovih je predvidena vgradnja izcednic – barbakan PVC fi 80. Vgradijo se na razdalji 2,0 m v pasovih višine 0,6 m. Izcednice je potrebno vgraditi tako, da bodo skrite v kamniti oblogi iz klesanega kamna.

*Vidne betonske površine*

Vsi ostri robovi robnih AB konstrukcij morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opažni elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti enotno barvo, brez agregatnih gnezd.

*Rege in delovni stiki*

V vse delovne stike mora bili položen nabrekajoč tesnilni trak. V dilatacijske rege se položi trda penasta plošča debeline 2 cm, na vidni strani zatesnjena z elastičnim trajnim kitom, na zasuti pa s penasto gumo in elastičnim kitom.

*Ograje*

Na vrhu kamnitih zidov 1,2 in 3 ni predvidena izvedba ograje, saj gre za nizke parapetne zidce.
Na vrhu AB zidu 1, AB zidu 2, AB zidu 3, AB zidu 4, AB zidu 5 in AB zidu 6 morajo biti nameščene varovalne ograje višine 1,20 m. Ograje se izvedejo iz cortena – jeklo tipa iz cortena S355J0WP.

Ograje je treba dilatirati na mestu dilatacij zidu (glej vzdolžne profile zidov) oz. na razdalji 6,00 m.
V primeru elektrifikacije železniške proge, je potrebno ograjo ozemljiti po celotni dolžinii!

Ograje morajo biti izvedene po priloženem detajlu.



*Slika 11: Predvidena varovalna ograja iz cortena*

## *T.1.1.4.11 ODVODNJAVANJE*

Izvedba horizontalnega odvodnjavanja za zidovi ni predvidena.
Pri vseh zidovih je predvidena vgradnja izcednic – barbakan PVC fi 80.

Odvodnjavanje kolesarske poti je potrebno izvesti skladno s PZI načrtom Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131, št. CS 1599-G/25-PZI, ki ga je avgusta 2025 (dopolnitev po recenziji marec 2026) izdelal CITY STUDIO d.o.o. in je sestavni del tega projekta.

### *T.1.1.5 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA*

Dela, ki v splošnem zajemajo gradbena in obrtniška dela zajemajo:
- Tesarska dela;
- Dela z jeklom za ojačitev;
- Dela s cementnim betonom;
- Zidarska in kamnoseška dela;
- Ključavničarska dela in dela v jeklu;
- Zaščitna dela;
- Zaščita kovin proti koroziji;
- Dela z lesom in zaščita lesa proti vremenskim vplivom;
- Dilatacije.

Gradbeno obrtniška dela se nanašajo na:
- Izvedbo AB podpornih zidov;
- Izvedbo obzidave AB zidov z naravnim kamnom;
- Izvedbo kamnitih zidov;
- Izvedbo varovalnih ograj na vrhu podpornih zidov;
- Izvedbo odvodnjavanja zalednih vod z izcednicami.

### *T.1.1.6 PREUREDITEV IN ZAŠČITA KOMUNALNIH NAPRAV*

Iz geodetskega načrta in pridobljenih podatkov iz javne evidence izhaja, da na območju načrtovanih AB zidov niso prisotni obstoječi komunalno energetski vodi in naprave.

**V primeru, da se med izkopom naleti na neznani oz. neevidentirani komunalni vod ali napravo je potrebno nemudoma komunalni vod ustrezno zaščititi in obvestiti upravljavca, ki mora komunalni vod zakoličiti.**
**Izkope v območju komunalnih vodov je potrebno izvajati ročno ob nadzoru upravljalca komunalnih vodov.**

Načrtovana je izvedba nove meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave. Pri izdelavi načrta je upoštevana trasa načrtovane kanalizacije za odpadne komunalne vode.

### *T.1.1.7 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA*

Območje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zaščitenega območja. To pomeni, da kakšnih posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo cest ni potrebno izdelati elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja, živali, ljudi in njihovega premoženja in sicer:
- Varovanje pred emisijami hrupa,
- Varovanje ljudi in živali,
- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

*UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA*

Možni ukrepi pred emisijami hrupa so:
- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa;
- Izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa;
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa;
- Upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva.

*UKREPI ZA ZAŠČITO LJUDI IN ŽIVALI*

Možni ukrepi za zaščito ljudi in živali so:
- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in živali;
- Proste evakuacijske poti;
- Proste intervencijske poti.

*RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI*

Možni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
- Dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki;
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov;
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi);
- Reciklaža uporabnega materiala.

### *T.1.1.8 VARNOST PRI DELU*

Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri gradnji dosledno upoštevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino večjo od 1,0 m mora vodstvo gradbišča ugotoviti vrsto zemljišča oz. terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.

Pri ročnem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah večjih od 2,0 m je obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opažen izkop, mora biti konstrukcija opiranja takšna, da jo je možno po končanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa bi pri odstranjevanju opaža bilo ogroženo življenje delavcev, se mora opaž pustiti v izkopu. Po končanih delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.

Če je izkop zemlje na kraju, kjer so obstoječe plinske, električne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poškodbami (13. člen Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu). Označitev in odkrivanje terena, kjer so obstoječe komunalne naprave, se mora izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno določita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdržuje ter izvajalec del. Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v času izkopa in montažnih del zavarovati tako, da se ne poškodujejo.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upoštevati, da so takrat večje možnosti rušenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoštevati in izvajati ukrepe ter izvršiti pri izvajanju teh ukrepov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je obvezna uporaba varovalnih čelad.

Pri morebitni arheološki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne službe.

Sestavila:

IGOR STAVREVIĆ
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-3876

Igor Stavrević, univ. dipl. inž. grad.


***T.1.2 STATIČNI IZRAČUN***

# STATIČNI RAČUN

OBJEKT: Oporni zid - Most na Soči

november 2025

# Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - Most na Soči - OS_ZID1.0 - Prerez Z1




## Cantilever wall analysis

## Input data

### Project

Task : Oporni zid - Most na Soči - OS_ZID1.0
Part : Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - OS_ZID1.0 - Prerez Z1
Date : 6. 10. 2025
Project ID : CS 1599-25_PZI

### Settings

Slovenia - EN 1997

### Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

### Wall analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Active earth pressure calculation : Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel
Earthquake analysis : Mononobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Base key : The base key is considered as inclined footing bottom
Allowable eccentricity : 0,333
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

| Partial factors on actions (A) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | | | |
| | | Unfavourable | | Favourable | |
| Permanent actions : | $\gamma_G$ = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Variable actions : | $\gamma_Q$ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Water load : | $\gamma_w$ = | 1,35 | [–] | | |

| Partial factors for resistances (R) | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Partial factor on overturning : | $\gamma_{Rv}$ = | 1,40 | [–] |
| Partial factor on sliding resistance : | $\gamma_{Rh}$ = | 1,10 | [–] |
| Partial factor on bearing capacity : | $\gamma_{Re}$ = | 1,40 | [–] |

| Partial factors for variable actions | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Factor for combination value : | $\psi_0$ = | 0,70 | [–] |
| Factor for frequent value : | $\psi_1$ = | 0,50 | [–] |
| Factor for quasi-permanent value : | $\psi_2$ = | 0,30 | [–] |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Material of structure

Unit weight γ = 25,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

**Concrete: C 30/37**
Cylinder compressive strength $f_{ck}$ = 30,00 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa

**Longitudinal steel: B500B**
Yield strength $f_{yk}$ = 500,00 MPa

## Geometry of structure

| No. | Coordinate X [m] | Depth Z [m] |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 1,55 |
| 3 | 0,75 | 1,55 |
| 4 | 0,75 | 1,80 |
| 5 | -0,60 | 1,80 |
| 6 | -0,60 | 1,55 |
| 7 | -0,40 | 1,55 |
| 8 | -0,25 | 0,00 |

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 0,85 m2.

## Basic soil parameters

| No. | Name | Pattern | $\varphi_{ef}$ [°] | $c_{ef}$ [kPa] | γ [kN/m3] | $\gamma_{su}$ [kN/m3] | δ [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemljina | | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 |

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

## Soil parameters

**Zemljina**
Unit weight : γ = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : $\varphi_{ef}$ = 30,00 °
Cohesion of soil : $c_{ef}$ = 0,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : δ = 15,00 °
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : $\gamma_{sat}$ = 20,00 kN/m3

## Geological profile and assigned soils

| No. | Thickness of layer t [m] | Depth z [m] | Assigned soil | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0,00 .. ∞ | Zemljina | |

## Foundation

Type of foundation : soil from geological profile

## Terrain profile

| No. | Coordinates x [m] | Depth z [m] |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,05 | 0,00 |
| 3 | 5,00 | -1,03 |
| 4 | 6,00 | -1,03 |

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction.
Positive coordinate +z has downward direction.

## Water influence

Ground water table is located below the structure.



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Input surface surcharges

| No. | Surcharge new | Surcharge change | Action | Mag.1 [kN/m²] | Mag.2 [kN/m²] | Ord.x x [m] | Length l [m] | Depth z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | variable | 17,00 | | | | on terrain |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | qpromet |

### Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure is not considered.

### Applied forces acting on the structure

| No. | Force new | Force edit | Name | Action | $F_x$ [kN/m] | $F_z$ [kN/m] | M [kNm/m] | x [m] | z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | gkamen | permanent | 0,00 | 6,20 | 0,00 | -0,50 | 1,55 |

### Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce

## Verification No. 1

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. overtur. | Coeff. sliding | Coeff. stress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,63 | 21,16 | 0,53 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,68 | 9,74 | 0,86 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Active pressure | 10,42 | -0,61 | 14,21 | 1,08 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| qpromet | 9,84 | -0,90 | 13,41 | 0,98 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 6,20 | 0,10 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

### Verification of complete wall

**Check for overturning stability**
Resisting moment $M_{res}$ = 43,39 kNm/m
Overturning moment $M_{ovr}$ = 21,91 kNm/m

**Wall for overturning is SATISFACTORY**

**Check for slip**
Resisting horizontal force $H_{res}$ = 40,10 kN/m
Active horizontal force $H_{act}$ = 28,83 kN/m

**Wall for slip is SATISFACTORY**

**Overall check - WALL is SATISFACTORY**

Maximum stress in footing bottom : 86,99 kPa

## Bearing capacity of foundation soil

**Design load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] | Eccentricity [–] | Stress [kPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,63 | 89,39 | 28,83 | 0,121 | 86,99 |
| 2 | 12,93 | 76,41 | 28,83 | 0,125 | 75,17 |

**Service load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,31 | 64,73 | 20,26 |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Verification of foundation soil

Stress in the footing bottom : trapezoid

**Eccentricity verification**
Max. eccentricity of normal force $e$ = 0,125
Maximum allowable eccentricity $e_{alw}$ = 0,333

**Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY**

**Verification of bearing capacity**
Bearing capacity of foundation soil $R$ = 350,00 kPa
Partial factor on bearing capacity $\gamma_{Rv}$ = 1,40
Max. stress at footing bottom $\sigma$ = 113,79 kPa
Bearing capacity of foundation soil $R_d$ = 250,00 kPa

**Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY**

**Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY**

## Dimensioning No. 1

### Wall stem check - front reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,71 | 12,68 | 0,24 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 11,99 | -0,52 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 13,16 | -0,77 | 0,00 | 0,40 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - front reinf.

Front reinforcement is not required.

### Wall stem check - back reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,71 | 12,68 | 0,24 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 11,99 | -0,52 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 13,16 | -0,77 | 0,00 | 0,40 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 1,55 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 mm$^2$
Required reinforcement area = 541,2 mm$^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,40 m

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,21 | % | > | 0,15 | % | = $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | $x$ | = | 0,03 | m | < | 0,22 | m | = $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 158,79 | kN | > | 35,94 | kN | = $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 119,09 | kNm | > | 23,20 | kNm | = $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall stem check - back reinf. - Crack width

Wall check at the construction joint 1,55 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,40 m

M = 8,80 kNm, $A_s$ = 754,4 mm$^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,31 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Wall jump check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,63 | 21,16 | 0,53 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,68 | 9,74 | 0,86 | 1,350 |
| Active pressure | 10,42 | -0,61 | 14,21 | 1,08 | 1,350 |
| qpromet | 9,84 | -0,90 | 13,41 | 0,98 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 6,20 | 0,10 | 1,350 |

### Wall jump check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 307,6 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 m | < | 0,13 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 kN | > | 20,10 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 kNm | > | 3,33 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall jump check - Crack width

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 1,58 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,15 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**

## Wall heel check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,12 | 4,69 | 0,98 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,68 | 9,74 | 0,86 | 1,350 |
| Active pressure | 10,42 | -0,61 | 14,21 | 1,08 | 1,350 |
| qpromet | 9,84 | -0,90 | 13,41 | 0,98 | 1,500 |
| Contact stress | 0,00 | 0,00 | -33,46 | 0,91 | 1,000 |

### Wall heel check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 307,6 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 m | < | 0,13 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 kN | > | 25,32 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 kNm | > | 19,87 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall heel check - Crack width


Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 7,21 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,67 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

# Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - Most na Soči - OS_ZID1.0 - Prerez Z3




## Cantilever wall analysis

## Input data

### Project

Task : Oporni zid - Most na Soči - OS_ZID1.0
Part : Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - OS_ZID1.0 - Prerez Z3
Date : 6. 10. 2025
Project ID : CS 1599-25_PZI

### Settings

Slovenia - EN 1997

### Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

### Wall analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Active earth pressure calculation : Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel
Earthquake analysis : Mononobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Base key : The base key is considered as inclined footing bottom
Allowable eccentricity : 0,333
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

| Partial factors on actions (A) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | | | |
| | | Unfavourable | | Favourable | |
| Permanent actions : | $\gamma_G$ = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Variable actions : | $\gamma_Q$ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Water load : | $\gamma_w$ = | 1,35 | [–] | | |

| Partial factors for resistances (R) | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Partial factor on overturning : | $\gamma_{Rv}$ = | 1,40 | [–] |
| Partial factor on sliding resistance : | $\gamma_{Rh}$ = | 1,10 | [–] |
| Partial factor on bearing capacity : | $\gamma_{Re}$ = | 1,40 | [–] |

| Partial factors for variable actions | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Factor for combination value : | $\psi_0$ = | 0,70 | [–] |
| Factor for frequent value : | $\psi_1$ = | 0,50 | [–] |
| Factor for quasi-permanent value : | $\psi_2$ = | 0,30 | [–] |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Material of structure

Unit weight γ = 25,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

**Concrete: C 30/37**
Cylinder compressive strength $f_{ck}$ = 30,00 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa

**Longitudinal steel: B500B**
Yield strength $f_{yk}$ = 500,00 MPa

## Geometry of structure

| No. | Coordinate X [m] | Depth Z [m] |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 1,85 |
| 3 | 0,98 | 1,85 |
| 4 | 0,98 | 2,10 |
| 5 | -0,62 | 2,10 |
| 6 | -0,62 | 1,85 |
| 7 | -0,42 | 1,85 |
| 8 | -0,25 | 0,00 |

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 1,02 m2.

## Basic soil parameters

| No. | Name | Pattern | $\varphi_{ef}$ [°] | $c_{ef}$ [kPa] | γ [kN/m3] | $\gamma_{su}$ [kN/m3] | δ [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemljina | | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 |

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

## Soil parameters

**Zemljina**
Unit weight : γ = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : $\varphi_{ef}$ = 30,00 °
Cohesion of soil : $c_{ef}$ = 0,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : δ = 15,00 °
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : $\gamma_{sat}$ = 20,00 kN/m3

## Geological profile and assigned soils

| No. | Thickness of layer t [m] | Depth z [m] | Assigned soil | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0,00 .. ∞ | Zemljina | |

## Foundation

Type of foundation : soil from geological profile

## Terrain profile

| No. | Coordinates x [m] | Depth z [m] |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,33 | 0,00 |
| 3 | 5,00 | -1,44 |
| 4 | 6,00 | -1,44 |

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction.
Positive coordinate +z has downward direction.

## Water influence

Ground water table is located below the structure.



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Input surface surcharges

| No. | Surcharge new | Surcharge change | Action | Mag.1 [kN/m²] | Mag.2 [kN/m²] | Ord.x x [m] | Length l [m] | Depth z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | variable | 17,00 | | | | on terrain |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | qpromet |

### Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure is not considered.

### Applied forces acting on the structure

| No. | Force new | Force edit | Name | Action | $F_x$ [kN/m] | $F_z$ [kN/m] | M [kNm/m] | x [m] | z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | gkamen | permanent | 0,00 | 7,40 | 0,00 | -0,52 | 1,85 |

### Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce

## Verification No. 1

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. overtur. | Coeff. sliding | Coeff. stress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,72 | 25,58 | 0,59 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,82 | 16,63 | 0,95 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Active pressure | 14,27 | -0,72 | 20,41 | 1,26 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| qpromet | 11,61 | -1,06 | 17,19 | 1,12 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 7,40 | 0,10 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

### Verification of complete wall

**Check for overturning stability**
Resisting moment $M_{res}$ = 68,02 kNm/m
Overturning moment $M_{ovr}$ = 32,17 kNm/m

**Wall for overturning is SATISFACTORY**

**Check for slip**
Resisting horizontal force $H_{res}$ = 54,04 kN/m
Active horizontal force $H_{act}$ = 36,68 kN/m

**Wall for slip is SATISFACTORY**

**Overall check - WALL is SATISFACTORY**

Maximum stress in footing bottom : 97,66 kPa

## Bearing capacity of foundation soil

**Design load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] | Eccentricity [–] | Stress [kPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,31 | 120,33 | 36,68 | 0,116 | 97,66 |
| 2 | 19,45 | 102,96 | 36,68 | 0,118 | 84,05 |

**Service load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,77 | 87,22 | 25,88 |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Verification of foundation soil

Stress in the footing bottom : trapezoid

**Eccentricity verification**
Max. eccentricity of normal force $e$ = 0,118
Maximum allowable eccentricity $e_{alw}$ = 0,333

**Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY**

**Verification of bearing capacity**
Bearing capacity of foundation soil $R$ = 350,00 kPa
Partial factor on bearing capacity $\gamma_{Rv}$ = 1,40
Max. stress at footing bottom $\sigma$ = 127,17 kPa
Bearing capacity of foundation soil $R_d$ = 250,00 kPa

**Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY**

**Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY**

## Dimensioning No. 1

### Wall stem check - front reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,85 | 15,55 | 0,25 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 17,09 | -0,62 | 0,00 | 0,42 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 15,71 | -0,92 | 0,00 | 0,42 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - front reinf.

Front reinforcement is not required.

### Wall stem check - back reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,85 | 15,55 | 0,25 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 17,09 | -0,62 | 0,00 | 0,42 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 15,71 | -0,92 | 0,00 | 0,42 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 1,85 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 mm$^2$
Required reinforcement area = 568,2 mm$^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,42 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,20 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | $x$ | = | 0,03 m | < | 0,23 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 164,15 kN | > | 46,64 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 124,96 kNm | > | 35,39 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall stem check - back reinf. - Crack width

Wall check at the construction joint 1,85 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,42 m

M = 14,28 kNm, $A_s$ = 754,4 mm$^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,47 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Wall jump check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,72 | 25,58 | 0,59 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,82 | 16,63 | 0,95 | 1,350 |
| Active pressure | 14,27 | -0,72 | 20,41 | 1,26 | 1,350 |
| qpromet | 11,61 | -1,06 | 17,19 | 1,12 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 7,40 | 0,10 | 1,350 |

### Wall jump check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 307,6 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 m | < | 0,13 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 kN | > | 22,88 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 kNm | > | 3,60 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall jump check - Crack width

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 1,81 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,17 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**

## Wall heel check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,12 | 6,12 | 1,11 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,82 | 16,63 | 0,95 | 1,350 |
| Active pressure | 14,27 | -0,72 | 20,41 | 1,26 | 1,350 |
| qpromet | 11,61 | -1,06 | 17,19 | 1,12 | 1,500 |
| Contact stress | 0,00 | 0,00 | -53,72 | 1,02 | 1,000 |

### Wall heel check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 365,5 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 m | < | 0,13 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 kN | > | 30,35 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 kNm | > | 31,79 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall heel check - Crack width

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 12,47 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 1,16 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

# Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči
# Dimenzioniranje A.B. pilotne grede - ZID3.0 - Z1-Z2 na pilotih

**1.0) Lastna in stalna obtežba**

Lastna in stalna obtežba grede: $g_{greda} = (0{,}51\ m \cdot 0{,}25\ m + 0{,}6\ m \cdot 0{,}25\ m + 0{,}06\ m \cdot 0{,}6\ m \cdot 0{,}5) \cdot 25\ kN/m^3 + (0{,}2\ m \cdot 0{,}6\ m) \cdot 20\ kN/m^3 =$ 9,79 kN/m

Lastna in stalna obtežba zasipa: $g_{zasip} = 0{,}85\ m \cdot 1{,}0\ m / 2 \cdot 20\ kN/m^3 =$ 8,50 kN/m

**2.0) Koristna obtežba**

Koristna obtežba - promet: $q_{promet} = 300\ kN / (2{,}5\ m \cdot 7\ m) =$ 17,00 kN/m²

$q_{promet'} = 1{,}0\ m \cdot 17\ kN/m^2 =$ 17,00 kN/m

**3.0) Horizontalna obtežba**

$k_a = tg^2(45° - \varphi'/2) = 0{,}33$

Aktivni zemeljski pritisk: $p_a = 0{,}33 \cdot 20\ kN/m^3 \cdot 0{,}85\ m =$ 5,61 kN/m²

Horizontalna sila: $p_a' = (5{,}61\ kN/m^2 \cdot 0{,}85\ m) / 2 =$ 2,38 kN/m

Horizontalna sila - koristna obtežba: $q_{promet,h} = 0{,}33 \cdot 17{,}00\ kN/m^2 \cdot 1{,}00\ m =$ 5,61 kN/m

Koeficeinet trenja beton-gramozna podlaga: $k_t = 0{,}6$

**4.0) Vertikalna obtežba Vd**

$V_d = 1{,}35 \cdot (9{,}79\ kN/m + 8{,}5\ kN/m) + 1{,}5 \cdot 17\ kN/m = 50{,}19\ kN/m$

**5.0) Horizontalna obtežba H**

$H_d = 1{,}35 \cdot 2{,}38\ kN + 1{,}5 \cdot 5{,}61 = 11{,}63\ kN/m$

**6.0) Kontrola zdrsa**

$k_t \cdot V_d \geq H_d$

$0{,}6 \cdot 50{,}19\ kN/m \geq 11{,}63\ kN/m$

$30{,}11\ kN/m \geq 11{,}63\ kN/m$

Iz tega sledi, da piloti niso obremenjeni na horizontalno obtežbo.

**7.0) Maksimalna vertikalna obtežba pilota Ø22 cm**

$V_d = 50{,}19\ kN/m \cdot 2\ m = 100{,}38\ kN$ (del te obtežbe gre preko temeljne pete tudi na temeljna tla, zato je pilot temu ustrezno manj obremenjen)

## Vhodni podatki - Konstrukcija


Tabele materialov

| No | Naziv materiala | E[kN/m2] | μ | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C30/37 | 3.300e+7 | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7 | 0.20 |


Seti gred

Set: 1 Prerez: PG - b/d=28/85, Fiktivna ekscentričnost

| Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Beton C30/37 | 2.380e-1 | 1.983e-1 | 1.983e-1 | 4.930e-3 | 1.555e-3 | 1.433e-2 |




### Prikaz pilotne grede - ZID3.0 - PG-Z1-Z2




Prikaz pilotne grede PG-Z1-Z2

## Obtežba


Lista obtežnih primerov

| No | Naziv |
|---|---|
| 1 | ggreda |
| 2 | gzasip |
| 3 | qpromet |


| | |
|---|---|
| 4 | Komb.: MSN (1.35xI+1.35xII+ +1.5xIII) |

## Prikaz obtežb


Obt. 1: ggreda




Obt. 2: gzasip




Obt. 3: qpromet




## Statični preračun in dimenzioniranje konstrukcijskih elementov

### I. Pilotna greda - ZID3.0 - Z1-Z2 - b/d = 28/85 cm - C30/37

### 1.) Statični preračun


### 1.1) Vplivi v pilotni gredi - ZID3.0 - Z1-Z2: M3,min,max in T2, R3

Obt. 4: MSN





Vplivi v gredi: max M3= 5.55 / min M3= -25.10 kNm

Obt. 4: MSN




Vplivi v gredi: max T2= 55.74 / min T2= -55.74 kN


Obt. 4: MSN




Reakcije podpor


### 2.) Dimenzioniranje (beton)

Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H




Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 0.71 cm2

**Greda 2-3**
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15)
S500H
Dimenzioniranje enega obtežnega primera: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII




[cm]

Prerez 1-1 x = 0.00m

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2u = | -55.74 | kN | Aa1 = | 0.16 | cm2 | |
| M3u = | -25.10 | kNm | Aa2 = | 0.00 | cm2 | |
| | | | Aa3 = | 0.00 | cm2 | |
| εb/εa = -0.682/25.000 ‰ | | | Aa4 = | 0.00 | cm2 | |
| Aa1 = | 0.00 | cm2 | Aa,st = | 0.00 | | (m=2) |
| Aa2 = | 0.71 | cm2 | | | | c |
| Aa3 = | 0.00 | cm2 | | | | m |
| Aa4 = | 0.00 | cm2 | | | | 2 |
| Aa,st = | 0.00 | (m=2) | | | | / |
| | | c | | | | m |
| | | m | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | / | | | | |
| | | m | | | | |

Prerez 2-2 x = 1.00m

| | | |
|---|---|---|
| T2u = | -5.55 | kN |
| M3u = | 5.55 | kNm |

εb/εa = -0.307/25.000 ‰

# Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči
# Dimenzioniranje A.B. pilotne grede - ZID3.0 - Z5-Z6 na pilotih

**1.0) Lastna in stalna obtežba**

Lastna in stalna obtežba grede: $g_{greda} = (1{,}4\ m \cdot 0{,}25\ m + 1{,}15\ m \cdot 0{,}25\ m + 0{,}06\ m \cdot 1{,}15\ m \cdot 0{,}5) \cdot 25\ kN/m^3 + (0{,}2\ m \cdot 1{,}15\ m) \cdot 20\ kN/m^3 = 21{,}40\ kN/m$

Lastna in stalna obtežba zasipa: $g_{zasip} = 1{,}15\ m \cdot 0{,}83\ m \cdot 20\ kN/m^3 = 19{,}09\ kN/m$

**2.0) Koristna obtežba**

Koristna obtežba - promet: $q_{promet} = 300\ kN / (2{,}5\ m \cdot 7\ m) = 17{,}00\ kN/m^2$

$q_{promet}' = 1{,}15\ m \cdot 17\ kN/m^2 = 19{,}55\ kN/m$

**3.0) Horizontalna obtežba**

$k_a = tg^2(45° - \varphi'/2) = 0{,}33$

Aktivni zemeljski pritisk: $p_a = 0{,}33 \cdot 20\ kN/m^3 \cdot 1{,}15\ m = 7{,}59\ kN/m^2$

Horizontalna sila: $p_a' = (7{,}59\ kN/m^2 \cdot 1{,}15\ m) / 2 = 4{,}36\ kN/m$

Horizontalna sila - koristna obtežba: $q_{promet,h} = 0{,}33 \cdot 17{,}00\ kN/m^2 \cdot 0{,}83\ m = 4{,}66\ kN/m$

Koeficeinet trenja beton-gramozna podlaga: $k_t = 0{,}6$

**4.0) Vertikalna obtežba Vd**

$V_d = 1{,}35 \cdot (21{,}4\ kN/m + 19{,}09\ kN/m) + 1{,}5 \cdot 19{,}55\ kN/m = 83{,}99\ kN/m$

**5.0) Horizontalna obtežba H**

$H_d = 1{,}35 \cdot 4{,}36\ kN + 1{,}5 \cdot 4{,}66\ kN = 12{,}88\ kN/m$

**6.0) Kontrola zdrsa**

$k_t \cdot V_d \geq H_d$

$0{,}6 \cdot 83{,}99\ kN/m \geq 12{,}88\ kN/m$

$50{,}39\ kN/m \geq 12{,}88\ kN/m$

Iz tega sledi, da piloti niso obremenjeni na horizontalno obtežbo.

**7.0) Maksimalna vertikalna obtežba pilota Ø22 cm**

$V_d = 83{,}99\ kN/m \cdot 2\ m = 167{,}97\ kN$ (del te obtežbe gre preko temeljne pete tudi na temeljna tla, zato je pilot temu ustrezno manj obremenjen)

## Vhodni podatki - Konstrukcija


Tabele materialov

| No | Naziv materiala | E[kN/m2] | μ | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C30/37 | 3.300e+7 | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7 | 0.20 |


Seti gred

Set: 1 Prerez: PG - b/d=25/140, Fiktivna ekscentričnost

| Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Beton C30/37 | 3.500e-1 | 2.917e-1 | 2.917e-1 | 6.471e-3 | 1.823e-3 | 5.717e-2 |




**Prikaz pilotne grede - ZID3.0 - PG-Z5-Z6**




Prikaz pilotne grede PG-Z5-Z6

## Obtežba


Lista obtežnih primerov

| No | Naziv |
|---|---|
| 1 | ggreda |
| 2 | gzasip |
| 3 | qpromet |


| | |
|---|---|
| 4 | Komb.: MSN (1.35xI+1.35xII+ +1.5xIII) |

## Prikaz obtežb


Obt. 1: ggreda




Obt. 2: gzasip




Obt. 3: qpromet




## Statični preračun in dimenzioniranje konstrukcijskih elementov

### I. Pilotna greda - ZID3.0 - Z5-Z6 - b/d = 25/140 cm - C30/37

### 1.) Statični preračun


### 1.1) Vplivi v pilotni gredi - ZID3.0 - Z5-Z6: M3,min,max in T2, R3

Obt. 4: MSN





Vplivi v gredi: max M3= 6.81 / min M3= -36.87 kNm

Obt. 4: MSN




Vplivi v gredi: max T2= 80.55 / min T2= -80.55 kN


Obt. 4: MSN




Reakcije podpor


### 2.) Dimenzioniranje (beton)

Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H




Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 0.63 cm2

**Greda 2-3**
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15)
S500H
Dimenzioniranje enega obtežnega primera: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII




[cm]

Prerez 1-1 x = 0.00m

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2u = | -80.55 | kN | Aa1 = | 0.12 | cm2 | |
| M3u = | -36.87 | kNm | Aa2 = | 0.00 | cm2 | |
| | | | Aa3 = | 0.00 | cm2 | |
| εb/εa = -0.511/25.000 ‰ | | | Aa4 = | 0.00 | cm2 | |
| Aa1 = | 0.00 | cm2 | Aa,st = | 0.00 | (m=2) | |
| Aa2 = | 0.63 | cm2 | | | c | |
| Aa3 = | 0.00 | cm2 | | | m | |
| Aa4 = | 0.00 | cm2 | | | 2 | |
| Aa,st = | 0.00 | (m=2) | | | / | |
| | | c | | | m | |
| | | m | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | / | | | | |
| | | m | | | | |

Prerez 2-2 x = 1.00m

| | | |
|---|---|---|
| T2u = | -6.81 | kN |
| M3u = | 6.81 | kNm |

εb/εa = -0.212/25.000 ‰

# Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči
# Dimenzioniranje A.B. pilotne grede ZID6.0 - Z15-Z16 na pilotih

**1.0) Lastna in stalna obtežba**

Lastna in stalna obtežba grede: $g_{greda} = (1{,}46\ m \cdot 0{,}25\ m + 1{,}75\ m \cdot 0{,}25\ m + 0{,}17\ m \cdot 1{,}75\ m \cdot 0{,}5) \cdot 25\ kN/m^3 + (0{,}2\ m \cdot 1{,}75\ m) \cdot 20\ kN/m^3 =$ 30,78 kN/m

Lastna in stalna obtežba zasipa: $g_{zasip} = 1{,}75\ m \cdot 0{,}83\ m \cdot 20\ kN/m^3 =$ 29,05 kN/m

**2.0) Koristna obtežba**

Koristna obtežba - promet: $q_{promet} = 300\ kN / (2{,}5\ m \cdot 7\ m) =$ 17,00 kN/m²

$q_{promet'} = 1{,}75\ m \cdot 17\ kN/m^2 =$ 29,75 kN/m

**3.0) Horizontalna obtežba**

$k_a = tg^2(45° - \varphi'/2) = 0{,}33$

Aktivni zemeljski pritisk: $p_a = 0{,}33 \cdot 20\ kN/m^3 \cdot 1{,}75\ m =$ 11,55 kN/m²

Horizontalna sila: $p_a' = (1{,}55\ kN/m^2 \cdot 1{,}75\ m) / 2 =$ 10,11 kN/m

Horizontalna sila - koristna obtežba: $q_{promet,h} = 0{,}33 \cdot 17{,}00\ kN/m^2 \cdot 0{,}83\ m =$ 4,66 kN/m

Koeficeinet trenja beton-gramozna podlaga: $k_t = 0{,}6$

**4.0) Vertikalna obtežba Vd**

$V_d = 1{,}35 \cdot (30{,}78\ kN/m + 29{,}05\ kN/m) + 1{,}5 \cdot 29{,}75\ kN/m = 125{,}40\ kN/m$

**5.0) Horizontalna obtežba H**

$H_d = 1{,}35 \cdot 10{,}11\ kN + 1{,}5 \cdot 4{,}66 = 20{,}63\ kN/m$

**6.0) Kontrola zdrsa**

$k_t \cdot V_d \geq H_d$

$0{,}6 \cdot 125{,}40\ kN/m \geq 20{,}63\ kN/m$

$75{,}24\ kN/m \geq 20{,}63\ kN/m$

Iz tega sledi, da piloti niso obremenjeni na horizontalno obtežbo.

**7.0) Maksimalna vertikalna obtežba pilota Ø22 cm**

$V_d = 125{,}40\ kN/m \cdot 2\ m = 250{,}79\ kN$ (del te obtežbe gre preko temeljne pete tudi na temeljna tla, zato je pilot temu ustrezno manj obremenjen)

## Vhodni podatki - Konstrukcija


Tabele materialov

| No | Naziv materiala | E[kN/m2] | μ | γ[kN/m3] | αt[1/C] | Em[kN/m2] | μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C30/37 | 3.300e+7 | 0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.300e+7 | 0.20 |


Seti gred

Set: 1 Prerez: PG - b/d=25/200, Fiktivna ekscentričnost

| | Mat. | A1 | A2 | A3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton C30/37 | 5.000e-1 | 4.167e-1 | 4.167e-1 | 9.596e-3 | 2.604e-3 | 1.667e-1 |




### Prikaz pilotne grede ZID6.0 - PG-Z15-Z16




Prikaz pilotne grede PG-Z15-Z16


### Obtežba

Lista obtežnih primerov


| No | Naziv |
|---|---|
| 1 | ggreda |
| 2 | gzasip |
| 3 | qpromet |
| 4 | Komb.: MSN (1.35xI+1.35xII+ +1.5xIII) |

### Prikaz obtežb


Obt. 1: ggreda




Obt. 2: gzasip




Obt. 3: qpromet




## Statični preračun in dimenzioniranje konstrukcijskih elementov

### I. Pilotna greda - ZID6.0 - Z15-Z16 - b/d = 25/200 cm - C30/37

### 1.) Statični preračun


### 1.1) Vplivi v pilotni gredi - ZID6.0 - Z15-Z16: M3,min,max in T2, R3

Obt. 4: MSN





Vplivi v gredi: max M3= 7.98 / min M3= -54.90 kNm

Obt. 4: MSN




Vplivi v gredi: max T2= 117.78 / min T2= -117.78 kN


Obt. 4: MSN




Reakcije podpor


### 2.) Dimenzioniranje (beton)

Merodajna obtežba: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H




Armatura v gredah: max Aa2/Aa1= 0.65 cm2

**Greda 1-2**
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15)
S500H
Dimenzioniranje enega obtežnega primera: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII





[cm]

Prerez 1-1 x = 1.00m

| | | |
|---|---|---|
| T2u = | 109.80 | kN |
| M3u = | -54.90 | kNm |
| εb/εa = | -0.429/25.000 ‰ | |
| Aa1 = | 0.00 | cm2 |
| Aa2 = | 0.65 | cm2 |
| Aa3 = | 0.00 | cm2 |
| Aa4 = | 0.00 | cm2 |
| Aa,st = | 0.00 | (m=2) cm2/m |

---

**Greda 2-3**
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15)
S500H
Dimenzioniranje enega obtežnega primera: 1.35xI+1.35xII+1.50xIII





[cm]

Prerez 2-2 x = 1.00m

| | | |
|---|---|---|
| T2u = | -7.98 | kN |
| M3u = | 7.98 | kNm |
| εb/εa = | -0.159/25.000 ‰ | |
| Aa1 = | 0.09 | cm2 |
| Aa2 = | 0.00 | cm2 |
| Aa3 = | 0.00 | cm2 |
| Aa4 = | 0.00 | cm2 |
| Aa,st = | 0.00 | (m=2) cm2/m |

# Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - Most na Soči - OS_ZID8.0 - Prerez Z2




## Cantilever wall analysis

## Input data

### Project

Task : Oporni zid - Most na Soči - OS_ZID8.0
Part : Dimenzioniranje A.B. opornega zidu - OS_ZID8.0 - Prerez Z2
Date : 17. 10. 2025
Project ID : CS 1599-25_PZI

### Settings

Slovenia - EN 1997

### Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

### Wall analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Active earth pressure calculation : Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel
Earthquake analysis : Mononobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Base key : The base key is considered as inclined footing bottom
Allowable eccentricity : 0,333
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

| Partial factors on actions (A) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | | | |
| | | Unfavourable | | Favourable | |
| Permanent actions : | $\gamma_G$ = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Variable actions : | $\gamma_Q$ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Water load : | $\gamma_w$ = | 1,35 | [–] | | |

| Partial factors for resistances (R) | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Partial factor on overturning : | $\gamma_{Rv}$ = | 1,40 | [–] |
| Partial factor on sliding resistance : | $\gamma_{Rh}$ = | 1,10 | [–] |
| Partial factor on bearing capacity : | $\gamma_{Re}$ = | 1,40 | [–] |

| Partial factors for variable actions | | | |
|---|---|---|---|
| Permanent design situation | | | |
| Factor for combination value : | $\psi_0$ = | 0,70 | [–] |
| Factor for frequent value : | $\psi_1$ = | 0,50 | [–] |
| Factor for quasi-permanent value : | $\psi_2$ = | 0,30 | [–] |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Material of structure

Unit weight $\gamma = 25{,}00$ kN/m$^3$
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

**Concrete: C 30/37**
Cylinder compressive strength $f_{ck} = 30{,}00$ MPa
Tensile strength $f_{ctm} = 2{,}90$ MPa

**Longitudinal steel: B500B**
Yield strength $f_{yk} = 500{,}00$ MPa

## Geometry of structure

| No. | Coordinate X [m] | Depth Z [m] |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 2,25 |
| 3 | 0,92 | 2,25 |
| 4 | 0,92 | 2,50 |
| 5 | -0,68 | 2,50 |
| 6 | -0,68 | 2,25 |
| 7 | -0,48 | 2,25 |
| 8 | -0,25 | 0,00 |

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 1,21 m$^2$.

## Basic soil parameters

| No. | Name | Pattern | $\varphi_{ef}$ [°] | $c_{ef}$ [kPa] | $\gamma$ [kN/m$^3$] | $\gamma_{su}$ [kN/m$^3$] | $\delta$ [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemljina | | 30,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 |

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

## Soil parameters

**Zemljina**
Unit weight : $\gamma = 20{,}00$ kN/m$^3$
Stress-state : effective
Angle of internal friction : $\varphi_{ef} = 30{,}00$ °
Cohesion of soil : $c_{ef} = 0{,}00$ kPa
Angle of friction struc.-soil : $\delta = 15{,}00$ °
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : $\gamma_{sat} = 20{,}00$ kN/m$^3$

## Geological profile and assigned soils

| No. | Thickness of layer t [m] | Depth z [m] | Assigned soil | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0,00 .. ∞ | Zemljina | |

## Foundation

Type of foundation : soil from geological profile

## Terrain profile

Terrain behind the structure is flat.

## Water influence

Ground water table is located below the structure.

## Input surface surcharges

| No. | Surcharge new | Surcharge change | Action | Mag.1 [kN/m$^2$] | Mag.2 [kN/m$^2$] | Ord.x x [m] | Length l [m] | Depth z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | variable | 17,00 | | | | on terrain |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | qpromet |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure is not considered.

### Applied forces acting on the structure

| No. | Force new | Force edit | Name | Action | $F_x$ [kN/m] | $F_z$ [kN/m] | M [kNm/m] | x [m] | z [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | | gkamen | permanent | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,58 | 2,25 |

### Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce

## Verification No. 1

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. overtur. | Coeff. sliding | Coeff. stress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,89 | 30,36 | 0,59 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,78 | 14,66 | 0,98 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Active pressure | 20,15 | -0,84 | 28,00 | 1,22 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| qpromet | 13,52 | -1,23 | 16,84 | 1,12 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 9,00 | 0,10 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

### Verification of complete wall

**Check for overturning stability**
Resisting moment $M_{res}$ = 76,97 kNm/m
Overturning moment $M_{ovr}$ = 47,84 kNm/m

**Wall for overturning is SATISFACTORY**

**Check for slip**
Resisting horizontal force $H_{res}$ = 61,45 kN/m
Active horizontal force $H_{act}$ = 47,48 kN/m

**Wall for slip is SATISFACTORY**

**Overall check - WALL is SATISFACTORY**

Maximum stress in footing bottom : 129,30 kPa

## Bearing capacity of foundation soil

**Design load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] | Eccentricity [–] | Stress [kPa] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,94 | 135,99 | 47,48 | 0,170 | 129,30 |
| 2 | 33,46 | 117,08 | 47,48 | 0,179 | 114,41 |

**Service load acting at the center of footing bottom**

| No. | Moment [kNm/m] | Norm. force [kN/m] | Shear Force [kN/m] |
|---|---|---|---|
| 1 | 26,12 | 98,86 | 33,67 |

### Verification of foundation soil

Stress in the footing bottom : trapezoid

**Eccentricity verification**
Max. eccentricity of normal force e = 0,179
Maximum allowable eccentricity $e_{alw}$ = 0,333

**Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY**

**Verification of bearing capacity**
Bearing capacity of foundation soil R = 350,00 kPa
Partial factor on bearing capacity $\gamma_{Rv}$ = 1,40
Max. stress at footing bottom $\sigma$ = 172,40 kPa
Bearing capacity of foundation soil $R_d$ = 250,00 kPa

**Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY**

**Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

## Dimensioning No. 1

### Wall stem check - front reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -1,01 | 20,38 | 0,29 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 25,28 | -0,75 | 0,00 | 0,47 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 19,11 | -1,12 | 0,00 | 0,47 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - front reinf.

Front reinforcement is not required.

### Wall stem check - back reinf.

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Coeff. moment | Coeff. norm.force | Coeff. shear for. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -1,01 | 20,38 | 0,29 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Pressure at rest | 25,28 | -0,75 | 0,00 | 0,47 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| qpromet | 19,11 | -1,12 | 0,00 | 0,47 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |

### Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 2,25 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 646,7 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,47 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,18 % | > | 0,15 % | = | $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,03 m | < | 0,26 m | = | $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 179,49 kN | > | 62,81 kN | = | $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 142,05 kNm | > | 56,80 kNm | = | $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall stem check - back reinf. - Crack width

Wall check at the construction joint 2,25 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,47 m

M = 24,37 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,63 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**

### Wall jump check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,89 | 30,36 | 0,59 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,78 | 14,66 | 0,98 | 1,350 |
| Active pressure | 20,15 | -0,84 | 28,00 | 1,22 | 1,350 |
| qpromet | 13,52 | -1,23 | 16,84 | 1,12 | 1,500 |
| gkamen | 0,00 | -0,25 | 9,00 | 0,10 | 1,350 |



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

### Wall jump check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 307,6 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 | % | > | 0,15 | % | = $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 | m | < | 0,13 | m | = $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 | kN | > | 31,04 | kN | = $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 | kNm | > | 5,74 | kNm | = $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall jump check - Crack width

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 2,92 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 0,27 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**

### Wall heel check

### Forces acting on construction

| Name | $F_{hor}$ [kN/m] | App.Pt. z [m] | $F_{vert}$ [kN/m] | App.Pt. x [m] | Design coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight - wall | 0,00 | -0,12 | 5,75 | 1,14 | 1,350 |
| Weight - earth wedge | 0,00 | -0,78 | 14,66 | 0,98 | 1,350 |
| Active pressure | 20,15 | -0,84 | 28,00 | 1,22 | 1,350 |
| qpromet | 13,52 | -1,23 | 16,84 | 1,12 | 1,500 |
| Contact stress | 0,00 | 0,00 | -44,51 | 0,98 | 1,000 |

### Wall heel check

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Inputted reinforcement area = 754,4 $mm^2$
Required reinforcement area = 594,5 $mm^2$
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcement ratio | $\rho$ | = | 0,37 | % | > | 0,15 | % | = $\rho_{min}$ |
| Position of neutral axis | x | = | 0,02 | m | < | 0,13 | m | = $x_{max}$ |
| Ultimate shear force | $V_{Rd}$ | = | 109,80 | kN | > | 46,10 | kN | = $V_{Ed}$ |
| Ultimate moment | $M_{Rd}$ | = | 64,22 | kNm | > | 51,06 | kNm | = $M_{Ed}$ |

**Cross-section is SATISFACTORY.**

### Wall heel check - Crack width

Reinforcement and dimensions of the cross-section
6,67 prof. 12,0 mm, cover 40,0 mm
Cross-section width = 1,00 m
Cross-section height = 0,25 m

M = 21,45 kNm, $A_s$ = 754,4 $mm^2$
Maximum tensile stress in concrete = 1,99 MPa
Tensile strength $f_{ctm}$ = 2,90 MPa
**No cracks will appear. The strength of concrete in tension $f_{ctm}$ was not exceed.**



[GEO5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2022.65.0 | hardware key 12232 / 1 | Gradbeni biro Mele | Copyright © 2022 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

| G | RISBE |
|---|---|

| Oznaka: | Grafika: | Št. lista: | Merilo: |
|---|---|---|---|
| G.201 | Pregledna situacija | M 1:1000 | G.201 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1 | M 1:100 | G.202.1 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 2 in kamnit zid 2 | M 1:100 | G.202.2 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 3 | M 1:100 | G.202.3 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 4 | M 1:100 | G.202.4 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 5 in kamnit zid 3 | M 1:100 | G.202.5 |
| G.202 | Gradbena situacija - zid 6 | M 1:100 | G.202.6 |
| G.202 | Gradbena situacija – AB prepust 2 | M 1:100 | G.202.7 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 1 in kamnit zid 1 | M 1:100 | G.204.1 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 2 in kamnit zid 2 | M 1:100 | G.204.2 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 3 | M 1:100 | G.204.3 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 4 | M 1:100 | G.204.4 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 5 in kamnit zid 3 | M 1:100 | G.204.5 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije - zid 6 | M 1:100 | G.204.6 |
| G.204 | Situacija meteorne kanalizacije – AB prepust 2 | M 1:100 | G.204.7 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1 | M 1:100 | G.206.1 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 21 in kamnit zid 2 | M 1:100 | G.206.2 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 3 | M 1:100 | G.206.3 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 4 | M 1:100 | G.206.4 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 5 in kamnit zid 3 | M 1:100 | G.206.5 |
| G.206 | Zakoličbena situacija - zid 6 | M 1:100 | G.206.6 |
| G.231 | Karakteristični prečni prerezi - zid 1 in zid 6 | M 1:20 | G.231.1 |
| G.231 | Karakteristični prečni prerez – kamnit zid 1, 2 in 3 | M 1:20 | G.231.2 |
| G.231 | Karakteristični prečni prerezi – pilotna greda in L zid na pilotih – zid 2, 3, 4 | M 1:20 | G.231.3 |
| G.231 | Karakteristični prečni prerezi – L zid na pilotih – zid 5 | M 1:20 | G.231.4 |
| G.232 | Prečni prerezi – zid 1 | M 1:100 | G.232.1 |
| G.232 | Prečni prerezi – kamnit zid 1 | M 1:100 | G.232.2 |
| G.232 | Prečni prerezi – zid 2 | M 1:100 | G.232.3 |
| G.232 | Prečni prerezi – kamnit zid 2 | M 1:100 | G.232.4 |
| G.232 | Prečni prerezi – zid 3 | M 1:100 | G.232.5 |
| G.232 | Prečni prerezi – zid 4 | M 1:100 | G.232.6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| G.232 | Prečni prerezi – zid 5 | M 1:100 | G.232.7 |
| G.232 | Prečni prerezi – kamnit zid 3 | M 1:100 | G.232.8 |
| G.232 | Prečni prerezi – zid 6 | M 1:100 | G.232.9 |
| G.232 | Prečni preprezi – AB prepust 2 | M 1:50 | G.232.10 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 1 | M 1:100 | G.241.1 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – kamnit zid 1 | M 1:100 | G.241.2 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 2 | M 1:100 | G.241.3 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – kamnit zid 2 | M 1:100 | G.241.4 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 3 | M 1:100 | G.241.5 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 4 | M 1:100 | G.241.6 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 5 | M 1:100 | G.241.7 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – kamnit zid 3 | M 1:100 | G.241.8 |
| G.241 | Vzdolžni prerez – zid 6 | M 1:100 | G.241.9 |
| G.241 | Vzdolžni preprez – AB prepust 2 | M 1:50 | G.241.10 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 1 | M 1:100 | G.261.1 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 2 | M 1:100 | G.261.2 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 3 | M 1:100 | G.261.3 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 4 | M 1:100 | G.261.4 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 5 | M 1:100 | G.261.5 |
| G.261 | Opažni načrt – zid 6 | M 1:100 | G.261.6 |
| G.271 | Armaturni načrt – zid 1 | M 1:25 | G.271.1 |
| G.271 | Armaturni načrt odtočnega jaška – kamnit zid 1 | M 1:25 | G.271.2 |
| G.271 | Armaturni načrt pilotne grede in L zidu na pilotih – zid 2 | M 1:25 | G.271.3 |
| G.271 | Armaturni načrt – zid 5 | M 1:25 | G.271.4 |
| G.271 | Armaturni načrt – zid 6 | M 1:25 | G.271.5 |
| G.271 | Armaturni načrt – mikropilot | M 1:25 | G.271.6 |
| G.271 | Armaturni načrt – AB prepust 2 | M 1:25 | G.271.7 |
| G.251 | Detajl ograje iz cortena na AB zidu | M 1:10 | G.251 |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

PREGLEDNA SITUACIJA
M 1:2000

Legenda:

Novi objekti

S


| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Pregledna situacija |

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:2000 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.201 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.201.1 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti
- iztok

S

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Gradbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.202.1 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.202.1 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - zid 2 in kamnit zid 2
M 1:100

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti
- iztok

S

| Spremenba | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana |
| Vodja projektnega sklopa: | Igor Starevič, u.d.i.g. — G-3876 |
| Vodja/odg. vodja: | Igor Starevič, u.d.i.g. — G-3876 |
| Projektant: | Maria Zicbec, u.d.i.a. — A-0167<br>Aja Aleksandra Oblak, m.i.a. |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 |
| Št. načrta: | CS 1599-NIZ/25-PZI |
| Št. lista: | G.202.2 |
| Št. ordnerja: | Arhivska št.: 8970 |
| Faza/objekt: | 0326.00 004.2162 |
| Mapa načrtov: | G.202.2 |
| Črtna koda arhiva: | |

Projektna dokumentacija

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Načrtna oznaka: Gradbena situacija - zid 2 in kamnit zid 2

Merilo: 1:100

Format: A1




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - zid 3
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti
- iztok

| Spremenba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo
Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV
Vsebina risbe: Gradbena situacija - zid 3

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.202.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.202.3 | |





Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - zid 4
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti
- iztok

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID št: | Podpis: | Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | Vsebina risbe: Gradbena situacija - zid 4 |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | Št. lista: | G.202.4 |
| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
| 8970 | 0326.00 | | G.202.4 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - zid 5 in kamnit zid 3
M 1:100

Legenda:


- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti
- iztok

S

| Spremembe | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Ime projekta: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vumlkova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta:<br>Vrsta načrta: | PZI-projekt za izvedbo<br>2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektanta: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | ID. št. | Podpis |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a<br>Alja Aleksandra Obak, m.i.a. | G-3876<br>A-0167 | |
| | | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta | CS 1599-25 | Št. načrta | CS 1599-NZ/25-PZI |
| | | Št. lista | G.202.5 |

| Št. odločka | Arhivska št. | Faza/Objekt | Oznaka načrta | Oznaka lista arhiva |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.202.5 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Gradbena situacija - zid 6
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| Sprememba | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanta: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | Št. IZ: G-3876 | Podpis: |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |
| | | Vsebina risbe: | Gradbena situacija - zid 6 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista | G.202.6 |
| Št. odločka: 8970 | Arhivska št.: 0326.00 | Faza/objekt: 004.2162 | Šifra risbe: G.202.6 / Črtna koda arhiva: |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Gradbena situacija - AB prepust 2
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

S

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


| | |
|---|---|
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |

Načrt:
NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe:
Gradbena situacija - AB prepust 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.202.7 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.202.7 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 1 in kamnit zid 1
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
|---|---|---|
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

S

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Situacija meteorne kanalizacije - zid 1 in kamnit zid 1

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.204.1 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.1 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 2 in kamnit zid 2
M 1:100




| | |
|---|---|
| betonski robnik | vtok v rešetko |
| nasip | revizijski jašek |
| vkop | nov AB zid |
| varovalna ograja | obstoječi objekti |
| mulda | |

**LEGENDA - KOMUNALNI VODI**

| | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
|---|---|---|
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

S


| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana |
| Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana |
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vsebina risbe: | Situacija meteorne kanalizacije - zid 2 in kamnit zid 2 |

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI |
| Št. lista: | G.204.2 | | |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.2 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 3
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
|---|---|---|
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

S

| Spremenba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo
Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt:
NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe:
Situacija meteorne kanalizacije - zid 3

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.204.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.3 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 4
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
|---|---|---|
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

| Spremenba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID št: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Situacija meteorne kanalizacije - zid 4

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.204.4 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.4 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 5 in kamnit zid 3
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
|---|---|---|
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

S

| Spremembe | Opis spremembe | Številka | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Naročnik:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana


| Vodja projektanta | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | Podpis |
|---|---|---|---|
| Pooblaščeni inženir | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Obiak, m.i.a. | | |

| Datum | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta | CS 1599-25 | Št. načrta | CS 1599-NZ/25-PZI |
| | | Št. lista | G.204.5 |

| Št. odločbe | Arhivska št. | Faza/objekta | Črtna koda arhiva |
|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.5 |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

| Vrsta projekta | PZI-projekt za izvedbo |
|---|---|
| Vrsta načrta | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Načrt | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vsebina načrta | Situacija meteorne kanalizacije - zid 5 in kamnit zid 3 |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - zid 6
M 1:100

Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | | |
|---|---|---|
| | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |


S

| Spremembe | Opis sprememba | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/dokumentacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | Št. IZ: G-3876 | Podpis: |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.204.6 |
| Št. odločbe: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra načrtov: |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.6 |
| | | | Črtna koda arhiva: |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Situacija meteorne kanalizacije - AB prepust 2
M 1:100




Legenda:

- betonski robnik
- nasip
- vkop
- varovalna ograja
- mulda
- vtok v rešetko
- revizijski jašek
- nov AB zid
- obstoječi objekti

| LEGENDA - KOMUNALNI VODI | | |
|---|---|---|
| | OBSTOJEČI | PREDVIDENI VODI |
| FEKALNA KANALIZACIJA | | |
| MEŠANA KANALIZACIJA | | |
| METEORNA KANALIZACIJA | | |
| VODOVOD | | |
| EE VODI | | |
| TK VOD | | |

S

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Situacija meteorne kanalizacije - AB prepust 2

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.204.7 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.204.7 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1
M 1:100

Legenda:

- nasip
- vkop
- nov AB zid
- S15 zakoličbena točka


| Spremenba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Zakoličbena situacija - zid 1 in kamnit zid 1 |

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.206.1 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.1 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 2 in kamnit zid 2
M 1:100

Legenda:

- nasip
- vkop
- nov AB zid
- zakoličbena točka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe: | Opis sprememb: | | | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Projektanti: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektanta: | Igor Stanevič, u.d.i.g. | G-3876 | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja/odg. vodja: | Igor Stanevič, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zicbec, u.d.i.a.<br>Aija Aleksandra Oblak, m.i.a. | A-0167 | | Številka načrta: | Zakoličbena situacija - zid 2 in kamnit zid 2 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Š. projekta: | CS 1599-25 | Š. načrta: | CS 1599-NIZ25-PZI | Št. lista: | G.206.2 |
| Š. odlagalca: | Arhivska št.: | Časovni/objekt: | | Mora vsebovati: | Crna kopija arhiva |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.2 | | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 3
M 1:100

Legenda:

- nasip
- vkop
- nov AB zid
- S15 zakoličbena točka

S

| Spremememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Zakoličbena situacija - zid 3

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.206.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.3 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 4
M 1:100

Legenda:

- nasip
- vkop
- nov AB zid
- S15 zakoličbena točka

| Spremenba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID št. | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo


Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Zakoličbena situacija - zid 4

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.206.4 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.4 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 5 in kamnit zid 3
M 1:100

Legenda:


- nasip
- vkop
- nov AB zid
- 215 zakoličbena točka

S

| Spremembe | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Ime objekta: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta:<br>Vrsta načrta: | PZI-projekt za izvedbo<br>2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektanta:<br>Pooblaščen inženir:<br>Projektant: | Igor Stavrević, u.d.i.g.<br>Igor Stavrević, u.d.i.g.<br>Maria Zlobec, u.d.i.a<br>Alja Aleksandra Obiak, m.i.a. | ID. št.<br>G-3876<br>G-3876<br>A-0167 | Podpis: |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.206.5 |

| Št. odločeva | Arhivska št. | Faza/objekt | Oznaka načrta | Oznaka lista arhivu |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.5 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Zakoličbena situacija - zid 6
M 1:100

Legenda:

- nasip
- vkop
- nov AB zid
- S15 zakoličbena točka

S

| Sprememba | Opis spremembe | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/dokumija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Naziv: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Zakoličbena situacija - zid 6 |

| | | G. Z. | Podpis |
|---|---|---|---|
| Vodja projektanta: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.206.6 |

| Št. odločka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.206.6 | |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA

| ZID 1 | | |
|---|---|---|
| TOČKA | X | Y |
| S1 | 403037,5222 | 113041,6529 |
| S2 | 403037,27 | 113041,4101 |
| S3 | 403037,0899 | 113041,2368 |
| S4 | 403036,7355 | 113040,8841 |
| S5 | 403041,8671 | 113037,6177 |
| S6 | 403041,6437 | 113037,3483 |
| S7 | 403041,4844 | 113037,1563 |
| S8 | 403041,0053 | 113036,5786 |
| S9 | 403042,6556 | 113037,0019 |
| S10 | 403042,4194 | 113036,7171 |
| S11 | 403042,2597 | 113036,5246 |
| S12 | 403041,7808 | 113035,9473 |
| S13 | 403041,634 | 113035,7702 |
| S14 | 403046,6468 | 113034,11 |
| S15 | 403046,4439 | 113033,8006 |
| S16 | 403046,3064 | 113033,5911 |
| S17 | 403045,7693 | 113032,7721 |
| S18 | 403051,7771 | 113031,142 |
| S19 | 403051,7678 | 113031,1235 |
| S20 | 403051,6114 | 113030,8137 |
| S21 | 403051,4987 | 113030,5906 |
| S22 | 403051,1606 | 113029,9211 |
| S23 | 403051,0559 | 113029,7138 |
| S24 | 403057,2039 | 113028,7555 |
| S25 | 403057,0822 | 113028,4274 |
| S26 | 403056,9953 | 113028,193 |
| S27 | 403056,7346 | 113027,4897 |
| S28 | 403060,515 | 113027,6516 |
| S29 | 403060,4153 | 113027,316 |
| S30 | 403060,3442 | 113027,0764 |
| S31 | 403060,1316 | 113026,36 |
| **ZID 2** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S32 | 403031,9274 | 113041,53 |
| S33 | 403031,7012 | 113041,2898 |
| S34 | 403036,2115 | 113037,3279 |
| S35 | 403035,9826 | 113037,0903 |
| S36 | 403040,736 | 113033,4093 |
| S37 | 403040,5335 | 113033,1488 |
| S38 | 403045,6488 | 113029,99 |
| S39 | 403045,4749 | 113029,7095 |
| S40 | 403050,7516 | 113026,811 |
| S41 | 403050,895 | 113027,1082 |
| S42 | 403056,416 | 113024,7961 |
| S43 | 403056,3048 | 113024,4854 |
| S44 | 403058,8066 | 113023,6553 |
| S45 | 403058,9006 | 113023,9717 |
| S46 | 403062,0721 | 113022,7585 |
| S47 | 403062,1502 | 113023,0791 |

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S48 | 403065,6816 | 113022,0012 |
| S49 | 403065,7407 | 113022,3258 |
| S50 | 403067,0247 | 113021,985 |
| S51 | 403066,8821 | 113021,6601 |
| S52 | 403066,3798 | 113020,5156 |
| S53 | 403069,1779 | 113020,0876 |
| S54 | 403069,0017 | 113021,6826 |
| S55 | 403069,0407 | 113021,3299 |
| S56 | 403073,9808 | 113021,2546 |
| S57 | 403073,955 | 113020,9256 |
| S58 | 403094,1273 | 113024,2649 |
| **ZID 3** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S59 | 403094,1165 | 113024,0051 |
| S60 | 403094,1061 | 113023,7553 |
| S61 | 403100,1246 | 113024,0756 |
| S62 | 403100,1221 | 113024,0157 |
| S63 | 403100,1113 | 113023,7559 |
| S64 | 403100,101 | 113023,5061 |
| S65 | 403100,0665 | 113022,6768 |
| S66 | 403106,1195 | 113023,8264 |
| S67 | 403106,1062 | 113023,5066 |
| S68 | 403106,0958 | 113023,2569 |
| S69 | 403106,0613 | 113022,4276 |
| S70 | 403112,1143 | 113023,5771 |
| S71 | 403112,101 | 113023,2574 |
| S72 | 403112,0906 | 113023,0076 |
| S73 | 403112,0561 | 113022,1783 |
| S74 | 403118,1091 | 113023,3279 |
| S75 | 403118,0958 | 113023,0082 |
| S76 | 403118,0854 | 113022,7584 |
| S77 | 403118,0509 | 113021,9291 |
| S78 | 403124,1039 | 113023,0786 |
| S79 | 403124,0989 | 113022,9587 |
| S80 | 403124,0906 | 113022,7589 |
| S81 | 403124,0802 | 113022,5091 |
| S82 | 403124,0458 | 113021,6798 |
| S83 | 403130,0987 | 113022,8294 |
| S84 | 403130,0854 | 113022,5097 |
| S85 | 403130,0751 | 113022,2599 |
| S86 | 403130,0406 | 113021,4306 |
| S87 | 403136,0936 | 113022,5801 |
| S88 | 403136,0803 | 113022,2604 |
| S89 | 403136,0699 | 113022,0106 |
| S90 | 403136,0354 | 113021,1814 |
| S91 | 403142,0652 | 113022,4329 |
| S92 | 403142,0664 | 113022,1129 |
| S93 | 403142,0674 | 113021,8641 |
| S94 | 403142,0706 | 113021,0329 |
| S95 | 403148,0259 | 113022,6383 |
| S96 | 403148,0467 | 113022,319 |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S97 | 403148,0628 | 113022,0706 |
| S98 | 403148,1168 | 113021,2412 |
| S99 | 403151,989 | 113022,9773 |
| S100 | 403151,9953 | 113022,9177 |
| S101 | 403152,0227 | 113022,6591 |
| S102 | 403152,049 | 113022,4115 |
| S103 | 403152,1367 | 113021,5851 |
| S104 | 403153,9705 | 113023,1476 |
| S105 | 403154,0032 | 113022,8896 |
| S106 | 403154,0346 | 113022,6416 |
| S107 | 403159,8654 | 113024,0782 |
| S108 | 403159,9138 | 113023,8228 |
| S109 | 403159,9602 | 113023,5777 |
| S110 | 403165,7151 | 113025,3393 |
| S111 | 403165,7724 | 113025,0856 |
| S112 | 403165,8274 | 113024,8418 |
| S113 | 403171,5645 | 113026,6633 |
| S114 | 403171,6219 | 113026,4098 |
| S115 | 403171,6771 | 113026,1659 |
| S116 | 403177,4329 | 113027,9496 |
| S117 | 403177,4865 | 113027,6952 |
| S118 | 403177,5379 | 113027,4505 |
| S119 | 403183,3232 | 113029,1363 |
| S120 | 403183,3724 | 113028,881 |
| S121 | 403183,4197 | 113028,6352 |
| S122 | 403189,2329 | 113030,2224 |
| S123 | 403189,2777 | 113029,9663 |
| S124 | 403189,3208 | 113029,7198 |
| S125 | 403195,1509 | 113031,2668 |
| S126 | 403195,1602 | 113031,2076 |
| S127 | 403195,2006 | 113030,9507 |
| S128 | 403195,2396 | 113030,7035 |
| S129 | 403195,3686 | 113029,8839 |
| S130 | 403201,0951 | 113032,1509 |
| S131 | 403201,1395 | 113031,8339 |
| S132 | 403201,1742 | 113031,5861 |
| S133 | 403201,2893 | 113030,7644 |
| S134 | 403208,9857 | 113033,1649 |
| S135 | 403209,0229 | 113032,8471 |
| S136 | 403209,052 | 113032,5988 |
| S137 | 403209,1486 | 113031,7733 |
| ZAKOLIČBENE TOČKE PILOTOV | | |
| P1 | 403095,1105 | 113023,8387 |
| P2 | 403097,1087 | 113023,7556 |
| P3 | 403099,107 | 113023,6725 |
| P4 | 403101,0864 | 113023,1348 |
| P5 | 403103,0847 | 113023,0518 |
| P6 | 403105,0829 | 113022,9687 |
| P7 | 403107,0812 | 113022,8856 |
| P8 | 403109,0795 | 113022,8025 |
| P9 | 403111,0778 | 113022,7194 |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| P10 | 403113,0781 | 113022,6363 |
| P11 | 403115,0764 | 113022,5532 |
| P12 | 403117,0746 | 113022,4701 |
| P13 | 403119,0729 | 113022,387 |
| P14 | 403121,0712 | 113022,3039 |
| P15 | 403123,0695 | 113022,2209 |
| P16 | 403125,0657 | 113022,1379 |
| P17 | 403127,0639 | 113022,0548 |
| P18 | 403129,0622 | 113021,9717 |
| P19 | 403131,0605 | 113021,8886 |
| P20 | 403133,0588 | 113021,8055 |
| P21 | 403135,057 | 113021,7225 |
| P22 | 403137,0553 | 113021,6394 |
| P23 | 403139,0685 | 113021,5668 |
| P24 | 403141,0687 | 113021,5341 |
| P25 | 403143,0686 | 113021,5419 |
| P26 | 403145,0877 | 113021,5909 |
| P27 | 403147,0861 | 113021,6803 |
| P28 | 403149,0819 | 113021,8102 |
| P29 | 403151,075 | 113021,9805 |
| P30 | 403153,0262 | 113022,645 |
| P31 | 403155,0103 | 113022,8964 |
| P32 | 403156,9809 | 113023,1869 |
| P33 | 403158,9535 | 113023,5189 |
| P34 | 403160,9186 | 113023,891 |
| P35 | 403162,8737 | 113024,3026 |
| P36 | 403164,8246 | 113024,7429 |
| P37 | 403166,7755 | 113025,1833 |
| P38 | 403168,7236 | 113025,6255 |
| P39 | 403170,6742 | 113026,0671 |
| P40 | 403172,6249 | 113026,5086 |
| P41 | 403174,5791 | 113026,9428 |
| P42 | 403176,5339 | 113027,3656 |
| P43 | 403178,4911 | 113027,7773 |
| P44 | 403180,4526 | 113028,1783 |
| P45 | 403182,4144 | 113028,5678 |
| P46 | 403184,3783 | 113028,946 |
| P47 | 403186,3463 | 113029,3135 |
| P48 | 403188,3144 | 113029,6694 |
| P49 | 403190,2845 | 113030,0141 |
| P50 | 403192,2586 | 113030,348 |
| P51 | 403194,2325 | 113030,6703 |
| P52 | 403196,2789 | 113030,5319 |
| P53 | 403198,2507 | 113030,8309 |
| P54 | 403200,2298 | 113031,1195 |
| P55 | 403202,2105 | 113031,3968 |
| P56 | 403204,1871 | 113031,6621 |
| P57 | 403206,1708 | 113031,9169 |
| P58 | 403208,1559 | 113032,1604 |
| **ZLO 1** | | |
| TOČKA | X | Y |

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S138 | 403174,6335 | 113023,3657 |
| S139 | 403174,7048 | 113023,0435 |
| S140 | 403180,5045 | 113024,6127 |
| S141 | 403180,5703 | 113024,2893 |
| S142 | 403186,3961 | 113025,7584 |
| S143 | 403186,4563 | 113025,434 |
| S144 | 403192,3066 | 113026,8025 |
| S145 | 403192,3612 | 113026,477 |
| S146 | 403198,2342 | 113027,7446 |
| S147 | 403198,2832 | 113027,4182 |
| S148 | 403204,1771 | 113028,5844 |
| S149 | 403204,2205 | 113028,2572 |
| S150 | 403209,1575 | 113029,208 |
| S151 | 403209,1962 | 113028,8802 |
| **ZID 4** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S152 | 403371,0415 | 113029,7462 |
| S153 | 403370,945 | 113029,4412 |
| S154 | 403370,8695 | 113029,2028 |
| S155 | 403370,6191 | 113028,4115 |
| S156 | 403376,7619 | 113027,9358 |
| S157 | 403376,6653 | 113027,6307 |
| S158 | 403376,5899 | 113027,3923 |
| S159 | 403376,3394 | 113026,601 |
| S160 | 403382,4822 | 113026,1253 |
| S161 | 403382,3856 | 113025,8202 |
| S162 | 403382,3113 | 113025,5835 |
| S163 | 403382,0573 | 113024,7804 |
| S164 | 403388,2025 | 113024,3148 |
| S165 | 403388,106 | 113024,0097 |
| S166 | 403388,0305 | 113023,7714 |
| S167 | 403387,7801 | 113022,9801 |
| S168 | 403393,9164 | 113022,5532 |
| S169 | 403393,8308 | 113022,2449 |
| S170 | 403393,7644 | 113022,0056 |
| S171 | 403393,5419 | 113021,2042 |
| S172 | 403399,7205 | 113021,0579 |
| S173 | 403399,6383 | 113020,7487 |
| S174 | 403399,5734 | 113020,5046 |
| S175 | 403399,3608 | 113019,7049 |
| S176 | 403403,6697 | 113019,965 |
| S177 | 403403,5798 | 113019,6579 |
| S178 | 403403,512 | 113019,4168 |
| S179 | 403403,2827 | 113018,6196 |
| ZAKOLIČBENE TOČKE PILOTOV | | |
| P59 | 403371,7235 | 113028,5864 |
| P60 | 403373,6302 | 113027,9827 |
| P61 | 403375,537 | 113027,379 |
| P62 | 403377,4437 | 113026,776 |
| P63 | 403379,3505 | 113026,1725 |
| P64 | 403381,2573 | 113025,569 |

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| P65 | 403383,1637 | 113024,9644 |
| P66 | 403385,0708 | 113024,362 |
| P67 | 403386,9776 | 113023,7585 |
| P68 | 403388,8843 | 113023,155 |
| P69 | 403390,7911 | 113022,5515 |
| P70 | 403392,714 | 113021,9602 |
| P71 | 403394,6411 | 113021,4254 |
| P72 | 403396,5815 | 113020,9381 |
| P73 | 403398,5223 | 113020,4427 |
| P74 | 403400,4937 | 113019,9183 |
| P75 | 403402,4214 | 113019,3848 |
| **ZID 5** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S180 | 403507,5195 | 112974,548 |
| S181 | 403507,3844 | 112974,2579 |
| S182 | 403507,2788 | 112974,0313 |
| S183 | 403506,9283 | 112973,279 |
| S184 | 403512,9462 | 112971,9677 |
| S185 | 403512,8065 | 112971,6797 |
| S186 | 403512,6967 | 112971,4534 |
| S187 | 403512,3351 | 112970,7081 |
| S188 | 403518,3317 | 112969,3026 |
| S189 | 403518,1875 | 112969,0169 |
| S190 | 403518,0749 | 112968,7937 |
| S191 | 403517,7009 | 112968,0527 |
| S192 | 403523,669 | 112966,5374 |
| S193 | 403523,5192 | 112966,2546 |
| S194 | 403523,4023 | 112966,0337 |
| S195 | 403523,0139 | 112965,3001 |
| S196 | 403529,6675 | 112963,2932 |
| S197 | 403529,512 | 112963,0135 |
| S198 | 403529,3896 | 112962,7933 |
| S199 | 403528,9873 | 112962,0696 |
| S200 | 403534,2006 | 112960,7495 |
| S201 | 403534,0421 | 112960,4715 |
| S202 | 403533,9183 | 112960,2543 |
| S203 | 403533,5073 | 112959,5333 |
| S204 | 403539,4013 | 112957,7544 |
| S205 | 403539,2421 | 112957,4768 |
| S206 | 403539,1177 | 112957,26 |
| S207 | 403538,7047 | 112956,54 |
| S208 | 403544,6036 | 112954,7626 |
| S209 | 403544,4438 | 112954,4854 |
| S210 | 403544,319 | 112954,2688 |
| S211 | 403543,9043 | 112953,5497 |
| S212 | 403549,7991 | 112951,7588 |
| S213 | 403549,769 | 112951,7068 |
| S214 | 403549,6386 | 112951,4819 |
| S215 | 403549,5132 | 112951,2656 |
| S216 | 403549,097 | 112950,5476 |
| S217 | 403552,8517 | 112949,917 |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S218 | 403552,721 | 112949,6922 |
| S219 | 403552,5953 | 112949,4761 |
| ZAKOLIČBENE TOČKE PILOTOV | | |
| P76 | 403508,0453 | 112973,3087 |
| P77 | 403509,849 | 112972,4568 |
| P78 | 403511,653 | 112971,5932 |
| P79 | 403513,4525 | 112970,7203 |
| P80 | 403515,2519 | 112969,8473 |
| P81 | 403517,0328 | 112968,9484 |
| P82 | 403518,8184 | 112968,0474 |
| P83 | 403520,5969 | 112967,1324 |
| P84 | 403522,3635 | 112966,2088 |
| P85 | 403524,131 | 112965,273 |
| P86 | 403525,8937 | 112964,3279 |
| P87 | 403527,6469 | 112963,3762 |
| P88 | 403529,3996 | 112962,413 |
| P89 | 403531,1428 | 112961,4432 |
| P90 | 403532,8855 | 112960,4617 |
| P91 | 403534,623 | 112959,4713 |
| P92 | 403536,3554 | 112958,4718 |
| P93 | 403538,086 | 112957,4711 |
| P94 | 403539,8208 | 112956,476 |
| P95 | 403541,555 | 112955,4796 |
| P96 | 403543,2877 | 112954,4823 |
| P97 | 403545,0203 | 112953,4832 |
| P98 | 403546,7513 | 112952,483 |
| P99 | 403548,4825 | 112951,4815 |
| P100 | 403550,2482 | 112950,9782 |
| P101 | 403551,9813 | 112949,9719 |
| **ZID 6** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S220 | 403648,2558 | 112893,7514 |
| S221 | 403648,1039 | 112893,5403 |
| S222 | 403647,9579 | 112893,3374 |
| S223 | 403653,0828 | 112890,1611 |
| S224 | 403652,9243 | 112889,955 |
| S225 | 403652,772 | 112889,7567 |
| S226 | 403657,7939 | 112886,4178 |
| S227 | 403657,6285 | 112886,2172 |
| S228 | 403657,4697 | 112886,0247 |
| S229 | 403662,4075 | 112882,5519 |
| S230 | 403662,3677 | 112882,507 |
| S231 | 403662,1953 | 112882,3125 |
| S232 | 403662,0296 | 112882,1256 |
| S233 | 403661,479 | 112881,5042 |
| S234 | 403666,84 | 112878,4776 |
| S235 | 403666,6191 | 112878,246 |
| S236 | 403666,4466 | 112878,0651 |
| S237 | 403665,8738 | 112877,4645 |
| S238 | 403671,115 | 112874,2528 |
| S239 | 403670,8898 | 112874,0254 |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA


| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S240 | 403670,7139 | 112873,8478 |
| S241 | 403670,1298 | 112873,2581 |
| S242 | 403675,5119 | 112870,2419 |
| S243 | 403675,3062 | 112869,9969 |
| S244 | 403675,1459 | 112869,806 |
| S245 | 403674,6117 | 112869,1697 |
| S246 | 403680,2377 | 112866,6316 |
| S247 | 403680,0547 | 112866,3691 |
| S248 | 403679,9117 | 112866,164 |
| S249 | 403679,437 | 112865,4832 |
| S250 | 403685,2609 | 112863,4476 |
| S251 | 403685,1019 | 112863,1699 |
| S252 | 403684,9781 | 112862,9535 |
| S253 | 403684,5655 | 112862,2325 |
| S254 | 403690,0967 | 112860,9439 |
| S255 | 403689,9193 | 112860,6735 |
| S256 | 403689,7807 | 112860,4623 |
| S257 | 403689,3207 | 112859,7612 |
| S258 | 403692,6201 | 112859,903 |
| S259 | 403692,4396 | 112859,6212 |
| S260 | 403692,3018 | 112859,4061 |
| S261 | 403691,8447 | 112858,6924 |
| S262 | 403696,1238 | 112858,7282 |
| S263 | 403696,0296 | 112858,4223 |
| S264 | 403695,9561 | 112858,1834 |
| S265 | 403695,7119 | 112857,3901 |
| S266 | 403701,8725 | 112857,105 |
| S267 | 403701,7943 | 112856,8026 |
| S268 | 403701,7305 | 112856,5555 |
| S269 | 403701,5229 | 112855,7518 |
| S270 | 403707,6884 | 112855,7392 |
| S271 | 403707,6223 | 112855,4261 |
| S272 | 403707,5706 | 112855,1815 |
| S273 | 403707,399 | 112854,3695 |
| S274 | 403713,5629 | 112854,646 |
| S275 | 403713,5066 | 112854,3111 |
| S276 | 403713,4652 | 112854,0641 |
| S277 | 403713,331 | 112853,2653 |
| S278 | 403719,4746 | 112853,7797 |
| S279 | 403719,4324 | 112853,4423 |
| S280 | 403719,4013 | 112853,1942 |
| S281 | 403719,3007 | 112852,3905 |
| S282 | 403725,4174 | 112853,1614 |
| S283 | 403725,3893 | 112852,8226 |
| S284 | 403725,3687 | 112852,5734 |
| S285 | 403725,3017 | 112851,7662 |
| S286 | 403725,8725 | 112853,1245 |
| S287 | 403725,8455 | 112852,7855 |
| S288 | 403725,8253 | 112852,5331 |
| S289 | 403725,7611 | 112851,7289 |
| ZAKOLIČBENE TOČKE PILOTOV | | |


| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| P102 | 403648,841 | 112892,8527 |
| P103 | 403650,4551 | 112891,6652 |
| P104 | 403652,0537 | 112890,4631 |
| P105 | 403653,6395 | 112889,2444 |
| P106 | 403655,2124 | 112888,009 |
| P107 | 403656,7755 | 112886,7547 |
| P108 | 403658,3185 | 112885,4822 |
| P109 | 403659,8464 | 112884,1915 |
| P110 | 403661,362 | 112882,88 |
| P111 | 403662,557 | 112881,2129 |
| P112 | 403664,0343 | 112879,8644 |
| P113 | 403665,4931 | 112878,5143 |
| P114 | 403666,9405 | 112877,1341 |
| P115 | 403668,3672 | 112875,7416 |
| P116 | 403669,7759 | 112874,3219 |
| P117 | 403671,1969 | 112872,9145 |
| P118 | 403672,6751 | 112871,5287 |
| P119 | 403674,1718 | 112870,2009 |
| P120 | 403675,7051 | 112868,9168 |
| P121 | 403677,2774 | 112867,6791 |
| P122 | 403678,9068 | 112866,4712 |
| P123 | 403680,5474 | 112865,3273 |
| P124 | 403682,2441 | 112864,216 |
| P125 | 403683,9497 | 112863,1697 |
| P126 | 403685,6856 | 112862,1764 |
| P127 | 403687,4517 | 112861,2359 |
| P128 | 403689,2482 | 112860,3484 |
| P129 | 403693,0052 | 112858,7943 |
| P130 | 403694,9045 | 112858,1661 |
| P131 | 403696,816 | 112857,5778 |
| P132 | 403698,7513 | 112857,0172 |
| P133 | 403700,6806 | 112856,4896 |
| P134 | 403702,617 | 112855,9893 |
| P135 | 403704,5745 | 112855,5136 |
| P136 | 403706,5248 | 112855,0695 |
| P137 | 403708,4815 | 112854,6553 |
| P138 | 403710,444 | 112854,269 |
| P139 | 403712,4249 | 112853,9078 |
| P140 | 403714,3972 | 112853,5764 |
| P141 | 403716,3742 | 112853,2726 |
| P142 | 403718,3685 | 112852,9945 |
| P143 | 403720,353 | 112852,746 |
| P144 | 403722,341 | 112852,5251 |
| P145 | 403724,3451 | 112852,3307 |
| **ZID 7** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S290 | 403657,8003 | 112881,3959 |
| S291 | 403657,5855 | 112881,1454 |
| S292 | 403662,2835 | 112877,3995 |
| S293 | 403662,0625 | 112877,1603 |
| S294 | 403666,6227 | 112873,2505 |


| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S295 | 403666,3885 | 112873,0149 |
| S296 | 403670,9161 | 112869,0711 |
| S297 | 403670,6947 | 112868,8264 |
| S298 | 403675,5168 | 112865,2419 |
| S299 | 403675,319 | 112864,9826 |
| S300 | 403680,4314 | 112861,8128 |
| S301 | 403680,2539 | 112861,5346 |
| **ZID 8** | | |
| TOČKA | X | Y |
| S302 | 403803,4194 | 112802,4566 |
| S303 | 403804,0482 | 112803,1568 |
| S304 | 403804,2154 | 112803,343 |
| S305 | 403804,4893 | 112803,6482 |
| S306 | 403808,0643 | 112798,5453 |
| S307 | 403808,1011 | 112798,5932 |
| S308 | 403808,6621 | 112799,3236 |
| S309 | 403808,8144 | 112799,5219 |
| S310 | 403809,0398 | 112799,8153 |
| S311 | 403809,0779 | 112799,8616 |
| S312 | 403813,0356 | 112795,0495 |
| S313 | 403813,5573 | 112795,8569 |
| S314 | 403813,693 | 112796,0669 |
| S315 | 403813,9046 | 112796,3944 |
| S316 | 403818,1748 | 112791,865 |
| S317 | 403818,2009 | 112791,9079 |
| S318 | 403818,6731 | 112792,721 |
| S319 | 403818,7987 | 112792,9372 |
| S320 | 403818,9786 | 112793,249 |
| S321 | 403819,0046 | 112793,2917 |
| S322 | 403823,4732 | 112788,9708 |
| S323 | 403823,9281 | 112789,8284 |
| S324 | 403824,0453 | 112790,0492 |
| S325 | 403824,2274 | 112790,3827 |
| S326 | 403828,799 | 112786,1759 |
| S327 | 403828,8077 | 112786,2052 |
| S328 | 403829,2456 | 112787,0541 |
| S329 | 403829,3582 | 112787,2714 |
| S330 | 403829,5305 | 112787,5989 |
| S331 | 403829,5443 | 112787,6255 |
| S332 | 403834,1307 | 112783,4355 |
| S333 | 403834,2267 | 112783,611 |
| S334 | 403834,5753 | 112784,2837 |
| S335 | 403834,6914 | 112784,5077 |
| S336 | 403834,8469 | 112784,8101 |
| S337 | 403834,8669 | 112784,8561 |
| S338 | 403839,5591 | 112780,8702 |
| S339 | 403839,6277 | 112781,0036 |
| S340 | 403839,8981 | 112781,5254 |
| S341 | 403840,0142 | 112781,7494 |
| S342 | 403840,1609 | 112782,0225 |
| S343 | 403840,1838 | 112782,067 |

CS_1599_PZI OBJEKTI
ZAKOLIČBA

| TOČKA | X | Y |
|---|---|---|
| S344 | 403844,9461 | 112778,225 |
| S345 | 403844,9646 | 112778,2605 |
| S346 | 403845,2258 | 112778,7646 |
| S347 | 403845,3418 | 112778,9886 |
| S348 | 403845,4753 | 112779,2461 |
| S349 | 403845,4937 | 112779,2816 |
| S350 | 403850,2826 | 112775,4822 |
| S351 | 403850,553 | 112776,004 |
| S352 | 403850,669 | 112776,228 |
| S353 | 403850,8117 | 112776,5033 |
| S354 | 403850,8208 | 112776,5211 |
| S355 | 403855,6005 | 112772,7038 |
| S356 | 403855,626 | 112772,747 |
| S357 | 403855,8835 | 112773,244 |
| S358 | 403855,9987 | 112773,4662 |
| S359 | 403856,1283 | 112773,7256 |
| S360 | 403856,1511 | 112773,7701 |
| S361 | 403860,9612 | 112769,9796 |
| S362 | 403860,979 | 112770,0154 |
| S363 | 403861,2348 | 112770,536 |
| S364 | 403861,345 | 112770,7604 |
| S365 | 403861,4682 | 112771,0118 |
| S366 | 403861,4858 | 112771,0477 |
| S367 | 403863,1063 | 112768,9497 |
| S368 | 403863,37 | 112769,4998 |
| S369 | 403863,4787 | 112769,7249 |
| S370 | 403863,6042 | 112769,9864 |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Karakteristični prerez - zid 1 in zid 6
M 1:20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe: | Opis spremembe: | | | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Vzpostavitev: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Odgovorni: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vumkova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID. št. | Podpis | Naziv: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanta: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | Grafične priloge: | Karakteristični prerez - zid 1 in zid 6 |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | A-0167 | | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:20 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.231.1 |

| Št. odbotka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.231.1 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Karakteristični prerez - kamnit zid 1, 2 in 3
M 1:20




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

| | |
|---|---|
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |

Načrt:
NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe:
Karakteristični prerez - kamnit zid 1, 2 in 3


| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:20 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.231.2 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.231.2 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Karakteristični prerez - pilotna greda in L zid na pilotih - zid 2, 3, 4
M 1:20




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št. | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Datum: avgust 2025, po recenziji marec 2026

Objekt/lokacija: Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA


Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Karakteristični prerez - pilotna greda in L zid na pilotih - zid 2, 3, 4


Merilo: 1:20

| Št. projekta: | Št. načrta: | Št. lista: |
|---|---|---|
| CS 1599-25 | CS 1599-NZ/25-PZI | G.231.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.231.3 | |









Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Karakteristični prerez - L zid na pilotih - zid 5
M 1:20

| Spremembe: | Opis sprememb: | | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Objekt/delovja: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | Podpis: | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | Vsebina načrta: | Karakteristični prerez - L zid na pilotih - zid 5 |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:20 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.231.4 |

| Št. načrtovca: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra načr.: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.231.4 | |













Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - zid 1
M 1:100




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Prečni prerezi - zid 1

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI |
| Št. lista: | G.232.1 | | |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.1 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - kamnit zid 1
M 1:100





159.000 Z7-1 0+0.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 164.527 164.544 164.516 164.534 164.654 164.644 164.929 165.384 165.516 166.662

OD.OSI 5.000 4.107 3.170 1.931 0.316 0.000 0.000 0.500 0.919 2.290 3.118 4.705





157.000 Z7-2 0+6.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 162.753 163.305 164.381 164.837 165.767 165.856 166.069

OD.OSI 5.000 3.685 3.147 0.000 0.000 1.445 2.205 3.552





157.000 Z7-3 0+12.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 162.525 163.371 164.481 164.819 166.143 166.330

OD.OSI 5.000 2.238 0.468 0.000 2.112 2.170





157.000 Z7-4 0+18.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 162.479 164.271 165.578 167.098 167.219

OD.OSI 5.000 2.563 0.239 0.000 1.265 3.047 3.944





157.000 Z7-5 0+24.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 162.215 164.329 166.639 167.849

OD.OSI 5.000 2.301 0.012 0.000 2.699 4.198





157.000 Z7-6 0+30.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 162.962 163.755 163.921

OD.OSI 5.000 4.177 3.943 0.839 0.000 0.237 0.078





158.000 Z7-7 0+36.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 163.022 163.777 163.831

OD.OSI 5.000 4.058 3.778 0.797 0.367 0.000 2.819





158.000 Z7-8 0+42.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 163.007 163.614 163.800 163.854 163.917 164.187 165.220

OD.OSI 5.000 4.870 3.687 2.590 0.552 0.000 2.470 2.683




158.000 Z7-9 0+48.00

CESTIŠČE

OD.OSI

TEREN 163.627 163.696 163.728 163.749 163.825 164.143

OD.OSI 5.000 4.529 3.524 3.054 0.506 0.000

| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA


Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Prečni prerezi - kamnit zid 1

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.2 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.2 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - zid 2
M 1:100

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana |
| Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana |
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vsebina risbe: | Prečni prerezi - zid 2 |


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI |
| Št. lista: | G.232.3 | | |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.3 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - kamnit zid 2
M 1:100





154.000
Z8-1
0+0.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 159.838 | 160.235 | 160.595 | 161.135 | 162.255 | 162.377 | 162.393 | 162.432 | 162.433 | 163.598 | 164.203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.552 | 4.156 | 4.750 | 3.448 | 2.835 | 2.337 | 0.000 | 0.000 | 1.976 | 2.383 |





155.000
Z8-2
0+6.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 160.235 | 160.595 | 161.135 | 161.921 | 162.310 | 162.374 | 162.391 | 162.432 | 162.883 | 164.967 | 165.798 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.552 | 4.156 | 4.750 | 4.380 | 2.918 | 0.992 | 0.000 | 0.824 | 2.229 | 3.478 |





156.000
Z8-3
0+12.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 161.498 | 161.921 | 162.185 | 162.263 | 162.267 | 162.358 | 162.411 | 165.212 | 165.510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.672 | 3.775 | 3.053 | 2.747 | 0.000 | 0.000 | 1.914 | 2.212 |





156.000
Z8-4
0+18.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 161.617 | 161.872 | 161.885 | 162.163 | 162.281 | 162.294 | 162.349 | 162.352 | 164.209 | 164.669 | 165.391 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.717 | 4.707 | 3.499 | 2.894 | 1.640 | 0.000 | 0.003 | 1.322 | 1.568 | 3.094 |





155.000
Z8-5
0+24.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 160.322 | 160.595 | 161.135 | 161.921 | 162.297 | 162.320 | 162.345 | 162.377 | 163.142 | 163.972 | 165.273 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.677 | 4.405 | 3.883 | 2.889 | 0.642 | 0.097 | 0.065 | 0.624 | 1.106 | 3.812 |





154.000
Z8-6
0+30.00

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 159.834 | 160.559 | 161.917 | 162.259 | 162.301 | 162.304 | 162.339 | 162.339 | 163.324 | 163.336 | 165.013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 4.650 | 3.866 | 3.092 | 2.949 | 2.699 | 0.040 | 0.040 | 0.514 | 0.526 | 4.140 |




156.000
Z8-7
0+35.02

CESTIŠČE

OD.OSI

| TEREN | 161.167 | 161.809 | 161.858 | 162.252 | 162.263 | 162.280 | 162.286 | 162.297 | 162.301 | 163.063 | 164.354 | 164.954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD.OSI | 5.000 | 3.945 | 3.256 | 2.691 | 2.954 | 1.697 | 0.000 | 0.011 | 0.015 | 0.822 | 3.493 | 4.222 |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Prečni prerezi - kamnit zid 2


| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.4 |


| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.4 | |


Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Prečni prerezi - zid 3
M 1:100









| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA


Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Vsebina risbe: Prečni prerezi - zid 3

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.232.5 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.5 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - zid 4
M 1:100

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA


Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Vsebina risbe: Prečni prerezi - zid 4

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.232.6 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.6 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - zid 5
M 1:100


| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana | Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo |
| | Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | Vsebina risbe: Prečni prerezi - zid 5 |

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.7 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.7 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - kamnit zid 3
M 1:100


| | | | |
|---|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |


| | |
|---|---|
| Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana | Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo |
| | Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | Vsebina risbe: Prečni prerezi - kamnit zid 3 |


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.8 |


| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.8 | |


































Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Prečni prerezi - zid 6
M 1:100


| Spremembe: | Opis sprememb: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Naročnik: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | Objekt/klasacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektanje: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Pooblaščen inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | Vsebina načrta: | Prečni prerezi - zid 6 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.9 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra načr: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.9 | |

premostitev obstoječega
betonskega prepusta 1,1x 0,8 m
dimenzije je potrebno preveriti
na licu mesta!




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131




P43

Prečni prerezi - AB prepust 2
M 1:50

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |


| | |
|---|---|
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vsebina risbe: | Prečni prerezi - AB prepust 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:50 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.232.10 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.232.10 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 1
M 1:100




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z1-1 | 6.000 | Z1-2 | 6.000 | Z1-3 | 6.000 | Z1-4 | 6.000 | Z1-5 | 3.531 | Z1-6 | |
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 27.53 | |
| KOTE TERENA | 164.424 | | 164.336 | | 164.276 | | 164.357 | | 163.954 | | 163.870 | |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - zid 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.1 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.1 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - kamnit zid 1
M 1:100




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z7-1 | 6.000 | Z7-2 | 6.000 | Z7-3 | 6.000 | Z7-4 | 6.000 | Z7-5 | 6.000 | Z7-6 | 6.000 | Z7-7 | 6.000 | Z7-8 | 6.000 | Z7-9 | |
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 42.00 | | 48.00 | |
| KOTE TERENA | 164,714 | | 164,836 | | 164,818 | | 164,587 | | 164,393 | | 164,276 | | 164,156 | | 164,166 | | 164,142 | |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana


Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana


Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo
Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV
Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - kamnit zid 1

| | | ID. št. | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.2 |
| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | | G.241.2 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 2
M 1:100


| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanta: | Igor Stavrević, u.d.i.g. — G-3876 | Vsebina risbe: | Vzdolžni prerez - zid 2 |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. — G-3876 | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a — A-0167<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 — Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.3 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - kamnit zid 2
M 1:100




| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z8-1 | 6.000 | Z8-2 | 6.000 | Z8-3 | 6.000 | Z8-4 | 6.000 | Z8-5 | 6.000 | Z8-6 | 5.018 | Z8-7 |
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 35.01 |
| KOTE TERENA | 162,432 | | 162,393 | | 162,412 | | 162,349 | | 162,342 | | 162,330 | | 162,296 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - kamnit zid 2

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.4 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.4 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 3
M 1:100




| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z3-1 | 6.000 | Z3-2 | 6.000 | Z3-3 | 6.000 | Z3-4 | 6.000 | Z3-5 | 6.000 | Z3-6 | 4.086 | Z3-7 |
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 34.08 |
| KOTE TERENA | 160.206 | | 160.214 | | 160.035 | | 159.953 | | 160.079 | | 159.833 | | 159.547 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - zid 3

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.5 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.5 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 4
M 1:100



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z4-1 | 6.000 | Z4-2 | 6.000 | Z4-3 | 6.000 | Z4-4 | 6.000 | Z4-5 | 6.000 | Z4-6 | 6.000 | Z4-7 | 6.000 | Z4-8 | 6.000 | Z4-9 | 3.564 | Z4-10 |
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 42.00 | | 48.00 | | 51.56 |
| KOTE TERENA | 157.158 | | 157.209 | | 157.285 | | 157.384 | | 157.499 | | 157.482 | | 157.390 | | 157.669 | | 158.267 | | 158.407 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: / Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo<br>Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. — ID. št.: G-3876 | Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. — G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a — A-0167<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - zid 4 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 — Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.241.6 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.6 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 5
M 1:100




| OZNAKE PROFILOV | Z5–1 | Z5–2 | Z5–3 | Z5–4 | Z5–5 | Z5–6 | Z5–7 | Z5–8 | Z5–9 | Z5–10 | Z5–11 | Z5–12 | Z5–13 | Z5–14 | Z5–15 | Z5–16 | Z5–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.458 | |
| STACIONAŽE | -0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 78.00 | 84.00 | 90.00 | 90.45 |
| KOTE TERENA | 163.151 | 163.407 | 163.716 | 163.963 | 164.134 | 164.248 | 164.371 | 164.500 | 164.635 | 164.358 | 164.962 | 164.499 | 165.475 | 165.744 | 165.967 | 166.257 | 166.291 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |


Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - zid 5

| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.7 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.7 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - kamnit zid 3
M 1:100




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | Z9–1 | 6.000 | Z9–2 | 6.000 | Z9–3 | 6.000 | Z9–4 | 6.000 | Z9–5 | 6.000 | Z9–6 |
| STACIONAŽE | 0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 |
| KOTE TERENA | 163.884 | | 164.470 | | 164.799 | | 164.573 | | 165.120 | | 165.119 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - kamnit zid 3


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.241.8 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.8 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - zid 6
M 1:100





| OZNAKE PROFILOV | Z6-1 | 6.000 | Z6-2 | 6.000 | Z6-3 | 6.000 | Z6-4 | 6.000 | Z6-5 | 6.000 | Z6-6 | 6.000 | Z6-7 | 6.000 | Z6-8 | 6.000 | Z6-9 | 6.000 | Z6-10 | 6.000 | Z6-11 | 6.000 | Z6-12 | 2.374 | Z6-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 42.00 | | 48.00 | | 54.00 | | 60.00 | | 66.00 | | 68.37 |
| KOTE TERENA | 169.672 | | 170.275 | | 170.209 | | 170.780 | | 171.125 | | 171.495 | | 171.709 | | 171.912 | | 172.144 | | 172.382 | | 172.630 | | 172.891 | | 173.020 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Spremembe: | Opis spremembe: | | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektant: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID št. | Podpis: | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | Vsebina risbe: | Vzdolžni prerez - zid 6 |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | | |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.9 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.9 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vzdolžni prerez - AB prepust 2
M 1:50




| | | | |
|---|---|---|---|
| OZNAKE PROFILOV | PR–1–1 | 5.000 | PR–1–2 PR–1–3 |
| STACIONAŽE | -0.00 | 5.00 | 6.19 |
| KOTE TERENA | 155.109 | 157.328 | 157.449 |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo
Vrsta načrta: 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV
Vsebina risbe: Vzdolžni prerez - AB prepust 2


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:50 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.241.10 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.241.10 | |

# DETAJL PRITRDITVE KOVINSKE OGRAJE IZ CORTENA NA AB ZID


M 1:10




## DETAJL DILATACIJE OGRAJE

M 1:10




JEKLO CORTEN S355J0WP

Ograje je treba dilatirati na mestu dilatacij zidu (glej vzdolžne profile zidov) oz. na razdalji 6,00 m..

V primeru elektrifikacije železniške proge, je potrebno ograjo ozemljiti po celotni dolžini!

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | Vsebina risbe: | Detajl ograje iz cortena na AB zidu |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:10 |
| St. projekta: | CS 1599-25 | St. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.251 |


| St. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.251 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Opažni načrt - zid 1
M 1:100




| OZNAKE PROFILOV | Z1-1 | 6.000 | Z1-2 | 6.000 | Z1-3 | 6.000 | Z1-4 | 6.000 | Z1-5 | 3.531 | Z1-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 27.53 |
| KOTE TERENA | 164.424 | | 164.336 | | 164.276 | | 164.357 | | 163.954 | | 163.870 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Opažni načrt - zid 1 |

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.261.1 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.261.1 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Opažni načrt - zid 2
M 1:100

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Opažni načrt - zid 2 |


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.261.2 |


| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.261.2 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Opažni načrt - zid 3
M 1:100




| OZNAKE PROFILOV | Z3-1 | 6.000 | Z3-2 | 6.000 | Z3-3 | 6.000 | Z3-4 | 6.000 | Z3-5 | 6.000 | Z3-6 | 4.086 | Z3-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 34.08 |
| KOTE TERENA | 160.206 | | 160.214 | | 160.035 | | 159.953 | | 160.079 | | 159.833 | | 159.547 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | |




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Opažni načrt - zid 3 |


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.261.3 |


| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.261.3 | |

Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Opažni načrt - zid 4
M 1:100





| OZNAKE PROFILOV | Z4-1 | 6.000 | Z4-2 | 6.000 | Z4-3 | 6.000 | Z4-4 | 6.000 | Z4-5 | 6.000 | Z4-6 | 6.000 | Z4-7 | 6.000 | Z4-8 | 6.000 | Z4-9 | 3.564 | Z4-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STACIONAŽE | -0.00 | | 6.00 | | 12.00 | | 18.00 | | 24.00 | | 30.00 | | 36.00 | | 42.00 | | 48.00 | | 51.56 |
| KOTE TERENA | 157.158 | | 157.209 | | 157.285 | | 157.384 | | 157.499 | | 157.482 | | 157.390 | | 157.669 | | 158.267 | | 158.407 |
| KOTE NIVELETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. (ID. št.: G-3876) | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. (G-3876) | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a (A-0167); Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | Vsebina risbe: | Opažni načrt - zid 4 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.241.4 |
| Št. odseka: 8970 | Arhivska št.: 0326.00 | Faza/objekt: 004.2162 | Šifra risbe: G.241.4; Črtna koda arhiva: |









Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Opažni načrt - zid 5
M 1:100

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spremembe | Opis sprememb | Datum | Podpis |
| Investitor | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Projekt/Naslov | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| Vodja projektanta | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | Podpis | Naziv | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Pooblaščeni odgovorni | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Projektant | Maria Zlobec, u.d.i.a.<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | A-0167 | | Vsebina risbe | Opažni načrt - zid 5 |
| Datum | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo | 1:100 |
| Št. projekta | CS 1599-25 | Št. načrta | CS 1599-NIZ/25-PZI | Št. lista | G.261.5 |
| Št. odločbe | Arhivska št. | Kasa/knjigarki | | Šifra risbe | Črtna koda arhiva |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | | G.261.5 | |




Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131


Opažni načrt - zid 6
M 1:100

| Spremenba: | Opis sprememb: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID. št. | Podpis | Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | A-0167 | | Vsebina načrta: Opažni načrt - zid 6 |
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: 1:100 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | | Št. lista: G.261.6 |

| Št. odbirka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Širina načrta: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.261.6 | |

# DETAJL PRITRDITVE KOVINSKE OGRAJE IZ CORTENA NA AB ZID

M 1:10




## DETAJL DILATACIJE OGRAJE

M 1:10




JEKLO CORTEN S355J0WP

Ograje je treba dilatirati na mestu dilatacij zidu (glej vzdolžne profile zidov) oz. na razdalji 6,00 m..

V primeru elektrifikacije železniške proge, je potrebno ograjo ozemljiti po celotni dolžini!

| Sprememba: | Opis spremembe: | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| | | Vsebina risbe: | Detajl ograje iz cortena na AB zidu |


| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:10 |
| St. projekta: | CS 1599-25 | St. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | St. lista: | G.251 |


| St. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.251 | |

# AB OPORNI ZID 1.0 C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II m 1:25


## Z1–~Z2
l = 7,00 m




## ~Z2–Z4
l = 11,00 m





## Z4–Z6
l = 9,53 m




② ± ø 12 / 15 cm; l = 1,60 m; kom. 94;




① ± ø 8 / 20 cm; Σl = 975,00 m1;




⑤ ± ø 12 / 15 cm; l = 1,85 m; kom. 148;





② ± ø 12 / 15 cm; kom. 128;



## DETAJL ARMATURE OB DILATACIJI IN NA KONCU ZIDU

tloris m 1:25





⑩ ø 8 / 20 cm; 50 / 15–36

⑩ ø 8 / 20 cm; l = 1,15 m do 1,36 m; kom. 51;

DILATACIJE IZVESTI NA MAX. RAZDALJI 12,00 m.

detajl dilatacije m 1:5




NEZASUTA STRAN

B 500B


| ozn. | ø | l | kom. | ø 8 | ø 10 | ø 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 975,00 | – | 975,00 | | | |
| 2 | 12 | 1,60 | 222 | | | 355,20 | |
| 3 | 10 | ~2,20 | 47 | | 103,40 | | |
| 4 | 12 | ~2,20 | 47 | | | 103,40 | |
| 5 | 12 | 1,85 | 148 | | | 273,80 | |
| 6 | 10 | ~2,55 | 74 | | 188,70 | | |
| 7 | 12 | ~2,55 | 74 | | | 188,70 | |
| 8 | 10 | ~2,18 | 64 | | 139,52 | | |
| 9 | 12 | ~2,18 | 64 | | | 139,52 | |
| 10 | 8 | ~1,26 | 51 | 64,26 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Σ l | 1039,26 | 431,62 | 1060,62 | |
| | | | kg | 421,00 | 273,00 | 966,00 | |
| | | | Σ kg | 1.660,00 | | | |

| Spremembe: | Opis spremembe: | | | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|---|
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID. št. | Podpis: | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a<br>Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | A-0167 | | Vsebina risbe: | Armaturni načrt - zid 1 |
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.1 |
| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | | G.271.1 | |


# AB ODTOČNI JAŠEK V KAMNITEM ZIDU 1

## C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II  m 1:25

### tloris talne plošče





### a – a





### B 500B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 10 | ø 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,85 | 32 | 59,20 | |
| 2 | 10 | ~2,60 | 22 | 57,20 | |
| 3 | 14 | 1,90 | 4 | | 7,60 |
| 4 | 10 | 2,35 | 14 | 32,90 | |
| 5 | 10 | 2,50 | 14 | 35,00 | |
| 6 | 10 | 2,95 | 11 | 32,45 | |
| 7 | 10 | 3,10 | 11 | 34,10 | |
| 8 | 10 | ~1,28 | 20 | 25,60 | |
| 9 | 10 | 1,85 | 44 | 81,40 | |
| 10 | 10 | 2,30 | 14 | 32,20 | |
| 11 | 10 | 2,15 | 62 | 133,30 | |
| 12 | 14 | 2,25 | 4 | | 9,00 |
| 13 | 10 | ~2,80 | 28 | 78,40 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Σ l | 601,75 | 16,60 |
| | | | kg | 381,00 | 20,50 |
| | | | Σ kg | 401,50 | |


### stena I




### stena II




### stena III (2 kom.)





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprememba: | Opis spremembe: | | | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | ID. št.: | Podpis: | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | Vsebina risbe: | Armaturni načrt odtočnega jaška - kamnit zid 1 |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | | |
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.2 |
| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | | G.271.2 | |

# PILOTNA GREDA IN L ZID NA PILOTIH – ZID 2  C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II  m 1:25

PO ISTEM DETAJLU SE IZVEDETA TUDI ZIDOVA 3 IN 4
KOLIČINA ARMATURE JE RAZVIDNA IZ POPISOV

## Z1–Z2, Z10/11 – Z18
## l = 50,00 m




④ ø 10 / 15 cm; l = 1,45 m; kom. 334;


③ ø 10 / 15 cm; l = 1,35 m; kom. 334;

17 | 43

② ± 2 ø 14; Σl = 490,00 m1;

,85

## Z2 – Z10/11, Z18 – Z21
## l = 65,94 m




⑤ ± ø 12 / 15 cm; l = 1,65 m; kom. 880;

17 | 132 | 17


① ± ø 8 / 20 cm; Σl = 2360,00 m1;

,50

NATANČNA DISPOZICIJA PILOTOV JE RAZVIDNA IZ TLORISA IN VZDOLŽNIH PROFILOV.

## DETAJL ARMATURE OB DILATACIJI IN NA KONCU ZIDU

tloris  m 1:25





⑧ ø 8 / 20 cm; 50 / 15–27

⑧ ø 8 / 20 cm; l = 1,15 m do 1,27 m; kom. 133;

DILATACIJE IZVESTI NA MAX. RAZDALJI 12,00 m.

detajl dilatacije  m 1:5




NEZASUTA STRAN

## B 500–B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 8 | ø 10 | ø 12 | ø 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2360,00 | – | 2360,00 | | | |
| 2 | 14 | 490,00 | – | | | | 490,00 |
| 3 | 10 | 1,35 | 334 | | 450,90 | | |
| 4 | 10 | 1,45 | 334 | | 484,30 | | |
| 5 | 12 | 1,65 | 880 | | | 1452,00 | |
| 6 | 10 | 1,85 | 440 | | 814,00 | | |
| 7 | 12 | 1,85 | 440 | | | 814,00 | |
| 8 | 8 | ~1,21 | 133 | 160,93 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Σ l | 2520,93 | 1749,20 | 2266,00 | 490,00 |
| | | | kg | 1.021,00 | 1.107,00 | 2.064,50 | 608,50 |
| | | | Σ kg | 4.801,00 | | | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št. | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo

Vrsta načrta: 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe: Armaturni načrt pilotne grede in L zidu na pilotih - zid 2

| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | | Merilo: | 1:25 |
|---|---|---|---|---|
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.3 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.271.3 | |

# AB OPORNI ZID 5.0 C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II m 1:25

## Z1–Z4
l = 18,00 m




4 ø 10 / 15 cm; l = 1,45 m; kom. 121;

3 ø 10 / 15 cm; l = 1,35 m; kom. 121;


2 ± 2 ø 14; Σl = 380,00 m1;

.85

1 ± ø 8 / 20 cm; Σl = 2090,00 m1;

.50


## Z4 – Z6, Z9–Z14
l = 39,29 m




5 ± ø 12 / 15 cm; l = 1,65 m; kom. 524;


17 132 17

## Z6–Z9
l = 18,00 m





5 ± ø 12 / 15 cm; kom. 242;

## Z14–Z15
l = 6,00 m




5 ± ø 12 / 15 cm; kom. 82;


## Z15–Z17
l = 6,46 m




12 ± ø 12 / 15 cm; l = 1,72 m; kom. 88;

17 138 17

## PREMOSTITEV OBSTOJEČEGA BETONSKEGA PROPUSTA





17 ± 4 ø 14; l = 5,00 m; kom. 8;

500

18 6 ø 10; l = 4,00 m;

400


a–a




16 ø 10 / 15 cm; l = 1,93 m do 2,11 m; kom. 19;

## DETAJL ARMATURE OB DILATACIJI IN NA KONCU ZIDU

tloris m 1:25





15 ø 8 / 20 cm; 50

15–32

15 ø 8 / 20 cm; l = 1,15 m do 1,32 m; kom. 110;

DILATACIJE IZVESTI NA MAX. RAZDALJI 12,00 m.

detajl dilatacije m 1:5





B 500–B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 8 | ø 10 | ø 12 | ø 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2090,00 | – | 2090,00 | | | |
| 2 | 14 | 380,00 | – | | | | 380,00 |
| 3 | 10 | 1,35 | 121 | | 163,35 | | |
| 4 | 10 | 1,45 | 121 | | 175,45 | | |
| 5 | 12 | 1,65 | 524 | | | 864,60 | |
| 6 | 10 | 1,85 | 162 | | 299,70 | | |
| 7 | 12 | 1,85 | 162 | | | 299,70 | |
| 8 | 10 | 1,95 | 121 | | 235,95 | | |
| 9 | 12 | 1,95 | 121 | | | 235,95 | |
| 10 | 10 | 2,15 | 41 | | 88,15 | | |
| 11 | 12 | 2,15 | 41 | | | 88,15 | |
| 12 | 12 | 1,72 | 88 | | | 151,36 | |
| 13 | 10 | 2,45 | 44 | | 107,80 | | |
| 14 | 12 | 2,45 | 44 | | | 107,80 | |
| 15 | 8 | ~1,24 | 110 | 136,40 | | | |
| 16 | 10 | ~2,02 | 19 | | 38,38 | | |
| 17 | 14 | 5,00 | 8 | | | | 40,00 |
| 18 | 10 | 4,00 | 6 | | 24,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Σ l | | | | 2226,40 | 1132,78 | 1747,56 | 420,00 |
| kg | | | | 901,50 | 717,00 | 1.592,00 | 521,50 |
| Σ kg | | | | 3.732,00 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spremembe: | Opis spremembe: | | Datum: Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | Objekt/lokacija: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Izdelovalec: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | Vrsta načrta: | 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanja: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | ID. št.: G-3876 | Podpis: |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrevič, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |
| | | Vsebina načr: | Armaturni načrt - zid 5 |
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: G.271.4 |
| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra načr: / Črtna koda arhiva: |
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.271.4 |

# AB OPORNI ZID 6.0 C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV II m 1:25


## Z1–Z2
l = 6,00 m




2 ± ø 12 / 15 cm; l = 1,85 m; kom. 82;
17 | 152 | 17


1 ± ø 8 / 20 cm; Σl = 2400,00 m1;
.50

## Z2–Z4
l = 12,00 m





2 ± ø 12 / 15 cm; kom. 162;

## Z4–Z6
l = 12,00 m





2 ± ø 12 / 15 cm; kom. 162;

## Z6–Z7
l = 6,00 m





2 ± ø 12 / 15 cm; kom. 82;

## Z7–Z8
l = 6,00 m





11 ± ø 12 / 15 cm; l = 1,60 m; kom. 82;
17 | 127 | 17

## Z8–Z9
l = 6,00 m





14 ± ø 12 / 15 cm; l = 1,40 m; kom. 82;
17 | 107 | 17

## Z9–Z11
l = 12,00 m





14 ± ø 12 / 15 cm; kom. 162;

## Z11–Z12
l = 6,00 m




14 ± ø 12 / 15 cm; kom. 82;

## Z12–Z13
l = 2,374 m




14 ± ø 12 / 15 cm; kom. 34;

NATANČNA DISPOZICIJA PILOTOV JE RAZVIDNA IZ TLORISA IN VZDOLŽNIH PROFILOV.

## B 500B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 8 | ø 10 | ø 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2400,00 | – | 2400,00 | | |
| 2 | 12 | 1,85 | 488 | | | 902,80 |
| 3 | 10 | ~2,85 | 41 | | 116,85 | |
| 4 | 12 | ~2,85 | 41 | | | 116,85 |
| 5 | 10 | ~2,55 | 81 | | 206,55 | |
| 6 | 12 | ~2,55 | 81 | | | 206,55 |
| 7 | 10 | ~2,50 | 81 | | 202,50 | |
| 8 | 12 | ~2,50 | 81 | | | 202,50 |
| 9 | 10 | ~2,45 | 41 | | 100,45 | |
| 10 | 12 | ~2,45 | 41 | | | 100,45 |
| 11 | 12 | 1,60 | 82 | | | 131,20 |
| 12 | 10 | ~2,20 | 41 | | 90,20 | |
| 13 | 12 | ~2,20 | 41 | | | 90,20 |
| 14 | 12 | 1,40 | 360 | | | 504,00 |
| 15 | 10 | ~1,90 | 41 | | 77,90 | |
| 16 | 12 | ~1,90 | 41 | | | 77,90 |
| 17 | 12 | ~1,90 | 81 | | | 153,90 |
| 18 | 12 | ~1,90 | 81 | | | 153,90 |
| 19 | 10 | ~1,50 | 41 | | 61,50 | |
| 20 | 12 | ~1,50 | 41 | | | 61,50 |
| 21 | 10 | ~1,55 | 17 | | 26,35 | |
| 22 | 12 | ~1,50 | 17 | | | 25,50 |
| 23 | 8 | ~1,27 | 111 | 140,97 | | |
| | | | | | | |
| | | | Σ l | 2540,97 | 882,30 | 2727,25 |
| | | | kg | 1.029,00 | 558,50 | 2.484,50 |
| | | | Σ kg | 4.072,00 | | |

## DETAJL ARMATURE OB DILATACIJI IN NA KONCU ZIDU


tloris m 1:25




23 ø 8 / 20 cm: 50 | 15–38
23 ø 8 / 20 cm; l = 1,15 m do 1,38 m; kom. 111;


DILATACIJE IZVESTI NA MAX. RAZDALJI 12,00 m.


detajl dilatacije m 1:5




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spremembe: | Opis sprememb: | | | Datum: | Podpis: |
| Investitor: | Direkcija RS za infrastrukturo<br>Hajdrihova ulica 2a<br>1000 Ljubljana | | | Objekt/sklop: | Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131 |
| Odgovorno: | CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.<br>Vurnikova ulica 2<br>1000 Ljubljana | | | Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| | | | | Vrsta načrta: | 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| | | | | Načrt: | NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV |
| Vodja projektanta: | Igor Stavrevč, u.d.i.g. | ID št. G-3876 | Podpis: | | |
| Pooblaščen inženir: | Igor Stavrevč, u.d.i.g. | G-3876 | | | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | | Imenovanje načrta: | Armaturni načrt - zid 6 |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | | | |
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | | | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 | Št. načrta: | CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.5 |
| Št. ochranka: | Arhivska št.: 8970 / 0326.00 | Faza/objekt: 004.2162 | | Šifra načr.: G.271.5 | Črtna koda arhiva: |

# UVRTANI MIKROPILOTI ø 22 cm; DOLŽINE 9,00 m; kom. 145




B 500–B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 10 | ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9,20 | 145 | | 1334,00 |
| 2 | 10 | 0,20 | 870 | 174,00 | |
| 3 | 10 | 3,14 | 145 | 455,30 | |
| | | | Σ l | 629,30 | 1334,00 |
| | | | Σ kg | 13.558,35 | |

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

| | |
|---|---|
| Vrsta projekta: | PZI-projekt za izvedbo |
| Vrsta načrta: | 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |

Načrt:
NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV


Vsebina risbe:
Armaturni načrt - mikropilot

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.6 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.271.6 | |

# AB PROPUST 2  C 30/37, XC4, XD1, XF1, PV-II  m 1:25


## tloris krovne plošče







DISTANČNIKI





⑥ 3 ø 10 / m²;
l = 0,85 m;
kom. 6;

B 500B

| ozn. | ø | l | kom. | ø 8 | ø 10 | ø 12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,35 | 14 | | 18,90 | | | |
| 2 | 10 | 1,75 | 28 | | 49,00 | | | |
| 3 | 8 | 1,25 | 60 | 75,00 | | | | |
| 4 | 12 | 2,45 | 10 | | | 24,50 | | |
| 5 | 10 | 2,45 | 7 | | 17,15 | | | |
| 6 | 10 | 0,85 | 6 | | 5,10 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Σ l | 75,00 | 90,15 | 24,50 | | |
| | | | kg | 30,50 | 57,00 | 22,50 | | |
| | | | Σ kg | 110,00 | | | | |


### a-a








### b-b






③ ± ø 8 / 20 cm; l = 1,25 m; kom. 60;





⑤ ø 10 / 15 cm; l = 2,45 m; kom. 7;




| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor:
Direkcija RS za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

Objekt/lokacija:
Ureditev kolesarskih površin na odseku Postaja - Most na Soči (DKP G2) na JP 920661 ter LC 420131

Izdelovalec:
CITY STUDIO prostorsko načrtovanje d.o.o.
Vurnikova ulica 2
1000 Ljubljana

Vrsta projekta: PZI-projekt za izvedbo
Vrsta načrta: 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
Načrt: NAČRT PODPORNIH/OPORNIH ZIDOV

| | | ID. št.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projektiranja: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Pooblaščeni inženir: | Igor Stavrević, u.d.i.g. | G-3876 | |
| Projektant: | Maria Zlobec, u.d.i.a | A-0167 | |
| | Alja Aleksandra Oblak, m.i.a. | | |

Vsebina risbe: Armaturni načrt - AB prepust 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum: | avgust 2025, dopolnitev po recenziji marec 2026 | Merilo: | 1:25 |
| Št. projekta: | CS 1599-25 / Št. načrta: CS 1599-NZ/25-PZI | Št. lista: | G.271.7 |

| Št. odseka: | Arhivska št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 8970 | 0326.00 | 004.2162 | G.271.7 | |