TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Geomehanski nadzor po popisu del ter strokovni in finančni nadzor nad gradnjo, primopredaja in končni obračun za projekt kot celoto

Podatki o naročilu

Objekt:	**REZIDENCA OB KORNU – 1. faza, novogradnja, 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji**
Lokacija gradnje:	Zemljiške parcele 1306, 1307, 1311/2, 1311/3, vse k.o. Nova Gorica (2304)
Naročnik / investitor:	STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVA GORICA – javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; ID za DDV: SI24822868; matična številka: 5921279000
Številka projekta:	106_2023; projektant: Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, 5000 Nova Gorica
Gradbeno dovoljenje:	št. 351-374/2025-6231-39 (06.06.2025), pravnomočno 21.10.2025
Temeljenje:	AB temeljna plošča deb. 50 cm na uvrtanih pilotih Ø 100/80 cm, globine cca 19–30 m; noga pilota min. 3 premere v nosilno flišno laporno podlago
Podlage popisa:	PZI popis geomehanskih del, verzija 1.0 (KLinvest d.o.o., september 2026); Geološko-geotehnično poročilo št. 82 441 (Geoinženiring d.o.o., junij 2023)
Št. naročila / datum:	430-0004/2026 / 17. 11. 2026

1. Predmet in obseg storitev

Predmet naročila obsega dva dela:

(A) geomehanski nadzor, ki obsega preglede, spremljavo in meritve po popisu del iz točke 1.1,

(B) nadzor nad gradnjo po Gradbenem zakonu (GZ-1), ki obsega strokovni in finančni nadzor nad izvajalcem del, primopredajo in končni obračun, po opisu nalog iz točke 1.2.

Ponudba mora zajemati oba dela in vse postavke; delne ponudbe niso dopustne. Druge naloge inženiringa (upravni postopki, razpisi, organizacija gradnje, pravne storitve, tehnični pregled) niso predmet naročila.

1.1 Geomehanski nadzor (A)

Po PZI popisu, poglavje B.III.

Št.	Opis postavke	E.M.	Količina
Dela v času izvajanja zemeljskih del			
1.	GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI PREGLEDI: Obvezni ponovni geološki pregled temeljnih tal in izkopa v času izvajanja del zemeljskih del zaradi kontrole geomehanskih izračunov stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih napetosti temeljnih tal ter globine pilotiranja: delo izvede pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo geološko poročilo ali drugo strokovno usposobljeno podjetje na podlagi pooblastila investitorja. V ceni je zajeti tudi izdelavo strokovnega poročila, ki mora med drugim zajemati tudi ukrepe v primeru odstopanja od projektnih rešitev.	kpl	*od tega:*
1.1	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine za delovni plato globokega pilotiranja	kpl	1,00
1.2	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine za projektirano dovozno pot do objekta	kpl	1,00
1.3	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine odprtih kanalov za odvodnjavanje	kpl	1,00
1.4	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine za prestavitev TK vodov	kpl	1,00
1.5	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine za preostalo zunanjo ureditev (vozne in hodne površine)	kpl	1,00
1.6	Pregled dna izkopa in sestava izkopane zemljine za preostalo vkopano infrastrukturo: M in F kanalizacija, vkopani razvodi inštalacij, drugo...	kpl	1,00
2.	GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR V ČASU IZVAJANJA ZEMELJSKIH DEL: Obvezni geološki geomehanski nadzor v času izvajanja zemeljskih del zaradi kontrole geomehanskih izračunov stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih napetosti temeljnih tal ter globine pilotiranja: delo izvaja pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izbrano za izvajanje geomehanskih del. V ceno je zajeti tudi izdelavo vseh poročil o posameznih pregledih geološko geomehanskih nadzorov:	kpl	*od tega:*
2.1	Geološko geomehanski nadzor izvajanja del za izkop delovnega platoja in planuma temeljnih tal	kpl	1,00
2.2	Geološko geomehanski nadzor pri pregledu zemljine, nivoja talnih in zalednih vod ter pri kontroli projektiranih globin pilotiranja v času pred in med izvajanjem pilotiranja	kpl	1,00
2.3	Geološko geomehanski nadzor pri pregledih zemljine, terena in stanja po končanem pilotiranju v dogovorjenem obdobju med odgovornim geomehanikom oz. geologom, vodstvom gradbišča, VP, NI, ON in PIGK	kpl	1,00
2.4	Geološko geomehanski nadzor pri pregledih dna izkopa in sestava izkopane zemljine za projektirano dovozno pot do objekta	kpl	1,00
2.5	Geološko geomehanski nadzor pri pregledih dna izkopa in sestava izkopane zemljine kanalov za odvodnjavanje	kpl	1,00
2.6	Geološko geomehanski nadzor pri pregledih dna izkopa in sestava izkopane zemljine za prestavitev TK vodov	kpl	1,00
Dela v času izvajanja pilotiranja			
3.	GEOLOŠKA SPREMLJAVA PILOTIRANJA: Izvajanje geološke spremljave izkopa za pilote in izdelava nasipa delovnega platoja, ki se izvaja zaradi ugotavljanja skladnosti med prognozirano sestavo tal (na podlagi predhodnih preiskav iz geološko-geomehanskega poročila) in dejansko sestavo tal. Po potrebi se spremlja izvedba pilotov od začetka do betoniranja. Obvezne so pisne zabeležbe v gradbenem dnevniku in obvezna izpolnitev predpisane dokumentacije v času izvajanja del in po končanem pilotiranju.	kpl	1,00
4.	PLAN KONTROLE KAKOVOSTI MATERIALOV IN IZVEDBE DEL: Izdelava predpisane dokumentacije, ki obsega dokumentiranje povprečne gostote in redosleda preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo zemeljskih del - globokega temeljenja. Obseg notranje in zunanje kontrole kakovosti se prilagodi zahtevam projekta oziroma projektu betona, ki predpisuje plan kontrole. Izdelava v treh izvodih in na elektronskem nosilcu.	kpl	1,00
5.	REPERJI: Dobava in vgradnja reperjev, vgraditi na sledeče mikrolokacije po dogovoru na relaciji VP-ON-PIA-PIGK: 12 reperjev na pilotnih glavah; na mikrolokaciji, ki omogoča spremljanje, kontrolo in opazovanje iz ene geodetske točke. Delo izvaja pooblaščeni geometer oz. pooblaščeni geodet.	kos	12,00

Št.	Opis postavke	E.M.	Količina
6.	GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR POSEDKOV: Obvezni geološki geomehanski nadzor v času izvajanja meritve posedkov globokega pilotiranja zaradi kontrole s projektiranimi parametri; kontrolira se: - kontrola dobave in vgradnje reperjev na sledeče mikrolokacije po dogovoru na relaciji VP-ON-PI za geomehanska dela-PIGK: 12 reperjev na pilotnih glavah; na mikrolokaciji, ki omogoča spremljanje, kontrolo in opazovanje iz ene geodetske točke; - kontrola rednih, dodatnih in izrednih meritev posedanja reperjev po zahtevanem protokolu.	kos	12,00
Meritve			
7.	MERITVE POSEDKOV GLOBOKEGA PILOTIRANJA: Izdelava meritev globokega pilotiranja po sledečem protokolu: meritve oz. aktivno spremljanje in beleženje premikov merilnih reperjev. Izvajajo se redne, dodatne in izredne meritve reperjev, in sicer redne meritve: - prva nična meritev takoj po vgradnji reperja v konstrukcijski element; - druga meritev po končani montaži pilotov; - tretja meritev pred pričetkom izvedbe druge faze posega. Mikrolokacije namestitve posameznih reperjev določijo vodja projekta, pooblaščeni geomehanik in odgovorni projektant gradbenih konstrukcij. Opomba: dodatne oz. izredne meritve določa nadzor oz. pooblaščeni predstavnik investitorja in niso predmet te postavke.	kpl	1,00
8.	MERITVE ZBITOSTI TEMELJNIH TAL IN TAMPONA NA OBJEKTU: Meritve zbitosti temeljnih tal in meritve zbitosti tampona z dinamično ploščo ali drugo predpisano metodo. Delo izvaja pooblaščeni geomehanik. Skupaj z izdelavo poročila za vsako meritev posebej in grafičnim prikazom. Mikrolokacije posameznih merilnih mest predhodno določijo VP-ON-PI za geomehanska dela-PIGK skladno z zahtevami pravil stroke in zahtevami projektne dokumentacije:	kpl	*od tega:*
8.1	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa za delovni plato po končanem planiranju in utrjevanju: - 24 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	24,00
8.2	Meritve utrjenosti tampona - delovnega platoja pred izdelavo pilotov: - 24 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	24,00
8.3	Meritve utrjenosti tampona - delovnega platoja pred izdelavo temeljne plošče: - 24 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	24,00
8.4	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa za projektirano dovozno pot do objekta po končanem planiranju in utrjevanju: - 6 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	6,00
8.5	Meritve utrjenosti vezanih in nevezanih slojev za projektirano dovozno pot do objekta pred polaganjem zaključne plasti - asfaltiranjem: - 6 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	6,00
8.6	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa kanalov za odvodnjavanje po končanem planiranju in utrjevanju: - 12 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	12,00
8.7	Meritve utrjenosti izvršenih zasipov kanalov za odvodnjavanje: - 5 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	5,00
8.8	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa kanalov za prestavitev TK voda po končanem planiranju in utrjevanju: - 4 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	4,00
8.9	Meritve utrjenosti izvršenih zasipov kanala za prestavitev TK voda: - 4 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	4,00
8.10	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa za preostalo zunanjo ureditev (peš poti in vozne poti izven delovnega platoja) po končanem planiranju in utrjevanju: - 12 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	12,00
8.11	Meritve utrjenosti tampona - za preostalo zunanjo ureditev (peš poti in vozne poti izven delovnega platoja) pred polaganjem finalne talne obloge: - 24 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	24,00
8.12	Meritve upornosti in nosilnosti dna izkopa kanalov za preostalo vkopano infrastrukturo: M in F kanalizacija, vkopani razvodi inštalacij, drugo... po končanem planiranju in utrjevanju: - 18 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	18,00

Št.	Opis postavke	E.M.	Količina
8.13	Meritve utrjenosti izvršenih zasipov kanalov za preostalo vkopano infrastrukturo: M in F kanalizacija, vkopani razvodi inštalacij, drugo...: - 18 meritev, na predhodno določenih mikrolokacijah, vpis rezultatov v gradbeni dnevnik, izdelava vmesnih poročil in končnega poročila o predmetnih meritvah.	kos	18,00
9.	NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNA DELA: Razna manjša nepredvidena in režijska dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: - po dejansko porabljenem času delavcev, opreme, naprav in mehanizacije ter materialu po cenah iz pogodbenega cenika na podlagi potrjenih količin iz gradbenega dnevnika za manjša dela v vrednosti do 500,00 €; - za večja dela in posege mora izvajalec predložiti analizo cene, katero po potrditvi izvajalec po potrebi oblikuje v predračun. Ocena: 10,00 % vrednosti postavk 1 do 8. Potrjevanje: glej 11. točko poglavja 2.	€/%	10 %

1.2 Nadzor nad gradnjo po GZ-1 (B)

Nadzornik poleg storitev iz popisa del opravlja nadzor nad gradnjo po Gradbenem zakonu (GZ-1), ki obsega strokovni in finančni nadzor nad izvajalcem del, primopredajo in končni obračun. Opisane naloge veljajo za projekt kot celoto in se ne obračunavajo po posameznih postavkah. Ponudnik jih ovrednoti z zneskom za celotno storitev v obrazcu »Predračun«.

Prevzem nadzora

Nadzornik pred začetkom del preveri pravnomočnost gradbenega dovoljenja (15. člen GZ-1), pregleda PZI načrte in geotehnično poročilo št. 82 441 ter pogodbo izvajalca in terminski plan. Določi kontrolne točke in faze, pri katerih je njegova prisotnost obvezna, opozori na ugotovljene pomanjkljivosti in sodeluje pri uvedbi izvajalca v delo.

Strokovni nadzor

Nadzornik je na gradbišču najmanj dvakrat tedensko in dodatno ob vsaki pomembni fazi, na primer ob prevzemu planuma in tampona, začetku pilotiranja, kontroli noge pilota v nosilni flišni laporni podlagi, armiranju in betoniranju pilotov. Preverja skladnost izvedbe s PZI, gradbenim dovoljenjem, pogodbo, predpisanimi materiali, tehničnimi predpisi, standardi in pravili stroke. Daje potrebna tolmačenja in navodila, nadzira izvajanje navodil naročnika, preventivno opozarja udeležence, ob kršitvah opozori ustno in pisno ter ukrepa do ustavitve del, kadar je to potrebno. Ugotovitve dokumentira s fotografijami.

Gradbeni dnevnik in dokazila o kakovosti

Nadzornik sproti pregleduje gradbeni dnevnik, vanj vpisuje ugotovitve in navodila ter ga podpisuje. Pregleduje in potrjuje izjave o lastnostih, potrdila o skladnosti, poročila o preskusih betona in armature, protokole izvedbe in preskusov pilotov ter druga dokazila, in sicer pred vgradnjo oziroma sproti med izvedbo. Organizira kontrolo in prevzem materialov in del, izdeluje prevzemne protokole in vodi evidenco pregledanih dokazil.

Dokazilo o zanesljivosti

Nadzornik vsebinsko pregleda dokazilo o zanesljivosti globokega temeljenja in projektno dokumentacijo izvedenih del, zahteva potrebne dopolnitve in dokazilo podpiše (15. člen GZ-1). Podatke pravočasno preda vodilnemu nadzorniku.

Finančni nadzor

Nadzornik pregleduje knjigo obračunskih izmer glede na dejansko izvedena dela ter pogodbeni obseg in predračun, kontrolira popis vseh za obračun potrebnih izmer in s fotografijami skrita dela ter knjigo podpisuje. Mesečne situacije in račune računsko in vsebinsko kontrolira glede pravilnosti in skladnosti s pogodbo, jih uskladi z izvajalcem ter potrdi ali obrazloženo zavrne in pripravi za izplačilo. Spremlja pogodbene roke in porabo sredstev ter naročniku mesečno poroča o stanju del, terminskem planu, kakovosti, potrjenih in izplačanih zneskih, več in manj delih, napovedi končne vrednosti in tveganjih.

Ponudbe za dodatna dela

Nadzornik preuči upravičenost, količine in cene ponudb izvajalca za dodatna oziroma nepredvidena dela ter naročniku pisno utemelji predlog za potrditev ali zavrnitev.

Sestanki, korespondenca in pomoč naročniku

Nadzornik skliče in vodi tedenske operativne sestanke z udeleženci gradnje, izdela zapisnik s sklepi, nosilci in roki ter spremlja izvršitev sklepov. Vodi in evidentira korespondenco med udeleženci gradnje, vključno s projektanti, drugimi nadzorniki, mnenjedajalci in inšpekcijskimi službami, ter odgovarja na tehnična vprašanja izvajalca. Naročniku strokovno svetuje in pomaga pri odločitvah, spremembah, sporih in reklamacijah ter pripravlja potrebne strokovne podlage in mnenja.

Primopredaja

Nadzornik preveri, ali izvedena dela izpolnjujejo vse predpisane pogoje gradnje, ter obseg in pravilnost formalne dokumentacije (atesti, dovoljenja, soglasja, garancije in drugo). Sestavi primopredajni zapisnik s seznamom napak in rokov za odpravo ter kontrolira njihovo odpravo.

Končni obračun

Nadzornik preveri formalno in materialno pravilnost vseh obračunanih del po količini in ceni, kontrolira in potrdi končno obračunsko situacijo ter sestavi zapisnik o končnem obračunu. Sodeluje pri določitvi zneska, ki ga naročnik zadrži oziroma

zavaruje za odpravo pomanjkljivosti. Ob zaključku izdela končno poročilo in naročniku preda celotno dokumentacijo nadzora.

2. Pogoji izvajanja in opombe

1. **OBSEG NADZORA:** Naloge iz točke 1.2 veljajo za projekt kot celoto, za vse faze gradnje in vsa dela z geomehanskega področja. Predvideno trajanje gradnje je 4 mesece.
2. **PRAVNA IN TEHNIČNA PODLAGA:** Gradbeni zakon (GZ-1, Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami, zlasti 15. in 17. člen); Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID); predpisi o gradbiščih, gradbenem dnevniku in knjigi obračunskih izmer ter o gradbenih proizvodih; SIST EN 1997-1 in -2, SIST EN 1536; PZI projekt, gradbeno dovoljenje, Geološko-geotehnično poročilo št. 82 441. Smiselno veljajo tudi splošne opombe PZI popisa.
3. **VODILNI NADZORNIK:** Nadzornik v obsegu svojega strokovnega dela sodeluje z vodilnim nadzornikom pri gradnji (peti odstavek 15. člena GZ-1) in mu pravočasno predaja podatke in dokumentacijo.
4. **NEODVISNOST:** Nadzornik pri gradnji istega objekta ne sme nastopati kot izvajalec in z njim ne sme biti v poslovni ali lastniški povezavi; oseba, ki opravlja nadzor, ne sme voditi gradnje ali opravljati drugih nalog za izvajalca. Spreminjanje projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in dokumentacije izvedenih del nadzorniku ni dovoljeno, razen če pri objektu nastopa tudi kot projektant (osmi in deveti odstavek 15. člena GZ-1). Ponudnik poda izjavo o neodvisnosti.
5. **KADER IN ZAVAROVANJE:** Nadzor vodi pooblaščeni strokovnjak z ustreznim pooblastilom, vpisan v imenik pri IZS, ki za ponudnika opravlja poklicne naloge v obliki, predpisani z ZAID. Ponudnik imenuje tudi namestnika ter ima zavarovano odgovornost skladno s predpisi. Zamenjava imenovane osebe je mogoča le s predhodnim soglasjem naročnika; če se med gradnjo zamenja nadzornik ali vodja nadzora, se gradnja ustavi do prevzema novega nadzornika (deseti odstavek 15. člena GZ-1).
6. **PRISOTNOST:** Nadzornik je na gradbišču najmanj dvakrat tedensko ves čas izvajanja del in dodatno ob vsaki pomembni fazi. PZI popis zahteva stalni geotehnični nadzor v času izvedbe del, zato mora biti nadzornik med izkopi in pilotiranjem prisoten v obsegu, ki ga zahtevata faza in dejansko stanje na terenu. Obisk po postavkah 1, 2 in 3 se šteje v minimalno prisotnost, kadar je v istem obisku opravljen tudi nadzor nad gradnjo. Odzivni čas ob nujnem pozivu izvajalca ali naročnika: 24 ur.
7. **ROKI:** Pregled knjige obračunskih izmer in potrditev oz. zavrnitev mesečne situacije: 5 delovnih dni po prejemu popolne dokumentacije, končne situacije: 15 dni. Zapisnik operativnega sestanka: 2 delovna dneva. Mnenje o ponudbi za dodatna dela: 3 delovni dnevi. Pregled izjav in dokazil: 3 delovni dnevi. Mesečno poročilo: do 5. dne v mesecu.
8. **CENA ZA ENOTO:** Cena za enoto mere vključuje vse stroške za popolno izvedbo postavke: delo, poti, prevoze, merilno opremo, materiale, poročila, administracijo, zavarovanja in vse drugo, potrebno za funkcionalno dokončanje storitve, tudi kadar ni posebej navedeno. Cene so fiksne do konca izvedbe. Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan preučiti PZI projekt in geotehnično poročilo ter morebitne nejasnosti razjasniti na način, določen v razpisu. Storitev nadzora nad gradnjo vključuje vse naloge iz točke 1.2, vključno s primopredajo in končnim obračunom.
9. **DDV:** Cene se vpisujejo brez DDV. DDV se obračuna po veljavnih predpisih.
10. **KOLIČINE IN OBRAČUN:** Količine v popisu del so ocenjene. Storitve po popisu se obračunajo mesečno po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih storitvah in po pogodbenih cenah za enoto.

    Nadzornik obračunava opravljene storitve mesečno, sorazmerno z napredovanjem gradbenih del. Znesek mesečnega obračuna se določi tako, da se pogodbena vrednost storitev nadzora pomnoži z odstotkom realizacije gradbenih del v obračunskem mesecu. Odstotek realizacije predstavlja razmerje med vrednostjo potrjene mesečne situacije izvajalca in celotno pogodbeno vrednostjo gradbenih del izvajalca, pri čemer se obe vrednosti upoštevata brez DDV.

    Nadzornik lahko na navedeni način obračuna storitve največ do skupne višine 90 % pogodbene vrednosti storitev nadzora.

    Preostalih 10 % pogodbene vrednosti storitev nadzora nadzornik obračuna po uspešno opravljeni primopredaji del, potrditvi končne situacije in izročitvi celotne dokumentacije iz svoje pristojnosti
11. **NEPREDVIDENA DELA:** Postavka 9 je rezervacija in ni zagotovljeno plačilo. Ker nadzor in geomehanska dela izvaja isti ponudnik, količine in analize cen te postavke pred izvedbo pisno potrdi naročnik.
12. **DOKUMENTACIJA:** Vsi zapisniki, poročila in rezultati se predajajo naročniku sproti v elektronski obliki, ob zaključku pa urejeni in s kazalom. Izvajalec del je dolžan nadzorniku sproti izročati dokazila o lastnostih vgrajenih materialov, pregledih in meritvah (17. člen GZ-1); nadzornik naročnika pravočasno opozori, če jih ne prejema.
13. **KRATICE:** VP: vodja projekta; VD: vodja del; NI: nadzorni inženir; ON: odgovorni nadzornik oziroma odgovorni predstavnik nadzora; PA: pooblaščeni arhitekt; PIGK: pooblaščeni inženir gradbenih konstrukcij; PI: pooblaščeni inženir posamezne stroke; IZS: Inženirska zbornica Slovenije.