PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO osrednja Slovenija 1 Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	156190-LJ-18004-MB
Datum	4. 05. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Peter Goršič
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
naslov ali poslovni naslov družbe	MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	DROMOS d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	PODBREG 2, 5220 TOLMIN

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Celovita prometna ureditev Litostrojske ceste na odseku od Celovške ceste do Ceste Ljubljanske brigade (ODSEK 1)
kratek opis gradnje	
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	D319
datum izdelave	oktober 2023, sprememba januar 2026
projektant (naziv družbe)	DROMOS d.o.o.
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	
MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
[X]	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	Vsaj 30 dni pred pričetkom del obvestiti kontaktno osebo Telekoma Slovenije, d.d., zaradi terminske uskladitve pripravljalnih del trasiranja elektronskega komunikacijskega omrežja. Pred začetkom del je potrebno komunikacijske vode na terenu zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. za novi del poteka trase. Vsa dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja se bodo izvajala z ročnim izkopom pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije, d.d.. Morebitni dodatni zaščitni pogoji za elektronsko komunikacijsko omrežje se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev kablov in podobno) v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventuelne poškodbe na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije, d.d. Križanja predmetnih tras z obstoječimi elektronskim komunikacijskim omrežjem mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzornik Telekoma Slovenije. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca del. Kontaktna oseba Telekoma Slovenije: Gregor Jerina, tel.: 01 500 6559, e-pošta: gregor.jerina@telekom.si
pogoji za uporabo objekta	
OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. Prva točka 2. odstavka 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) določa, da širina varovalnega pasu elektronskega komunikacijskega omrežja poteka za linijski objekt na vsako stran od osi linijskega komunikacijskega voda in znaša tri metre. Iz priložene projektne dokumentacije je razvidno, da bo predvidena

		gradnja potekala v varovalnem pasu obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d. Izdajamo pozitivno mnenje. Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.
	[ ]	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**
PRILOGA		
	[ ]	**Obrazložitev**