PREREZ A-A

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI! IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO OMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV! IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE! PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

STREHA + 17.90

5. NADSTROPJE + 15.10

4. NADSTROPJE +12.30

3. NADSTROPJE + 9.50

2. NADSTROPJE + 6.70

1. NADSTROPJE + 3.20

PRITLIČJE ± 0.00

KLET - 3.40

540 | 541 | 540 | 541 | 540

T1
itison
cem.estrih 6cm
PVC
trdi tervol 3cm
PVC
AB plošča 12cm

T2
ker.ploščice
cem.estrih 6cm
PVC
trdi tervol 3cm
PVC
AB plošča 12cm

F2
armirano betonska stena 15cm
siporex 12.5cm

rasterski strop 60 x 60

HODNIK

SHRAMBA

T2
5mm / finalna obloga: granitogres
Lepilo
Dilatacijski trak iz kamene volne Knauf Insulation DL
5 cm / stiroestrih estrih (ρ ≥ 1000 kg/m3)
0,02 cm Parna zapora Knauf Insulation LDS 100, preklopi prelepljeni z lepilnim trakom LDS Solitplan
4 cm / Toplotna in zvočna izolacija kamena volna plošče TPS (sD ≤ 30 MN/m3)
12 cm / AB medetažna plošča (ρ ≥ 2400 kg/m3)

mavčnokartonska plošča

PISARNA 1 | PISARNA 2 | PISARNA 3 | PISARNA 4 | PISARNA 5

mavčnokartonska predelna stena - kaskada

(plošče, ometi, spuščeni stropovi) obloge stropov in stene v pisarnah:
- C-s1, d0

obstoječi rasterski strop

VEČNAMENSKI PROSTOR

T1
itison
cem.estrih 6cm
PVC
trdi tervol 3cm
PVC
AB plošča 12cm

LEGENDA

obstoječe

- armirani beton
- opečni zid
- neznani material

novo

- mavčnokartonska predelna stena
- porobeton
- nad stekleno steno se predvidi nadaljevanje mavčno-kartonske (Knauf) predelne stene do AB plošče.
- stenske obloge
- radiatorji
- GA gasilni aparat
- H hidrant
- klima klima

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
SP:	Tjaša Pirnar, mag.inž.arh., Biljana Milorad, dipl.ing.arh.
ime prikaza:	Prikaz predvidenih del Prerez A-A
š.p. načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:50	SPK-1/1	25323-00	PZI	1/1	311	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno dodelane namene

A1