VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

SPLOŠNO

Stavbno pohištvo je skladno s celotno projektno dokumentacijo, grafičnimi shemami, detajli in sledečimi zahtevami:
V popisu so predpisane zahtevane lastnosti. Dobavljena okna morajo ustrezati vsem zahtevanim in zakonsko predpisanim karakteristikam.

SPLOŠNO

Dobava in montaža oken, vrat, steklenih sten iz ALU profilov: kot npr. ali enakovredno AluK)

- suhomontažna zrakotesna vgradnja po sistemu RAL
- profili s prekinjenimi toplotni mostovi
- Uw<=0.9 W/m2K,
- zvočna izolativnost: Rw=37 dB vgrajeno, 45 dB laboratorisjko
- na zunanjih vratih znižana ALU pripira (prag) max 20mm!
- talni odbijniki za vrata okrogli RF/Alu talni odbojniki sive barve, vijačeni ali lepljeni v tla
- debelina zasteklitev mora ustrezati velikosti zastekljenih polj, ki ga predpiše dobavitelj stekla.
- na požarnih vratih in vratih v smeri evakuacije - panik kljuka po standardu SIST EN 1125 (odrivni drog),
- vrata s povečano požarno odp. morajo imeti certifikat skladnosti izdanega pri prost. inst.
- vgradnja prezračevanih rešetk po načrtu strojnih instalacij

OKVIR
- okvir izdelan iz ALU profilov, s prekinjenim toplotnim mostom iz tipskega programa splošno priznanih proizvajalcev,
- špaleta okna obdelana z XPS oblogo 2cm.
- tesnila: trislojna (EPDM ali TPE).

Zunanj okna kot npr. ali enakovredno AluK C67K-M

Notranje steklene stene

Notranje steklene stene po sistemu priznanega proizvajalca, kot npr. ali enakovredno AluK Autmind Glass Solutions. Sistem alu minimalnih profilov, za izdelavo notranjih predelnih sten primernih za pisarne. Sistem Autmind omogoča maksimalni prehod svetlobe in minimalistični izgled pisarniških ali bivalnih prostorov.

Sistem Glass Solutions ima profile vratnega krila dim. 32x60mm, ki podpirajo laminirano steklo debeline 4+4mm.
Profili fiksnih sten Autmind Glass Solutions so dimenzije 40x54mm in podpirajo laminirano stkelo debeilne 6+6mm.

Vrsta stekla - 66,2
PVB - 0,76
Zvočna izolativnost EN12758 - 39 dB

OPOMBE
- upoštevati celotno projektno dokumentacijo
- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,
- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec	naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu		ime prikaza:	Sheme oken in vrat				
projektant:	savaprojekt kiko	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Tjaša Pinter, m.i.a.		ZAPS 1227 PA*					
s.p. načrta:		datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture		junij 2026	1:50	1/1	25323-00	PZI	1/1	401	01	0

A4