© Copyright Savaprojekt d.d.

1/2.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

STROKOVNO PODROČJE NAČRTA:	**1 - Načrt s področja arhitekture**
NAZIV NAČRTA:	**1/2 Načrt opreme**
INVESTITOR:	**Občina Žalec** **Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec**
NAZIV GRADNJE:	**Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu**
VRSTA DOKUMENTACIJE:	**Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)**
VRSTA GRADNJE:	**Rekonstrukcija in sprememba namembnosti**
PROJEKTANT:	**Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško** **Glavni direktor: Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**
IZDELOVALEC NAČRTA:	**Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1227 PA***
VODJA PROJEKTIRANJA:	**Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1227 PA***
ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA:	**25323-00, 1 2 3**
ŠTEVILKA NAČRTA:	**SPK – 1/2**
KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:	**Krško, junij 2026**

© Copyright Savaprojekt, d.d.

Pri izdelavi načrta so na osnovi odločbe uprave Savaprojekt d.d. sodelovali naslednji sodelavci:

SODELAVCI PROJEKTA:	**Blaž Šalamon, mag.inž.arh., ZAPS 1819 PA***
SODELAVCI PROJEKTA:	**Tjaša Pinter, mag.inž.arh.**
SODELAVCI PROJEKTA:	**Biljana Milidrag, dipl.inž.arh.**

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1/2.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA

SPLOŠNI DEL

1/2.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

NASLOVNA STRAN NAČRTA (PRILOGA 1C)

1/2.2 IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA (PRILOGA 2C)

1/2.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA

TEHNIČNI DEL

1/2.4 TEHNIČNO POROČILO

1/2.4.1 Tehnično poročilo
1/2.4.2 Popis materiala in del

1/2.5 TEHNIČNI PRIKAZI

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

		1/2 Načrt opreme
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu**
kratek opis gradnje		**Predmet projektne dokumentacijo za izvedbo (PZI) je 1. faza, ki zajema programsko prenovo 1., 2. in del 3. nadstropja obstoječega objekta, za potrebe novega programa podjetniškega inkubatorja s pripadajočimi prostori ter ureditvijo severnega in južnega jedra po celotni vertikali, skladno s požarno varstvenimi zahtevami.**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)**
številka projekta		**25323-00**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**1/2 Načrt opreme**
številka načrta		**SPK - 1/2**
datum izdelave		**junij 2026**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**Savaprojekt, d.d.**
naslov		**Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1227 PA***
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**Savaprojekt, d.d.**
naslov	**Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)**
strokovno področje načrta	**1 Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**1/2 Načrt opreme**
številka načrta	**SPK - 1/2**
datum izdelave	**junij 2026**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka	**ZAPS 1227 PA***
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	**Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1/2.4 TEHNIČNO POROČILO

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1/2.4.1. Tehnično poročilo

© Copyright Savaprojekt d.d.

KAZALO

1 SPLOŠNE OPOMBE....2

1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA....2
1.2 POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA....3

2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA....4

2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE....4
2.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA....4

2.2.1 PROGRAMSKA ZASNOVA OBJEKTOV....4

3 KONCEPT OBLIKOVANJA NOTRANJE OPREME....5

3.1 PREDVIDENI MATERIALI....6

© Copyright Savaprojekt d.d.

1 SPLOŠNE OPOMBE

1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

ZA VSE VGRAJENE MATERIALE JE POTREBNO PREDLOŽITI USTREZNE CERTIFIKATE ZA POŽARNE LASTNOSTI VGRAJENIH MATERIALOV.

VES ČAS GRADNJE JE POTREBNO IZVAJATI KOORDINACIJO MED NAČRTI PZI IN NAČRTOM OPREME PO VSEH SKLOPIH.

PRED IZDELAVO JE VSE MERE POTREBNO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA NA OBJEKTU IN MOREBITNA ODSTOPANJA SORAZMERNO PRILAGODITI.

© Copyright Savaprojekt d.d.

1.2 POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

VSEBINA NAČRTA OBSEGA NOTRANJO OPREMO OBJEKTA. PROJEKT VSEBUJE POPIS IN DISPOZICIJSKI NAČRT PO PROSTORIH OZ. SKLOPIH. VSAK PONUDNIK OPREME JE DOLŽAN OB PONUDBI PREGLEDATI CELOTEN NAČRT NOTRANJE OPREME. V PRIMERU KAKRŠNIHKOLI NEJASNOSTI SE JE PRED IZDELAVO PONUDBE POTREBNO POGOVORITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM ARHITEKTURE IN UPORABNIKOM.

VSA PONUJENA OPREMA MORA USTREZATI VELJAVNIM STANDARDOM IN PREDPISOM ZA TOVRSTNE OBJEKTE!

IZVAJALEC JE DOLŽAN PRAVOČASNO DOSTAVITI VSE VZORCE V IZBOR IN PRIDOBITI PISNO POTRDITEV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE!

IZVAJALEC JE DOLŽAN PRED PRIČETKOM IZDELAVE OPREME PREVERITI VSE MERE NA MESTU SAMEM!

IZBRANI PONUDNIK JE DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV DELAVNIŠKE RISBE IN DRUGO DOKUMENTACIJO IZ KATERE BODO RAZVIDNI MATERIALI, OBLIKA, BARVA IN KVALITETA IZDELAVE, INVESTITORJU PA ATESTE ZA PONUJENO OPREMO.

OPREMO NAVEDENO SAMO S SPLOŠNIM OPISOM PREDLAGA PONUDNIK IN POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

PREDPISANA OPREMA IN MATERIALI SO OBVEZNO IZHODIŠČE, O ODSTOPANJU IZ TEHNOLOŠKIH RAZLOGOV SE JE POTREBNO DOGOVORITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM ARHITEKTURE.

VSA TIPSKA OPREMA MORA BITI I. KVALITETE!

VSI ELEMENTI MORAJO BITI OPREMLJENI TAKO, DA JIH JE MOŽNO FUNKCIONALNO UPORABLJATI!

POHIŠTVO MORA BITI OPREMLJENO Z VSEMI PRIPADAJOČIMI POLICAMI, KOŠARICAMI, KOLESI, KASETAMI, PRITRDILI, ZAKLJUČNICAMI ITD.

VSA OPREMA, KI JE PREDMET DOKUMENTACIJE, MORA BITI POSTAVLJENA V PROSTOR NEOPOREČNO V SKLADU Z VELJAVNIMI STANDARDI IN NORMATIVI.

VSE PRITRDITVE KONZOLNO OBEŠENE OPREME MORAJO BITI VARNE IN ČVRSTE PO PRIPOROČILU PROIZVAJALCA OPREME, MESTA PRITRDITVE JE POTREBNO PREVERITI Z IZVAJALCI GOI DEL, MIKROLOKACIJE JE POTREBNO USKLADITI GLEDE NA POTEK INŠTALACIJ.

PREDLOŽENI OPIS JE POTREBNO RAZUMETI KOT POJASNILO H GRAFIČNEMU DELU PROJEKTA IN POPISU!

PRI DANI PONUDBI IZVAJALCA PRI POSAMEZNI POZICIJI OBVEZUJEJO VSI DETAJLI RAZVIDNI V GRAFIČNEM DELU IN NE LE ELEMENTI NAVEDENI V POPISU. KLJUB ODSTOPANJU MER, KI SE BODO NAJVERJETNEJE POJAVILA MED GRADNJO, LAHKO MERE IZ DOKUMENTACIJE SLUŽIJO KOT OBRAČUNSKA OSNOVA.

IZVAJALEC MORA NA OBJEKTU PREVERITI VSE MERE, KOLIČINE IN PRIKLJUČKE!

ZA VSE APARATE, KI SE VGRAJUJEJO V LESENE ELEMENTE JE POTREBNO PREVERITI DIMENZIJE NA LICU MESTA.

© Copyright Savaprojekt d.d.

2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA

2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Projekt je predviden kot fazna rekonstrukcija obstoječega objekta, in sicer v petih (5) fazah. Celotna izvedba je načrtovana v več fazah, pri čemer je predmet obravnave **tega projekta le *1. faza prenove***, ki zajema:

- ureditev prostorov podjetniškega inkubatorja ter potrebne spremljajoče posege za zagotavljanje funkcionalnosti, varnosti in požarne ustreznosti objekta.

.

2.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA

2.2.1 PROGRAMSKA ZASNOVA OBJEKTOV

Predvidena je programska prenova dela 1., 2. in dela 3. nadstropja obstoječega objekta, katerega sedanja namembnost je hotel z restavracijo, v podjetniški inkubator s pripadajočimi pisarniškimi in podpornimi prostori.

Prenova se načrtuje z minimalnimi posegi v obstoječo nosilno konstrukcijo, s ciljem izboljšanja funkcionalnosti notranjih prostorov in prilagoditve novemu programu. Projekt vključuje rekonstrukcijo, prenovo in delno spremembo namembnosti objekta za potrebe izvajanja podjetniške dejavnosti.

Skupna neto tlorisna površina podjetniškega inkubatorja znaša 397,59 m².

- **Od tega je 65 % uporabnih površin (259,71 m² neto**) namenjenih inkubirancem, in sicer za pisarne, sejne sobe, coworking prostore, skupne delavnice, prostore za raziskovalno in razvojno dejavnost.
- **Preostalih 35 % površin (137,88 m² neto) je** namenjenih upravljanju inkubatorja. Pod kar spadajo komunikacijske površine, utility in sanitarni prostori, skladišče, spremljajoče in podporne dejavnosti, gostinski program.

V okviru rušitvenih del je predvidena odstranitev obstoječih nenosilnih predelnih sten na območju prenove, odstranitev obstoječih talnih slojev do armiranobetonske konstrukcijske plošče ter demontaža notranjih vrat s podboji. Prav tako je predvidena odstranitev obstoječih spuščenih stropov skupaj s pripadajočo podkonstrukcijo ter odstranitev sanitarne in druge vgrajene opreme.

V severnem jedru je predvidena prenova talnih in stenskih oblog ter zamenjava vrat. Zaradi umestitve prezračevalne naprave je predvidena minimalna razširitev tehničnega prostora.

V južnem jedru je predvidena prenova talnih in stenskih oblog ter zamenjava vrat. V pritlični etaži je predvidena izvedba preboja za ureditev izhoda na prosto.

© Copyright Savaprojekt d.d.

Izbrana je pisarniška oprema za 10 pisarn in 2 sejni sobi ter ustrezna oprema večnamenskega prostora, ki vključuje sedežne garniture, klubske mize in stole. V sklopu opreme je izdelana tudi delavniška dokumentacija za izvedbo čajne kuhinje po meri v 2. nadstropju.

3 KONCEPT OBLIKOVANJA NOTRANJE OPREME

Izbor notranje oprema objekta vsebinsko in oblikovno dopolnjuje koncept arhitekturne zasnove. Materiali in barve finalnih obdelav bodo poenoteni. Oprema je zasnovana v skladu s svojo funkcijo – to je objektom za podjetniške dejavnosti. Materiali, ki so uporabljeni pri zasnovi notranje opreme so les, kovina in steklo. Natančni podatki glede izbora materiala in finalni obdelavi za posamezni element notranje opreme so razvidni iz grafičnih prilog in spremljajočega popisa notranje opreme.

Glede na namembnost – podjetniški inkubator, je večina elementov notranje opreme tipskih (mize, omare, stoli).

Poleg tipskih elementov notranje opreme je zaradi maksimalne izkoriščenosti v nekaterih prostorih predvidena tudi izdelava pohištva po meri.

Pohištvena oprema je razdeljena v sklope glede na tehnične in oblikovne karakteristike ter kvalitativne razrede:

- oprema pisarn,
- oprema sejnih sob,
- oprema večnamenskega prostora,

Posamezni pohištveni elementi so podrobneje opisani v popisu opreme. Na splošno velja, da je v kabinetih učiteljev, pisarnah in učilnicah predvidena oprema srednjega cenovnega razreda, ki skupaj z arhitekturo stavbe tvori enoten interier. Z oblikovanjem in izborom finalnih materialov skušamo doseči prijeten interier:

- gladke, čiste linije, detajli, ki izhajajo iz lastnosti materialov,
- sodobni materiali, svetli toni, topel spekter barv,
- pohištvo - alu konstrukcija, nerjaveče jeklo, krivljena vezana plošča, laminati, zaključki postforming,
- vsi pohištveni elementi morajo biti certificirani in ustrezati veljavnim predpisom in standardom v pogledu varnosti, obrabe, ekologije,
- vsa lepila in veziva morajo biti iz materialov, ki ne sproščajo škodljivih snovi v ozračje.

Osnovni uporabljeni materiali – finalna obdelava, so v celotnem objektu enotni, z barvnimi poudarki povezujejo podobne skupine prostorov.

Izbor pisarniške opreme izhaja iz ergonomske zasnove delovnih mest, z mehkejšimi linijami delovnih površin ter transparentnimi podnožji. Osnovni uporabljeni materiali – finalna obdelava, so v celotnem objektu enotni, ki se glede na različne sklope prostorov barvno razlikujejo. Izbrana finalna obdelava pohištvenih elementov je laminat v različnih barvah.

Kot pisarniški stol je model, enoten za vse delovne prostore.

© Copyright Savaprojekt d.d.

3.1 PREDVIDENI MATERIALI

Vsi elementi opreme morajo biti izvedeni tako, da je dosežena maksimalna trdnost konstrukcije in maksimalna površinska odpornost obdelave.

Vse elemente opreme, ki so vezani na strojne in elektro napeljave je potrebno prilagoditi. V ceno posameznega artikla je potrebno vračunati vse potrebne izreze za stikala in vtičnice. Izvrtine miz za računalniško in telekomunikacijsko opremo določi naročnik na kraju samem. Vse izvrtine miz se zaščitijo s kovinsko rozeto. Kabli se položijo v fleksibilne cevi in uvodnice ali kanale za kable montirane na spodnjo stran delovne površine mize.

Pozicijo in število energetskih stebričkov ali talnih doz v sejnih sobah je potrebno pred polaganjem tlakov (estriha) uskladiti z načrtom elektro inštalacij.

Vse debeline nosilnih elementov so okvirne, izvajalec mora debeline določiti sam, glede na željeno nosilnost posameznega elementa opreme in na tehnologijo izvedbe.

Vsi predvideni tipski elementi, ki se vgrajujejo v pohištvo, so navedeni za določitev kakovostnega in cenovnega razreda. Vse ponujene artikle potrdita projektant in naročnik.

Za vse predvidene furnirje, HPL laminate (ultrapas) in stekla mora izvajalec predložiti vzorec v formatu A4. Vzorec potrdita projektant in naročnik.

V opisih postavk so zajeta dobava, transport in montaža, oziroma postavitev na mesto, predvideno skladno s površinskimi oziroma dispozicijskimi načrti. Pred izborom in dobavo se mora izvajalec uskladiti s projektanti glede celotne izvedbe, okovja, ipd.

Barvo ultrapasa, oplemenitene iverice in robnih zaključkov določi projektant pred začetkom izvedbe del na podlagi predloženih vzorcev. Okovja morajo biti visoke kvalitete, okovja pohištvenih elementov in vratnih kril morajo omogočati odpiranje do min. 110°.

Kovinsko ogrodje pohištvenih elementov naj bo izdelano iz škatlastih, ovalnih in okroglih profilov brez ostrih robov, površine morajo biti elektrostatično barvane (prašno barvane). Poudarek na kvaliteti izvedbe. Barve kovinskih delov določi projektant. Za pisalne mize naj se uporabijo elementi serijskih podnožij priznanih proizvajalcev.

Plošče - vse horizontalne, delovne površine izpostavljene večji obrabi - mizne plošče, naj bodo izvedene iz kompaktnih plošč debeline min. 20 mm kot npr. Max oziroma ultrapas na 25-28 mm iverni plošči z zaključkom ABS robno folijo 2 mm v enaki barvi kot ultrapas.

Za vse elemente mora izvajalec del predložiti certifikat dobavitelja materiala.

Vsi predali bodo izdelani po sistemu kot npr. ali enakovredno Metabox, z največjo dovoljeno dinamično obremenitvijo 30 kg, z nežnim in tihim zapiranjem (Blumotion).

Višine stranskih stranic omaric so različne glede na tip omarice.

Tip držajev določi projektant na podlagi predloženih ali dostavljenih vzorcev.

© Copyright Savaprojekt d.d.

Oprema izdelana po meri

Za vso opremo, ki se izdeluje po meri velja, da je potrebno pred izvedbo vse mere preveriti, kontrolirati na samem mestu in z morebitnimi odstopanji seznaniti projektante. Izvajalec mora pred izvedbo dati projektantu v pregled in odobritev: nivo kvalitete izvedbe, barve laminatov, obrob, ostale barve elementov, okovje, odmične spone, vratne držaje.

PRED IZVEDBO MORA IZVAJALEC DEL VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

PRED IZDELAVO OPREME MORATA NAROČNIK IN PROJEKTANT POTRDITI DELAVNIŠKE SHEME IN DETAJLE!

BARVE VSEH MATERIALOV, ULTRAPASA, LAMINATA, FOLIJ, STENSKIH OBLOG, UMIVALNIKOV IN POMIVALNIH KORIT MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO USKLADITI S PROJEKTANTOM IN NAROČNIKOM!

BARVE STOLOV MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO USKLADITI S PROJEKTANTOM IN NAROČNIKOM!

Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!

© Copyright Savaprojekt d.d.

Pisarniška miza dim. 1400 x 800 x v.740 mm	mizna plošča, debeline 28 mm, izdelana iz iverne plošče z melaminsko oblogo kot npr. ali enakovredno EGER, zaključki so obdelani z ABS nalimki deb. 2,5mm v enakem tonu. Barva po izboru projektanta.
Pisarniški stol na kolesih dvižni vrtiljak	delovni stol na kolesih, dvižni vrtiljak. Podnožje iz pet (5) krakega litega polipropilena v barvi po izboru projektanta, na kolesih za trda ali mehka tla, konstrukcije iz polipropilena z rokonasloni, barva po izboru projektanta. Sedež gibljiv in po višini nastavljiv.. Po višini nastavljiv hrbtni naslon in ročke. 
Stol sejni, vrtiljak na zvezda podnožju s kolesi, s sedišèno školjko srednje višine, z opirali za roke, Podnožje - štiri (4) kraka zvezda baza iz litega aluminija, jeklen stebriček fi50mm, barvano z epoksi barvo po izboru projektanta Ergonomsko oblikovane sedišène školjke iz 100% recikliranega polipropilena v barvi po izboru projektanta	

© Copyright Savaprojekt d.d.

Omare različnih dimenzij in kombinacij, s polnimi vrati	
Pomični predalnik korpus iz ivernih plošč z melaminsko oblogo kot npr. ali enakovredno EGER - , zaključki so obdelani z ABS nalimki deb. 2,5mm v enakem tonu. Predalnik opremljen s kolesi skriti za coklom, 3x predali, kovinska vodila Blum, vložek za svinčnike. Barva po izboru projektanta	

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1/2.4.2. Popis materiala in del

© Copyright Savaprojekt, d.d.

1/2.5 TEHNIČNI PRIKAZI

1/2-001-01-0	Tloris 1. nadstropja	M 1:50
1/2-002-01-0	Tloris 2. nadstropja	M 1:50
1/2-003-01-0	Tloris 3. nadstropja	M 1:50
1/2-004-01-0	Shema opreme čajne kuhinje	M 1:20