IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI! IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO OMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV! IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE! PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

preboj 650x500 h=200cm
preboj 450x250 h=230cm
preboj 650x500 h=200cm
preboj 450x250 h=230cm
preboj 650x500 h=200cm

dvigalo 100x110
krožno stopnišče
N2 - B.08. STOPNIŠČE IN HODNIK granitogres 12.10m²
Knauf W112 Enojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga
N2 - B.11. TEHNIČNI PROSTOR granitogres 6.56 m²
N2 - B.05. ČAJNA KUHINJA granitogres 3.44 m²
N2 - B.04. PREDPROSTOR SANITARIJ granitogres 5.28 m²
N2 - B.01. WC M in INVALIDI granitogres 5.60 m²
N2 - B.02. WC Ž granitogres 2.29 m²
N2 - B.03. ČISTILA granitogres 1.85 m²
N2 - A.05. SEJNA SOBA 1 vinil 18.55 m²
N2 - A.04. PISARNA 9 vinil 19.04 m²
N2 - A.03. PISARNA 8 vinil 17.00 m²
N2 - A.02. PISARNA 7 vinil 18.45 m²
N2 - A.01. PISARNA 6 vinil 18.51 m²
N2 - B.09. HODNIK vinil 47.25m²
N2 - B.07. SHRAMBA granitogres 3.53 m²
N2 - B.06. TK granitogres 6.23 m²
N2 - A.06. PISARNA 1 vinil 25.84 m²
N2 - A.07. PISARNA 2 vinil 18.40 m²
N2 - A.08. PISARNA 3 vinil 17.41 m²
N2 - A.09. PISARNA 4 vinil 18.40 m²
N2 - A.10. PISARNA 5 vinil 16.48 m²
N2 - B.10. STOPNIŠČE Z DVIGALOM granitogres 20.53 m²
dvigalo 120x125 3.86 m²
Knauf W115W Enojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga
Nad stekleno steno MK stena do AB plošče.
Nad stekleno steno ojačitveni profil za vgradnjo vrat.
MK stena, EI90
EI30 SmC3

oznaka etaže	oznaka enote	naziv enote	oznaka prostora	naziv prostora	površina tlaka* (m2)	opis tlaka
N2	A	poslovni prostori	A.01	pisarna	18,51	vinil
			A.02	pisarna	18,45	vinil
			A.03	pisarna	17,00	vinil
			A.04	pisarna	19,04	vinil
			A.05	sejna soba	18,55	vinil
			A.06	pisarna	25,84	vinil
			A.07	pisarna	18,40	vinil
			A.08	pisarna	17,41	vinil
			A.09	pisarna	18,40	vinil
			A.10	pisarna	16,48	vinil
				A skupaj	**188,08**	
	B	ostali prostori	B.01	wc m in invalidi	5,60	granitogres
			B.02	wc ž	2,29	granitogres
			B.03	čistila	1,85	granitogres
			B.04	predprostor sanitarij	5,28	granitogres
			B.05	čajna kuhinja	3,44	granitogres
			B.06	TK	6,23	granitogres
			B.07	shramba	3,53	granitogres
			B.08	stopnišče in hodnik	12,10	granitogres
			B.09	hodnik	47,25	vinil
			B.10	stopnišče z dvigalom	24,39	granitogres
			B.11	tehnični prostor	6,56	granitogres
				B skupaj	**118,52**	
				N2 skupaj	**306,60**	

investitor: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

projektant: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

nazov gradnje: Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu

del gradnje:

VP: Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN: Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
SP: Tjaša Pinter, mag.inž.arh., Biljana Milićrag, dipl.ing.arh.

ime prikaza: Prikaz predvidenih del Tloris 2. nadstropja

s.p. načrta: 1/2 - NAČRT OPREME

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:50	SPK-1/2	25323-00	PZI	1/2	002	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A1