IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv objekta: Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu

Lokacija: parc. št.: 149/5, 149/6, 150/4 in 161/2, vse k.o. 997 Gotovlje

Investitor: Občina Žalec
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Vodja projektiranja: Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 1227

Izdelovalec elaborata: Nika Šubic, mag. inž. grad.

Datum izdelave projektne dokumentacije: julij 2026

Elaborat izdelan: po tehnični smernici

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici).

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

območje varstva pred hrupom:	L_{dan} [dB(A)]	$L_{večer}$ [dB(A)]	$L_{noč}$ [dB(A)]
III. območje varstva pred hrupom	60	60	50

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						
/	/	/	/	/		

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
3.1	Betosnke stene med pisarnami	$R'_{w,min}$	48 dB	R'_w= 51 dB		
3.2	Stena med sejno sobo in večnamenskim prostorom	$R'_{w,min}$	48 dB	R'_w= 65 dB		

3.3	Stena proti skupnemu hodniku	$R'_{w,min}$	52 dB	R'_w= 57 dB		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
3.4	Medetažna konstrukcija med pisarniškimi prostori	$R'_{w,min}$	52 dB	R'_w = 54 dB		
4.1		$L'_{n,w,max}$	58 dB	$L'_{n,w}$ = 56 dB		

Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
6	/	/	/	/		

Hrup obratovalne opreme

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
oznaka / pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
5	/	/	/	/		

Opombe:	*Splošne smernice in predlagani ukrepi za zagotavljanje ustrezne zvočne zaščite notranjih in zunanjih ločilnih konstrukcij/elementov, kot tudi zaščite proti hrupu obratovalne opreme in odmevnemu hrupu so natančneje obravnavani v sklopu pripadajočega Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah.*

Podpis izdelovalca elaborata: Nika Šubic, mag.inž.grad.

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: