A REKAPITULACIJA MOST

1	PREDDELA	0,00
2	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	0,00
3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	0,00
4	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	0,00
5	TUJE STORITVE	0,00
6	NEPREDVIDENA DELA 8%	0,00
	CENA SKUPAJ (brez DDV)	**0,00**

Postavka	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Cena skupaj
		1 PREDDELA			**PREDDELA SKUPAJ:**	**0,00 €**
		1.1 Geodetska dela				
0001	S 1 1 313	Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2	KOS	1,00		0,00 €
0002	S 1 1 321	Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2	KOS	1,00		0,00 €
		1.2 Čiščenje terena				
0001	S 1 2 122	Odstranitev grmovja in posek dreves na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa)	M2	185,00		0,00 €
0002	S 1 2 442	Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino 3 do 5 m Opomba: količina ocenjena	M3	36,50		0,00 €
0003	S 1 2 231	Demontaža in odvoz ograje	M1	10,00		0,00 €
		Opomba: količina ocenjena				
		1.3 Ostala preddela				
0002	S 1 3 251	Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s Opomba: količina ocenjena	URA	60,00		0,00 €
0003	S 1 3 311	Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov Opomba: V ceni zajeti vsi ostali pomožni objekti za gradnjo objekta. Tudi ureditev bypasa vodotoka v času gradnje.	KOS	1,00		0,00 €
0004	S 1 3 312	Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov	KOS	1,00		0,00 €
0005		prestavitev ter varovanje komunalnih vodov v času gradnje	KOS	1,00		0,00 €
		2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE			**ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ:**	**0,00 €**
		2.1 Izkopi				
0001	S 2 1 112	Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m *Opomba:* *deponirano na gradbišču*	M3	50,00		0,00 €
0002	S 2 1 434	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. in 4. kategorije za gradbene jame za objekte, globine 2,1do 4,0 m - strojno, planiranje dna ročno *Opomba:* *10 % materiala ostane na gradbišču*	M3	195,00		0,00 €
		2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glinasti naboj				
0001	S 2 4 326	Izdelava klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz gramoznice Opomba: Vgrajevanje s komprimiranjem po slojih 30 cm in zgostitev 92-98% po Proctorju.	M3	87,00		0,00 €
		2.6 Razprostiranje odvečne zemljine				
0001	S 2 9 115	Prevoz materiala na razdaljo …	T	150,00		0,00 €
0002	S 2 9 133	Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije	M3	45,00		0,00 €
		2.7 Brežine in zelenice				
0001	S 2 5 122	Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno	M2	185,00		0,00 €
0002	S 2 5 151	Doplačilo za zatravitev s semenom	M2	185,00		0,00 €
0003	S 2 5 281	Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom *Opomba:* *Tlakovanje brežin na območju mostu. 5 m na gorvodni in dolvodni strani*	M3	42,00		0,00 €
0004		Tlakovanje dna struge z izvedbo talnega praga	M3	25,00		0,00 €

Postavka	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Cena skupaj
		3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE		**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:**		**0,00 €**
		3.2 Robni elementi vozišča				
0001	S 3 5 281	Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 23/20 cm *Opomba:* *robnik ob hodniku / robnem vencu*	M1	24,00		0,00 €
0002	S 5 9 976	Izdelava stične rege..... po načrtu *Opomba:* *Izvedba stika med granitnim robnikom in betonom hodnikov ter granitnim robnikom in asfaltnim voziščem*	M1	24,00		0,00 €
		4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA		**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:**		**0,00 €**
		4.1 tesarska dela				
0001	S 5 1 211	Izdelava podprtega opaža za temeljno ploščo	M2	18,00		0,00 €
0002	S 5 1 332	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m *Opomba:* *opaž kril inopornikov; vsi vidni robovi so posneti*	M2	105,00		0,00 €
0003		*izdelava podprtega opaža za bočne stranice opornikov in kril* *Opomba:* *opaž kril inopornikov; vsi vidni robovi so posneti*	M2	10,85		0,00 €
0004	S 5 1 612	Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 2,1 do 4 m	M2	28,00		0,00 €
0005	S 5 1 631	Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč *Opomba:* *bočne stranice, premostitvene plošče; vsi vidni robovi so posneti*	M2	8,70		0,00 €
0006	S 5 1 711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem objektu *Opomba:* *vsi vidni robovi so posneti*	M2	27,00		0,00 €
		4.2 delo z jeklom za ojačitev				
0001	N 1 1 119	*Dobava in postavitev palic visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno oječitev*	KG	7960,70		0,00 €
0002	N 1 1 120	*Dobava in postavitev palic visokovrednega naravno trdega jekla B 500B s premerom 12 mm in manjšim, za srednje zahtevno oječitev*	KG	789,45		0,00 €
		4.3 delo s cementnim betonom				
0001	S 5 3 211	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C12/15 Opomba: podbetoni, cementna stabilizacija	M3	24,75		0,00 €
0002	S 5 3 347	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljno ploščo	M3	16,10		0,00 €
0003	S 5 3 372	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 PVII XD3 XF4 v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah	M3	3,80		0,00 €
0004	S 5 3 347	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 PVII XD1 XF2 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor	M3	17,35		0,00 €
0005	S 5 3 361	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 PVII XD1 XF2 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče	M3	10,20		0,00 €
0006	S 5 4 542	Metlanje površine cementnega betona Opomba: hodniki z robnimi venci	M2	11,00		0,00 €
		4.4 hidroizolacije				
0001	S 5 9 411	Priprava podlage - površine cementnega betona z vodnim curkom	M2	39,00		0,00 €
0002	S 5 9 452	Izdelava sprijemne plasti - predhodnega premaza s hladnim bitumenskim vezivom, količina 0,21 do 0,3 kg/m2	M2	39,00		0,00 €
0003	S 5 9 651	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in posip s kremenčevim peskom	M2	39,00		0,00 €

Postavka	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Cena skupaj
		Opomba: premostitvena plošča, podaljšek h=50 cm na steno opornika				
0004	S 5 9 993	Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov	M1	12,00		0,00 €
		4.5 Ključavničarska dela in dela v jeklu				
0001	S 5 8 211	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm	M1	14,00		0,00 €
0003	S 5 8 821	Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo	KOS	6,00		0,00 €
0004	S 5 8 911	Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta	KOS	1,00		0,00 €
		5 TUJE STORITVE		**TUJE STORITVE SKUPAJ:**		**0,00 €**
		5.1 Komunalni vodi				
0001	S 7 2 431	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110)	M1	13,00		0,00 €
0002	S 7 3 881	Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev *Opomba:* *valjanec za ozemljitev jeklenih delov (ograje in stebričkov)* *valjanec položiti obojestransko v robne vence*	M1	25,00		0,00 €
		5.2 Preiskus, nadzor in tehnična dokumentacija				
0001	S 7 9 514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	KOS	1,00		0,00 €
0002	S 7 9 311	Sodelovanje projektanta v fazi izvedbe	URA	60,00		0,00 €
0003	S 7 9 351	Geotehnični nadzor	URA	25,00		0,00 €