B REKAPITULACIJA LOKALNA CESTA

1	PREDDELA	0,00
2	ZEMELJSKA DELA	0,00
3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	0,00
4	VODOVOD	0,00
8	TUJE STORITVE	0,00
9	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ	**0,00**

	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost
1	**PREDDELA**				
101	Izvedba začasne popolne zapore ceste v času izvedbe del z označitvijo obvoza (vključno z elaboratom)	kos	1,00		0,00
102	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	km	0,020		0,00
103	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	3,00		0,00
104	Uradna zakoličba tk vodov s strani upravljalca (Optic tel in Telekom)	kpl	2,00		0,00
105	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku z nakladanje, odvoz in deponiranje na ustrezni komunalno urejeni deponiji	kos	2,00		0,00
106	Odstranitev stebrov in temeljev od prometnih znakov, ki so se demontirali. Zajeti tudi nakladanje, odvoz in deponiranje na ustrezni komunalno urejeni deponiji	kos	2,00		0,00
107	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo	m2	85,00		0,00
108	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo	m	8,00		0,00
109	Izvedba začasne preusmeritve vodotoka, z vgradnjo cevi fi 400 mm, ter izvedbo zajetja in usmeritev voda v začasni kanal. Dolžina začasnega kanala, ki se kasneje odstrani je 16 m. V postavki zajeti ves potreben materia in delo.	kpl	1,00		0,00
110	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa in označitvijo obvoza(vključno z izdelavo elaborata in pridobitvijo soglasja)	kpl	1,00		0,00
	PREDDELA SKUPAJ				**0,00 €**

	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost
2	**ZEMELJSKA DELA**				
201	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m	m3	6,00		0,00
202	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem odvozom na komunalno deponijo in deponiranjem	m3	16,00		0,00
203	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem odvozom na komunalno deponijo in deponiranjem (cesta)	m3	104,64		0,00
204	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - strojno/ročno	m2	165,00		0,00
205	Dobava in vgradnja gramoznega materiala v nasip frakcije 0-63 mm v plasteh po 30 cm komplet z utrjevanjem (nasip pod posteljico)	m3	24,64		0,00
206	Izdelava posteljice iz prodca granulacija 0-63 mm v debelini 50 - 60 cm	m3	81,20		0,00
207	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno vključno z zatravitvijo s semenom	m2	110,00		0,00
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ				**0,00 €**

	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost
3	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				
301	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 21 do 40 cm frakcije 0-32 mm	m3	28,00		0,00
302	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100 A4 v debelini 6 cm	m2	87,00		0,00
303	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm - zaščitni sloj hidroizolacije	m2	26,00		0,00
304	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 4 cm - na mostu	m2	26,00		0,00
305	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm - na cesti	m2	87,00		0,00
306	Premaz stikov z dilaplastom	m	16,00		0,00
307	Izdelava bankine iz prodca, široke od 0,50 do 1,00 m	m3	2,20		0,00
	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ				**0,00 €**

	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost
4	**VODOVOD**				
	GRADBENA DELA				
401	Zakoličba trase vodovoda.	m1	15,00		0,00
402	Iskanje obstoječe vodovodne cevi za prevezavo	pvš	1,00		0,00
403	Strojno-ročni izkop zemlje z odlaganjem ob robu za ponovno vgradnjo.	m3	5,00		0,00
404	Strojno-ročni izkop zemlje z nakladanjem in odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji	m3	13,00		0,00
405	Planiranje dna kanala.	m2	9,00		0,00
406	Dobava, dovoz in vgrajevanje peska za posteljico in 15 cm nad temenom cevi.	m3	4,80		0,00
407	Odstranitev obstoječih vodovodnih cevi	m1	15,00		0,00
408	Vgrajevanje nasipov in naravno pridobljene težke zemljine ali mehke kamnine, z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev= 80 MN/m2. Debelina sloja po 30 cm. Zasip vodovoda.	m3	13,00		0,00
	MONTAŽNA DELA				
	OPOMBA: vsa montažna dela lahko izvede le upravljalec javnega vod. omrežja ali od njega poblaščen izvajalec pod nadzorom upravljalca !				
409	PE100RC d90, SDR11, NP 16 bar	m1	15,00		0,00
410	PVC opozorilni trak s ponavljajočim se napisom "POZOR-VODOVOD", položen ca 30cm nad temenom cevi	m1	15,00		0,00
411	Univerzalna spojka GF DN80 2/2 MJ3007	kom	2,00		0,00
412	Nabava, dobava, vgradnja JE zaščitnih cevi DN250 , zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4. Vključno z vsemi potrebnimi drsnimi vodili in čelnimi manšetami.	m1	6,00		0,00
413	Vgradnja vodovodne cevi v zaščitno cev	m1	6,00		0,00
	SPLOŠNA DELA				
414	Sodelovanje predstavnika upravljalca vodovoda ob izgradnji	h	5,00		0,00
415	Izvedba potrebnih zapiranj in odpiranj odsekov na obstoječem vodovodu, odzračevanje in izpiranje obstoječega vodovoda, obveščanje uporabnikov o zaporah (izvede upravljavec vodovoda).	kpl	1,00		0,00
416	Izvedba geodetskega posnetka stanja novozgrajene linije	kos	1,00		0,00
	VODOVOD SKUPAJ				**0,00 €**

	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost
5	**TUJE STORITVE**				
801	Povrnitev škode na ribah v skladu s 57. 58. in 59. členom ZSRib povrnitev škode pristojnemu upravljalcu ribiškega upravljanja do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih ukrepov na območju vodnih zemljišč-odlov rib	ključ	1,00		0,00
802	Čiščenje gradbišča po končanih delih	kpl	1,00		0,00
803	Projektantski nadzor	ur	30,00		0,00
804	Nadzor koncesionarja vodotoka (VGP Drava Ptuj)	ur	20,00		0,00
805	Geološki nadzor - stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena.	ur	5,00		0,00
806	Ročni odkop in po potrebi prestavitev TK voda (TELEKOM). Dela izvede upravljalec voda oz. se dela izvedejo pod nadzorom upravljalca TK voda. Zajeti vsa potrebna dela in material.	ocena	1,00		0,00
807	Ročni odkop in po potrebi prestavitev TK voda (OPTIC-TEL). Dela izvede upravljalec voda oz. se dela izvedejo pod nadzorom upravljalca TK voda. Zajeti vsa potrebna dela in material.	ocena	1,00		0,00
808	Izdelava geodetskega posneka izvedenega stanja	kos	1,00		0,00
809	Izdelava projektne dokumentacije PID.	kos	1,00		0,00
	TUJE STORITVE SKUPAJ				**0,00 €**