Podpisnik: Danilo Puklavec
Čas podpisa: 23.04.2026 08:04
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 04.09.2030 09:18
ID: 48D9A63F00000000572D4905
Št. Dokumenta: 4205-140/2026-2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Podpisnik: MATEVŽ PODJED
Čas podpisa: 23.04.2026 08:33
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 16.04.2029 10:58
ID: 7047F5FD00000000572B7DB0
Št. Dokumenta: 4205-140/2026-2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Zavod za ribištvo Slovenije

PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Zavod za ribištvo Slovenije**
naslov	**Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno**
št. projektnih pogojev	**4205-140/2026-2**
datum	**23. 4. 2026**
predpis oz. podlaga za projektne pogoje	**Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006 in 56/25); Gradbeni zakon (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25)**
postopek vodil	**Danilo Puklavec, univ. dipl. biol.**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Matevž Podjed, direktor**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA CIRKULANE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**CIRKULANE 58, 2282 CIRKULANE**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**ASPA-ING d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Ulica Prekmurske čete 71, 9232 Črenšovci**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**MOST ČEZ VODOTOK BELANA NA CESTI LC 102131**

kratek opis gradnje	**Odstranitev obstoječega mostu in gradnja novega na lokaciji obstoječega, skladno s HH študijo. Hkrati se za potrebe mostu uredi cesta pred in za predmetnim objektom od km 0+160 do km 0+180 na cesti LC102131.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**PZI D-07/2026**
datum izdelave	**marec 2025**
projektant (naziv družbe)	**ASPA-ING d.o.o.**
POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za DGD	
pogoji za PZI	**DA – V PRILOGI**
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTNIH POGOJEV	
obrazložitev projektnih pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)	***Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006), podrejeni akti in povezana zakonodaja; Gradbeni zakon (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A);*** **Obravnavani posegi se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) nahaja na območju Ptujskega ribiškega okoliša, v katerem ribiško upravljanje izvaja Ribiška družina Ptuj.** **Potok Belana ima na območju predvidenih ureditev status revir brez aktivnega ribiškega upravljanja z imenom *Belana.* Varstvo sladkovodnih vrst rib se izvaja v skladu z ZSRib, podrejenimi akti in povezano zakonodajo.**

	☒	**obrazložitev projektnih pogojev z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA		
	☒	Obrazložitev

Poslati:

- ASPA-ING d.o.o., Ulica Prekmurske čete 71, 9232 Črenšovci, na andrej@aspa-ing.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Ptuj, na rdptuj@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, na sasa.leksan@gov.si, v vednost po e-pošti,
- MKGP, na simona.dolinsek@gov.si, v vednost po e-pošti,
- ZZRS arhiv, tu.

PRILOGA 1

Štev.: 4205-140/2026-2
Datum: 23. 4. 2026

Zadeva: Projektni pogoji za objekt »MOST ČEZ VODOTOK BELANA NA CESTI LC 102131«

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju tudi ZZRS) daje k predloženi dokumentaciji naslednje projektne pogoje, ki morajo biti upoštevani pri nadaljnji izdelavi dokumentacije ter pred samim začetkom gradbenih del na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Glede na predvidena dela, na status revirja in podatke o vrstah rib, ki poseljujejo potok Belano, menimo, da lahko imajo načrtovana dela na območju vodnih zemljišč kratkoročne negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del – posebej v smislu kaljenja vode ali možnih izpustov onesnaževal v vodotok. Dolgoročni negativni vpliv na ribje populacije pa bi imela morebitna neustrezna izvedba vodnogospodarskih ureditev.

Projektni pogoji

1. O predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Ptuj, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti ribiško družino ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

2. Dela na območju mostu, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo v času izven drstne dobe rib. V vodnati del struge potoka Belana zaradi drsti ribjih vrst ni dovoljeno posegati med 1. 5. in 30. 6. tekočega leta. Zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč se dela po predhodnem dogovoru z Zavodom za ribištvo Slovenije, ki se bo uskladil s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja v primeru zakasnjene drsti po koncu varstvene dobe. Vse leto so dovoljena vsa gradbena dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja vode. V obdobju drsti ribjih vrst so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov na način, da to ne bo vplivalo na kakovost vode in habitate ribjih vrst (npr. preusmeritev potoka pred pričetkom drsti in ponovna povezava potoka po strugi potoka po končani drsti).

3. Vse ureditve brežin in novih zavarovanj naj se načrtuje in izvede na **izrazito** neporavnan način, v grobi obliki (Slika 1). Stabilizacijo brežin v peti zavarovanja naj se izvede s čim večjimi skalami, med katerimi se pušča razmike in čim večje in globoke reže. Kamnite zložbe v stalno vodnatem delu se izvaja izrazito grobo, z zamiki skal navzven in navznoter v močno neporavnani liniji. Kamni se morajo polagati s ploščato stranjo obrnjeno proti brežini. Posamezne skale naj štrlijo iz zložbe kot motilci toka. Med večjimi skalami v peti brežine naj ne bo manjših skal (reže med skalami naj ostanejo nezasute in ustrezno globoke), da se ustvarijo prostori za skrivališča.



Slika 1: Izvedba skalometa na strmi brežini z velikimi skalami v betonu, umeščenimi v izrazito neporavnani obliki (foto: G. Križnik).

4. Dna struge vodotoka ni dovoljeno tlakovati ali oblagati s kamnom v betonu. Struge se ne sme prestavljati ali urejati na način, da se razširi dno struge ali izravnava brežine. Nivelete struge se ne sme spreminjati.

5. Zemeljska dela ter izkopavanja ob brežini vodotokov je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju vodotoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje vodotoka mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni.

6. Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s strupenimi ali škodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zaščitni premazi, beton, fekalije itd.). Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju načrtovanih del. Morebitna betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

7. Odpadkov, gradbenega materiala in s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na vodna in priobalna zemljišča ne odlaga.

8. Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.

9. Pri izvajanju predvidenih posegov se mora obstoječa obrežna vegetacija ohranjati v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato

zarastjo (npr. vrba, črna jelša). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje.

10. Ribiški družini ter ZZRS mora biti ob predhodnem dogovoru omogočen dostop do lokacij izvajanja del in prisotnost pri izvajanju načrtovanih posegov.

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor pristojni Ribiški družini Ptuj povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih posegov.