ZAKOLIČBA STEBROV MREŽA A		
(D96/TM)		
1.	391.675,90	136685,60
2.	391.685,80	136687,00
3.	391.695,70	136688,40
4.	391.705,70	136689,70
5.	391.715,60	136691,10
6.	391.725,50	136692,50
7.	391.735,40	136693,90
8.	391.745,30	136695,50
9.	391.755,20	136697,10
10.	391.765,10	136698,70
11.	391.775,00	136700,30
12.	391.784,90	136701,90
13.	391.794,80	136703,50

ZAKOLIČBA STEBROV MREŽA **B**		
(D96/TM)		
1.	391.789,40	136705,40
2.	391.799,10	136707,10
3.	391.809,00	136708,80
4.	391.818,80	136710,60
5.	391.828,60	136712,40
6.	391.838,00	136716,00
7.	391.847,30	136719,70
8.	391.856,60	136723,30
9.	391.865,90	136727,00
10.	391.875,20	136730,60
11.	391.884,50	136734,20
12.	391.893,60	136737,80
13.	391.903,20	136741,50

ZAKOLIČBA STEBROV MREŽA C		
(D96/TM)		
1.	391.897,70	136741,40
2.	391.907,00	13645,20
3.	391.916,20	136749,10
4.	391.925,40	136752,90
5.	391.934,70	136756,80
6.	391.943,90	136760,60
7.	391.953,10	136764,50
8.	391.962,40	136768,30
9.	391.971,60	136772,20
10.	391.980,80	136776,00
11.	391.990,00	136779,90
12.	391.999,30	136783,70
13.	392.008,50	136787,55

ZAKOLIČBA STEBROV MREŽA D		
(D96/TM)		
1.	392.003,30	136787,80
2.	392.012,60	136791,30
3.	392.022,00	136794,80
4.	392.031,40	136798,30
5.	392.040,70	136801,80
6.	392.050,10	136805,40
7.	392.059,40	136808,90
8.	392.068,80	136812,40
9.	392.078,20	136815,90
10.	392.087,50	136819,40
11.	392.096,90	136822,90
12.	392.106,20	136826,50
13.	392.115,60	136830,00

ZAKOLIČBA STEBROV MREŽA E		
(D96/TM)		
1.	392.110,00	136830,60
2.	392.119,30	136834,30
3.	392.128,60	136838,00
4.	392.137,90	136841,70
5.	392.147,20	136845,30
6.	392.156,50	136849,00
7.	392.165,80	136852,70
8.	392.175,10	136856,30
9.	392.184,40	136859,90
10.	392.193,80	136863,50
11.	392.202,60	136868,10
12.	392.211,50	136872,80
13.	392.220,30	136877,40



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

GEOTRIAS
DRUŽBA ZA GEOLOŠKI INŽENIRING d.o.o.
Zajčeva cesta 17, 1218 Komenda, e-pošta: klemen.sotlar@geotrias.si

Investitor:	Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8 5230 Bovec		
Odg. vodja projekta:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.	Objekt/ lokacija:	LC Kluže - Bavščica
Ident. št. IZS:	RG - 0069		
Odg. projektant:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.		
Ident. št. IZS:	RG - 0069	Vrsta načrta:	Načrt zaščite LC in stanovanjskih objektov pred padajočim kamenjem
Izdelovalec:	Klemen SOTLAR, u.d.i.geol.		
		Vsebina risbe:	Zakoličbena situacija
Sodelavci:	Marko KOČEVAR, u.d.i.geol.		
Vrsta gradnje:	SANACIJA	Del risbe:	
Vrsta proj. dok.:	PZI	Merilo:	1 : 1.250
Številka projekta:		Datum:	Avgust 2026
Številka načrta:	049-2026	Številka risbe:	G.4

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
Avtor risbe:	GEOTRIAS d.o.o.		Id. št. risbe:	