Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/СКС

на структуровані кабельнімережі (Wi-Fi)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,148 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02586 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,184 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-107-1В	миканняштепсельних роз'ємів в апаратуру, кількістьконтактів у роз'ємі до 14 кількість: 3+11	шт	14	____	____			____	0,3400 -	4,76 -
2	& С100-1504-1507-477 варіант 1	Точка доступу MikroTik cAP (RBcAP2nD A000147)	шт	3	____	____			____	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор (L009UiGS-RM A000392)	шт	1						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1									4,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Кабелі та провід									
4	*КМ8-146-2*	*Кабельдо 35кВ,щопрокладаєтьсяз кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,7*						*22,4000* *0,7686*	*15,68* *0,54*
5	& С151-47-8-1 варіант 1	Кабель мережевий UTP 305м cat.5e кількість: 1,02*70	м	71,4						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2									15,68 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтажні вироби									
6	КМ11-107-1	Вмиканняштепсельних роз'ємів в апаратуру, кількістьконтактів у роз'ємі до 14 кількість: 6+1*2	шт	8	_____	_____			_____	0,3400 -	2,72 -
7	& С10000-2-1-1Е варіант 1	КонекторRJ45 STP кат. 5	шт	6	_____	_____			_____	- -	- -
8	& С10000-2-1-1Е варіант 2	Патч-корд CAT5e RJ45 UTP 5м	шт	1	_____	_____			_____	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3							_____		2,72 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.**									
		Всього по розділу 3									
		Разом прямі витрати по кошторису							___		23,16 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.**									
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав _____

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив _____

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]