Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/СПС

на систему пожежної сигналізації,оповіщенняпро пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	248,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,022 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2Б	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	_____	____			_	60,8000 0,0026	60,8 -
2	*КМ8-532-4*	*Посткерування кнопковийзагального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*1*	_____	____			_	*2,0000* *0,0156*	*2* *0,02*
3	КМ10-667-11П	Пристрій проміжний на 10 променів кількість: 1+1	шт	2	_____	____			_	22,4000 0,0021	44,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1						14,4000 0,8896	14,4 0,89
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2						0,6400 0,0252	1,28 0,05
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 1+9+61+3	шт	74						0,5600 0,0085	41,44 0,63
7	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* *кількість: 1+9* Н5=1,15 Н2=1,15	*100шт*	*0,1*						*131,2000* *2,4589*	*13,12* *0,25*
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61						3,2000 0,0026	195,2 0,16
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3						1,6000 0,0101	4,8 0,03
10	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1									377,84 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.**									
		Всього по розділу 1									
		Розділ2. Кабелітапровід									
11	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 770+60*	*100 м*	*8,3*						*16,0000* *0,7056*	*132,8* *5,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 940+10-830*	*100 м*	*1,2*	___	___			___	*22,4000* *0,7686*	*26,88* *0,92*
13	& С1-1-1-6-36 варіант 23	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8мм2 кількість: 1,02*940	м	958,8	___	___			___	- -	- -
14	& С1-1-1-6-36 варіант 24	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8мм2 кількість: 1,02*10	м	10,2	___	___			___	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2							___		159,68 6,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.**									
		Всього по розділу 2									
		Розділ3.Монтажнівироби									
15	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових* *кількість: 770+60* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*8,3*	___	___			___	*32,8000* *0,4637*	*272,24* *3,85*
16	& С118-37-2-8 варіант 1	Кабельний короб 25x17мм (00304 ДКС) кількість: 1,01*770	м	777,7	___	___			___	- -	- -
17	& С118-37-2-8 варіант 2	Кабельний короб 60x40мм (3644 ДКС) кількість: 1,01*60	м	60,6	___	___			___	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3							___		272,24 3,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:									

1	2	4	3		5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** **Всього по розділу 3**										
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** **Всього по кошторису**								____		809,76 12,66
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**										

Склав ______________________________

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]