Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ТХ

на інклюзивні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	363,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,032 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КР15-33-4	Установлення інформаційних знаків і табличок кількість: 3+3+3+13+2+2+2	10шт	2,8						6,3360	17,74
2	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*28	шт	112						-	-
3	& С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	28						-	-
4	*КР17-18-1*	*Установленнядзвониківелектричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,02*						*110,8600*	*2,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1512-13-К варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2						- -	- -
6	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,5						83,0520 0,2002	124,58 0,3
7	& С123-362-П 1 варіант 1	Поручні дворівневі з нержавіючої сталі для сходів	м	150						- -	- -
		Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН									
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2*6	10шт	1,2						5,5080 -	6,61 -
9	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 6*12	шт	72						- -	- -
10	& С111-741-П 5С варіант 2	Поручень для туалету настінний, прямий (700), ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2						- -	- -
11	& С111-741-П 5С варіант 3	Поручень відкидний для унітазу, настінний, ф32, нержавіюча сталь	шт	2						- -	- -
12	& С111-741-П 5С варіант 4	Поручень раковини для інвалідів, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2						- -	- -
13	& С111-741-П 5С варіант 5	Поручень раковини для інвалідів, настінний, ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдесталу раковини	шт	2						- -	- -
14	& С111-741-П 5С варіант 6	Поручень кутовий для інваліді, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2						- -	- -
15	& С111-741-Д 5С варіант 7	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500х700мм	шт	2						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1									6,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. – **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. Попереджувальні смуги									
16	*КБ11-41-1*	*Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій* *кількість: 0,4*0,4*(64+54)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м 2*	*0,1888*						*75,4722* -	*14,25* -
17	С111-567-К варіант 1	Попереджувальна поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*64	м2	10,4448						- -	- -
18	С111-567-К варіант 2	Направляюча поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*54	м2	8,8128						- -	- -
19	*КБ15-253-1*	*Обклеювання стінполівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклеючою плівкою* *кількість: 0,1*125* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*0,125*						*85,7808* -	*10,72* -
20	& С1-11-779-36-1 варіант 1	Тактильна напрямна стрічка шириною 100мм кількість: 1,02*125	мп	127,5						- -	- -
21	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*125	шт	500						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2									24,97 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. — **Всього по розділу 2**									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** — **Всього по кошторису**							___		176,12 0,3
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ______________________________

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада,підпис (ініціали,прізвище)]