Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2149,56					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	-					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	846,1					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	884,3					
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд. год	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд. год	465,65					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	4345,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,59513728	_____				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,646	_____				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	96,31937088	_____				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	162,727672263	_____				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,1753056	_____				
15	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	38,408256	_____				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	36,89326368	_____				
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,267584	_____				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	86,952024	_____				
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	162,42424704	_____				
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	13,08014496	_____				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	19,16145216					
22	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,133792					
23	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	13,31486208					
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	192,63874176					
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1244,712					
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616					
		Разом по розділу II	**грн.**						
		втому числіенергоносії:							
		Бензин	кг	225,79					
		Дизельне паливо	кг	3453,729					
		Стиснене повітря	м3	13349,865					
		Мастильні матеріали	кг	183,493					
		Гідравлічна рідина	кг	42,133					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	10,32755328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00655					
29	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,066896					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,077883					
31	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,1135					
32	С142-10-2	Вода	м3	97,08754					
33	&С1416-8684-А- Я- 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	655					construction/onboard-stone/bead-stone-br100-30-15/ 30 км.
34	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	26,6724					
35	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	336,07224					ua/sum/2024/2/, ВЦ=1034/1,2 30 км.
36	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	336,07224					ua/sum/2024/2/, ВЦ=1111/1,2 30 км.
37	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	214,80173					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	205,733112					
39	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	38,645					ua/uk/beton-tovarnyj, ВЦ=2952/1,2 30 км.
40	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,393					ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=2280/1,2 30 км.
41	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1838,61744					
		Разом по розділу III	**грн.**						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	13349,865					
		Мастильні матеріали	кг	183,493					
		Гідравлічна рідина	кг	42,133					
		Бензин	л	305,121					
		Дизельне паливо	л	4063,21					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	906,8616					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]