Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельніроботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12599,396 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	38,11513 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3116,700 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КР15-3-3*	*Демонтаж унітазів зізмивнимибачками*	*100к-т*	*0,01*						*176,2200* *1,1213*	*1,76* *0,01*
2	*КР15-3-1*	*Демонтаж раковин [умивальників]*	*100к-т*	*0,01*						*73,2960* *0,5530*	*0,73* *0,01*
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,45						10,4400 7,8331	25,58 19,19
4	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,13						23,4400 -	3,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 8+3	100шт	0,11						7,6500 -	0,84 -
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02						221,2440 4,8265	4,42 0,1
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,042						53,6160 -	2,25 -
8	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: 2*(1+2,1*2)*2	100 м	0,208						7,9800 -	1,66 -
9	*КР5-3-1*	*Розбирання цегляних перегородок* *кількість: 7*0,12*	*1 м3*	*0,84*						*9,6720* *0,1328*	*8,12* *0,11*
10	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 123,03+594	100м2	7,1703						63,5160 1,5646	455,43 11,22
11	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0873						111,3720 0,3326	9,72 0,03
12	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог кількість: 114,44+8,73	100м2	1,2317						61,0560 5,2783	75,2 6,5
13	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії кількість: 0,225*(114,44+8,73)	м3	27,71325						15,2400 2,7588	422,35 76,46
14	КБ46-34-3	Розбиранняфундаментів залізобетонних	м3	1,15						43,5600 15,5364	50,09 17,87
15	КР1-3-2	Змінарівняпідлоги у будівлі, виймання ґрунтузрозробленням та навантаженням	100 м3	6,2448						877,2000 -	5477,94 -
16	КР1-5-2	Розробкаґрунту екскаватором з доробкою вручну,групаґрунту 2	100 м3	0,744						6,4080 23,1816	4,77 17,2
17	КР1-20-1	Засипаннявручну траншей, пазух котлованівтаям, група ґрунту 1	100 м3	0,2754						208,0800 -	5 57,3
18	С311-30	Перевезенняґрунту до 30 км кількість: 1,75*(624,48+74,4-27,54)	т	1174,845						- 0,4110	1 482,86
		Розділ 1. Супутні роботи									
19	КР20-40-1	Навантаженнясміття вручну	1 т	9,580871						1,9560 -	18,74 -
20	КР20-41-1	Навантаженнясміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора0,25 м3.	100 т	0,86227839						3,9720 10,2648	3,42 8,85
21	С311-30-М	Перевезеннясміття до 30 км	т	95,80871						- 0,4110	- 39,38
		Разом прямівитрати по розділу 1									22,16 48,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по розділу 1**									
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по відділу 1**							_____		6623,38 679,84
		Відділ 2. Будівельні роботи **Розділ1.Спуск допідвальногоповерху** Загальні роботи									
22	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 кількість: 18+1,01+1,72+0,66+14,8+4,31+0,59+0,54+0,47+0,64+1,8	100 м3	0,4454	_____	_____			_____	546,7200 -	243,51 -
23	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4454	_____	_____			_____	220,3200 -	98,13 -
24	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*44,54	т	77,945	_____	_____			_____	- 0,4110	- 32,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18						5,4960 0,6644	98,93 11,96
26	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01						6,6000 1,9268	6,67 1,95
27	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3							207,9660 14,7165	3,58 0,25
28	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі кількість: R2(1,03*0,04/0,98*18,97)*	*м3*	*0,8*						*37,3200* -	*29,86* -
29& 30	С111-1493-1-В1 варіант 4 КР8-36-3	Екструдований пінополістирол 40мм кількість: 1,03*18,97 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2 100м2	19,5391 0,175						- - 15,5040 0,1591	- - 2,71 0,03
31	С111-1564	Гідроізол кількість: 1,1*17,5 Фундамент монолітний ФМ1	м2	19,25						- -	- -
32	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3						102 33	629,7354 54,0561	4,16 0,36
33	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 10,4/1000	т	0,0104						- -	- -
34	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (5,7+5,9+0,5)/1000	т	0,0121						- -	- -
35	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 14,5/1000 Фундамент монолітний ФМ2	т	0,0145						- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3							629,7354 54,0561	93,28
37	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561						- -	- -
38	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (38,4+37,5+12,6)/1000	т	0,0885						- -	- -
39	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 260,4/1000 Фундамент монолітний ФМ3	т	0,2604						- -	- -
40	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3							629,7354 54,0561	27,14 2,33
41	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561						- -	- -
42	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (30,1+33,4+3,4)/1000	т	0,0669						- -	- -
43	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 125,9/1000 Плита монолітна ПМ1	т	0,1259						- -	- -
44	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3							344,1858 45,1584	2,03 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
45	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 22,1/1000 Плита монолітна ПМ2	т	0,0221						- -	- -
46	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3							344,1858 45,1584	1,86 0,24
		Н2=1,15 Н5=1,15									
47	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 20,1/1000 Плита монолітна ПМ3	т	0,0201						- -	- -
48	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3							344,1858 45,1584	1,62 0,21
		Н2=1,15 Н5=1,15									
49	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 17,8/1000 Сходинка монолітна СМ1	т	0,0178						- -	- -
50	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3								100,51 7,83
		Н2=1,15 Н5=1,15									
51	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 34,2/1000 Водозбірний приямок	т	0,3078						- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3							207,9660 14,7165	0,23 0,02
53	*КР16-33-3*	*Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах Виготовлення*	*м3*	*1,8*						*17,6880* *0,8520*	*31,84* *1,53*
54	*КБ9-75-2*	*драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкційта ін.*	*т*	*0,0209*						*211,2000* *4,2132*	*4,41* *0,09*
55	С111-1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 1,06*(5,4+15,5)/1000 Закладна деталь ЗД-1	т	0,022154						- -	- -
56	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин,зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* *кількість: (12,79+1,05+0,79)/1000*	*т*	*0,01463*						*211,2000* *4,2132*	*3,09* *0,06*
57	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,01463*						*97,1520* *4,7610*	*1,42* *0,07*
58	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 63х5 кількість: 1,06*12,79/1000	т	0,013557 4						- -	- -
59	С111-824 варіант 1	Сталь кругла ф8 кількість: 1,06*(1,05+0,79)/1000	т	0,001950 4						- -	- -
60	*КБ13-16-6*	*Ґрунтуванняметалевихповерхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м 2*	*0,01*						*6,5964* *0,0810*	*0,07* -
61	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*0,01*						*9,9912* *0,1101*	*0,1* -
		Супутні роботи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,10826						9,2322 0,0375	10,23 0,04
63	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,10826						58,2960 -	64,61 -
64	*КР2-6-4*	*Улаштування вертикальноїгідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом* *кількість: 0,6*0,6*4+0,6*0,6*	*100 м2*	*0,018*						*193,6200* -	*3,49* -
65	С111-2002-1Г	дроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 5*1,8 Піддашок металевий ПД1	кг	9						- -	- -
66	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325						174,7200 12,9674	83,22 6,18
67	*КБ9-34-5*	*Монтаж конструкцій* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,476325*						*38,1984* *5,4168*	*18,19* *2,58*
68	& С111-1139-1-О-В3 варіант 1	Профільна труба 50х50х5 кількість: 1,06*333,7/1000	т	0,353722						- -	- -
69	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова 50х6 кількість: 1,06*16/1000	т	0,01696						- -	- -
70	& С111-1139-1-О-В3 варіант 2	Профільна труба 40х40х4 кількість: 1,06*90,3/1000	т	0,095718						- -	- -
71	& С111-1810-3 варіант 1	Сталь штабова, розмір 50х4 мм кількість: 1,06*0,115/1000	т	0,000121 9						- -	- -
72	& С1-66 варіант 1	Анкерний стрижень HIT-Z M12x196 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	24						- -	- -
73	& С111-880-Ш 1-4 варіант 6	пилька діам. 14х630мм	шт	10						- -	- -
74	& С111-1848-2-1Щ варіант 1	Шайба М14	шт	20						- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С111-1848-1-1 варіант 1	Гайка М14	шт	40						-	-
76	& С111-1139-1-О-В3 варіант 3	Профільна труба 80х40х5 кількість: 1,06*20/1000	т	0,0212						-	-
77	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 10мм кількість: 1,06*8,6/1000	т	0,009116						-	-
78	& С1-66 варіант 2	Анкерний стрижень HIT-Z M12x155 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-А)	шт	8						-	-
79	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(0,2*47,2+0,2*0,1*34+0,16*20+0,108*0,07+0,24*2,3+0,2* 0,13*2*4)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м 2*	*0,1409*						*6,5964* *0,0810*	*0,93* *0,01*
80	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*0,1409*						*9,9912* *0,1101*	*1,41* *0,02*
81	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,094						94,8000 0,1958	8,91 0,02
82	& С111-32-В1 варіант 1	Профнастил Т35Е кількість: 1,04*9,4	м2	9,776						-	-
83	& С1-180-59 варіант 1	Саморез кровельный 4,8х35 RAL кількість: 8*9,4	шт	75,2						-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1									946,06
											76,09
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
		— **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки									
84	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 2*6,82	100 м3	0,1364						25,2960 28,3866	3,45 3,87
85	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82						6,6000 1,9268	45,01 13,14
86	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 3*							*629,7354* *2,0735*	*86,27* *0,28*
87	С111-1150 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм кількість: 304,98/1000	т	0,30498						- -	- -
88	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 347,39/1000	т	0,34739						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2									134,73 17,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.**									
		— **Всього по розділу 2**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перегородки									
89	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальноїгідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари* *кількість: 88,02/2*	*100 м2*	*0,4401*						*43,8240* -	*19,29* -
90	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2* *кількість: 88,02/2*	*100м 2*	*0,4401*						*77,1240* -	*33,94* -
91	*КР2-6-2*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар* *кількість: 352,02*0,165*2*	*100 м2*	*1,161666*						*31,1760* -	*36,22* -
92	& С1-11-779-36-1 варіант 2	Демпферна стрічка 7х165мм кількість: 1,1*2*352,02	мп	774,444						- -	- -
93	*КР3-28-4*	*Муруванняокремихділяноквнутрішніх стін із цегли*	*100 м3*							- -	*233,65* -
94	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площеюбільше5 м2*	*100 м2*	*3,3104*						*283,7280* -	*939,25* -
95	С111-1170	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм кількість: 625,19/1000	т	0,62519						- -	- -
96	С111-1172 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 50,34/1000	т	0,05034						- -	- -
97	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежнихпоясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*1,61*						*22,3422* -	*35,97* -
98	*КР5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородоку санвузлах*	*100 м2*	*0,5022*						*193,8360* -	*97,34* -
99	& С1-145-100 варіант 5	Труба 40х40х2мм з компл. кріплення	м	33,8985						- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100&	С1-1-П-2 варіант 1	Панель HPL	м2	50,22						- -	- -
101&	С111-1628-А варіант 1	Ніжка з компл. кріплення н/ж 150мм	шт	75,33						- -	- -
102&	С111-1628-А варіант 2	Кутик н/ж	шт	301,32						- -	- -
103	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55242						- -	- -
104&	С1-1-П-3	Самонарізні гвинти	шт	615,195						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3									1395,66 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Перемички									
105	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин,зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (273,28+12,35+3,2)/1000*	*т*	*0,28883*						*211,2000* *3,0444*	*61* *0,88*
106	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,28883*						*235,9560* *3,7786*	*68,15* *1,09*
107	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х4 кількість: 1,06*273,28/1000	т	0,289676 8						- -	- -
108	С111-1816 варіант 1	Смуга сталеваа 50х4 кількість: 1,06*(12,35+3,2)/1000	т	0,016483						- -	- -
109	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*1,4*64+0,05*0,12*2*64+0,05*0,25*2*8	100м2	0,18888						13,1928 0,1987	2,49 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15									
110	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 0,2*1,4*64+0,05*0,12*2*64+0,05*0,25*2*8 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,18888	___	___			___	9,9912 0,2219	1,89 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** _ **Всього по розділу 4**							___		133,53 2,05
		Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1									
111	*КБ46-4-2*	*Підсилення цеглянихстінстальними обоймами* *кількість: (88,02+46,9+22,36+17,52+5,68+3,8+4,68)/1000*	*т*	*0,18896*	___	___			___	*355,3680* *4,5059*	*67,15* *0,85*
112	С111-1841 варіант 2	Сталь швелерна №18 кількість: 1,02*88,02/1000	т	0,0897804	___	___			___	- -	- -
113	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75х8 кількість: 1,02*(46,9+22,36)/1000	т	0,0706452	___	___			___	- -	- -
114	С111-1816 варіант 2	Смуга сталеваа 100х6 кількість: 1,02*(17,52+5,68)/1000	т	0,023664	___	___			___	- -	- -
115	& С111-880-1-4 варіант 2	Шпилька діам. 16х600мм	шт	4	___	___			___	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-880-1-4 варіант 3	Шпилька діам. 16х740мм	шт	4						- -	- -
117	& С1-41-1 варіант 1	Гайка М16	шт.	16						- -	- -
118	& С113-2472-18 варіант 1	Шайба М16	шт	16						- -	- -
119	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,72*2,7*2+0,3*2,6*4+0,3*0,62*4+0,1*0,62*2*6+0,1*0,15*2*8 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,08736						6,5964 0,0994	0,58 0,01
120	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,08736						9,9912 0,2219	0,87 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5									68,6 0,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 5									
		Разом прямі витрати по відділу 2									2678,58 96,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** _ **Всього по відділу 2**									
		Відділ 3. Заповнення прорізів									
121	*КБ10-96-2*	*Установлення металевихдвернихкоробок із навішуванням дверних полотен* *кількість: R2(12+4+10)* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*0,26*						*324,8796* *4,3917*	*84,47* *1,14*
122	С123-201 варіант 2	Дверні блоки металеві захисно-герметичні кількість: R2(1*2*4+1*2*2)	м2	12						- -	- -
123	С123-201 варіант 4	Дверні блоки металеві протипожежні ЕІ60 кількість: R2(1*2*2)	м2	4						- -	- -
124	С123-201 варіант 5	Дверні блоки металеві протипожежні ЕІ30 кількість: R2(1*2*2+1*2*3)	м2	10						- -	- -
125	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків кількість: 2+2+3	комплект	7						- -	- -
126	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: (2+2+3)*(1+2*2)	100м	0,35						19,9200 -	6,97 -
127	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546*7)	л	3,82						- -	- -
128	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* *кількість: R2(1*2*11+1*2*14)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м 2*	*0,5*						*135,3918* -	*67,7* -
129	С123-182 варіант 1	Блоки дверні металопластикові кількість: (0,5)*100	м2	50						- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,5+15,28*0,+13,33*0,)	л	9,26						-	-
131	С111-1904 варіант 1	Дюбель шуруп д10 кількість: R0(455*0,5+362*0,+266*0,)	шт	228						-	-
132	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріпленняналичників* *кількість: ((11+14)*(1+2*2))*2* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*2,5*						*10,2396* -	*25,6* -
133	С123-357 варіант 1	Наличники кількість: R2(1,12*250) норма 1 кг на 1 м2	м	280						-	-
134	& С111-219-К93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: R2(1*280*0,07)	кг	19,6						-	-
135	*КБ10-20-1*	*Заповненнявіконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* *кількість: R2(1*0,9)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м 2*	*0,009*						*264,0354* -	*2,38* -
136	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові кількість: (0,009)*100	м2	0,9						-	-
137	& С111-155-Д2 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(833*0,009+505*0,+389*0,+278*0,)	шт	7						-	-
138	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(56,2*0,009+37,5*0,+29,45*0,+21, 5*0,)	л	0,51						-	-
139	& С1550-38-Г5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(17*0,009+15*0,+11,78*0,+9,8*0,)	л	0,15						-	-
140	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*						*43,4976* -	*0,43* -
141	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 350мм кількість: R2(102*0,01)	м	1,02						-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С111-1851 варіант 1	Заглушка для підвікonня кількість: 2*(1)	шт	2						- -	- -
143	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(13,88*0,01)	л	0,14						- -	- -
144	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*						*37,6740* -	*0,38* -
145	С123-388 варіант 2	Відлив віконний кількість: R2(1,037*1)	м	1,04						- -	- -
146	С111-1857 варіант 1	Шурупи самонарезні кількість: R0(353*0,01)	1000шт	0,004						- -	- -
147	& С1550-38-Г 5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(29,37*0,01)	л	0,29						- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по відділу 3**									187,93 1,14
		Відділ 4. Внутрішнє оздоблення **Розділ1. Стелі(Приміщеннясховища)**									
148	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,2037						74,0784 29,5052	533,64 212,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*76,35922*						*53,0760* -	*4052,84* -
150	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,0792407						- -	- -
151	С111-1784-1А варіант 1	Армуюча склосітка	м2	828,4255						- -	- -
152	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4322,22						- -	- -
153	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	75,63885						- -	- -
154	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	58,205896						- -	- -
155	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м 2*	*7,2037*						*9,7080* -	*69,93* -
156	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	144,074						- -	- -
157	*КР11-35-2*	*Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу*	*100м 2*	*7,2037*						*230,0520* -	*1657,23* -
158	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*7,2037*						*138,5796* -	*998,29* -
159	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*7,2037*						*29,6424* -	*213,53* -
160	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовленихпід фарбування*	*100м 2*	*7,2037*						*59,2080* -	*426,52* -
161	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	144,074						- -	- -
162	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	216,111						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн.									7951,98 212,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим"технологічнимрежимом)									
163	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,4759						74,0784 29,5052	109,33 43,55
164	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*15,64454*						*53,0760* -	*830,35* -
165	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,0162349						- -	- -
166	С111-1784-1А варіант 1	Армуюча склосітка	м2	169,7285						- -	- -
167	С111-2011-6С варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	885,54						- -	- -
168	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	15,49695						- -	- -
169	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	11,925272						- -	- -
170	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м 2*	*1,4759*						*9,7080* -	*14,33* -
171	С111-2014-6Г	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,518						- -	- -
172	*КР11-35-2*	*Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу*	*100м 2*	*1,4759*						*230,0520* -	*339,53* -

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
173	КБ15-182-2	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*1,4759*						*138,5796* -	*204,53* -
174	КБ15-182-3	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*1,4759*						*29,6424* -	*43,75* -
175	КР12-49-6	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях,* *підготовленихпід фарбування*	*100м 2*	*1,4759*						*59,2080* -	*87,39* -
176	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,518						- -	- -
177	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	44,277						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по розділу 2**									1629,21 43,55
		Розділ 3. Стіни(Приміщеннясховища)									
178	КБ6-36-1	Побетону (ФБС) Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,5715						74,0784 29,5052	634,96 252,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м 2	8,5715						9,7080 -	83,21 -
180	С111-2014-6Г	рунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	171,43						- -	- -
181	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м 2	8,5715						199,9680 -	1714,03 -
182	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м 2	8,5715						106,0116 -	908,68 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
183	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м 2	8,5715						29,6424 -	254,08 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
184	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м 2	8,5715						52,5960 -	450,83 -
185	С111-2014-6Г	рунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	171,43						- -	- -
186	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	257,145						- -	- -
		По керам. цеглі									
187	КР11-35-1	Поліпшенештукатуреннястін посітцібез улаштування каркасу	100м 2	3,1791						199,9680 -	635,72 -
188	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м 2	3,1791						106,0116 -	337,02 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
189	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м 2	3,1791						29,6424 -	94,24 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
190	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м 2	3,1791						52,5960 -	167,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	63,582						- -	- -
192	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	95,373						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по розділу 3**									5279,98 252,9
		Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим"технологічнимрежимом)									
193	КБ6-36-1	Побетону (ФБС) Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,8473						74,0784 29,5052	136,85 54,51
194	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м 2*	*1,8473*						*9,7080* -	*17,93* -
195	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	36,946						- -	- -
196	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м 2*	*1,8473*						*199,9680* -	*369,4* -
197	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*1,8473*						*106,0116* -	*195,84* -
198	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м 2*	*1,8473*						*29,6424* -	*54,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
199	КБ15-182-1	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м 2*	*1,8473*						*106,0116* -	*195,84* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
200	КБ15-182-3	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м 2*	*1,8473*						*29,6424* -	*54,76* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
201	С111-2002-1Г	дроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	369,46						- -	- -
202	КР12-49-5	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м 2*	*1,8473*						*52,5960* -	*97,16* -
203	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	55,419						- -	- -
		По керам. цеглі									
204	КР11-35-1	*Поліпшенештукатуреннястін посітцібез улаштування каркасу*	*100м 2*	*2,4797*						*199,9680* -	*495,86* -
205	КБ15-182-1	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м 2*	*2,4797*						*106,0116* -	*262,88* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
206	КБ15-182-3	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м 2*	*2,4797*						*29,6424* -	*73,5* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
207	КБ15-182-1	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м 2*	*2,4797*						*106,0116* -	*262,88* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
208	КБ15-182-3	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м 2*	*2,4797*						*29,6424* -	*73,5* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
209	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	743,91						- -	- -
210	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м 2*	*2,4797*						*52,5960* -	*130,42* -
211	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	74,391						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4									2421,58 54,51
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5.Підлоги									
		Тип підлоги1(Приміщення сховища)									
212	КР1-14-1	Ущільненняґрунту пневматичними трамбівками,група ґрунту 1-2	100 м3	1,44074						25,2960 28,3866	36,44 40,9
213	КР7-16-3	Улаштуванняпідстильного шару щебеневого	м3	50,4259						6,6000 1,9268	332,81 97,16
214	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*72,037*						*7,7040* -	*554,97* -
215	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м 2*	*7,2037*						*15,5040* -	*111,69* -
216	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	806,8144						- -	- -
217	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м 2*	*7,2037*		-			-	*45,2400* -	*325,9* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	734,7774						- -	- -
219	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м 2*	*7,2037*						*15,5040* -	*111,69* -
220	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	806,8144						- -	- -
221	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м 2*	*7,2037*						*76,3920* -	*550,31* -
222	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* Н1=8	*100м 2*	*7,2037*						*19,2960* -	*139* -
223	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	7,2037						2,4720 -	17,81 -
224	& С111-220-С4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	792,407						- -	- -
225	*КБ11-11-13*	*Улаштуваннястяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*7,2037*						*87,9060* -	*633,25* -
226	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ* Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м 2*	*7,2037*						*109,9170* -	*791,81* -
227	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* Н2=1,15 Н5=1,15 Тип підлоги 2 (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)	*100м 2*							*96,6690* -	*696,37* -
228	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,29518						*25,2960* 28,3866	*7,47* 8,38
229	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,3313						6,6000 1,9268	68,19 19,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*14,759*						*7,7040* -	*113,7* -
231	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м 2*	*1,4759*						*15,5040* -	*22,88* -
232	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	165,3008						- -	- -
233	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатнихабо скловолокнистих*	*100м 2*	*1,4759*						*45,2400* -	*66,77* -
234	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	150,5418						- -	- -
235	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м 2*	*1,4759*						*15,5040* -	*22,88* -
236	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	165,3008						- -	- -
237	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м 2*	*1,4759*						*76,3920* -	*112,75* -
238	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* H1=8	*100м 2*	*1,4759*						*19,2960* -	*28,48* -
239	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,4759						2,4720 -	3,65 -
240	& С111-220-С4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	162,349						- -	- -
241	*КР2-6-1*	*Улаштування горизонтальноїгідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом*	*100 м2*	*1,4759*						*83,2920* -	*122,93* -
242	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	442,77						- -	- -
243	*КБ11-11-13*	*Улаштуваннястяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* H2=1,15 H5=1,15	*100м 2*	*1,4759*						*87,9060* -	*129,74* -
244	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м 2*	*1,4759*						*109,9170* -	*162,23* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15									
245	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	1,4759						124,8348 1,2486	184,24 1,84
		Н5=1,15 Н2=1,15									
246	*КБ13-13-12*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар*	*100м 2*	*1,4759*						*6,4584* *0,0994*	*9,53* *0,15*
		Н5=1,15 Н2=1,15									
247	& С1-10-Г1 варіант 1	Грунт трикомпонентний поліуретан цементний HASP PU-305	л	73,795						- -	- -
248	*КБ11-21-2*	*Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм*	*100м 2*	*1,4759*						*209,8635* *33,2908*	*309,74* *49,13*
		Н1=1,25 Н2=1,15 Н5=1,15									
249	С111-2007-3 варіант 1	Поліуретан цементна трикомпонентна підлога HASP PU-360 кількість: R1(14/6*10)	кг	3438,847						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5									5667,23 217,47
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Плінтуси									

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
250	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*5,5672*						*28,2624* *0,2386*	*157,34* *1,33*
251	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	829,5128						- -	- -
252	& С111-1722-В2 варіант 1	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну, цільний, висота 100 мм	м	562,2872						- -	- -
253	& С111-557-1 варіант 1	Лінолеум Tarkett iQ Eminent	м2	55,672						- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6									157,34 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									
		Всього по розділу 6									
		Разом прямі витрати по відділу 4									23107,32 782,31
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всьогобудівельніроботи,грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 4									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** **Всього по кошторису**									32597,21 1559,6
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]