Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01/АБ на загальнобудівельні роботи			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,45	
4	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	11	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
7	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
8	Знімання наличників	м	20,8	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,84	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	717,03	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,73	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	123,17	
13	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	27,71325	
14	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	1,15	
15	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	624,48	
16	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	74,4	
17	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	27,54	
18	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1174,845	
	Розділ 1. Супутні роботи			
19	Навантаження сміття вручну	т	9,580871	
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	86,227839	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	95,80871	
	Відділ 2. Будівельні роботи			
	Розділ 1. Спуск до підвального поверху			
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	44,54	
23	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	44,54	
24	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77,945	

1	2	3	4	5
25	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	
26	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	
27	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,72	
28	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	0,8	
29	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	17,5	
30	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,66	
31	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,8	
32	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,31	
33	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,59	
34	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,54	
35	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,47	
36	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,76	
37	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,11	
38	Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах	м3	1,8	
39	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0209	
40	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01463	
41	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01463	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	1	
44	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	110,826	
45	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	110,826	
46	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	1,8	
47	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	
48	Монтаж конструкцій	т	0,476325	
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,09	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	14,09	
51	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	9,4	
	Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки			
52	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	13,64	
53	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	

1	2	3	4	5
54	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]	м3	13,7	
	Розділ 3. Перегородки			
55	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	44,01	
56	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	44,01	
57	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	116,1666	
58	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	21,84	
59	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	331,04	
60	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3	1,61	
61	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	50,22	
	Розділ 4. Перемички			
62	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,28883	
63	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,28883	
64	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,888	
65	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	18,888	
	Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1			
66	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,18896	
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,736	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,736	
	Відділ 3. Заповнення прорізів			
69	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	26	
70	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	35	
71	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	50	
72	Установлення і кріплення наличників	м	250	
73	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
75	Установлення віконних зливів	м	1	
	Відділ 4. Внутрішнє оздоблення			
	Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)			
76	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	720,37	
77	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	76,35922	
78	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	720,37	

1	2	3	4	5
79	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	720,37	
80	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	720,37	
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	720,37	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	720,37	
	Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
83	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	147,59	
84	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	15,64454	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	147,59	
86	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	147,59	
87	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	147,59	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	147,59	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	147,59	
	Розділ 3. Стіни (Приміщення сховища)			
90	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	857,15	
91	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	857,15	
92	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	857,15	
93	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	857,15	
94	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	857,15	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	857,15	
96	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	317,91	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	317,91	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	317,91	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	317,91	
	Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
100	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	184,73	
101	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	184,73	
102	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	184,73	
103	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	184,73	
104	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	184,73	
105	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	184,73	
106	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	184,73	

1	2	3	4	5
107	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	184,73	
108	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	247,97	
109	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	247,97	
110	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	247,97	
111	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	247,97	
112	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	247,97	
113	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	247,97	
	Розділ 5. Підлоги			
114	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	144,074	
115	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	50,4259	
116	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	72,037	
117	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	720,37	
118	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	720,37	
119	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	720,37	
120	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	720,37	
121	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	720,37	
122	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	720,37	
123	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	720,37	
124	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	720,37	
125	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	720,37	
126	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	29,518	
127	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,3313	
128	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	14,759	
129	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	147,59	
130	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	147,59	
131	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	147,59	
132	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	147,59	
133	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	147,59	
134	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	147,59	
135	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	147,59	
136	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	147,59	
137	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	147,59	
138	Шліфування бетонних покриттів	м2	147,59	
139	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар	м2	147,59	
140	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	м2	147,59	

1	2	3	4	5
	Розділ 6. Плінтуси			
141	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	м	556,72	
	Локальний кошторис 02-01-02/ТХ на інклюзивні рішення			
142	Установлення інформаційних знаків і табличок	шт	28	
143	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	2	
144	Установлення металевих огорож без поручня	м	150	
	Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН			
145	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	12	
	Розділ 2. Попереджувальні смуги			
146	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	м2	18,88	
147	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	12,5	
	Локальний кошторис 02-01-03/ВК на водопровід та каналізація			
	Відділ 1. Водопровід господарсько-питний, противопожежний В1			
148	Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300	шт	5	
	Відділ 2. Водопровід господарсько-питний, В1			
	Розділ 1. Водомірний вузол ВУ-1 з обвідною лінією в складі			
149	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
150	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
151	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
152	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
153	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
154	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
155	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	155	
156	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	30	
157	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	30	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	183	
159	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	11	
160	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	5	
161	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	5	
162	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	55	
	Відділ 3. Гарячий ТЗ			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	85	
164	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	11	
165	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	11	
166	Установлення змішувачів	шт	29	
	Відділ 4. Каналізація побутова, К1			
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			
167	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
168	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20	
169	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	
170	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
171	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	31	
172	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
173	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	158	
175	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	66	
176	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	53	
177	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	
	Локальний кошторис 02-01-05/ОВ на опалення та вентиляцію			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. Опалювальні прилади			
178	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	33,04	
179	Установлення муфтових кранів	шт	34	
	Розділ 2. Радіаторна арматура			
180	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	68	
	Розділ 3. Трубопровди та фітинги			
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	220	
182	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	138	
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	340	
184	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	9	
185	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	7	

1	2	3	4	5
186	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	8	
	Розділ 4. Теплова ізоляція та матеріали			
187	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	562	
	Відділ 2. Обв'язка насосного вузла системи опалення			
188	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
189	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
190	Установлення муфтових кранів	шт	12	
191	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	шт	4	
192	Установлення муфтових кранів	шт	4	
	Відділ 3. Вентиляція			
	Розділ 1. Система ПВ1			
193	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	камера	1	
194	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
195	Установлення калориферів масою до 0,2 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
196	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
197	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	клапан	2	
198	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
199	Монтаж шафи керування або регулювання (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шафа	1	
200	Термодатчики (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	3	
201	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
202	Монтаж перетворювача частоти (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
203	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	2	
204	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	4	
205	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	

1	2	3	4	5
206	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
207	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	47	
208	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
209	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	10	
210	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,2	
211	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	22	
212	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	100,6	
213	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	140,7	
214	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,6	
215	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
	Розділ 2. В1			
216	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
217	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
218	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
219	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
220	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
221	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 3. В2			
222	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
223	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
224	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
225	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
226	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	1	
227	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,52	
	Розділ 4. В3			
228	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
229	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
230	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
231	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
232	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
233	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	

1	2	3	4	5
	Розділ 5. В4			
234	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
235	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
236	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
237	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
238	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
239	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
240	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	7,7	
241	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,5	
	Розділ 6. В5			
242	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
243	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
244	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
245	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
246	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
247	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,4	
	Розділ 7. В6			
248	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
249	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
250	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
251	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
252	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,36	
	Розділ 8. В7			
254	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
255	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
256	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
257	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
258	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
259	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 9. Додаткове обладнання			
260	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	10	

1	2	3	4	5
	Відділ 4. Теплопостачання припливної установки			
261	Установлення муфтових кранів	шт	6	
262	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	80	
263	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
264	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	80	
	Локальний кошторис 02-01-07/ЕТР на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Низьковольтне обладнання			
265	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
266	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
267	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
268	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
269	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
270	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
271	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
272	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
273	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	27	
274	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
275	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
276	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
277	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
278	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
279	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
280	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
281	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
282	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,082	
283	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
284	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання			
285	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	165	
286	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
	Розділ 3. Кабельні вироби			

1	2	3	4	5
287	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	3945	
	Розділ 4. Електроустановчі вироби			
288	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	64	
289	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
290	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
291	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
292	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
293	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
	Розділ 5. Електромонтажні вироби			
294	Установлення розподільних коробок	шт	190	
295	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	3	
296	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	90	
	Розділ 6. Матеріали			
297	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
298	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	100	
299	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	3510	
300	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,005	
	Локальний кошторис 02-01-09/СКС на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)			
	Розділ 1. Обладнання			
301	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	14	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
302	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	70	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
303	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	8	
	Локальний кошторис 02-01-010/СПС на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу			
	Розділ 1. Обладнання			
304	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
305	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
306	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	2	
307	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
308	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	

1	2	3	4	5
309	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	74	
310	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	10	
311	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	
312	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
313	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	830	
314	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	120	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
315	Прокладання коробів пластикових	м	830	
	Локальний кошторис 02-01-012/ТХ на технологічні рішення			
316	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	Локальний кошторис 07-01-01/ГП на благоустрій території			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
317	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	177,816	
318	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	355,632	
	Розділ 1. Супутні роботи			
319	Навантаження сміття вручну	т	90,68616	
320	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	816,17544	
321	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616	
	Відділ 2. Проїзд та майданчики			
322	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	м2	1778,16	
323	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1244,712	
324	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1244,712	
325	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	1778,16	
326	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1778,16	
327	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1778,16	
328	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	1778,16	
329	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1	м2	-1778,16	
330	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1778,16	

1	2	3	4	5
331	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	655	

Склав _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*