ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення та вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0,44+1,6+2,3+7,9+20,8	кВт	33,04	
2	Установлення муфтових кранів	шт	34	
3	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	68	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	220	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	138	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	340	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	9	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	7	
9	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	8	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 204+138+220	м	562	
11	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 1+1	насос	2	
12	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
13	Установлення муфтових кранів кількість: 2+6+4	шт	12	
14	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм кількість: 2+1+1	шт	4	
15	Установлення муфтових кранів	шт	4	
16	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	камера	1	

1	2	3	4	5
17	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
18	Установлення калориферів масою до 0,2 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
19	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5) кількість: 0,83*0,58*2	м2	0,9628	
20	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	клапан	2	
21	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5) кількість: 0,83*0,58*2	м2	0,9628	
22	Монтаж шафи керування або регулювання (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шафа	1	
23	Термодатчики (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	3	
24	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
25	Монтаж перетворювача частоти (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
26	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1) кількість: 1+1	шт	2	
27	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1) кількість: 3+1	шт	4	
28	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
29	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
30	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 12+35	грати	47	
31	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
32	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм кількість: 1+2+7	шт	10	
33	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,2	
34	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	22	
35	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 41,6+19,6+24+15,4	м2	100,6	

1	2	3	4	5
36	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 43+22,5+24,8+50,4	м2	140,7	
37	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 3,6+6	м2	9,6	
38	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
39	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
40	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,0314*2	м2	0,0628	
41	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
42	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
43	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
44	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 4,4+3,5+1,2	м2	9,1	
45	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
46	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,02*2	м2	0,04	
47	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
48	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
49	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	1	
50	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,52	
51	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
52	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,012*2	м2	0,024	
53	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
54	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
55	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
56	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
57	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
58	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,02*2	м2	0,04	
59	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
60	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
61	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
62	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
63	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,7	
64	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,5	

1	2	3	4	5
65	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
66	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,02*2	м2	0,04	
67	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
68	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
69	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 4+2,4	м2	6,4	
71	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
72	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,012*2	м2	0,024	
73	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
74	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
75	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
76	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,36	
77	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
78	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів кількість: 0,0314*2	м2	0,0628	
79	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
80	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
81	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
82	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 4,4+3,5+1,2	м2	9,1	
83	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 2+8	грати	10	
84	Установлення муфтових кранів кількість: 1+2+2+1	шт	6	
85	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	80	
86	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
87	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	80	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]