ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЩАВР ==========			
1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 2+2+2	шт	6	
3	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
4	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
5	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3+2	шт	6	
	ЩР1 ==========			
7	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 25+1+1	шт	27	
	ЩВ ==========			
10	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+6	шт	7	
	ЩО ==========			
12	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+17	шт	18	
	ЩАО ==========			
14	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+7	шт	8	
	ЩР2 ==========			
16	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
17	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3	шт	4	
	==========			
18	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т кількість: 82/1000	т	0,082	
	==========			
19	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
	Встановити в існ. ГРЩ ==========			
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 11+74+1+40+11+3+13+12	шт	165	
22	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	22	
23	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 240+1555+950+30+35+10+70+70+650+110+25+100+60+40	м	3945	
24	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 45+12+7	шт	64	
25	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
26	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
27	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	20	
28	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
29	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
30	Установлення розподільних коробок	шт	190	
31	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	3	
32	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	90	
33	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
34	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	100	
35	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: 3*(815+340+15)	м	3510	

1	2	3	4	5
36	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 5/1000	км	0,005	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]