ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт благоустрій території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	177,816	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	355,632	
3	Навантаження сміття вручну	т	90,68616	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	816,17544	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616	
6	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	м2	1778,16	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1,75*0,4	т	1244,712	
8	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,4	т	1244,712	
9	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	1778,16	
10	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1778,16	
11	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1778,16	
12	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	1778,16	
13	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1	м2	-1778,16	
14	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1778,16	

15	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	655	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]