Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП

на благоустрій території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3700,292 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,34561 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	371,214 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	втому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,77816	_____	_____			_____	229,9440 74,6017	408,88 132,65
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	3,55632	_____	_____			_____	31,1040 10,3249	110,62 36,72
		Розділ1.Супутніроботи									
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	90,68616	_____	_____			_____	1,9560 -	177,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	8,161754 4						3,9720 10,2648	32,42 83,78
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	906,8616						- 0,4110	- 372,72
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по розділу 1**									209,8 456,5	
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** – **Всього по відділу 1**									729,3 625,87	
		Відділ 2. Проїзд та майданчики									
6	КР18-12-4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	100м2	17,7816						3,2400 3,2496	57,61 57,78
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1,75*0,4	100 т	12,44712						3,9720 10,2648	49,44 127,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,4	т	1244,712						- 0,4110	- 511,58
9	*КБ27-29-1*	*Армуванняшарівпокриттягеотекстилем* Н5=1,15 Н2=1,15	*1000 м2*	*1,77816*						*3,0636* -	*5,45* -
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1838,617 44						- -	- -
11	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	17,7816						6,1920 6,8432	110,1 121,68
12	*КР18-23-2*	*Улаштуванняверхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]*	*100м 2*	*17,7816*						*7,1520* *10,1602*	*127,17* *180,66*
13	*КР18-44-1*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*							*27,0000* *28,4486*	*48,01* *50,59*
14	*КР18-44-2*	*На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1* Н1=4	*1000 м2*	*-1,77816*						*7,7760* *3,3826*	*-13,83* *-6,01*
15	*КР18-44-3*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].*	*1000 м2*							*25,7040* *27,1055*	*45,71* *48,2*
16	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетоннихпри інших видах покриттів*	*100м*	*6,55*						*151,2360* *1,8744*	*990,6* *12,28*
17&	С1416-8684-А- Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	655						- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									1420,26 1104,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** _ **Всього по відділу 2**									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всьогобудівельніроботи,грн.** _ **Всього по кошторису**							______		2149,56 1730,4
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ____________________
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]